

# 五、投标报价表

单位：元人民币

| 序号 | 货物（设备）名称 | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产地 | 品牌   | 单位 | 数量  | 单价   | 小计     | 交货地点及时间                                           |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|-----|------|--------|---------------------------------------------------|
| 1  | 繁育一体笼具   | <p>每车间配备3列，共45架繁育一体双层“品”字型24笼位笼具，上下层均可繁育，18套繁殖笼位；</p> <p>整体尺寸：长2.34米、宽2.1米、高1.6米；</p> <p>每个笼位尺寸：上层笼位尺寸，宽385mm深500mm高320mm下层笼位尺寸，宽385mm深930mm（产槽270mm）高度350mm；</p> <p>支架采用热镀锌方管焊接，焊点处理；</p> <p>笼网：直径<math>\phi</math>2.8mm与<math>\phi</math>2.5mm组合交叉，材料均采用热镀锌网丝（锌层275g/m<sup>2</sup>）</p> <p>焊接；</p> <p>支架采用40*20*1.7mm热镀锌方管焊接，焊点处理；</p> <p>前端封板：0.5厚镀锌铝碎板；挡粪板：0.5厚镀锌铝碎板；</p> <p>下层横梁DN15*1.5热镀锌圆管；</p> <p>产仔槽：PP材质，每组笼具下层配置6套产仔槽及进出隔板，上层配置3套产仔槽及进出隔板；</p> <p>配置塑料底板，尺寸：395*270mm；</p> <p>所有的配件螺丝采用不锈钢材质。</p> | 山东 | 四方新城 | 架  | 135 | 2188 | 295380 | <p>地点：招标人指定的交货地点</p> <p>时间：合同签订后60个工作日内全部交货完毕</p> |

|   |       |                                                                                                                                                             |    |          |   |    |      |       |                                            |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|----|------|-------|--------------------------------------------|
| 2 | 自动料线  | 每个车间配备9条蛟龙自动料线，每条长度约35米料管采用优质PVC材质，每个料口可控制下料关闭功能；配备ABS专用防啃防机料盒，透明下料口，便于观察料量，每条分料线末端设计料位器，每个车间免舍的末端料箱设计料位器；                                                  | 山东 | 四方<br>新城 | 条 | 27 | 1650 | 44550 | 地点：招标人指定的交货地点<br><br>时间：合同签订后60个工作日内全部交货完毕 |
| 3 | 自动水线  | 每个车间安装12条乳头式自动饮水线，每条约35米长<br>每个笼位安装1个乳头，饮水乳头采用304不锈钢材质，出水量不低于80g/分钟，每条水线需按标准配备自动减压阀、反冲装置等；<br>水线为方管设计（规格22mm*22mm*2mm），乳头要求360度出水，免只在任意方向都能充足饮水，停止状态下防漏性能优； | 山东 | 四方<br>新城 | 条 | 36 | 688  | 24768 | 地点：招标人指定的交货地点<br><br>时间：合同签订后60个工作日内全部交货完毕 |
| 4 | 机头机尾  | 每个车间配置3套，机头料箱不锈钢材质，厚度1mm，料箱观察口长10~15cm；料箱内有料筛；料箱盖要有把手，方便操作，机尾配置3台料线电机，电机功率0.55kw                                                                            | 山东 | 四方<br>新城 | 套 | 9  | 6600 | 59400 | 地点：招标人指定的交货地点<br><br>时间：合同签订后60个工作日内全部交货完毕 |
| 5 | 主水线系统 | 每个车间安装1套主水线配置过滤器、压力表、水表、含球阀及附件等                                                                                                                             | 山东 | 四方<br>新城 | 套 | 3  | 999  | 2997  | 地点：招标人指定的交货地点；<br>时间：合同签订后60个工作日内全部交货完毕    |

|   |            |                                                                                                                                          |    |    |   |   |       |        |                                           |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|-------|--------|-------------------------------------------|
| 6 | 主料线输送系统    | 盘式主供料系统：主机为 201 不锈钢材质，直径 60mm、壁厚 1.5mm 镀锌料管，控制传动装置 1.5kW 减速电机、201 不锈钢主料箱、震动料斗                                                            | 山东 | 四方 | 套 | 3 | 59900 | 179700 | 地点：招标人指定的交货地点；<br>时间：合同签订后 60 个工作日内全部交货完毕 |
| 7 | 料线控制箱及线缆线槽 | 每个车间配置 1 套，配置喷塑电箱，电箱尺寸按实际需要自行确定，采用线槽布线，所有线槽、线缆达到国标要求，信号线采用 RVVP 或 RVSP 屏蔽线                                                               | 山东 | 四方 | 套 | 3 | 11000 | 33000  | 地点：招标人指定的交货地点；<br>时间：合同签订后 60 个工作日内全部交货完毕 |
| 8 | 纵向传送带      | 每个车间安装 3 条纵向传送带，传送带材质为软 PVC（每平方米≥650g），每条长度 38 米左右，室内每列笼具下方配备一条，V 型设计防止粪球及尿液流到过道上，两侧带护板，材质镀锌钢板，配 0.75KW 减速电机，包含控制系统，可与横向传送带联动控制；         | 山东 | 四方 | 条 | 9 | 12000 | 108000 | 地点：招标人指定的交货地点；<br>时间：合同签订后 60 个工作日内全部交货完毕 |
| 9 | 横向传送带      | 每栋兔舍 2 个车间安装 1 条横向传送带，传送带材质为 PVC（3mm 厚，两层线），每条长度 22 米左右，安装于室外粪沟内，V 型设计防止粪球及尿液流到外部，两侧带护板，材质 201 不锈钢，配 1.1KW 减速电机，包含控制系统，可与纵向传送带及提升传送带联动控制 | 山东 | 四方 | 条 | 2 | 16810 | 33620  | 地点：招标人指定的交货地点；<br>时间：合同签订后 60 个工作日内全部交货完毕 |

|    |            |                                                                                                                   |    |    |    |   |       |       |                                         |                                         |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|-------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10 | 提升传送带      | 每栋兔舍2个车间安装1条提升传送带，安装于兔舍外部粪坑内，粪坑口处用1.5mm厚201不锈钢筛网板制作，尿液和粪便将再次分离，传送带只提升粪便，尿液进入预埋的污水管道，配1.1KW减速电机，包含控制系统，可与横向传送带联动控制 | 山东 | 四方 | 条  | 2 | 11962 | 23924 | 地点：招标人指定的交货地点；<br>时间：合同签订后60个工作日内全部交货完毕 |                                         |
| 11 | 排风风机       | 每个养殖车间安装3台纵向畜牧风机，电机功率≥1.1kw，重量≥89kg，风量≥43000m³/h，外形尺寸：1380*1380*450mm                                             | 山东 | 四方 | 新城 | 台 | 12    | 1698  | 20376                                   | 地点：招标人指定的交货地点；<br>时间：合同签订后60个工作日内全部交货完毕 |
| 12 |            | 每个养殖车间安装2台纵向变频风机，电机功率≥0.55kw，重量≥35kg，风量≥10000m³/h，外形尺寸：760*760*400mm                                              | 山东 | 四方 | 新城 | 台 | 8     | 1100  | 8800                                    | 地点：招标人指定的交货地点；<br>时间：合同签订后60个工作日内全部交货完毕 |
| 13 | 降温湿帘       | 每个养殖车间安装2组湿帘，尺寸：4.5*2.2米，湿帘为≥150mm厚，单面沾绿，配置铝合金框架，水泵、过滤器、循环水管                                                      | 山东 | 四方 | 新城 | 组 | 8     | 2880  | 23040                                   | 地点：招标人指定的交货地点；<br>时间：合同签订后60个工作日内全部交货完毕 |
| 14 | 环境控制箱及线缆线槽 | 每个车间安装1套环境控制箱及线缆，根据温度自动控制风机湿帘运行，小风机变频控制，大风机开停控制，配备应急备份系统，停电及高低温报警功能，不间断电源，配置电箱，电器元件，国标线缆                          | 山东 | 四方 | 新城 | 套 | 4     | 32800 | 131200                                  | 地点：招标人指定的交货地点；<br>时间：合同签订后60个工作日内全部交货完毕 |

