

7 已标价工程量清单

说明：根据“工程量清单”和相关专业预算软件编制。




投标总价

工程名称: 2025年度第一批储备项目

投标总价:(小写): 900893.42元

(大写): 玖拾万零捌佰玖拾叁元肆角贰分



投标人: 河南丰联建筑工程有限公司

法定代表人
或委托代理人 徐国迪



工程量清单计价表

工程名称: 2025年度第一批储备项目

金额单位: 元

项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
一	土石方工程				171875.03	
1	平整场地		121569.6	0.94	114409.15	
	推土机推土 I、II 类土 推土距离 0~10m	100m ³	1215.696	94.11	114409.15	
2	挖一般土方	m ³	24853.32	2.29	57008.50	
	挖掘机挖土 I、II 类土	100m ³	248.533	229.38	57008.50	
3	围墙基础土方开挖	m ³	199.407	2.29	457.38	
	挖掘机挖土 I、II 类土	100m ³	1.994	229.38	457.38	
二	砌筑工程				69133.35	
1	砖基础	m ³	147.842	403.59	59667.92	
	浆砌砖基础	100m ³	1.478	40370.72	59667.92	
2	墙面一般抹灰	m ²	762.072	12.42	9465.43	
	砌体砂浆抹面 立面 厚20mm 增厚 0 mm	100m ²	7.621	1242.02	9465.43	
三	混凝土工程				92014.48	
1	垫层	m ³	59.492	353.81	21049.07	
	垫层	100m ³	0.595	35240.60	20968.16	
	原土夯实	100m ³	0.595	135.99	80.91	
2	独立基础	m ³	199.407	347.98	69389.10	
	现浇混凝土基础 独立基础 混凝土(预拌混凝土 C20)	10m ³	19.941	3479.72	69389.10	
3	斜撑基础	m ³	4.532	347.82	1576.31	
	现浇混凝土基础 独立基础 混凝土(预拌混凝土 C20)	10m ³	0.453	3479.72	1576.31	
四	金属结构工程				506447.56	
1	热镀锌-钢管柱	t	19.427	5597.37	108740.11	
	钢柱安装 3t以内	t	19.427	5597.37	108740.11	
2	热镀锌-钢支撑、钢拉条	t	6.559	5647.15	37039.66	
	钢支撑安装	t	6.559	5647.15	37039.66	
3	热镀锌-钢檩条	t	28.214	5396.06	152244.44	
	钢檩条安装	t	28.214	5396.06	152244.44	
4	热镀锌-钢板墙板	m ²	5100.584	40.36	205850.01	
	金属结构墙面 压型钢板	100m ²	51.006	4035.80	205850.01	
5		m ²	19.35	40.46	782.95	



工程量清单计价表

工程名称: 2025年度第一批储备项目

金额单位: 元

项目编号	项 目 名 称	单 位	工 程 量	单 价 (元)	合 价 (元)	备 注
	金属结构工程 压型钢板	100m2	0.194	4035.80	782.95	
6	钢护栏	t	0.27	6631.07	1790.39	
	钢护栏	t	0.27	6631.06	1790.39	
五	围挡草皮				61423.00	
	围挡草皮、宣传字	m2	5080.48			
	围挡草皮、宣传字	m2	5080.48	12.09	61423.00	
六	砍伐灌木					
2	砍伐灌木	m2				
	砍挖灌木林 密 直径10cm以下	1000m2				
合 计					900893.42	



单价分析表

项目编号: 10303

项目名称: 推土机推土 I、II 类土 推土距离0~10m

工作内容: 推松、运送、卸除、拖平、空回。

单 94.11元/100m³



编 号	名称及规格	单位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			70.55	
(一)	直接工程费	元			67.95	
1	人工费	元			3.46	
	乙类工	工日	0.08	43.25	3.46	
2	材料费	元				
3	施工机械使用费	元			61.25	
	推土机 功率 74kw	台班	0.11	556.84	61.25	
4	其他费	元			3.24	
	其他费用	%	5.01	64.71	3.24	
(二)	措施费	%	3.8	67.95	2.60	
二	间接费	%	5	70.55	3.53	
三	利润	%	3	74.08	2.22	
四	价差	元			10.04	
	柴油	kg	6.05	1.66	10.04	
五	税金	%	9	86.34	7.77	
	小计	元			94.11	



单价分析表

项目编号: 10199

项目名称: 挖掘机挖土 I、II类土

工作内容: 挖土、就地堆放。

单位: 元/100m³

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价	合 计	备 注
一	直接费				176.90	
(一)	直接工程费				170.43	
1	人工费	元			25.95	
	乙类工	工日	0.6	43.25	25.95	
2	材料费	元				
3	施工机械使用费	元			122.25	
	单斗挖掘机 油动 斗容1m ³	台班	0.16	764.08	122.25	
4	其他费	元			22.23	
	其他费用	%	15	148.20	22.23	
(二)	措施费	%	3.8	170.43	6.47	
二	间接费	%	5	176.90	8.85	
三	利润	%	3	185.75	5.57	
四	价差	元			19.12	
	柴油	kg	11.52	1.66	19.12	
五	税金	%	9	210.44	18.94	
	小计	元			229.38	



单价分析表

项目编号: 30069

项目名称: 浆砌砖 基础

工作内容: 砌筑、勾缝。

单位: 40370.72元/100m3



编 号	名称及规格	单位	数 量	单 价	合 计	备注
—	直接费	元			34246.29	
(一)	直接工程费	元			32992.56	
1	人工费	元			8959.71	
	甲类工	工日	11.4	56.38	642.73	
	乙类工	工日	192.3	43.25	8316.98	
2	材料费	元			23967.00	
	预拌砌筑砂浆 M5	m3	26.2	300.00	7860.00	
	标准砖	千块	54.6	295.00	16107.00	
3	施工机械使用费	元				
4	其他费	元			65.85	
	其他费用	%	0.2	32926.71	65.85	
(二)	措施费	%	3.8	32992.56	1253.73	
二	间接费	%	5	34246.29	1712.31	
三	利润	%	3	35958.60	1078.76	
四	税金	%	9	37037.36	3333.36	
	小计	元			40370.72	



单价分析表



项目编号: 30076
 分号名称: 砌体砂浆抹面 立面 厚20mm 增厚 0 mm
 工作内容: 清洗表面、抹灰、压光。
 单位: 1242.02元/100m2

编 号	项 目 名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备 注
—	直接费	元			1053.60	
(一)	直接工程费	元			1015.02	
1	人工费	元			282.05	
	甲类工	工日	0.4	56.38	22.55	
	乙类工	工日	6	43.25	259.50	
2	材料费	元			701.50	
	预拌砌筑砂浆 M7.5	m3	2.3	305.00	701.50	
3	施工机械使用费	元				
4	其他费	元			31.47	
	其他费用	%	3.2	983.55	31.47	
(二)	措施费	%	3.8	1015.02	38.58	
二	间接费	%	5	1053.60	52.68	
三	利润	%	3	1106.28	33.19	
四	税金	%	9	1139.47	102.55	
	小计	元			1242.02	



单价分析表

项目编号: 5-1

名称: 垫层

工作内容: 现浇混凝土基础 垫层(预拌混凝土 C15)

单位: 35240.6元/100m³



编 号	名称及规格	单位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			2961.24	
(一)	直接工程费	元			2825.61	
1	人工费	元			468.75	
	普工	工日	1.11	87.10	96.77	
	一般技工	工日	2.22	134.00	297.61	
	高级技工	工日	0.37	201.00	74.37	
2	材料费	元			2356.86	
	水	m ³	3.95	5.03	19.87	
	塑料薄膜	m ²	47.78	0.26	12.42	
	电	kw·h	2.31	0.68	1.57	
	预拌混凝土 C15	m ³	10.1	230.00	2323.00	
3	施工机械使用费	元				
(二)	措施费	%	4.8	2825.61	135.63	
二	间接费	%	6	2961.24	177.67	
三	利润	%	3	3138.91	94.17	
四	税金	%	9	3233.08	290.98	
	小计	元			3524.06	



单价分析表

项目编号: 1-128
 项目名称: 原土夯实
 工作内容: 原土夯实二遍 人工
 单位: 135.99元/100m³

编 号	名称及规格	单位	数 量	单 价	合 计	备注
—	直接费	元			115.36	
(一)	直接工程费	元			111.14	
1	人工费	元			111.14	
	普工	工日	1.28	87.10	111.14	
2	材料费	元				
3	施工机械使用费	元				
(二)	措施费	%	3.8	111.14	4.22	
二	间接费	%	5	115.36	5.77	
三	利润	%	3	121.13	3.63	
四	税金	%	9	124.76	11.23	
	小计	元			135.99	



单价分析表

工程编号: 5-5

现浇混凝土基础 独立基础 混凝土(预拌混凝土

工作内容: 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土(预拌混凝土)

单 价: 9.72元/10m3

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价	合 计	备 注
—	直接费	元			2923.98	
(一)	直接工程费	元			2790.06	
1	人工费	元			354.69	
	普工	工日	0.84	87.10	73.16	
	一般技工	工日	1.68	134.00	225.25	
	高级技工	工日	0.28	201.00	56.28	
2	材料费	元			2435.37	
	水	m3	1.13	5.03	5.66	
	塑料薄膜	m2	15.93	0.26	4.14	
	电	kw·h	2.31	0.68	1.57	
	预拌混凝土 C20	m3	10.1	240.00	2424.00	
3	施工机械使用费	元				
(二)	措施费	%	4.8	2790.06	133.92	
二	间接费	%	6	2923.98	175.44	
三	利润	%	3	3099.42	92.98	
四	税金	%	9	3192.40	287.32	
	小计	元			3479.72	



单价分析表

项目编码: 5-5	混凝土基础 独立基础 混凝土(预拌混凝土)
工作内容: 混凝土基础 独立基础 混凝土(预拌混凝土)	
单位: 10m ³	3479.72元/10m ³

编 号	名称及规格	单位	数 量	单 价	合 计	备注
—	直接费	元			2923.98	
(一)	直接工程费	元			2790.06	
1	人工费	元			354.69	
	普工	工日	0.84	87.10	73.16	
	一般技工	工日	1.68	134.00	225.25	
	高级技工	工日	0.28	201.00	56.28	
2	材料费	元			2435.37	
	水	m ³	1.13	5.03	5.66	
	塑料薄膜	m ²	15.93	0.26	4.14	
	电	kw·h	2.31	0.68	1.57	
	预拌混凝土 C20	m ³	10.1	240.00	2424.00	
3	施工机械使用费	元				
(二)	措施费	%	4.8	2790.06	133.92	
二	间接费	%	6	2923.98	175.44	
三	利润	%	3	3099.42	92.98	
四	税金	%	9	3192.40	287.32	
	小计	元			3479.72	



单价分析表

项目编号: 6-66

项目名称: 钢柱安装 3t以内

工作内容: 钢柱安装 3t以内

价: 5597.55元/t

编 号	名称及规格	单位	量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			4739.02	
(一)	直接工程费				4565.53	
1	人工费	元			436.88	
	普工	工日	1.04	87.10	90.15	
	一般技工	工日	2.07	134.00	277.38	
	高级技工	工日	0.35	201.00	69.35	
2	材料费	元			3968.13	
	钢丝绳 $\phi 12$	kg	3.69	7.73	28.52	
	低合金钢焊条 E43系列	kg	1.24	14.50	17.92	
	焊丝 $\phi 3.2$	kg	1.08	12.35	13.36	
	杉木板方材	m ³	0.02	2099.00	39.88	
	环氧富锌 底漆	kg	1.06	28.95	30.69	
	稀释剂	kg	0.09	11.50	0.98	
	二氧化碳气体	m ³	0.72	1.20	0.86	
	吊装夹具	套	0.02	120.00	2.40	
	钢柱	t	1	3560.00	3560.00	
	金属结构铁件	kg	10.59	4.35	46.06	
	千斤顶	台	0.02	1925.00	38.50	
	其他材料费	%	5	3779.17	188.96	
3	施工机械使用费	元			160.52	
	汽车式起重机提升质量(t) 20	台班	0.16	881.30	137.48	
	交流弧焊机容量(kV·A) 32	台班	0.11	82.07	9.03	
	二氧化碳气体保护焊机电流 (A) 500	台班	0.11	127.35	14.01	
(二)	措施费	%	3.8	4565.53	173.49	
二	间接费	%	5	4739.02	236.95	
三	利润	%	3	4975.97	149.28	
四	税金	元			9.95	
		kg	5.99	1.66	9.95	





单价分析表

项目编号: 6
项目名称: 安装 3t以内
工作内容: 安装 3t以内
单位: 6597.37元/t

编 号	名称及规格	单位	数 量	单 价	合 计	备注
五	税金	%	9	5135.20	462.17	
	小计	元			5597.37	



单价分析表

项目编号: 6-83

钢支撑安装

工作内容: 钢支撑安装

单位: 元/t

编 号	名称及规格	单位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			4776.66	
(一)	直接工程费	元			4601.80	
1	人工费	元			358.23	
	普工	工日	0.85	87.10	73.95	
	一般技工	工日	1.7	134.00	227.40	
	高级技工	工日	0.28	201.00	56.88	
2	材料费	元			4012.07	
	氧气	m3	0.22	3.82	0.84	
	钢丝绳 $\phi 12$	kg	4.92	7.73	38.03	
	六角螺栓	kg	5.3	7.23	38.35	
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.46	14.50	50.18	
	杉木板方材	m3	0.01	2099.00	29.39	
	环氧富锌 底漆	kg	2.12	28.95	61.37	
	稀释剂	kg	0.17	11.50	1.96	
	吊装夹具	套	0.02	120.00	2.40	
	钢支撑	t	1	3560.00	3560.00	
	千斤顶	台	0.02	1925.00	38.50	
	其他材料费	%	5	3821.02	191.05	
3	施工机械使用费	元			231.50	
	汽车式起重机提升质量(t) 20	台班	0.23	881.30	206.22	
	交流弧焊机容量(kV·A) 32	台班	0.31	82.07	25.28	
(二)	措施费	%	3.8	4601.80	174.86	
二	间接费	%	5	4776.66	238.83	
三	利润	%	3	5015.49	150.46	
四	价差	元			14.92	
	柴油	kg	8.99	1.66	14.92	
五	税金	%	9	5180.87	466.28	
		元			5647.15	






单价分析表

项目编号: 6-83

项目名称: 钢支撑安装

工作内容: 钢支撑安装

--	--	--	--	--	--



单价分析表



6-84

钢条安装

工作内容: 钢条安装

单位: 元/t

编 号	名称及规格	单位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			4565.95	
(一)	直接工程费	元			4398.79	
1	人工费	元			220.34	
	普工	工日	0.52	87.10	45.47	
	一般技工	工日	1.04	134.00	139.90	
	高级技工	工日	0.17	201.00	34.97	
2	材料费	元			4002.09	
	氧气	m3	0.22	3.82	0.84	
	钢丝绳 $\phi 12$	kg	4.92	7.73	38.03	
	六角螺栓	kg	9.69	7.23	70.06	
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.62	14.50	8.96	
	杉木板方材	m3	0.01	2099.00	29.39	
	环氧富锌 底漆	kg	2.12	28.95	61.37	
	稀释剂	kg	0.17	11.50	1.96	
	吊装夹具	套	0.02	120.00	2.40	
	钢檩条	t	1	3560.00	3560.00	
	千斤顶	台	0.02	1925.00	38.50	
	其他材料费	%	5	3811.51	190.58	
3	施工机械使用费	元			176.36	
	汽车式起重机提升质量(t) 20	台班	0.2	881.30	171.85	
	交流弧焊机容量(kV·A) 32	台班	0.06	82.07	4.51	
(二)	措施费	%	3.8	4398.79	167.16	
二	间接费	%	5	4565.95	228.30	
三	利润	%	3	4794.25	143.83	
四	价差	元			12.43	
	柴油	kg	7.49	1.66	12.43	
五	税金	%	9	4950.51	445.55	
		元			5396.06	





单价分析表

工程号: 6-84
名称: 钢檩条安装
内容: 钢檩条安装

--	--	--	--	--	--	--



单价分析表

项目编号: 6-92

项目名称: 压型钢板

工作内容: 压型钢板

单



编 号	名称及规格	单位	数	单 价	合 计	备注
一	直接费				3417.18	
(一)	直接工程费	元			3292.10	
1	人工费	元			726.28	
	普工	工日	2.8	87.10	243.88	
	一般技工	工日	3.6	134.00	482.40	
2	材料费	元			2475.98	
	压型钢板 $\delta 0.5$	m ²	106	11.50	1219.00	
	橡皮密封条 20×4	m	100	7.25	725.00	
	铝拉铆钉 M5×40	百个	3.5	14.30	50.05	
	自攻螺钉 ST6×20	百个	6.5	5.10	33.15	
	六角螺栓 M6×35	百个	0.2	16.10	3.22	
	合金钢钻头 $\phi 6\sim 13$	个	0.6	10.50	6.30	
	垫木	m ³	0.02	1048.00	20.96	
	玻璃胶	支	29	12.00	348.00	
	金属结构铁件	kg	5	4.35	21.75	
	其他材料费	%	2	2427.43	48.55	
3	施工机械使用费	元			89.84	
	轮胎式起重机提升质量(t) 20	台班	0.1	898.42	89.84	
(二)	措施费	%	3.8	3292.10	125.08	
二	间接费	%	5	3417.18	170.86	
三	利润	%	3	3588.04	107.64	
四	价差	元			6.89	
	柴油	kg	4.15	1.66	6.89	
五	税金	%	9	3702.57	333.23	
	小计	元			4035.80	



单价分析表

项目编号: 6-79

项目名称: 钢护栏安装

工作内容: 钢护栏安装

单 价: 3560.00元/t

编 号	名称及规格	单位	数量	单 价	合 计	备注
一	直接费				5606.70	
(一)	直接工程费				5401.45	
1	人工费	元			1063.69	
	普工	工日	2.52	87.10	219.49	
	一般技工	工日	5.04	134.00	675.36	
	高级技工	工日	0.84	201.00	168.84	
2	材料费	元			4024.87	
	氧气	m ³	1.32	3.82	5.04	
	钢丝绳 $\phi 12$	kg	3.28	7.73	25.35	
	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.19	14.50	75.27	
	环氧富锌 底漆	kg	4.24	28.95	122.75	
	稀释剂	kg	0.34	11.50	3.90	
	吊装夹具	套	0.02	120.00	2.40	
	钢护栏	t	1	3560.00	3560.00	
	千斤顶	台	0.02	1925.00	38.50	
	其他材料费	%	5	3833.21	191.66	
3	施工机械使用费	元			312.89	
	汽车式起重机提升质量(t) 20	台班	0.31	881.30	274.97	
	交流弧焊机容量(kV·A) 32	台班	0.46	82.07	37.92	
(二)	措施费	%	3.8	5401.45	205.25	
二	间接费	%	5	5606.70	280.34	
三	利润	%	3	5887.04	176.61	
四	价差	元			19.89	
	柴油	kg	11.98	1.66	19.89	
五	税金	%	9	6083.54	547.52	
	小计	元			6631.06	



单价分析表

项目编号: 补定-001

项目名称: 围挡草皮、宣传字

工作内容: 围挡草皮、宣传字

单 价

编 号	名称及规格	单位	数	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			10.26	
(一)	直接工程费	元			9.88	
1	人工费	元				
2	材料费	元			9.88	
	围挡草皮、宣传字	m ²	1	9.88	9.88	
3	施工机械使用费	元				
(二)	措施费	%	3.8	9.88	0.38	
二	间接费	%	5	10.26	0.51	
三	利润	%	3	10.77	0.32	
四	税金	%	9	11.09	1.00	
	小计	元			12.09	



工程清单单价汇总表

：2025年度第一批储备项目

单位：元

项目名称	单位	人工费	材料费	机械费	措施费	间接费	利润	合计
推土机推土 I、II 类土 推土距离 0~10m	100m3	3.46		61.25	2.60	3.53	4109220028108.76	94.11
挖掘机挖土 I、II 类土	100m3	25.95		122.25	6.47	8.85	7.57	229.38
浆砌砖基础	100m3	8959.71	23967.00		1253.73	1712.31	3333.53	40370.72
砌体砂浆抹面 立面 厚 20mm 增厚 0 mm	100m2	282.05	701.50		38.58	52.68	33.15	1242.02
垫层	100m3	4687.50	23568.60		1356.30	1776.70	941.70	35240.60
原土夯实	100m3	111.14			4.22	5.77	3.63	135.99
现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 (预拌混凝土 C20)	10m3	354.69	2435.37		133.92	175.44	92.98	3479.72
现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 (预拌混凝土 C20)	10m3	354.69	2435.37		133.92	175.44	92.98	3479.72
钢柱安装 3t 以内	t	436.88	3968.13	160.52	173.49	236.95	149.28	5597.37
钢支撑安装	t	358.23	4012.07	231.50	174.86	238.83	150.46	5647.15
钢檩条安装	t	220.34	4002.09	176.36	167.16	228.30	143.83	5396.06
金属结构墙面板 压型钢板	100m2	726.28	2475.98	89.84	125.08	170.86	107.64	4035.80
钢护栏安装	t	1063.69	4024.87	312.89	205.25	280.34	176.61	6631.06
围挡草皮、宣传字	m2		9.88		0.38	0.51	0.32	12.09



材料价格汇总表

序号	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	钢丝绳 $\phi 12$			243.654	7.73	1883.45
2	压型钢板 $\delta 0.5$			5427.2	11.50	62412.80
3	橡皮密封条 20×4			5120	7.25	37120.00
4	铝拉铆钉 $M5 \times 40$		百个	179.2	14.30	2562.56
5	自攻螺钉 $ST6 \times 20$		百个	332.8	5.10	1697.28
6	六角螺栓		kg	308.183	7.23	2228.16
7	六角螺栓 $M6 \times 35$		百个	10.24	16.10	164.86
8	低合金钢焊条 E43系列		kg	65.55	14.50	950.48
9	焊丝 $\phi 3.2$		kg	21.02	12.35	259.60
10	合金钢钻头 $\phi 6 \sim 13$		个	30.72	10.50	322.56
11	垫木		m ³	1.024	1048.00	1073.15
12	杉木板方材		m ³	0.856	2099.00	1796.53
13	环氧富锌 底漆		kg	95.456	28.95	2763.46
14	稀释剂		kg	7.654	11.50	88.02
15	二氧化碳气体		m ³	13.89	1.20	16.67
16	玻璃胶		支	1484.8	12.00	17817.60
17	吊装夹具		套	1.089	120.00	130.73
18	钢柱		t	19.427	3560.00	69160.12
19	钢护栏		t	0.27	3560.00	961.20
20	钢支撑		t	6.559	3560.00	23350.04
21	钢檩条		t	28.214	3560.00	100441.84
22	金属结构铁件		kg	461.693	4.35	2008.36
23	电		kw·h	739.929	0.68	503.15
24	千斤顶		台	1.089	1925.00	2097.10
25	预拌混凝土 C15		m ³	60.095	230.00	13821.85
26	预拌混凝土 C20		m ³	205.979	240.00	49435.06
27	预拌砌筑砂浆 M5		m ³	38.724	300.00	11617.08
28	预拌砌筑砂浆 M7.5		m ³	17.528	305.00	5346.13
29	围挡草皮、宣传字		m ²	5080.48	9.88	50195.14
30	柴油		kg	10843.478	5.66	61374.08
31	水		m ³	46.446	5.03	233.62
32	标准砖		千块	80.699	295.00	23806.15
33			m ³	8.007	3.82	30.58
34			m ²	609.077	0.26	158.36

