

郑州市管城区西大街铸牢中华民族共同体意识展馆装饰工程

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	综合合价
					含税 (元)	含税 (元)
一、序厅						
1	顶面石膏板吊平顶	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆；	m2	13	160	2080
		2.石膏板接缝，进行拼缝处理；				
		3.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
2	天花基层处理	1.刷界面剂一遍，批刮耐水腻子三遍打磨、平整；	m2	13	20	260
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
3	顶面灰色艺术漆	立邦漆中高端系列 1.一遍底漆，两遍面漆；	m2	15	20	300
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
4	LED 吊顶灯槽	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆；	m	9	180	1620

		2.石膏板接缝，进行拼缝处理；				
		3.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
5	成品踢脚线	1.定制成品，现场安装；	m	13	55	715
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
6	夯土墙面	1.定制木饰面板现场安装；	m2	36	280	10080
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
7	夯土墙面造型基层	1.墙面造型防火板基层；	m2	32	180	5760
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
8	地面水泥砂浆找平	1.水泥砂浆找平；	m2	13	50	650
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
9	地面自流平	1.界面剂封底处理，采用滚涂或喷洒方式，涂刷两遍（待第一遍干燥后进行第二遍涂刷），确保涂刷均匀；	m2	13	100	1300
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
				小计：		22765
二、主厅1						

1	顶面石膏板吊平顶	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆；	m2	55.6	160	8896
		2.石膏板接缝，进行拼缝处理；				
		3.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
2	顶面石膏板二级圆形吊顶	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆；	m2	6	280	1680
		2.石膏板接缝，进行拼缝处理；				
		3.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
3	顶面直线灯槽	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆；		30.3	180	5454
		2.石膏板接缝，进行拼缝处理；				
		3.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
4	顶面艺术装置直径 2.5m	1.定制软膜发光半圆地球形状，直径 2.5m，现场固定安装内置 LED 发光；	m2	6	5500	33000
		2.其它满足相关规定、规范、设计				

		计图纸要求。				
5	顶面灰色艺术漆	1.一遍底漆，两遍面漆,立邦漆中高端系列; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m2	56	20	1120
6	天花基层处理	1.刷界面剂一遍，批刮耐水腻子三遍打磨、平整; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m2	56	20	1120
7	墙面造型基层	1.防火板做造型; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m2	26	280	7280
8	新建LED屏幕造型基础墙	1.木工板石膏板折弯做造型; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m2	16	650	10400
9	墙面基层处理	1.刷界面剂一遍，批刮耐水腻子三遍打磨、平整; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m2	46	20	936
10	墙面艺术漆	1.一遍底漆，两遍面漆,立邦漆中高端系列; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m2	46	20	936
11	地面水	1.水泥砂浆找平;	m2	55	50	2780

	泥砂浆找平	2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。		.6		
12	中岛定制座椅	1.定制成品，2m 直径现场安装； 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	组	1	13500	13500
13	地面自流平	1.界面剂封底处理，采用滚涂或喷洒方式，涂刷两遍（待第一遍干燥后进行第二遍涂刷），确保涂刷均匀；	m2	55.6	100	5560
14	踢脚线	1.定制成品，现场安装； 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m	26.9	60	1614
					小计：	94276
三、主厅 2						
1	顶面石膏板吊顶	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆； 2.石膏板接缝，进行拼缝处理； 3.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m2	11	160	1760
2	顶面直线灯槽	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点	m	13	180	2340

		涂防锈漆；				
		2.石膏板接缝，进行拼缝处理；				
		3.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
3	天花基层处理	1.刷界面剂一遍，批刮耐水腻子三遍打磨、平整；	m2	15	20	300
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
4	顶面灰色艺术漆	1.一遍底漆，两遍面漆,立邦漆中高端系列；	m2	15	20	300
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
5	墙面造型基础	1.木工板墙面基础造型，暗藏灯带；	m2	20	280	5768
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。		.6		
6	夯土墙造型面层	1.阻燃板做基层，LED 灯带，面层 UV 软膜，不锈钢型材边框；	m2	20	280	5768
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。		.6		
7	墙面基层处理	1、刷界面剂一遍，批刮耐水腻子三遍打磨、平整；	m2	9.3	20	186
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
8	墙面艺	立邦漆中高端系列 1.一遍底	m2	9.	20	186

	术漆	漆，两遍面漆：		3		
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
9	仿古砖踢脚线	1.定制成品，现场安装；	m	6.6	85	561
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
10	地面水泥砂浆找平	1.水泥砂浆找平；	m2	11	50	550
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
11	地面自流平	1.界面剂封底处理，采用滚涂或喷洒方式，涂刷两遍（待第一遍干燥后进行第二遍涂刷），确保涂刷均匀；	m2	11	100	1100
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
12	定制石榴树造型	1.定制成品，高 2.6m、石榴 56 个、现场固定安装；	组	1	12000	12000
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
					小计：	30819
四、主厅 3						
1	顶面石膏板吊顶	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆；	m2	60.4	160	9664

		2.石膏板接缝，进行拼缝处理；				
		3.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
2	顶面石膏板灯池造型	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆；	m2	13.2	280	3696
		2.石膏板接缝，进行拼缝处理；				
		3.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
3	顶面艺术造型吊顶	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆；	m2	6	2200	13200
		2.石膏板接缝，进行拼缝处理；				
		3.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
4	顶面直线灯槽	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆；	m2	31.9	180	5742
		2.石膏板接缝，进行拼缝处理；				
		3.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
5	顶面灰	1.一遍底漆，两遍面漆,立邦漆	m2	65	20	1300

	色乳胶漆	中高端系列;				
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
6	天花基层处理	1.刷界面剂一遍,批刮耐水腻子三遍打磨、平整;	m2	65	20	1300
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
7	墙面艺术漆	1.一遍底漆,两遍面漆,立邦漆中高端系列;	m2	86.5	20	1730
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
8	墙面基层处理	1.刷界面剂一遍,批刮耐水腻子三遍打磨、平整;	m2	86.5	20	1730
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
9	墙面造型基层	1.木工板石膏板做墙面造型;	m2	35.6	280	9968
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
10	中岛展柜	1.定制成品,高度1m,现场安装;			2200	8800
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
11	成品踢脚线	1.定制成品,现场安装;	m	31.9	55	1754.5
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				

12	地面水泥砂浆找平	1.水泥砂浆找平;	m2	60.4	50	3020
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
13	地面自流平	1.界面剂封底处理，采用滚涂或喷洒方式，涂刷两遍（待第一遍干燥后进行第二遍涂刷），确保涂刷均匀;	m2	60.4	100	6040
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
14	实木复合门（双开门）	1.定制成品，现场安装;	樘	1	3500	3500
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
					小计:	71444.5
五、墙面文化展板部分						
1	序厅墙面文化部分	1.定制成品 10mm 高密 pvc 板结合磁吸板画面，现场安装;	m2	12	800	9600
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
2	序厅墙面 pvc 地图	1.定制成品 10mm 高密 pvc 板结合磁吸板画面，现场安装;	组	1	1000	1000
		2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				

3	序厅主标题立体字	1.定制成品 15mm 高密 pvc 板加亚克力面层，现场安装; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	个	35	135	4725
4	主厅 1 墙面文化展板	1.定制成品 10mm 高密 pvc 板结合磁吸板画面，现场安装; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m2	57	850	48450
5	主厅 1 墙面立体标题字	1.定制成品 10mm 高密 pvc 板结合磁吸板画面，现场安装; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	组	4	550	2200
6	主厅 2 墙面文化展板	1.定制成品 10mm 高密 pvc 板结合磁吸板画面，现场安装; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m2	27.6	800	22080
7	主厅 3 墙面主标题字	1.定制成品 15mm 高密 pvc 板加亚克力面层，现场安装; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	组	4	550	2200
8	主厅 3 顶面立体字	1.定制成品 15mm 高密 pvc 板加亚克力面层，现场安装; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	组	4	1200	4800
9	主厅 3	1.定制成品 10mm 高密 pvc 板结	m2	70	850	59500

	墙面展 板	合磁吸板画面，现场安装; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。				
					小计:	154555
六、电子屏 幕设备部分						
1	弧形 LED 屏 幕钢架 基础	1.定制成品，现场安装; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m2	14 .5	1280	18560
2	主厅 1 弧形 LED 屏 幕	1.像素点间距：2mm；像素密度：250000 Dots/m² 2.外观质量：无变形、无色差；LED 显示屏的外表面无明显划痕；显示效果：4K 超清显示、色温均匀性好、亮度匀度好，对比度高、色域广。 3.整屏平整度：≤0.04mm；模组平整度：≤0.03mm；拼缝：≤0.03mm；水平视角：≥170°；垂直视角：≥170°；对比度：≥8706:1。 4.白平衡亮度：≥642Cd/m²；亮度均匀性：≥99%；亮度鉴别等级：依据 SJ/T11141-2017 5.10.6		14 3	14380	205634

		规定：C 级，Bj≥32 级				
		6.色坐标：X、Y 坐标符合 SJ/T11141-20175.10.5 规定：色 度均匀性：±0.001Cx、Cy 内； 宽色域：≥120% NTSC，LED 显 示屏 ColorSPace 覆盖率≥ 170%YUV(PAL)；色温：800- 18000K				
		7.其它满足相关规定、规范、设 计图纸要求。				
					小计：	224194
七、智能化 部分						
1	智能背 景音响 （局域 网）	1.同轴吸顶音箱喇叭单元:6.5 寸 安装开孔:168mm 外部尺寸:203*102mm 定压输入:70-100v 2.其它满足相关规定、规范、设 计图纸要求。	m2	12 0	550	66000
2	入户门 禁系统	1.满足相关规定、规范、设计图 纸要求。			5600	5600
					小计：	71600
八、场景部 分收费						
1	电路预	1.三厂电线联塑线管;	m2	14	200	28000

	收	2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。		0		
2	射灯	1.射灯; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m	65	230	14950
3	灯带	1.高压灯带; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m	55	75	4125
4	线性灯	1.LED灯; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m	12	500	6000
5	西门子开关插座	1.包含展厅所有开关插座及电箱空开; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	项	3	1000	3000
					小计:	56075
九、其它项目						
1	垃圾清运	1.垃圾外运到指定地方; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	趟		1350	6750
2	墙体拆除	1.原局部墙体拆除; 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m2	28	260	7280
3	原吊顶	1.原石膏板吊顶拆除;	m2	12	80	9600

	拆除	2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。		0		
4	新建墙体	1.新建加气块墙体，双面挂网抹灰； 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	m2	11	380	4180
5	封堵门洞	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆； 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	项	4	350	1400
6	封堵原建筑窗	1.专用 38 系列 U 型轻钢龙骨，膨胀螺栓固定，封 9mm 厚石膏板，自攻螺丝固定，钉眼处点涂防锈漆； 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。	项	26	350	9100
7	隔离柱	1.警戒线 7m、6 个隔离柱（成品蓝色）； 2.其它满足相关规定、规范、设计图纸要求。			800	4800
					小计：	43110
(一)合计：						768838.5