

总 说 明



项目名称：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目	第 1 页 共 1 页
1. 固始县财政预算评审中心发放的评审委托通知书(固财预评〔2025〕095号) 2. 项目主管部门报送的设计图纸、预算书、情况说明等相关资料。 3. 《关于印发(预算评审管理暂行办法)的通知》财预〔2023〕95号 4. 《河南省财政厅关于印发(河南省预算评审管理办法(试行))的通知》(豫财办〔2020〕1号)、《河南省财政厅关于印发(河南省预算评审操作规程)的通知》(豫财评审〔2020〕3号)。 5. 工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 6. 定额依据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)。 7. 人工费、机械类、管理类指数按《河南省建设工程消防技术中心关于发布 2025年1月至6月人工费、机械人工费、管理费指数的通知》(豫建消技〔2025〕12号)执行。 8. 夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、安全文明施工费、规费按相关规定足额计取。 9. 依据《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函〔2019〕193号)，增值税税率按9%计取。 10. 河南省地市现行的行业准则及配套的地方法规等。	

表-01

总表	安全文明 施工费	其中:(元)	规
估价	23145.76		

第 1 页 共 1 页

总表	安全文明 施工费	其中:(元)	规
估价	23145.76		

表-02

第 1 页 共 1 页

五

表—03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		一层拆除					16104.46	
1	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:50mm水泥砂浆找平 2.饰面材料种类:地板砖	m ²	122.67	16.55	2030.19	
2	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥及混合砂浆 2.饰面材料种类:墙面砖	m ²	100	8.29	829	
3	011605001002	平面块料拆除	1.拆除类型:防静电地板	m ²	338	4.57	1544.66	
4	011101006001	平面砂浆找平层拆除	1.拆除找平层厚度:50mm水泥砂浆 2.部位:原防静电地板处	m ²	338	16.55	5593.9	
5	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除砖砌体 2.砌体材质:多孔砖	m ³	1.33	79.72	106.03	
6	011606003001	吊顶拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:PVC扣板	m ²	30	5.37	161.1	
7	011606003002	吊顶拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:石膏板	m ²	543	5.37	2915.91	
8	011610002001	门窗拆除	1.实木门拆除 2.洞口尺寸:2.3*1.8m、0.8*2.3m、1*2.2m	樘	8	29.69	237.52	
9	011614002001	柜体拆除	1.柜体材质:颗粒板 2.柜体尺寸:长、高:3m*5m	m	15	88.1	1321.5	
10	011609002001	隔断隔墙拆除	1.名称:拆除原有大屏墙面 2.拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨 3.拆除隔墙的饰面种类:石膏板	m ²	81.98	10.3	844.39	
11	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板)的高度:1.2m 2.栏杆、栏板种类:不锈钢	m	33.5	15.53	520.26	
本页小计							16104.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：柱体及字体广告粉刷	m ²	94	3.59	337.46	
13	01B001	卫生间墩台拆除	1. 卫生间墩台拆除	个	2	196.66	393.32	
14	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类：卫生间隔断	m ²	38	10.3	391.4	
15	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生洁具种类：大理石洗脸盆	套	1	8.84	8.84	
16	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：Φ110镀锌管，Φ75镀锌管	m	131	5.08	665.48	
17	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：Φ40PVC管	m	52	1.31	68.12	
18	01B002	拆除室内机、室内排风机、柜式空调	1. 拆除室内机20台、室内排风机2台、柜式空调5台（含租赁起重机械拆除） 2. 1. 运输空调至业主单位定点位置	项	1	4356.48	4356.48	
19	01B004	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距综合考虑	m ³	197.35	99.81	19697.5	
		分部小计					42023.06	
		二层拆除					9996.94	
1	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：50mm水泥砂浆找平 2. 饰面材料种类：地板砖	m ²	40	16.55	662	
2	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥及混合砂浆 2. 饰面材料种类：墙面砖	m ²	37	8.23	304.51	
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除砖砌体 2. 砌体材质：多孔砖	m ³	2	79.72	159.44	
4	011606003003	吊顶拆除	1. 拆除的基层类型：石膏板 2. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨	m ²	60	5.37	322.2	
本页小计							27366.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

 湖南建设投资集团有限公司

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 3 页 共 3 页

1990

表—08

综合单价分析表

第 1 页 共 32 页																					
标段：固始县公安局指挥中心 一体化合成作战中心 升级改造项目																					
工程名称：拆除工程																					
项目编码		011605001001		项目名称		平面块料拆除		计量单位		m2		工程量		122.67							
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费	
16-39		抹灰层铲除 楼地面 水泥面 层		10m2		0.1		154.61						10.93		15.46				1.09	
		人工单价						小计				15.46				1.09					
		97.18元/工日						未计价材料费						16.55							
清单项目综合单价																					
材料费明细		主要材料名称、规格、型号						单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）			

综合单价分析表

标段：固始县公安局情报指挥一体化合成作战中心
升级改造项目

工程名称: 拆除工程

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程													第 32 页 共 32 页		
标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心															
升级改造项目															
项目编码		01B006		项目名称		垃圾外运		计量单位		m3		工程量		37.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-124 + 16-125 * 9	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.1	394.57		569.84	33.71	39.46		56.98	3.37				
16-122 换	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际人力运输(m):4 实际运距(m):4	10m3	0.1	489.25			35.27	48.93			3.53				
人工单价				小计				88.39		56.98	6.9				
96.38元/工日				未计价材料费				152.26							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

固始县公安局指行一体化合成作战中心

升级改造项目

2025.09.16

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中移建设有限公司

地址: 100000 北京

注：1.“计算基础”除合同约定外，还可分为“定额基价”、“定额人工费”和“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

标段:固始县公安局新建行一
化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一12

标段：固始县公安局情指行一体化实战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

文苑

表一12—2

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—3

标段: 固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

10

表—12—4

[illegible]

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人(造价工程师) 

表- 13

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程		标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目				第 1 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		墙面、地面、天棚装修工程					22183.48	
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石空心砖 2. 墙体类型:≤120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5	m3	23.94	393.78	9427.09	
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石空心砖 2. 墙体类型:≤280mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5	m3	1.96	371.75	728.63	
3	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:厕所蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.17	669.64	783.48	
4	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石空心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.41	1064.17	436.31	
5	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm地板砖 3. 部位:二层卫生间、淋浴间 4. 环氧采砂美缝处理	m2	27.88	356.97	9952.32	
本页小计							21327.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚800*800mm仿大理石瓷砖 3.环氧采砂美缝处理	m2	373.06	355.21	132514.64	
7	011102003003	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚750*1500仿大理石瓷砖 3.环氧采砂美缝处理	m2	240.39	356.96	85809.61	
8	011108001001	石材零星项目	1.工程部位:过门石 2.材质及厚度:25mm厚门槛大理石 3.贴结合层厚度、材料种类:20mm水泥砂浆 1:3	m2	5.41	506.81	2741.84	
9	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1:3	m2	646.74	27.81	17985.84	
10	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚1200*600仿大理石瓷砖 2.20厚1:3水泥砂浆粘贴	m2	140.32	378.74	53144.8	
11	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M800*2200mm 2.定制实木木门	樘	16	2009.95	32159.2	
12	010801002006	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:680*2200mm 2.定制实木木门	樘	1	1902.21	1902.21	
13	010801002007	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:725*2200mm 2.定制实木木门	樘	1	1949.13	1949.13	
本页小计							328207.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程		标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目				第 2 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		其中
						综合单价	合 价	暂估价
14	010801002002	过道双包加厚不锈钢门套	1. 过道双包加厚不锈钢门套 2. 见光尺寸:1465*2200*280mm 3. 304黑色拉丝不锈钢1.2mm 4. 包含龙骨木基层及相关防火防腐处理	m2	1.64	345.2	566.13	
15	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M800*2200MM 2. 门框或墙外圈尺寸:普通铝合金门	m2	5.28	575.63	3039.33	
16	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M1530*2200、1700*2200mm、900*2200mm 2. 钢化玻璃门	m2	12.45	535.16	6662.74	
17	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃(含单开玻璃门)	m2	13.67	515.7	6998.05	
18	011207001001	墙面装饰板	1. 基层保持平整,干净,无空鼓,墙面9mm阻燃板打底找平 2. 背面打点状胶粘与墙身夹板固定 3. 拼缝严密,均匀,平直,伸缩缝预留充足 4. 面层材料品种、规格、颜色:8mm白色金刚板(环保等级ENF)	m2	778.54	156.43	121787.01	
19	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌钢管 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.5mm白色铝单板	m2	17.34	547.72	9497.46	
本页小计							148550.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011207001003	墙面装饰板	1.基层保持平整,干净,无空鼓,墙面9mm阻燃板打底找平 2.背面打点状胶粘与墙身夹板固定 3.拼缝严密,均匀,平直,伸缩缝预留充足 4.面层材料品种、规格、颜色:8mm蓝色金刚板(环保等级ENF)	m2	48.3	156.27	7547.84	
21	011207001004	墙面装饰板	1.基层保持平整,干净,无空鼓,墙面9mm阻燃板打底找平 2.背面打点状胶粘与墙身夹板固定 3.拼缝严密,均匀,平直,伸缩缝预留充足 4.面层材料品种、规格、颜色:8mm浅灰金刚板(环保等级ENF)	m2	112.71	156.42	17630.1	
22	011207001005	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌钢管 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色镜面不锈钢	m2	13.15	351.33	4619.99	
23	011207001006	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:800*200mm隐形门 2.面贴金刚板,9mm阻燃板打底	m2	3.52	156.43	550.63	
24	011207001007	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌钢管 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚冲孔铝单板	m2	55.95	594.77	33277.38	
本页小计							63625.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程		标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目				第 5 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
25	011207001008	墙面装饰板	1.轻钢龙骨填充阻燃吸音棉 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌钢管 3.8mm阻燃吸音板面层	m2	41	224.6	9208.6	
26	011210006001	轻钢龙骨隔墙	1.轻钢龙骨石膏板墙体 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌钢管 3.基层龙骨填充50mm厚隔音棉 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚双层防水石膏板	m2	83.01	175.13	14537.54	
27	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:5cm/10cm 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚铝合金踢脚线	m2	21.41	205.51	4399.97	
28	011406001001	抹灰面油漆	1.腻子种类:白水腻子 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆	m2	127.17	23.82	3029.19	
29	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:上人轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm厚双层防水石膏板 3.面层材料品种、规格:白色乳胶漆3遍 4.贴缝带,腻子批嵌平整	m2	158	219.36	34658.88	
30	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:不上人型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	472.38	163.96	77451.42	
本页小计							143285.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
31	011302001003	吊顶天棚（圆形造型天棚）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：不上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板+9.5mm双层石膏板 3. 面层材料品种、规格：白色乳胶漆	m2	69.2	280.52	19411.98	
32	01B010	定制双层蓝色发光软膜	1. 18mm阻燃板打底，双层9.5mm石膏板制作圆形基座固定 2. SC60上人轻钢龙骨间隔100mm切口弯弧围圈 3. 环形安装软膜专用LED灯带 4. 铝箔纸粘贴在铝合金龙骨与软膜交接处 5. 双层蓝色发光软膜	m2	16.14	632.41	10207.1	
33	01B011	定制双层白色发光软膜	1. 18mm阻燃板打底，双层9.5mm石膏板制作圆形基座固定 2. SC60上人轻钢龙骨间隔100mm切口弯弧围圈 3. 环形安装软膜专用LED灯带 4. 铝箔纸粘贴在铝合金龙骨与软膜交接处 5. 双层白色发光软膜	m2	17.68	632.85	11188.79	
34	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：暗藏灯带 2. 安装固定方式：嵌入式	m	76.45	95.15	7274.22	
35	011304001002	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：暗藏灯带 2. 安装固定方式：暗装式 3. 安装部位：天棚	m	66.4	95.15	6317.96	
36	011304001003	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：暗藏灯带 2. 安装固定方式：嵌入式 3. 安装部位：天棚	m	15.3	95.15	1455.8	
本页小计							55855.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段: 固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
37	030412005001	荧光灯	1. 名称: 平板灯 2. 型号: 600mm*600mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	98	185.96	18224.08	
38	030412004001	装饰灯	1. 名称: 筒灯	套	102	117.15	11949.3	
39	030404033001	风扇	1. 名称: 排气扇 2. 安装方式: 顶装	台	22	288.02	6336.44	
40	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 25mm厚木纹蜂窝铝板	m2	21.27	341.81	7270.3	
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2遍	m2	28.19	59.33	1672.51	
42	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2遍	m2	88.66	65.14	5775.31	
43	011508002001	有机玻璃字	1. 广告定制亚克力发光字体 2. 详见1F-EL-04	个	26	446.65	11612.9	
44	011508002002	有机玻璃字	1. 广告定制枫桥文化 2. 整体尺寸为3米*0.8米 3. 材质: 发光亚克力烤漆	个	12	468.47	5621.64	
45	011507001001	平面、箱式招牌	1. 二层广告定制PVC板 2. 尺寸: 0.8*1m	m2	8	430.55	3444.4	
46	011508001001	广告警徽	1. 定制铝浮雕广告警徽 2. 直径: 1m	个	1	1603.39	1603.39	
		分部小计					834363.48	
		措施项目					5392.52	
1	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	228.21	17.35	3959.44	
2	011701003001	里脚手架	1. 满堂脚手架	m2	224.62	6.38	1433.08	
本页小计							78902.79	
合 计							839756	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

标段：固始县公安局情报指挥一体化合成作战中心
升级改造项目

工程名称: 装修工程

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：固始县公安局情报指挥一体化合成作战中心
升级改造项目

工程名称: 装修工程

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。

表-09



综合单价分析表

标段：固始县公安局情报指挥一体化合成作战中心
升级改造项目

工程名称: 装修工程

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：装修工程
标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心
升级改造项目

第 19 页 共 48 页

项目编码		011207001002		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	17.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-132	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨中距 整603mm以内 横1500mm以内	100m2	0.01	813.8	3348.24		188.14	8.14	33.48		1.88
12-156	墙饰面 面层 铝合金装饰板 墙面	100m2	0.01	2770.71	47011.68		640.47	27.71	470.12		6.41
人工单价				小计				35.85	503.6		8.29
155.9元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价 547.72											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	2.5mm白色铝单板			m2	1.1	406.19	446.81				
	其他材料费					-	56.79	-			
	材料费小计					-	503.6	-			



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：装修工程			标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心 升级改造项目			第 24 页 共 48 页				
项目编码		011207001007	项目名称		墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	55.95	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
12-132	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm 以内	100m2	0.01	813.8	3348.24		188.14	8.14	33.48	1.88
12-156	墙饰面 面层 铝合金装饰板 墙面	100m2	0.01	2770.71	51715.28		640.47	27.71	517.15	6.41
人工单价				小计				35.85	550.63	8.29
155.9元/工日				未计价材料费			594.77			
清单项目综合单价										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	2.5mm厚冲孔铝单板		m2	1.1	448.95	493.85				
	其他材料费				-	56.79	-			
	材料费小计				-	550.64	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：固始县公安局情报指挥一体化合成作战中心
升级改造项目

工程名称: 装修工程

项目编码	项目名称	011207001008	清单综合单价组成明细								
			单价					合价			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-132	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm 以内	100m2	0.01	813.8	3348.24		188.14	8.14	33.48		1.88
补子目3	填充阻燃吸音棉	m2	1		58.79				58.79		
12-160	墙饰面 面层 纤维板	100m2	0.01	2174.88	9552.92		502.78	21.75	95.53		5.03
人工单价			小计					29.89	187.8		6.91
155.9元/工日			未计价材料费				224.6				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	新估单价 (元)		新估合价 (元)				
	填充50mm厚隔音棉		m2	1	58.79		58.79				
	其他材料费			-	129.01		-				
	材料费小计			-	187.8		-				


注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程
标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心
升级改造项目

第 26 页 共 48 页

项目编码		011210006001		项目名称		轻钢龙骨隔墙		计量单位	m2	工程量	83.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-132	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨中距 竖603mm以内 横1500mm以内	100m2	0.01	813.8	3348.24		188.14	8.14	33.48		1.88
补子目3	填充阻燃吸音棉	m2	1		58.79				58.79		
12-153	墙饰面 面层 石膏板墙面	100m2	0.01	1863.08	4990.31		430.7	18.63	49.9		4.31
人工单价				小计				26.77	142.17		6.19
155.9元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
				175.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	填充50mm厚隔音棉			m2	1	58.79	58.79				
	其他材料费					-	83.36	-			
	材料费小计					-	142.15				



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：固始县公安局情报指挥一体化合成作战中心
升级改造项目

工程名称: 装修工程

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等；2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 装修工程
标段: 固始县公安局指行一体化合成作战中心
升级改造项目

第 29 页 共 48 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊项天棚		计量单位	m2	工程量	158
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-42	装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 规格>600mm*600mm 平面	100m2	0.01	1742.62	3655.98	211.73	456.52	17.43	36.56	2.12	4.57
13-101	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.02	1300.29	4628.79		340.55	26.01	92.58		6.82
14-200 + 14-201	乳胶漆 室内天棚面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1902.61	1029.37		397.56	19.03	10.29		3.98
人工单价				小计				62.47	139.43	2.12	15.37
155.9元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价 219.36											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	9.5mm厚双层防水石膏板			m2	2.1	42.76	89.8				
	其他材料费					-	49.64				
	材料费小计					-	139.44				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心 第 31 页 共 48 页
升级改造项目

项目编码		011302001003	项目名称		吊项天棚（圆形造型天棚）		计量单位	m2	工程量	69.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-152	艺术造型天棚 轻钢龙骨 吊挂式天棚 圆形	100m2	0.01	2379.28	7080.68		623.13	23.79	70.81	6.23	
13-171	艺术造型天棚 基层 吊挂式天棚 圆形 胶合板	100m2	0.01	1618.24	8387.5		423.86	16.18	83.88	4.24	
13-197	艺术造型天棚 面层 吊挂式天棚 圆形 石膏板	100m2	0.01	1463.98	5692.98		383.43	14.64	56.93	3.83	
人 工 单 价				小 计				54.61	211.62	14.3	
155.9元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
280.52											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	211.61	-			
	材料费小计					-	211.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：固始县公安局情报指挥一体化合成作战中心
升级改造项目

工程名称: 装修工程

项目编码	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	102	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
借4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌 入式筒灯 反射杯口径≤6英 寸	套	1	18.87	22.52		4.66
人工单价				小计	18.87		4.66
134.79元/工日		未计价材料费			71.1		
清单项目综合单价							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	筒灯		套	1.01	70.4	71.1	
	其他材料费				-	-	
	材料费小计				-	93.62	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。

表-09



第 1 页 共 1 页

[illegible]

李林

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可列明工程部位、措施项目及参考来源等,并在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

标段：固始县公安局建警行一
化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一12

标段：固始县公安局情指行一体化实战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

一

主編

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

有

表一12—2

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段: 固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

三、

表—12—4

计算基础	费率(%)	金
------	-------	---

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人(造价工程师)  有效期至2026年07月10日

表- 13

第 1 页 / 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及电气安装工程 标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		给排水及电气安装工程					192346.45	
1	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC25 3.配置形式:暗配	m	1500	12.25	18375	
2	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:暗配	m	1800	10.59	19062	
3	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC50 3.配置形式:暗配	m	30	18.03	540.9	
4	030411006001	接线盒	1.名称:86接线盒 2.安装形式:暗装	个	331	7.4	2449.4	
5	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力 线路 3.型号:WDZN-BYJ- 3x4 4.配线部位:暗敷	m	4500	6.04	27180	
6	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力 线路 3.型号:WDZN-BYJ- 5x16 4.配线部位:暗敷	m	30	10.28	308.4	
7	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明 线路 3.型号:WDZN-BYJ- 3x2.5 4.配线部位:暗敷	m	5400	3.75	20250	
8	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控 2.安装方式:暗装	个	8	21.33	170.64	
9	030404034002	照明开关	1.名称:四联单控 2.安装方式:暗装	个	1	38.23	38.23	
10	030404034003	照明开关	1.名称:单联双控 2.安装方式:暗装	个	3	26.59	79.77	
11	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控 2.安装方式:暗装	个	16	28.42	454.72	
12	030404034005	照明开关	1.名称:三联单控 2.安装方式:暗装	个	3	31.8	95.4	
13	030404035002	插座	1.名称:电源插座 2.安装方式:暗装	个	300	17.75	5325	
本页小计							94329.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及电气安装工程 标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De25 3. 连接形式:热熔连接	m	80	25.71	2056.8	
15	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC De110 3. 连接形式:粘接	m	20	55.36	1107.2	
16	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De75 3. 连接形式:粘接	m	28	40.21	1125.88	
17	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4	42.34	169.36	
18	031004006001	大便器	1. 名称:瓷蹲式大便器 2. 规格、类型:蹲式	组	4	383.64	1534.56	
19	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗手台1100*600mm、2140*600mm 2. 支架、配件品种、规格:包含台盆及水龙头、角阀等配件	个	1	814.15	814.15	
20	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗手台1100*600mm、2140*600mm 2. 支架、配件品种、规格:包含台盆及水龙头、角阀等配件	个	1	648.88	648.88	
21	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:成品淋浴花洒	套	4	290.04	1160.16	
		分部小计					102946.45	
		措施项目						
本页小计							8616.99	
合 计							102946.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：给排水及电气安装工程			项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		30		第 6 页 共 21 页				
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价				管理费 和利润	2.67	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	0.27	0.27				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润												
借4-13-28	穿动力线 铜芯 导线截面≤16mm ²	10m	0.1	10.63	1.7									1.06	0.17								
人工单价				小计								1.06				0.17				0.27			
131.23元/工日				未计价材料费								8.78											
清单项目综合单价																							
10.28																							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)								
	棉纱			kg	0.004	11.81			0.05														
	锡基钎料			kg	0.001	56.54			0.06														
	汽油 综合			kg	0.007	6.88			0.05														
	绝缘电线 WDZN-BVJ-5x16			m	1.05	8.36			8.78														
	其他材料费					-			0.02														
材料费小计					-			8.95															





注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及电气安装工程 标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心 第 20 页 共 21 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-115	大理石洗漱台 >1m2	10m2	0.1	2116.53	3409.63	8.01	494.86	211.65	340.96	0.8	49.48				
15-116	大理石台面盆 开孔	个	1	38.22	1.81		5.96	38.22	1.81		5.96				
人工单价				小计				249.87	342.77	0.8	55.44				
149.9元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
648.88															
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	石材饰面板			m2	1.06	255.65	270.99								
	其他材料费					-	71.8	-							
	材料费小计					-	342.79	-							



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

价表	设有	共
一化合成作	第 1 册	共
调整费	金额	备
元	(元)	
3.62		

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中除安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”与“定额材料费”之和外，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

142

标段: 固始县公安局新建行一
化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一12

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-12-1

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

$$=$$

表一12—2

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—3

标段: 固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

五

表-12-4

计算基础	费率(%)	金
------	-------	---

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造

[illegible]

复核人(造价工程师)  有效期至: 2025年07月10日

149

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：LED大屏安装工程			标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目			第 1 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					1802506.32	
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：LED大屏安装工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	其中 暂估价
1	030507014002	室内LED显示器	1.名称:LED显示屏 2.参数规格型号: 1.规格:COB1.2.技术 参数:点间距: ≤1.25mm,采用 COB封装,国星金 线;RGB晶片全倒 装技术,共阴原理 设计;视角:垂直 /水平≥175°,亮 度:≥600cd/m², 亮度均匀性:≥99 %,发光中心点偏 差:≤0.8%,色度 均匀性:≤±0.00 1Cx,Cy,发光面 光泽度≤10GU,墨 色一致性<0.5, 色准<0.9;刷新 率:≥3840Hz,对 比度:≥10000:1 ,色温:20-20000 K可调,像素点失 控率:≤1/100000 0,寿命:≥20000 0小时,画面延时 ≤2帧。显示效果 :控制系统具有22 bit+的处理深度, 灰度过渡平滑,在 低灰情况下,不出 现马赛克现象,避 免图像细节损失; 在常规的白场应用 场景下,具有白场 亮度补偿技术; 支持色彩饱和度自 动调整,对色彩及 亮度自动调整,保 持色彩亮度一致性 ;亮度均匀性修复 ;具备亮度均匀性 修复技术,以RGB 三原色的校正系数 为基础,对校正结 果进行灰度处理, 确保亮度均匀性; 亮度	m2	51.03	35345.94	1803703.32
本页小计						1803703.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：LED大屏安装工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	其中 暂估价
本页小计						1803703.32	
			调节：支持通过配套软件0-100%无级调节，支持智能的白平衡补偿和修正功能；支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持单点亮度、色度校正功能；箱体设计：采用超薄箱体设计，箱体厚度<30mm，压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计；箱体间网线连接，支持箱体内或箱体背部连接，背部连接时无需拆模组；模组与DIB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件镀金≥50μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定；箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；模组设计：模组采用超黑底色设计，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提				
本页小计						1803703.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：LED大屏安装工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
						其中	暂估价
本页小计						1803703.32	
			升观看舒适度、降低触摸痕迹；背面喷涂三防漆，有效增加产品可靠性；表面工艺：发光面采用多层光学结构设计，分解不同层级光学特性，提升对比度，解决黑屏一致性问题，同时可过滤蓝光，健康护眼；灯面采用高分子材料，高透光率，发光晶片损耗降低，达到低耗低温升效果；硬度要求：满足JIS K5400和GB/T230.1-2018标准，符合HRC8级要求；满足GB/T 6739-1996标准，符合3H硬度要求；在20J冲击能量情况下，通过IK10测试；峰值功耗：≤230W/m²，平均功耗：≤130W/m²，符合GB21520-2015能效一级；电源具备PFC功能，电源功率因数≥0.95，转换效率≥90%，电源适应性试验：AC 100V-240V；支持智能节电功能，开启智能节电功能，智能节电80%以上；抗电强度：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5kV交流电压，历时1min的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象，泄				
本页小计						1803703.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：LED大屏安装工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
本页小计						1803703.32	
			露电流≤0.8mA； 安装维护方式：完全前维护设计，箱体间支持XYZ轴六个方向调节；防护等级：符合GB/T 4208-2017 标准，防尘≥IP6X；阻燃测试符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》，阻燃等级需≥HB级；符合GB/T2423.17-2008，盐雾不低于10级要求；符合GB/T6461-2002标准，防腐蚀不低于10级要求；符合GB/T 2423.16-2017标准，防霉特性符合0级要求。屏体防护：具备防尘防水、防盐雾、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点；具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能；光生物安全：按照GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安				
本页小计						1803703.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：LED大屏安装工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			全性》辐亮度无危险标准，即：辐亮度 $\leq 1W/(m^2 \cdot sr)$ 符合RG0等级，属于无危害类。在8h曝辐中无光化学紫外危害。在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内不造成对皮肤/眼睛的光化学危害；视网膜蓝光危害：依据GB/T 20145-2006中对灯和灯系统蓝光危害无危害的定义，在2.8h内不造成对视网膜蓝光危害，属于蓝光无危害类；视觉健康舒适度：符合CSA035.2-2017 VICO指数1级要求。人眼在视光学角度下的视疲劳影响，包括流眼泪、视力模糊、眼痒、畏光、眼胀、异物感、眼花、眼干、头痛、头晕、恶心、呕吐等各类综合症状。 3.其他：含大屏钢结构支架、包边装饰、配电箱及线材、大屏控制器、安装及调试等内容。未尽事宜详见图纸及说明。 4.质保期：3年					
		措施项目						
本页小计								
合 计							1803703.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

计量单位	工程量
合价	
材料费	35345.94
35345.94	

标段：固始县公安局情报指挥一体化合成作战中心
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

五-00

第 1 页 共 1 页

[illegible]

张鹏 合 计

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可列明,并在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

159

标段: 固始县公安局新建行一
化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一12

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心
升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-12-1

[illegible]

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

育

表一12—2

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段:固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

10

表-12-4

[illegible]

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]
$$=$$
$$=$$

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人(造价工程师)  有效期至: 2025年07月10日

表- 13

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电线路敷设工程 标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		弱电线路敷设					126934.22	
1	030502007001	光缆	1.名称:光缆 2.规格:6芯 3.敷设方式:管内暗敷	m	720	2.65	1908	
2	030502007002	光缆	1.名称:光缆 2.规格:12芯 3.敷设方式:管内暗敷	m	190	2.96	562.4	
3	030502007003	光缆	1.名称:光缆 2.规格:24芯 3.敷设方式:管内暗敷	m	117	4.36	510.12	
4	030502007004	光缆	1.名称:光缆 2.规格:48芯 3.敷设方式:管内暗敷	m	198	5.52	1092.96	
5	030502014001	光纤连接	1.方法:熔纤 2.模式:单模	芯	708	51.35	36355.8	
6	031103009001	电缆	1.规格、型号:HYA50*2*0.4 2.敷设方式:管内暗敷	m	106	11.89	1260.34	
7	030502005001	双绞线缆	1.名称:五类网线 2.敷设方式:管内暗敷	m	2440	9.72	23716.8	
8	030502016001	布放尾纤	1.名称:尾纤 2.规格:SC-SC-3.0	根	139	28.58	3972.62	
9	030502001001	机柜、机架	1.名称:机柜 2.规格:600*600*1000mm	台	2	458	916	
10	030502001002	机柜、机架	1.名称:机柜 2.规格:600*600*1600mm	台	2	1077.32	2154.64	
11	030502001003	机柜、机架	1.名称:机柜 2.规格:530*400*450mm	台	1	406.3	406.3	
12	030501010001	收发器	1.名称:光纤收发器 2.规格:RG-FC11G-3A	台	52	136.12	7078.24	
本页小计							79934.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电线路敷设工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	030404035003	PDU插座	1.名称:PDU插座 2.型号:8位, 2500W 3.规格:490mm*45mm*43mm	个	2	71.6	143.2	
14	030404035004	PDU插座	1.名称:PDU插座 2.型号:6位, 2500W 3.规格:490mm*45mm*43mm	个	2	67.67	135.34	
15	030404035005	插座	1.名称:成品插座 2.型号:10位 3.规格:276mm*554mm*31mm	个	1	99.06	99.06	
16	031002002001	设备支架	1.名称:摄像机支架	套	1	163.04	163.04	
17	030502012001	双口网络面板	1.名称:双口网络面板 2.规格:90mm*85mm*8mm	个	6	15.37	92.22	
18	030502012002	86底盒	1.名称:信息插座底盒 2.类别:86底盒 3.规格:86mm*86mm*50mm	个	6	19.66	117.96	
19	030501012001	8口光纤交换机	1.名称:千兆交换机 2.功能:8口	台	45	1044.11	46984.95	
20	030501012002	16口内网千兆接入交换机	1.名称:千兆交换机 2.功能:16口	台	3	1187.65	3562.95	
21	030501012003	48口内网千兆接入交换机	1.名称:千兆交换机 2.功能:48口	台	3	1562.91	4688.73	
22	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配	m	3300	12.15	40095	
23	038005	光纤试运行	1.光纤调试、试运行	项	1	3190.4	3190.4	
		分部小计					179207.07	
本页小计							99272.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

青单与计价表

综合单价

合价

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 3 页 共 3 页

14

198

198

综合单价分析表

标段：固始县公安局情报指挥一体化合成作战中心
升级改造项目

工程名称: 弱电线路敷设工程

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		030501012001		项目名称		8口光纤交换机		计量单位	台	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-6-19	网络设备安装调试 交换机	台	1	224.57	2.32	1.75	38.88	224.57	2.32	1.75	38.88
5-1-86	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口	台	1	419.5	18.39	8.88	99.7	419.5	18.39	8.88	99.7
人工单价				小计				644.07	20.71	10.63	138.58
154.53元/工日				未计价材料费				230.12			
清单项目综合单价											
1044.11											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	7.88	1	7.88				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2			m	2.04	3.14	6.41				
	铜端子 6mm2			个	2.04	2.01	4.1				
	8口千兆交换机			台	1	230.12	230.12				
	其他材料费					-	2.32				
	材料费小计					-	250.83				



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

价表		设有	
体化合作		第 1 页 共	
调整费率	调整后金额 (元)	备注	
82			

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额材料费”；其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额材料费”。

195

标段:固始县公安局新建行一
化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一12

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心
升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-12-1

及调整表

编制人： 审核人： 日期： 年 月 日

序号	名称	单位	数量	单价	合价
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

一、

表一12—2

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段: 固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

文

表—12—4

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人(造价工程师)

表-13

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表



工程名称：屏控及音频系统工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目

第 2 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	389150.47	
1.1	音视频解码控制部分	222000.00	
1.2	视频会议终端	10724.45	
1.3	会议音频扩声部分	126087.27	
1.4	监控及门禁	29779.4	
2	措施项目	3271.39	
2.1	其中：安全文明施工费	2206.07	
2.2	其他措施费（费率类）	1065.32	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2870.43	—
4.1	定额规费	2870.43	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	395292.29	
6	增值税	35576.31	—
7	含税工程造价合计	430868.6	
投标报价合计=1+2+3+4+6		430,868.60	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程			标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目			第 1 页 共 66 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综 合 单 价	合 价	其 中 暂估价
		音视频解码控制部分					222039.35	
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 2 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030506007001	视频综合平台	★采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统。(提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章) ★支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。(提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章) ★将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙,实时画面帧率最大≥30fps;支持同时8路4K(3840×2160)信号上墙显示,且上墙前后CPU占用率无明显变化;支持在电视墙进行8画面分割显示。(提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章) 客户端软件支持对电视墙进行回显功能,可将拼接电视墙显示画面作为输入信号接入显示器;每个电视墙支持独立回显,回显内容和大屏内容同步。 ★支持通过客户端预编辑操作,预编辑不实时上墙,待完成编辑后切换上墙;预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上	台	1	54518.36	54518.36	
本页小计							54518.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 3 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
本页小计						54518.36		
			墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)。单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。 ★支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接32路(1920×1080)像素的视频图像;拼接时不同输出口之间画面同步,无撕裂感,且无缝拼接。支持多块屏幕图像的任意规格拼接,支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏。全屏刷新时间≤20ms。(提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂公章) ★★整机最多支持20个拼接源,每个拼接源支持分辨率最大16384×6480、30Hz图像上墙功能,并且可以实现解码显示或本地回放实时视频,可设置点对点无缩放上墙。支持支持接入4096×4320、8192×2160、15360×					
本页小计						54518.36		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 17 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
						其中	暂估价
本页小计						54518.36	
			6480、15360×8640、16384×6480等分辨率图像信号。 (提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章) ★★支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25/36/49/64画面分割显示,视频切换流畅无黑屏。整机10张解码板支持最大512个窗口。(提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章) ★支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置。支持手动启用或停用OSD;日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式;字符叠加OSD支持自定义OSD内容,并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标;支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加OSD的图像。 (提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章) 支持虚拟LED字幕功能,支持设置字体颜色、背景颜色,滚动和静止模式,滚动速度,滚动的情况下要求流				
本页小计						54518.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 5 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
本页小计							54518.36	
			畅无卡顿；字幕内容输入支持中英文字符，支持换行；设备支持时钟数字显示，时间为设备自身时间；支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式；整机10张解码卡最大支持8个字幕同时显示，单端支持3条字幕；支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果。 单子板解码能力：2路3200W/2路2400W/4路1200W/8路800W/10路600W/12路500W/16路400W/20路300W/36路200w/72路720P及以下分辨率； 整机10张解码卡解码能力：20路3200W/20路2400W/40路1600W/40路1200W/80路800W/100路600W/160路400W/360路1080P/720路720P/D1 及以下分辨率。 支持以下输出分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×					
本页小计							54518.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 6 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合 价	
本页小计						54518.36		
			720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz。 支持通过自动识别屏幕的行列号信息生成对应的电视墙规格和绑定输出口关系，进行绑定。支持音频矩阵设置，具有AudioIn和AudioOut，支持可视化快速关联，最大支持16进16出矩阵切换。支持单墙绑定1路音频输出；支持音视频解绑，可通过矩阵界面一键切换音频输入输出关联关系；可自定义编辑音频输入、输出接口名称，支持至少32个字符的中英文名称。可设置音频输入输出接口是否在矩阵界面中显示。支持查看已绑定音频的输出通道图标显示；支持同一输入音频可绑定多个输出通道。支持一键解除所有音频输入输出关联关系；支持DP转3.5mm音频与HDMI内嵌音频选择输入，支持DP转3.5mm音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持电源冗余设置，支持（1+1）					
本页小计						54518.36		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程			标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目			第 7 页 共 66 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。					
本页小计							54518.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 8 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030501001001	输入设备	支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入 音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道，立体声 型号：支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入 音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道，立体声 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 或 mini-DP转3.5mm 音频采样率：48 KHz/44.1KHz 音频声道：双声道 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入接口数：4 视频输入最大分辨率：1080P 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 支持自定义分辨率	台	2	13057.72	26115.44	
本页小计							26115.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 9 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
本页小计						26115.44	
			(宽×高)，宽：800*2560，高：600*2160，同时需满足总分率要求：输入#60时，宽*高(800*600 ~ 2048*1152)，输入#30时，宽*高(1280*720 ~ 2048*1152) 视频编码格式：支持H.265/H.264，默认H.265 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码双流，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720)，主码流含 720P(1280×720) /XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200，帧率最大30帧 HDMI输入板 支持4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 单板编码能力为4路1080p@60Hz 支持H.264/H.265				
本页小计						26115.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 40 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
本页小计						26115.44		
			编码，默认采用H.265 支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入 音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道，立体声 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 或 mini-DP转3.5mm 音频采样率：48KHz/44.1KHz 音频声道：双声道 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入接口数：4 视频输入最大分辨率：1080P 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 支持自定义分辨率（宽×高），宽：800~2560，高：600~2160，同时需满足总分辨率要求；输入@60Hz。					
本页小计						26115.44		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 41 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			宽*高(800*600 ~ 2048*1152) , 输入*30吋, 宽*高(1280*720 ~ 2048*1152) 视频编码格式: 支持H.265/H.264, 默认H.265 视频编码通道数: 4 视频编码能力: 编码双流, 其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720), 主码流含 720P(1280×720) / XGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200, 帧率最大30帧 音频编码格式: G722.1, G711u, G711A可配					
本页小计							26115.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 42 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	030501002001	输出设备	视频输出接口类型： HDMI1.4 视频输出接口数： 4 视频输出最大分辨率： 1080P 视频输出分辨率： 支持4096*2160@30 Hz（奇数口）、38 40*2160@30Hz（奇 数口）、1920*120 0@60Hz、1920×10 80@60Hz、1680×1 050@60Hz、1600*1 200@60Hz、1280× 720@60Hz、1280× 1024@60Hz、1024 ×768@60Hz 视频输出LED带载 能力：单口带载26 0W，宽度288*3840 ，高度288*2160， 宽度2对齐，高度2 对齐 视频解码格式：H2 64，H265，Smart264 ，Smart265，MJPEG 视频解码通道：64 视频解码能力：H2 64/H265/Smart264 /Smart265格式， 支持2路3200W/240 0W，或4 路1600W/ 1200W，或8路800W ，或12路600W/500 W，或16路400W， 或20 路300W，或3 2 路1080P，或64 路720P/D1 及以下 分辨率实时解码。 （每4个输出口一 组，共享解码能力 ） MJPEG格式，支持4	台	4	14643.95	58575.8	
本页小计							58575.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目

第 43 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			路200W解码。 MJPEG格式，支持4 路200W解码。 音频输出接口类型 ：HDMI内嵌 或 mini-DP转3.5mm 音频输出接口数： 4 音频解码格式：G7 11-A, G711-U, G722 -1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC 型号：DS-B32-04 H0					
本页小计							58575.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程 标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目 第 41 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	030503003001	分布式拼控器KVM坐席	1.半宽设计,支持2个盒子组装成一个机柜的宽度,实现标准机柜的安装,设备同时自带磁吸功能,可吸附于屏幕支架等金属质地上。 设备具备单双基色指示灯,可以实现红色,蓝色和紫色三种颜色状态的显示,并通过常亮和闪烁的组合,实现设备不同工作状态的显示。例如设备开机启动状态,设备正常运行状态,设备远程点名定位状态,视频信号输入异常状态,音频信号输入异常状态,网络信号异常状态。 设备的前面板具备OLED点阵屏,可以显示设备的运行状态,同时针对OLED的显示内容进行编辑。 KVM输入盒子:1个HDMI输入接口,1个HDMI环通输出接口,1个3.5mm音频输入接口,1个3.5mm音频输出接口,1个千兆光口,1个千兆电口,3个USB接口,1个RS485接口,1个RS232接口,1个IR接口(支持自定义为IR IN和IR OUT),1个3.3V供电接口,1个IO接口,1个RELAY接口,1个复位按键,1个4PIN	台	8	4816.36	38530.88	
本页小计							38530.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 45 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	其中 暂估价
本页小计						38530.88	
			调试串口, 1个AC 220V 交流电源供电口。支持POE供电。 视频编码格式支持 H.264/H.265。视频码流支持32K~128M范围内进行设置; 音频编码格式支持设置为G722.1、G711u、G711A、AAC LC。音频采样率支持24bit 48kHz。支持双声道、立体声。支持视频流和音频流混合成音视频复合流或视频流和音频流独立输出。 支持显卡绑定功能, 支持将同一台PC内置的多张显卡输出进行绑定, 进行一机多屏显示输出。支持1×2、1×3、1×4规模的显卡绑定, 绑定后可以通过一套键盘鼠标在多个屏幕之间进行漫游操作。 具备多级用户权限管理功能, 可添加用户并设置不同级别用户的不同操作和管理权限。可设置用户权限到每一个节点, 包括输入节点和输出节点。系统最大可支持添加500个用户。 支持坐席场景切换功能, 一个KVM输出盒子可连接并切换多个KVM输入盒子的信号, 并支持一键切换功能, 支				
本页小计						38530.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 46 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
						其中	暂估价
本页小计						38530.88	
			支持对KVM输入盒子的信号进行反控操作。反控操作可在多画面分割的模式下进行，根据鼠标的漫游区域和位置，无需将某一路信号画面放大即可对不同KVM输入盒子的信号进行反控。单用户可保存8个场景，支持1/4/6/8画面分割或由用户自定义方式进行画面分割。 支持对输入信号进行裁剪和显示的功能，可以按照上下左右四个方向维度进行裁剪，实现输入信号的自定义区域显示功能。 支持组播和单播两种模式。在单播模式下，可通过多次取流的方式，将1路码流在多个显示单元多次上墙；在组播模式下，设置组播协议后，可对同一路码流进行复制，通过一次取流可在多个显示单元多次上墙。切换单播或组播模式无需升级操作系统。 支持声音和灯光两种物理形式，实现远程定位功能，通过软件对于设备的点名，设备通过声音报警，灯光闪烁予以相应，实现软件设备和物理实物的定位。 输入盒可接入分辨				
本页小计						38530.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程			标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目			第 47 页 共 66 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			率为1024×768 @60Hz、1280×1024 @60Hz、1360×768 @60Hz、1440×900 @60Hz、1280×960 @60Hz、1600×1200 @60Hz、1280×720 @60Hz、1920×1080 @60Hz、1920×1200 @60Hz、3840×2160 @30Hz、3840×2160 @60Hz、4096×2160 @30Hz、4096×2160 @60Hz的视频信号，且支持接入分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号； 型号：DS-C40K-01HI 2. 接入视频专网、公安网、互联网、视频会议等不同网络信号源上墙显示；					
本页小计							38530.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 48 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030501017001	智能大屏管理平台软件	解码拼控应用提供拼控器、KVM坐席、LED控制卡、配电柜的管理。支持创建拼控大屏、实现信号管理、场景管理、预案管理的功能。 支持设备型号： 1. 拼控器：B30/B31/B32/B20/B21/C60S/C31S/C30S/C12L/C80N/C40N/DS-6A**/DS-69**/DS-DT60F/DS-DT60V/DS-D40V**-H/DS-D40V**-N/DS-D43V**； 2. KVM坐席：C80K/C40K； 3. LED控制卡； 4. 配电柜：DS-D40D** 应用功能： 1. 屏幕管理：支持拼控大屏（LED、LCD、DLP）的管理，解码输出通道关联、输出分辨率调整、音频通道管理； 2. 信号管理：支持拼控输入信号分组管理、信号权限分配给指定用户，支持同步坐席信号； 3. 大屏控制：支持设置大屏的底图、大屏开关（关联LED配电柜）、大屏场景设置、场景分组、信号（监控信号、本地信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号、媒体文件等）上屏、画面布局模板设置、清屏、横幅字	套	1	17332.12	17332.12	
本页小计							17332.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目

第 49 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合 价	暂估价
			幕、信号开窗、窗口层级设置、窗口声音开关、窗口锁定、离线编辑、大屏回显、监控点轮询；支持大屏预案设置、启停预案；4.运维管理：支持查看屏幕数量、拼控器数量、拼控器在离线情况等；					
本页小计							17332.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 20 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	其中 暂估价
6	030501017002	智能大屏管理平台软件	解码拼控应用提供拼控器、KVM坐席、LED控制卡、配电柜的管理。支持创建拼控大屏、实现信号管理、场景管理、预案管理的功能。 支持设备型号： 1. 拼控器：B30/B31/B32/B20/B21/C60S/C31S/C30S/C12L/C80N/C40N/DS-6A**/DS-69**/DS-DT60F/DS-DT60V/DS-D40V**/H/DS-D40V**/N/DS-D43V**； 2. KVM坐席：C80K/C40K； 3. LED控制卡； 4. 配电柜：DS-D40D** 应用功能： 1. 屏幕管理：支持拼控大屏（LED、LCD、DLP）的管理，解码输出通道关联、输出分辨率调整、音频通道管理； 2. 信号管理：支持拼控输入信号分组管理、信号权限分配给指定用户，支持同步坐席信号； 3. 大屏控制：支持设置大屏的底图、大屏开关（关联LED配电柜）、大屏场景设置、场景分组、信号（监控信号、本地信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号、媒体文件等）上屏、画面布局模板设置、清屏、横幅字	套	1	17332.12	17332.12
本页小计						17332.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程 标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目 第 21 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			幕、信号开窗、窗口层级设置、窗口声音开关、窗口锁定、离线编辑、大屏回显、监控点轮询；支持大屏预案设置、启停预案；4.运维管理：支持查看屏幕数量、拼控器数量、拼控器在离线情况等；					
7	030501004001	平板PAD	屏幕尺寸：10.1英寸IPS触控屏，支持10点触控 屏幕分辨率：1280x800 可视角度：170度 操作系统：Android 8.1 内存：2G RAM+8GB ROM CPU：四核Cortex-A35架构，主频1.2 GHz 网络接口：1 x RJ45: 10/100 Base-T 蓝牙：5.0 Wi-Fi：1 x WiFi PoE供电：支持 供电方式：DC 5V 2A	台	1	4916.53	4916.53	
8	030502009001	HDMI视频线（3米）	1.名称：输出线缆 2.HDMI 2.0 4K60Hz铜线（3米） 端子镀金，抗氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K60Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。	条	15	62.94	944.1	
本页小计							5860.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 22 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	030502009002	HDMI视频线 (20米)	1. 名称:输出线缆 2. HDMI 1.3 1080P 60Hz铜线 (20米) 端子镀金, 耐氧化, 阻抗小, 信号传输更稳定。 端子内部特殊设计, 增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被, 耐磨不易破裂, 经久耐用。 支持HDMI 1080P60Hz型号稳定传输。即插即用, 无需驱动程序。 线缆类型 (音视频线): 铜线 视频版本: HDMI 1.3 支持最大分辨率: 1080P 60Hz 接口类型: HDMI	条	10	429.4	4294	
		分部小计					222559.35	
		视频会议终端					10724.45	
本页小计							4294	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 23 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030506007002	视频系统设备	1. 视频分辨率：支持多种分辨率，包括1080i/p (1920×1080)、720p (1280×720)、4CIF (704×576)、CIF (352×288) 和 QCIF (176×144)1 2. 音频编码技术：支持 MPEG4-AAC、G.719、G.722.1 C、MP3等宽频音频编码技术，提供高保真立体声效3 3. 网络协议：支持 TCP/IP、Telnet、HTTP、FTP、SNMP、DHCP、RTP/RTCP、PPPoE、NTP等4。 4. 组播功能：支持会议码流的组播分发，终端未加入会议时可组播本地视频码流。可对双视频流进行组播，并支持组播密码认证15。 5. VOD点播：可登录点播服务器进行 VOD点播，支持用户输入参数的保存和快速调用15。 6. 安全特性：基于H.235会议加密流程，支持128位AES加密，会议密码输入，本地登陆与授权，内置防火墙设置，支持网守密码认证1。 7. 管理与诊断：支持 SNMP标准网管协议，可采用遥控器 OSD菜单操作，支持PC Web登陆实现	台	1	5167.64	5167.64	
本页小计							5167.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程			标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造			第 24 页 共 66 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			远程操作，支持Telnet、FTP、Web、网管等方式的在线配置和远程升级，支持登陆、管理等事件日志功能，具备终端自测、环回测试、色带测试、音频测试等功能，支持运行状态检测、告警显示和发送，可在线显示视音频码率等实时信息，支持地址簿管理、实现地址簿导入、导出纠错1。 技术规格和性能特点： 视频输入/输出接口：高清接口为DVI-I（可扩展HDMI、YPbPr、VGA）、VGA；标清接口为复合C端子2。 音频输入/输出接口：数字音频接口包括HDMI，专用数字音频；模拟音频接口包括卡农（48V幻象供电）、RCA、6.35mm；支持双声道立体声2。 网络接口：双10/100/1000M以太网接口2。 控制接口：包括RS232、RS422、红外遥控2。 电力规格：电源为AC100~240V，功耗为80W2。					
本页小计							5167.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 25 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030507008001	会议摄像头	图像传感器：采用超过200万有效像素的图像传感器，支持1920×1080超高分辨率的优质图像，具有更高的信噪比，能够在低照度环境下采集清晰的图像1。 视频输出格式：支持1080p60、1080i、720p等多种高清格式输出，同时支持广电极高清数字接口3G-SDI及DVI-I输出，确保图像传输的高质量1。 变焦功能：配备12倍光学变焦镜头，支持快速、准确、稳定的自动变焦1。 云台特性：具有宽范围、高速度的平移/倾斜功能，平移范围为±170°，倾斜范围为-30°~+90°，并且采用独创的电子防抖技术，确保图像输出稳定1。 控制方式：支持RS-232串行控制，可以通过标准VISCA协议进行远程控制，适用于菊花链控制，最多可以控制7台摄像机1。 预置位功能：支持预置位设置，可以将摄像机的当前位置、变焦等状态保存成预置位，即使电源关闭，预置位信息也不会丢失1。	台	1	5556.81	5556.81	
本页小计							5556.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程			标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目			第 26 页 共 66 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			这些参数使得科达HD120会议摄像头适合各类会场部署，能够提供清晰、稳定的视频会议体验。					
		分部小计					10724.45	
		会议音频扩声部分					126087.27	
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 27 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030506001001	话筒	1.名称:话筒 2.规格:U段一拖四手持话筒 采用UHF超高频段,比传统的VHF频段干扰更少,传输更可靠 具有一键自动扫描功能,可自动扫描出使用环境中最佳的频点,环境适应性更强,交付便捷 具备前置监听接口,可便捷对接接收机的音频输出效果进行监听 支持平衡和非平衡两种选择输出端口,适应不同的设备连接需求 红外对频功能,只需一按接收机对频键,发射机就会自动追踪接收机频率并调整一致,方便使用 接收机可设置锁屏功能,防止使用误操作 高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式,使接收机及发射器的工作状态一目了然 数字ID导频技术,从根本上避免串频串音问题,智能识别,减少系统互相干扰 真分集接收主机,两套芯片级独立系统同步接收,扩大覆盖范围,规避空间盲点,显著提升信号质量 载波频率范围:630~698MHz 频带宽度:200	台	1	524.08	524.08	
本页小计							524.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 28 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
本页小计						524.08		
			kHz 有效工作距离：10 0m（空旷无遮挡） 射频灵敏度：-102 dBm 信道数量：181（ 15组） 最大输出电平： XRL（LINE）：7.8 5 dBV 6.35mm（LINE）： 4.8 dBV 天线接口：BNC 天线阻抗：50 Ω 供电电压：DC：12 V 麦克风类型：动圈 麦 指向性：超心型 供电：4 × AA 连续工作时间：8h （原装电池） 总谐波失真：0.58 %（1 kHz） 信噪比（A加权） ：XRL（LINE）：1 05 dB 6.35mm（LINE）： 96 dB 动态范围：XRL（ LINE）：105 dB 6.35mm（LINE）： 96 dB 频率响应：50 Hz ~ 13 kHz 最大输入声压：12 0 dB SPL 产品尺寸：话筒： 255.5mm × 49.72 mm × 49.72mm 接收机：420 mm × 171.50 mm × 45.00 mm（IU） 净重：话筒：270					
本页小计						524.08		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目

第 29 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			接收机: 1867 g 工作温度和湿度: -10~50℃ , 90%RH					
本页小计							524.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 30 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030506001002	话筒	1.名称:话筒 2.规格:申请发言时,主席单元有权允许或者拒绝当前申请的话筒开启 每个单元会议标题或者与会者人名信息等可以自行编辑并能在屏幕上显示 采用航空头连接,安装更加稳固、轻松、方便,可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议 麦克风类型:电容式 指向性:超心型 频响范围:60-16kHz 灵敏度:-46dBV/Pa 最大声压级(1m):125dB(THD<3%) 系统延时:<17.5ms 网络协议:IEEE802.1Q VLAN,支持网络音频QoS SW-Ring冗余环网 输入阻抗:2kΩ 连接方式:6P-DIN专用电缆 产品重量:1.2kg 屏幕:1.7寸LCD屏 功耗:24Vx130mA 大约3W 耳机负载:>16Ω 耳机音量:10mW 耳机输出接口:3.5mm立体声插孔 人机交互:硅胶按键式触控 方向性0°/180° >20dB(1kHz) 等效噪声:20dBA(SPL) 颜色:黑色	台	1	2991.21	2991.21	
本页小计							2991.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目

第 31 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			产品尺寸: 143 mm x 99 mm 带包装重量: 1.5 kg 工作温度和湿度: 工作温度: -5℃至 +50℃ 湿度: 40%至90%					
本页小计							2991.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 32 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	030506001003	话筒	1. 名称: 话筒 2. 规格: 采用航空头连接, 安装更加稳固、轻松、方便, 可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议 麦克风类型: 电容式 指向性: 超心型 频响范围: 60~16 kHz 灵敏度: -46dBV/Pa 最大声压级 (1 m): 125 dB (THD<3%) 系统延时: <17.5 ms 网络协议: IEEE802.1qVLAN, 支持网络音频QoS SW-Ring冗余环网 输入阻抗: 2kΩ 连接方式: 6P-DIN专用电缆 产品重量: 1.2kg 屏幕: 1.7寸LCD屏 功耗: 24Vx130mA 大约3W 耳机负载: >16Ω 耳机音量: 10mW 耳机输出接口: 3.5 mm立体声插孔 人机交互: 硅胶按键式触控 方向性0°/180° >20dB(1kHz) 等效噪声: 20 dBA (SPL) 颜色: 黑色 产品尺寸: 143 mm x 99 mm 带包装重量: 1.5 kg 工作温度和湿度: 工作温度: -5℃至+50℃ 湿度: 40%至90%	台	10	2989.81	29898.1	
本页小计							29898.1	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 83 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	030506001004	会议主机	数字手拉手会议主机 系统采用纯数字处理和传输技术 一条 6 芯电缆传输 16 种语言和各种信息 支持 48kHz 音频采样频率, 通道频率响应均可达 30 Hz 20 kHz 长距离传输对音质不会有任何影响 分机单元麦克风增益和 EQ 独立可调 主机与电脑用 TCP/IP 连接方式 内置多路的内部通讯功能 支持轮替 (先进先出) 模式、申请发言、按住发言、自由发言、倒计时发言、声控发言 系统单元热插拔功能 主机自带摄像跟踪, 支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 常规控制协议, 采用 RS-485 与 RS-232 双控制接口、具备串口与视频矩阵主机连接 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风, 为用户提供更多选择 具备平衡卡侬及非平衡 RCA 混合音频输出, 可对系统输出信号人性化调节 具有强大 USB 声卡, 音频可直接输入电脑、手机等设备, 进行录音, 调用音频等等功能 支持中文简体与英	台	1	20685.83	20685.83	
本页小计							20685.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 34 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
						其中	
						暂估价	
本页小计						20685.83	
			文显示菜单切换选择,可根据需求定制菜单语言 在不需要使用中继电源的情况下轻松实现80个会议单元同时在线 与PC软件实现多种类的投票表决、评分、决议、签到等等强大功能的,满足需要所有需要表决等会议场所 内置多路的内部通讯功能,支持16路语言的同声传译 自带移频、反相、噪声门功能,有防止、抑制啸叫。亦可自行选择是否打开或关闭此功能 自带双系统:PC操控软件和WEB系统,通过PC软件可以设置主机所有功能,更直观明了。并且强化了投票表决等功能,通过WEB系统可以实现同声传译、均衡器调节、录音的更强大功能 采用铝合金环保材质面板,2U标准设计,可固定安装在标准19英寸机柜上 信噪比:≥90dBA 网络协议:IEEE802.1Qvlan,支持网络音频QoS SW-Ring冗余环网网络:RJ45网口,连接电脑 频率响应:60 Hz 16 kHz 总谐波失真: <				
本页小计						20685.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 35 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			0.05% 音频输入: LINE IN 1: +18dBu平衡/ LINE IN 2: +18 dBu非平衡 音频输出: LINE OUT 1: +18dBu平衡 /LINE OUT 2: +18 dBu非平衡 动态范围: >94dB 连接方式: 专用电 缆(6芯) 输出阻抗: >1kΩ 工作电源: AC100V ~240V, 50Hz/60Hz 电源功耗: 350W 产品重量: 4.6kg 屏幕: 4.3寸ISP全 视角TFT-LCD高清8 00*480 人机交互: 高精度 高灵敏电容触控 颜色: 黑色 产品尺寸: 482 mm x 260 mm x 90 mm 带包装重量: 6.5 kg 工作温度和湿度: 工作温度: -5℃至 +50℃ 工作湿度: 40%至 90%					
本页小计							20685.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 36 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	030506001005	音箱	多声束合成技术，采用高品质的低音单元，高音单元通过特殊处理，减少高频之间的有害干涉，提升高频辐射距离 4个4寸中低音单元以线性结构排列，通过耦合技术以柱面波的形式辐射声波，使声场覆盖更均匀，人声清晰、干净、灵敏度高、辐射距离远 配有多功能安装支架，使安装灵活方便，可壁挂、吊装、多台叠装、支撑安装。 音频 峰值功率：600 W 高音扬声器：HF:4 × 1" 覆盖角度：120° × 60° (H×V) 额定功率：150 W 灵敏度：93 dB 中低音扬声器：LF:4 × 4" 额定阻抗：8 Ω 连续声压级：114 dB 额定频率范围：140 Hz~20 kHz 最大声压级：120 dB 一般规范 安装方式：壁挂安装，自带支架 尺寸：497 × 135 × 175 mm 重量：6.5 kg	台	4	4953.18	19812.72	
本页小计							19812.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 37 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030506001006	功放	4Ω/桥接：2X1445W 输入灵敏度（额定功率8Ω）：0.80V/1.12V/1.59V/2.24V 串扰：≥90dB（低于额定功率，20Hz~1kHz） 阻尼系数：典型值：5000（8Ω，20Hz~200Hz） 输入电源：90~260VAC，50/60Hz 频率响应：典型值+0dB，-0.5dB（10%额定输出功率，8Ω，20Hz~20kHz） 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 总谐波失真：典型值：0.01%（10%额定输出功率，1kHz，8Ω） 信噪比（A加权）：≥100dB（A加权，20Hz~20kHz，8Ω） 最大输入电平：14V RMS输出电压：44.7V 产品尺寸：483x45x370mm 净重：9kg 模式开关：桥接模式、并接模式、立体声模式、增益选择、限幅开关 整机接口：XLR四路输入，SPEAKER四路输出 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制	台	1	7812.73	7812.73	
本页小计							7812.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 38 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030506004001	音频处理器	额定总输出电流30A 线路输出：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制） 工作温度和湿度：-10℃~60℃，40%~60% 净重：4.45 kg 带包装重量：5 kg 产品尺寸：485 mm × 290 mm × 45 mm 包装尺寸：536 mm × 410 mm × 80 mm	台	1	10270.21	10270.21	
本页小计							10270.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 89 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	030506004002	反馈抑制器	输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ 最大输入电平：+18dBu 音频输出：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+15dBu 频率响应：20Hz~20KHz，±0.3db 信噪比(A加权)：>102db 灵敏度：Mic:-20dB/1KHz Line:0dB/1KHz 总谐波失真：0.007%，1KHz；20Hz~10KHz，<0.01%；10KHz~20KHz，<0.025% 动态范围：103dB 工作电源：100-240V~，50Hz/60Hz 整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 *2 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 *2 USB接口 *1 3芯IEC 插座 *1 电源100-240V~50/60Hz，耗电量<30瓦 工作温度和湿度：-10℃~60℃，40%~60% 净重：2.2 kg 带包装重量：2.8 kg	台	1	2211.01	2211.01	
本页小计							2211.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程			标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目			第 40 页 共 66 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			产品尺寸：485 mm × 185 mm × 45 mm 包装尺寸：590 mm × 256 mm × 85 mm					
本页小计							2211.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 41 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	030506001007	调音台	16路模拟调音台 配置：输入(16ch) 10路Mic/ Line(XLR母插头 和W" TRS组合输入 接口)， 3路立体 声线路输入,1路 USB Media(U盘播 音或蓝牙音频)和 CD立体声； 输出(12ch) 1路Main L/ R、4路编组、5 路AUX, 1路立体声 监听。(均为XLR 公插头接口,差分 平衡输出) 所有Mic / Line输 入通道均采用专业 级别的高品质话放 ；高动态、低失真 ，模拟增益，可连 接平衡式XLR型话 筒输入插口和平衡 式TRS耳机型乐器 输入插口，轻松满 足你的要求，实现 良好的信号匹配。 所有Mic / Line输 入通道均配置：48 V幻象电源 (1-2路 带有独立控制48V 幻象电源开关)、 三段频率均衡、低 切滤波器；3-6路 带有压限器(Comp)、1-2/3-4编组 开关、监听开关、 静音开关 输出通道配置：图 示频率均衡(GEQ)、电平监测指示 灯 3.2寸1cd液晶显示 屏，实时提供DSP 效果器参数和USB Media播音 信息，	台	1	6104.93	6104.93	
本页小计							6104.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 42 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
						其中	暂估价
本页小计						6104.93	
			操作一目了然 配置1个专业DSP效果器(FX),14种效果类型,共120种的效果预置 USB Media播音,支持MP3、AAC、WAV、AIFF、APE或FLAC文件格式,直接使用外部U盘录音,或外接电脑Media播音和录音 配置蓝牙功能,可以连接手机等蓝牙设备,实现无线音乐播放 独立脚踏开关,控制效果器输出关闭或打开 支持机柜安装 频率响应: 麦克风输入至主输出: <10Hz~90kHz: -0dB/-1dB <10Hz~160kHz: +0dB/-3dB 立体声输入: 6.3mm 立体声道,平衡式: 20kΩ: +22dBu; 80Hz/±15dB EQ单通道: 低: 80Hz/±15dB 中: 100Hz~8kHz/±15dB 高: 12kHz/±15dB EQ立体声通道: 低: 80Hz/±15dB 中: 2kHz/±15dB 高: 12kHz/±15dB 音频输出: 主输出: XLR平衡式: 240Ω 平衡/120Ω 非平衡式: +22dBu 耳机输出: 6.3mm 立体声道, +19dBu				
本页小计						6104.93	

注: 为计取规费等的使用,可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 43 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
						其中	
						暂估价	
本页小计						6104.93	
			150Ω (+25dBm) 工作电源: 230V~50/60Hz 标准IEC插座 电源功耗: 35W 麦克风: 麦克风输入 E. I. N. (20Hz~20kHz) 类型: XLR电子平衡、离散输入电路 #0Ω 源电阻: -134dB/135.7dB A-加权的 #50Ω 源电阻: -131dB/133.3dB A-加权的 #150Ω 源电阻: -129dB/130.5dB A-加权的 频率响应: <10Hz~150kHz (-1dB) <10Hz~200kHz (-3dB) 增益: +10dB~+60dB 最大输入: +12dBu #+10dB Gain 阻抗: 2.6kΩ 信噪比: 110dB/112dB 0dBu In #+22dB gain 失真度: 0.005%/0.004% 类型: 6.3mm立体声道, 平衡式 阻抗: 平衡输出: 20kΩ 非平衡输出: 10kΩ 增益: -10dB~+40dB 最大输入: +22dBu #0dB Gain 信号衰减: 主推子				
本页小计						6104.93	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 41 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	其中 暂估价
			关闭：90dB 频道静音：89dB 通道推子关闭：89dB 辅助发送：6.3mm 单声道非平衡：120Ω；+22dBu Sub编组发送：6.3mm 单声道非平衡：120Ω；+22dBu 噪声：主混音@-∞；-101dB 通道推子@-∞；-100dB 主混音@0dB：-93dB 通道推子@-∞；-96dB 主混音@0dB：-81dB 通道推子@0dB：-83dB 材质：冷轧板、塑料 颜色：PANTONE BLACK 6C 安装方式：整体式安装 产品尺寸：494x493.5x88mm 包装尺寸：575*565*180mm 净重：6.95kg 带包装重量：9.1kg 工作温度和湿度：环境温度：-10~40℃、相对湿度：≤90%				
本页小计						6104.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 45 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	030506007003	时序电源控制器	8路网络电源时序器 产品外观高端大方 。10标准机身，拉丝铝面板搭配2寸中英文智能显示屏，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。 配置RS232、RS485接口，支持外部中控设备控制。 485接口可用于时序器之间的级联和管理，即系统的扩充，支持≥16台设备级联顺序控制。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。支持周一到周日任意时间的定时器开关，还支持设置特定日期、特定时间的非循环或者循环开关。定时时间可精确到年、月、日、时、分、秒。适用性广，实用性强。 8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景	台	1	2063.69	2063.69	
本页小计							2063.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 46 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
						其中	暂估价
本页小计						2063.69	
			模式支持重命名。 可对输入电源、负载设备进行电压监控。 提供专业PC软件、平板APP软件。支持有线和无线软件调控,可对设备参数进行精确、有效的设置。 每台时序器自带ID设置和检测,接入网络后可实现远程云端管理。利用我司提供的专业PC软件,可以打破远距离的障碍,对任何地方、任何场景的设备进行有效的监控、调试和维护。 PC软件支持模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。 支持云端管理,可对机器进行远端的控制及维护。 支持上电自启功能,机器给电自动开机无需再次手动控制。 在延时设置页面下,当开延时选项设成无穷大,即表示此通道永远不会接通。当关延时选项设成无穷大,即表示此通道永远不会关闭。 总功率6600W,额定总输出电流30A,单路额定输出电流13A。 支持8路时序开关				
本页小计						2063.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 47 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			功能：每路延时开启和关闭时间可自由设置0-999秒。 主电缆均为高纯铜线，国标3C认证护套线 3×6mm²，长度 1.5 米 工作电源：220VAC，50/60Hz 输出通道延时：0 到999秒 输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流30A 线路输出：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制） 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：4.45 kg 带包装重量：5 kg 产品尺寸：485 mm × 290 mm × 45 mm 包装尺寸：536 mm × 410 mm × 80 mm					
11	030411004005	配线	1.名称:电源线 2.型号:RVV2*1.5	m	100	9.77	977	
本页小计							977	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 48 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	030502009003	HDMI视频线 (15米)	HDMI 2.0 4K60Hz 铜缆 (5米) 端子镀金, 耐氧化, 阻抗小, 信号传输更稳定。端子内部特殊设计, 增强端子和线缆连接强度。环保加厚外被, 耐磨不易破裂, 经久耐用。 支持HDMI 4K60Hz 型号稳定传输。即插即用, 无需驱动程序。 线缆类型 (音视频线): 铜缆 视频版本: HDMI 2.0 支持最大分辨率: 4K 60Hz 接口类型: HDMI	条	15	87.22	1308.3	
本页小计							1308.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 49 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	030502001004	机柜、机架	42U, 网孔门, 落地机柜 承重: 静态1000KG 前后门材质: 前单开网孔门, 后双开网孔门, 冷轧板 T=1.2 门敞开百分比: 前门78%, 后门77.2% 侧门材质: 冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质: 冷轧板 T=1.2 (框架) 左右支架: 冷轧板 T=2.0 横梁: 冷轧板 T=1.2 层板: 1个, 宽470*深650*高48 mm, 承重60KG L型隔条/支架: 1对, 长650*宽38*高38 mm, 承重30KG PDU: 1个, 8口PDU, 输入10A, 带2M线 滚轮: 支持, 4个 脚撑: 支持, 4个 风扇: 不含 辅件: 40套安装螺丝, 前/后侧门钥匙各两把 净重: 约128KG 尺寸(宽*深*高): 600*1000*2000 mm	台	1	3149.07	3149.07	
本页小计							3149.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 50 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	030501012004	交换机	三层千兆交换机（24千兆电+4千兆光） 支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二层优先自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持IPv6，支持Jumbo Frame，支持以太网QAM：802.3ah 和802.1ag（CFD） Connectivity Fault Detection（连通错误检测） 丰富IPv6功能。 支持虚拟化技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。 支持丰富的ARP防御功能，例如ARP Detection，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能，ARP限速，避免大量ARP报文对CPU进行冲击等等。 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源	台	1	3071.93	3071.93	
本页小计							3071.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程 标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目 第 51 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
						其中	
						暂估价	
本页小计						3071.93	
			IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管CAR功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，将端口上的数据包复制到监控端口，以进行网络检测和故障排除。支持SNMPv1/v2/v3 (Simple Network Management Protocol)。支持CLI命令行、Web网管、TELNET，使设备管理更方便，并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全。具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了很高的可靠性。 交换容量：336 Gbps/3.36Tbps 包转发率：126 Mpps				
本页小计						3071.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 52 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
本页小计						3071.93	
			端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 重量：≤2.5kg 尺寸（长×高×深）：440×43.6×160 工作温度：工作环境温度：0℃～45℃ 工作湿度：5%～95%（非凝结） 供电方式：AC：100V～240V AC，50/60Hz 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 整机功耗：AC MAX：9W MAX：24W 链路聚合：支持GE 端口聚合 支持静态/动态聚合 支持跨设备聚合 端口镜像：支持端口镜像，支持远程镜像 QoS：支持802.1p/DSCP优先级标记 支持包过滤功能 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 支持时间段 VLAN：支持基于端口的VLAN 支持QinQ 支持协议VLAN				
本页小计						3071.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程 标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目 第 53 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			支持MAC VLAN STP：支持 STP/ RSTP/MSTP 安全特性：支持用 户分级管理和口令 保护 支持AAA认证 支持Radius认证 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs 支持PKI (Public Key Infrastructure， 公钥基础设施) 管理维护：支持 Console/Telnet/ 命令行接口 (CLI) 配置 支持FTP、TFTP、 Xmodem加载升级 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON 支持NTP时钟 支持Ping、 Tracert 支持系统工作日志 支持电源、风扇、 温度告警 IPv4路由：静态路 由，RIP，OSPF IPv6路由：静态路 由，RIPng，OSPF 虚拟化：支持IRF2 智能弹性架构 支持分布式设备管 理，分布式链路聚 合，分布式弹性路 由 支持通过标准以太 网接口等方式进行 堆叠 NTP：支持NTP时钟					
15	039006	安装设备、数据 调试	1. 安装设备、数据 调试	项	1	15206.46	15206.46	
本页小计							15206.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目

第 54 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					126087.27	
		监控及门禁					29779.4	
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 85 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030507008002	半球型网络红外PTZ摄像机	400万2.5寸4倍半球型网络红外PTZ摄像机 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 内置4颗补光灯，支持红外补光，最远照射距离达20m 支持4倍光学变焦（2.8-12mm），16倍数字变焦 支持水平355°，垂直90°旋转 内置麦克风与扬声器，支持双向语音对讲功能 具备1进1出音频线，支持1路音频输入和1路音频输出 支持300个预置位，支持一键守望、一键巡航功能 支持数字降噪、数字宽动态、强光抑制、ROI等图像功能 支持最大512GB的Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 支持吸顶安装或壁挂（壁挂支架需另配） IP66防水防尘 传感器类型：1/2.7" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.8，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.8，AGC ON)；0Lux with IR 焦距：2.8-12mm	台	1	1330.49	1330.49	
本页小计							1330.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 56 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
本页小计						1330.49		
			视场角: 99.4°~32.8度(水平) 51.7°~18.4度(垂直) 119.9°~37.5度(对角线) 补光灯类型: 红外补光 补光灯距离: 20m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850nm 水平范围: 0°~35.5° 垂直范围: 0°~90° 水平速度: 0.1°~50°/s, 速度可设; 水平预置点速度: 50°/s 垂直速度: 0.1°~50°/s, 速度可设; 垂直预置点速度: 50°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720), 60 Hz: 30 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) 视频压缩标准: H.265/H.264/MPEG 宽动态: 支持 网络接口: RJ45网口, 自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡, 最大支持512GB					
本页小计						1330.49		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 57 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			内置麦克风：1个 内置麦克风，可清晰接收到半径5m以内的声音 音频：1路音频输入，音频峰值：2~2.4V[p-p]，输入阻抗：1KΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗：600Ω 内置扬声器：1个 内置扬声器，警戒声音可达10m 恢复出厂设置：支持 电源输出：DC12V，电流≤60mA 电源：DC12V，最大功率11.2W 尺寸：Φ130.7×103.6mm 重量：裸机：约560g 带包装：约780g 工作温湿度：-30℃~60℃；湿度小于90% 防护：适用于复杂电磁环境，具有高抗干扰能力					
本页小计							1330.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 58 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	030507008003	EPC网络摄像机	400万半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560×1440 @25fps, 在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态, 适应不同环境 支持萤石平台接入 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入, 1路报警输出 (报警输出最大支持DC12 V, 30 mA) , 1路音频输入, 1路音频输出 符合IP67, IK10, 可靠性高 4传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 调节角度: 水平: 0°~355°, 垂直: 0°~75° 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 91.1°, 垂直视场角: 47.9°, 对角视场角: 110.8° 4 mm, 水平视场角: 78.3°, 垂直视场角: 43°, 对角视场角: 92.3° 6 mm, 水平视场角: 50.8°, 垂直	台	4	888.01	3552.04	
本页小计							3552.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 89 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
本页小计						3552.04	
			视场角: 26.3° , 对角视场角: 60.5° 8 mm, 水平视场角: 43.7° , 垂直视场角: 23.8° , 对角视场角: 51.2° 景深范围: 2.8 mm 1.2 m~∞ 4 mm: 1.3 m~∞ 6 mm: 3.4 m~∞ 8 mm: 5.1 m~∞ 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 最大分辨率: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264, 支持超级智能编码 子码流: H.265/H.264 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展: 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持512 GB 音频: 1路输入 (Line in), 最大输入幅值: 3.3 Vpp, 输入阻抗: 4.7 kΩ, 接口类型: 非平衡 1路输出 (Line out), 最大输出幅值: 3.3 Vpp, 输出阻抗: 100 Ω, 接口类型: 非				
本页小计						3552.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 30 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 产品尺寸：Ø110.8×84.7 mm 包装尺寸：134×134×108 mm 设备重量：380 g 带包装重量：460 g 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W PoE：IEEE 802.3 af，CLASS 3，最大功耗：7.5 W 供电方式：DC：12 V±25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3 af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67，IK10					
本页小计							3552.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程 标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目 第 31 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030507013001	录像设备	1. 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源 【硬件规格】 存储接口：1个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：2×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：80Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出	台	1	1851.94	1851.94	
4	030501004002	硬盘	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7×24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m	台	1	2198.07	2198.07	
本页小计							4050.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程 标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目 第 32 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	030507005001	智能门禁	操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假：1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；	台	4	3173. 62	12694. 48	
本页小计							12694. 48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 83 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
本页小计						12694.48	
			安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可				
本页小计						12694.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 34 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
						其中	暂估价
本页小计						12694.48	
			配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式、主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多				
本页小计						12694.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程			标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目			第 35 页 共 66 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			个人人员认证(人脸、刷卡等)通过后才开门;报警功能:设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等;事件上传:在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台,支持断网继续传功能,设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传;单机使用:设备可进行本地管理,支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等;WEB管理:支持Web端管理,可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。					
本页小计							12694.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屏控及音频系统工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 36 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030507006001	磁力锁	锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） 支持锁状态检测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 锁体尺寸：长238*宽53*厚29（mm） 吸板尺寸：长170*宽43*高13（mm） 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门	台	4	636.05	2544.2	
7	030507006002	开门按钮-塑料面板	开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg；	台	4	51.72	206.88	
8	038007	安装设备、数据调试	1. 安装设备、数据调试	批	1	5401.3	5401.3	
		分部小计					29779.4	
		措施项目						
本页小计							8152.38	
合 计							389150.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：屏控及音频系统工程 项目编码：030506007001 项目名称：视频监控平台 清单综合单价组成明细 标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心 升级改造项目 第 1 页 共 34 页

项目编码		030506007001		项目名称		视频监控平台		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	视频监控平台	台	1		53098.56					53098.56					
5-5-200	显示设备 拼接控制器(输入+输出)>32路	套	1	1118.68	4.2	31.08	265.84	1118.68	4.2	31.08			31.08		265.84
人工单价				小计				1118.68	53102.76	31.08			31.08		265.84
139.84元/工日				未计价材料费				54518.36							
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	视频监控平台			台	1	53098.56	53098.56								
	其他材料费					-	4.2	-							
	材料费小计					-	53102.76	-							



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：屏控及音频系统工程 项目编码：030501001001 项目名称：输入设备 清单综合单价组成明细 标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心 升级改造项目 第 2 页 共 34 页

项目编码		030501001001		项目名称		输入设备		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	输入设备	台	1		12006.24					12006.24					
5-5-151	信号采集设备安装 流媒体课程直录/播机	套	1	839.01	4.2	8.88	199.39	839.01	4.2	8.88	199.39				
人工单价				小计				839.01	12010.44	8.88	199.39				
139.84元/工日				未计价材料费				13057.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	输入设备			台	1	12006.24	12006.24								
	其他材料费					-	4.2	-							
	材料费小计					-	12010.44	-							



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心
升级改造项目

工程名称: 屏控及音频系统工程

项目编码	项目名称	话筒	台	计量单位	工程量	I	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	数量	单 价				合 价
			定额单位	人工费	材料费	机械费	
5-5-9I	会议专用设备安装 译员话筒	1	台	20.5	4.2	1.08	6.65
	人工单价	小计			20.5	1.08	6.65
	139.84元/工日	未计价材料费			491.65		
清单项目综合单价							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	话筒 U段一拖四手持话筒	台	1	491.65	491.65		
	其他材料费			-	4.2	-	
	材料费小计			-	495.85	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：固始县公安局情报指挥一体化合成作战中心
升级改造项目

工程名称: 屏控及音频系统工程

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：固始县公安局情报指挥一体化合成作战中心
升级改造项目

工程名称: 屏控及音频系统工程

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。

综合单价分析表

标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心
升级改造项目

工程名称: 屏控及音频系统工程

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。

综合单价分析表

工程名称：屏控及音频系统工程 标段：固始县公安局指挥中心一体化合成作战中心 第 28 页 共 34 页

项目编码		030507008003		项目名称		EPC网络摄像机		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-6-79	监控摄像设备 半球型摄像机	台	1	117.46	4.46	0.7	27.91	117.46	4.46	0.7	27.91	117.46	4.46	0.7	27.91
人工单价				小计				117.46							
139.83元/工日				未计价材料费				737.48							
				清单项目综合单价				888.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	EPC网络摄像机 400万半球型网络摄像机			台		1		737.48		737.48					
	其他材料费							-		4.46		-			
	材料费小计							-		741.94		-			



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心
升级改造项目

33 页 共 34 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

三、

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心
升级改造项目

第 34 页 共 34 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

第 1 页 共 1 页

[illegible][illegible]

张鹏

李林

建造 1422100014587

中移建设有限公司

有效期至: 2026年07月10日

标段：固始县公安局新建行一
化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一12

标段：固始县公安局情指行一体化实战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1

[illegible]

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

文苑

表一12—2

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—3

标段: 固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

309

[illegible]

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5

主要材料价格表



工程名称：屏控及音频系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单 价	合 价
1	BCCLF10	输入设备		台	2	12006.24	24012.48
2	BCCLF14	分布式拼控器KVM坐席		台	8	4102.13	32817.04
3	BCCLF19	智能大屏管理平台软件		套	2	16617.89	33235.78
4	BCCLF23	平板PAD		台	1	4916.53	4916.53
5	BCCLF28	视频系统设备		台	1	5014.86	5014.86
6	BCCLF5	视频综合平台		台	1	53098.56	53098.56
7	30130115#1	输出线缆	HDMI 1.3 1080P60Hz铜 缆	个	10.1	390.37	3942.74
8	55050101#1	落地机柜	42U, 网孔门	个	1	2753.26	2753.26
9	补充主材001#1	会议摄像头	200万有效像素的图像 传感器	台	1	5211.53	5211.53
10	补充主材003#1	音频处理器	8路, 外加2路输出辅助 通道(辅助通道机器上 电即通电, 不受时序器 控制)	台	1	9833.07	9833.07
11	补充主材004#2	话筒	采用航空头连接, 安装 更加稳固、轻松、方便 , 可以随时快速、便捷 的搭建不同形式的会议	台	10	2949.91	29499.1
12	补充主材004#3	话筒	申请发言时, 主席单元 有权允许或者拒绝当前 申请的话筒开启	台	1	2949.91	2949.91
13	补充主材005#1	会议主机	数字手拉手会议主机	台	1	20649.43	20649.43
14	补充主材006	壁挂式音箱		台	4	4916.53	19666.12
15	补充主材007	DSP处理功放		台	1	7669.79	7669.79
16	补充主材009#1	16路模拟调音台		台	1	5408.19	5408.19
17	补充主材011	交换机		台	1	2458.27	2458.27
18	补充主材013#1	EPC网络摄像机	400万半球型网络摄像 机	台	4	737.48	2949.92
19	补充主材016#1	智能门禁	7英寸触摸显示屏, 屏 幕比例9:16, 屏幕分辨 率600*1024;	台	4	2851.59	11406.36
20	补充主材026#1	输出设备	HDMI1.4	台	4	14552.94	58211.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央空调新风系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					98689.38	
1	030701003001	空调机组	1.名称:室外空调机组 2.型号:SNJ-1514 3.制冷量:151.4KW 制热量:168.5KW	组	1	88689.38	88689.38	
2	030701003002	空调器	1.名称:风管式室内机 2.型号:SNJ-22 3.制冷量:2.2KW 制热量:2.6KW 静压范围10-30Pa 4.其他:未尽事宜详见图纸	台	7	2190	15330	
3	030701003003	空调器	1.名称:风管式室内机 2.型号:SNJ-32 3.制冷量:3.2KW 制热量:3.6KW 静压范围10-30Pa 4.其他:未尽事宜详见图纸	台	2	2460.46	4920.92	
4	030701003004	空调器	1.名称:风管式室内机 2.型号:SNJ-40 3.制冷量:4KW 制热量:4.5KW 静压范围10-30Pa 4.其他:未尽事宜详见图纸	台	1	2543.97	2543.97	
5	030701003005	空调器	1.名称:风管式室内机 2.型号:SNJ-45 3.制冷量:4.5KW 制热量:5KW 静压范围10-30Pa 4.其他:未尽事宜详见图纸	台	2	2624.16	5248.32	
6	030701003006	空调器	1.名称:风管式室内机 2.型号:SNJ-56 3.制冷量:5.6KW 制热量:6.3KW 静压范围10-30Pa 4.其他:未尽事宜详见图纸	台	1	2712.75	2712.75	
本页小计							119445.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央空调新风系统工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030701003007	空调器	1.名称:风管式室内机 2.型号:SNJ-63 3.制冷量:6.3KW 制热量:7.1KW 静压范围10-50Pa 4.其他:未尽事宜 详见图纸	台	1	2794.55	2794.55	
8	030701003008	空调器	1.名称:风管式室内机 2.型号:SNJ-90 3.制冷量:9KW 制热量:10KW 静压范围10-95Pa 4.其他:未尽事宜 详见图纸	台	1	3147.6	3147.6	
9	030701003009	空调器	1.名称:风管式室内机 2.型号:SNJ-100 3.制冷量:10KW 制热量:11.2KW 静压范围10-95Pa 4.其他:未尽事宜 详见图纸	台	2	3392.61	6785.22	
10	030701003010	空调器	1.名称:风管式室内机 2.型号:SNJ-125 3.制冷量:12.5KW 制热量:14KW 静压范围10-95Pa 4.其他:未尽事宜 详见图纸	台	6	3555.99	21335.94	
11	030701003011	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.型号:SNJ-63Q 3.制冷量:6.3KW 制热量:7.1KW 4.其他:未尽事宜 详见图纸	台	1	3354.33	3354.33	
12	030701003012	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.型号:SNJ-80Q 3.制冷量:8KW 制热量:9KW 4.其他:未尽事宜 详见图纸	台	1	3452.66	3452.66	
本页小计							40870.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央空调新风系统工程

标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	030701003013	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.型号:SNJ-125Q 3.制冷量:12.5KW 制热量:14KW 4.其他:未尽事宜详见图纸	台	1	3747.65	3747.65	
14	030503003002	控制器	1.名称:线控器 2.其他:未尽事宜详见图纸	台	26	145.08	3772.08	
15	030503003003	控制器	1.名称:四面出风面板 2.其他:未尽事宜详见图纸	台	3	1320.69	3962.07	
16	030701001001	空气加热器(冷却器)	1.名称:全热交换器 2.型号:XF-5 3.参数:风量:500m³/h;机外余压:80Pa;功率:0.19KW;额定电压:220V;噪音值:43dB(A);制冷焓效率:0.66制热焓效率:0.71	台	1	3185.4	3185.4	
17	030701001002	空气加热器(冷却器)	1.名称:全热交换器 2.型号:XF-30 3.参数:风量:3000m³/h;机外余压:220Pa;功率:2.2KW;额定电压:380V;噪音值:60dB(A);制冷焓效率:0.67制热焓效率:0.7	台	1	11987.78	11987.78	
18	030404033002	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:PF-1 3.参数:风量210m³/h 3.安装方式:顶装	台	1	129.75	129.75	
19	030404033003	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:PF-2 3.参数:风量240m³/h 3.安装方式:顶装	台	1	136.44	136.44	
本页小计							26921.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央空调新风系统工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
20	030804010001	铜管管件	1.名称:分枝管 2.材质:铜 3.规格:FQZHN-01C	个	9	48.14	433.26	
21	030804010002	铜管管件	1.名称:分枝管 2.材质:铜 3.规格:FQZHN-02C	个	5	127.07	635.35	
22	030804010003	铜管管件	1.名称:分枝管 2.材质:铜 3.规格:FQZHN-03C	个	7	102.01	714.07	
23	030804010004	铜管管件	1.名称:分枝管 2.材质:铜 3.规格:FQZHN-04C	个	4	158.77	635.08	
24	030801014001	铜管	1.材质:无缝铜管 2.规格:Φ6.4mm 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.管道保温:橡塑管壳 B1 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、真空试验、空气吹扫	m	55.13	57.07	3146.27	
25	030801014002	铜管	1.材质:无缝铜管 2.规格:Φ9.5mm 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.管道保温:橡塑管壳 B1 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、真空试验、空气吹扫	m	103.72	59.67	6188.97	
26	030801014003	铜管	1.材质:无缝铜管 2.规格:Φ12.7mm 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.管道保温:橡塑管壳 B1 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、真空试验、空气吹扫	m	79.59	72.32	5755.95	
本页小计							17508.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央空调新风系统工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030801014004	铜管	1.材质:无缝铜管 2.规格:Φ15.9mm 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.管道保温:橡塑管壳 B1 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、真空试验、空气吹扫	m	85.57	75.75	6481.93	
28	030801014005	铜管	1.材质:无缝铜管 2.规格:Φ19.1mm 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.管道保温:橡塑管壳 B1 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、真空试验、空气吹扫	m	28.48	88.27	2513.93	
29	030801014006	铜管	1.材质:无缝铜管 2.规格:Φ22.2mm 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.管道保温:橡塑管壳 B1 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、真空试验、空气吹扫	m	15.51	101.21	1569.77	
30	030801014007	铜管	1.材质:无缝铜管 2.规格:Φ28.6mm 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.管道保温:橡塑管壳 B1 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、真空试验、空气吹扫	m	30.37	114.16	3467.04	
本页小计							14032.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央空调新风系统工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
31	030801014008	铜管	1. 材质:无缝铜管 2. 规格: Φ 31.8mm 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 管道保温:橡塑管壳 B1 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、真空试验、空气吹扫	m	2.05	124.49	255.2	
32	030801014009	铜管	1. 材质:无缝铜管 2. 规格: Φ 38.1mm 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 管道保温:橡塑管壳 B1 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、真空试验、空气吹扫	m	17.88	141.79	2535.21	
33	030411001005	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:U-PVC 3. 规格:De25	m	106.42	12.79	1361.11	
34	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:U-PVC 3. 规格:De32	m	22.28	15.85	353.14	
35	030411001007	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:U-PVC 3. 规格:De40	m	51.52	18.01	927.88	
36	030411001008	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:U-PVC 3. 规格:De50	m	26.87	20.59	553.25	
37	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 室内机电源线 4. 规格型号:BV2.5mm ²	m	795.2	2.78	2210.66	
38	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格型号:RVVP-2*0.5mm ²	m	228.7	2.63	601.48	
39	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格型号:RVVP-5*0.5mm ²	m	22.8	5.83	132.92	
本页小计							8930.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央空调新风系统工程

标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
40	030411004009	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格型号:RVVSP-2*0.75mm ²	m	327	3.95	1291.65	
41	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10mm ²	m	15.2	39.14	594.93	
42	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*16mm ²	m	14.2	59.68	847.46	
43	030411001009	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	698.72	10.54	7364.51	
44	030411001010	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配	m	41.2	14.88	613.06	
45	030411001011	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN40mm 4.配置形式:暗配	m	15.2	25.63	389.58	
46	030411001012	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配	m	14.2	29.89	424.44	
47	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:彩钢酚醛复合风管 3.规格:长边长≤1350mm	m ²	251	87.12	21867.12	
48	030702005001	塑料通风管道	1.名称:塑料风道 2.形状:圆形 3.规格:Φ160	m ²	0.62	617.86	383.07	
49	030702005002	塑料通风管道	1.名称:塑料风道 2.形状:圆形 3.规格:Φ200	m ²	14.83	621.29	9213.73	
50	030702005003	塑料通风管道	1.名称:塑料风道 2.形状:圆形 3.规格:Φ250	m ²	3.44	621.29	2137.24	
51	030703009001	塑料风口、百叶窗	1.名称:塑料风口(送风) 2.型号:双层活动 3.规格:75*75mm	个	1	27.35	27.35	
本页小计							45154.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央空调新风系统工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
52	030703009002	塑料风口、百叶窗	1.名称:塑料风口(送风) 2.型号:双层活动 3.规格:110*110mm	个	2	32.86	65.72	
53	030703009003	塑料风口、百叶窗	1.名称:塑料风口(送风) 2.型号:双层活动 3.规格:120*120mm	个	8	35.36	282.88	
54	030703009004	塑料风口、百叶窗	1.名称:塑料风口(送风) 2.型号:双层活动 3.规格:150*150mm	个	1	37.88	37.88	
55	030703009005	塑料风口、百叶窗	1.名称:塑料风口(送风) 2.型号:双层活动 3.规格:180*180mm	个	1	46.22	46.22	
56	030703009006	塑料风口、百叶窗	1.名称:塑料风口(送风) 2.型号:双层活动 3.规格:200*200mm	个	2	54.57	109.14	
57	030703009007	塑料风口、百叶窗	1.名称:塑料风口(送风) 2.型号:双层活动 3.规格:250*250mm	个	7	62.09	434.63	
58	030703009008	塑料风口、百叶窗	1.名称:塑料风口(送风) 2.型号:双层活动 3.规格:320*320mm	个	4	68.77	275.08	
59	030703009009	塑料风口、百叶窗	1.名称:塑料风口(送风) 2.型号:双层活动 3.规格:350*350mm	个	8	93.82	750.56	
60	030703009010	塑料风口、百叶窗	1.名称:塑料风口(送风) 2.型号:双层活动 3.规格:400*400mm	个	2	98	196	
61	030703009011	塑料风口、百叶窗	1.名称:塑料风口(送风) 2.型号:双层活动 3.规格:450*450mm	个	2	104.68	209.36	
62	030703009012	塑料风口、百叶窗	1.名称:塑料风口(送风) 2.型号:双层活动 3.规格:800*200mm	个	1	131.42	131.42	
本页小计							2538.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央空调新风系统工程

标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
63	030703009013	塑料风口、百叶窗	1. 名称: 塑料风口 (送风) 2. 型号: 双层活动 3. 规格: 850*200mm	个	1	135.51	135.51	
64	030703009014	塑料风口、百叶窗	1. 名称: 塑料风口 (回风) 2. 型号: 单层活动 3. 规格: 160*160mm	个	2	36.44	72.88	
65	030703009015	塑料风口、百叶窗	1. 名称: 塑料风口 (回风) 2. 型号: 单层活动 3. 规格: 200*200mm	个	1	56.25	56.25	
66	030703009016	塑料风口、百叶窗	1. 名称: 塑料风口 (回风) 2. 型号: 单层活动 3. 规格: 350*350mm	个	3	98	294	
67	030703009017	塑料风口、百叶窗	1. 名称: 塑料风口 (回风) 2. 型号: 单层活动 3. 规格: 400*400mm	个	1	102.2	102.2	
68	030703009018	塑料风口、百叶窗	1. 名称: 塑料风口 (回风) 2. 型号: 单层活动 3. 规格: 450*450mm	个	2	104.68	209.36	
69	030703009019	塑料风口、百叶窗	1. 名称: 塑料风口 (回风) 2. 型号: 单层活动 3. 规格: 500*500mm	个	2	110.74	221.48	
70	030703009020	塑料风口、百叶窗	1. 名称: 塑料风口 (回风) 2. 型号: 单层活动 3. 规格: 500*200mm	个	7	102.2	715.4	
71	030703009021	塑料风口、百叶窗	1. 名称: 塑料风口 (回风) 2. 型号: 单层活动 3. 规格: 550*550mm	个	2	121.39	242.78	
72	030703009022	塑料风口、百叶窗	1. 名称: 塑料风口 (回风) 2. 型号: 单层活动 3. 规格: 650*200mm	个	1	112.2	112.2	
73	030703009023	塑料风口、百叶窗	1. 名称: 塑料风口 (回风) 2. 型号: 可调 3. 规格: 250*250mm	个	1	64.59	64.59	
本页小计							2226.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

 清单与计价表
 综合单价表
 第 10 页
 金额(元)
 综合单价
 合 价
 暂

标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造

第 10 页 共 10 页

三

表—08

综合单价分析表

工程名称：中央空调新风系统工程 标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心 第 1 页 共 83 页

项目编码		030701003001		项目名称		空调机组		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
7-1-29	多联体空调机室外机 制冷量 ≤200kW	台	1	1957.36	124.53	50.77	526.37	1957.36	124.53	50.77	526.37	526.37			
人工单价				小计				1957.36	124.53	50.77	526.37				
124.8元/工日				未计价材料费				86030.35				526.37			
清单项目综合单价															
								88689.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	多联体空调机室外机 制冷量≤200kW SWJ-1514			台	1	86030.35	86030.35								
	其他材料费					-	124.54	-							
	材料费小计					-	86154.89	-							



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中央空调新风系统工程 标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心 第 26 页 共 83 页

项目编码		030801014003	项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	79.59							
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费							
6-7-21	有色金属及非金属管敷设 紫铜管 管径14mm以内	10m	0.1	144.08	14.94	3.33	36.22	14.41	1.49	0.33							
人工单价				小计				14.41	1.49	0.33							
132.43元/工日				未计价材料费				52.47									
清单项目综合单价																	
72.32																	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	无缝铜管 φ12.7mm		m	1.03	50.94	52.47	-	-									
其他材料费				-	-	1.49	-	-									
材料费小计				-	-	53.96	-	-									
																	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中央空调新风系统工程 项目编码：030702001001 项目名称：碳钢通风管道 计量单位：m2 工程量：251 第 47 页 共 83 页
标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心
升级改造项目

项目编码		030702001001		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	251
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-2-115	复合型矩形风管长边长≤2000mm	10m2	0.1	118.68	61.85	41.27	31.58	11.87	6.19	4.13	3.15
人工单价				小计				11.87	6.19	4.13	3.15
124.8元/工日				未计价材料费				61.78			
清单项目综合单价											
87.12											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	彩钢酚醛复合风道 δ0.5			m2	1.138	54.29	61.78				
	其他材料费					-	6.18	-			
	材料费小计					-	67.95	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 1 页 共 1 页

[illegible]

张鹏

造价工程师) 李

中移建设有限公司
有效期限: 2026年07月16日

407

标段:固始县公安局新建行一
化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一12

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-12-1

[illegible]

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

文

表一12—2

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—3

标段: 固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

育

表-12-4

计算基础	费率(%)	金
------	-------	---

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5

表	建设有限公司	第 1 页 共
一本	计算费率 (%)	金额 (元)
基		
3885		38

标段：固始县公安局情指行一本部及作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人(造价工程师)

表- 13

第 1 页 / 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程			标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目			第 1 页 共 37 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					482947.85	
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011501015001	操作控制台	1.贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮,实木皮饰面,厚度0.6mm; 2.封边用材：实木木皮或与贴面相同的实木木材; 3.基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.9mg/L,密度≥760kg/m ³ ,静曲强度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%; 4.油漆：面漆采用“大宝”PU聚酯漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,经过五底三面工艺技术加工而成,符合欧洲环保要求; 5.五金配件：BMB锁具,海福乐路轨,连接件,含水率≤12%,密度≥0.70g/cm ³ ,吸水厚度膨胀率≤4.5%,表面结合强度≥2.0MPa,甲醛释放量≤0.1mg/L;符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》,GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准,GB 35607-2017《绿色产品评价家具》标准规定的要求。钢架：柜体内主承重结构采用1.5mm厚钢板加工,一般受力配件采用1.0mm	个	1	42033.99	42033.99	
本页小计							42033.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			厚钢板加工。全程采用精密钢板工艺加工，使用焊接样式进行框架结构搭建，控制台内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架，：每个工作位配活动键盘抽，工作位安装维修门及冲散热孔；油漆：采用优质环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤200g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准。喷三次底漆+两次面漆。亮光处理，油漆内部添加耐黄变处理。表面平整光滑，饱满，圆润，所有材质经过防腐防虫防蛀处理。含灯带，定制LOGO，定制尺寸及工艺。 6. 规格：8400*900*750mm					
本页小计							42033.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011501015002	操作控制台	1.贴面材料：采用实木皮，可采用胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm； 2.封边用材：实木木皮或与贴面相同的实木木材； 3.基材：采用吉林露水河高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m ³ ，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：面漆采用“大宝”PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，经过五底三面工艺技术加工而成，符合欧洲环保要求； 5.五金配件：BMB锁具，海福乐路轨，连接件，含水率≤12%，密度≥0.70g/cm ³ ，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB/T 3324-2017《家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料家具中有毒物质限量》标准，GB 35607-2017《绿色产品评价家具》标准规定的要求。钢架：柜体内主承重结构采用1.5mm厚钢板加工，一般受力配件采用1.0mm	个	6	40333.11	241998.66	
本页小计							241998.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			厚钢板加工。全程采用精密钢板工艺加工，使用焊接样式进行框架结构搭建，控制台内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架，：每个工作位配活动键盘抽，工作位安装维修门及冲散热孔；油漆：采用优质环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤200g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准。喷三次底漆+两次面漆。亮光处理，油漆内部添加耐黄变处理。表面平整光滑，饱满，圆润，所有材质经过防腐防虫防蛀处理。含灯带，定制LOGO，定制尺寸及工艺。 6. 规格：2800*2800*750mm					
本页小计							241998.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	01B012	会议桌	1. 贴面材料：采用实木皮，可采用胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm； 2. 封边用材：实木木皮或与贴面相同的实木木材； 3. 基材：采用吉林露水河高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m ³ ，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%； 4. 油漆：面漆采用“大宝”PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，经过五底三面工艺技术加工而成，符合欧洲环保要求； 5. 五金配件：BMB锁具，海福乐路轨，连接件，含水率≤12%，密度≥0.70g/cm ³ ，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，GB 35607-2017《绿色产品评价家具》标准规定的要求。钢架：柜体内主承重结构采用1.5mm厚钢板加工，一般受力配件采用1.0mm	张	1	13891.1	13891.1	
本页小计							13891.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			厚钢板加工，全程采用精密钢板工艺加工，使用焊接样式进行框架结构搭建，控制台内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架，：每个工作位配活动键盘抽，工作位安装维修门及冲散热孔；油漆：采用优质环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤200g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准。喷三次底漆+两次面漆。亮光处理，油漆内部添加耐黄变处理。表面平整光滑，饱满，圆润，所有材质经过防腐防虫防蛀处理。含灯带，定制LOGO，定制尺寸及工艺。 6. 规格：6200*1600*750mm；					
本页小计							13891.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	其中 暂估价
4	01B013	会议桌	1.贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮,实木皮饰面,厚度0.6mm; 2.封边用材：实木木皮或与贴面相同的实木木材; 3.基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.9mg/L,密度≥760kg/m ³ ,静曲强度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%; 4.油漆：面漆采用“大宝”PU聚酯漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,经过五底三面工艺技术加工而成,符合欧洲环保要求; 5.五金配件：BMB锁具,海福乐路轨,连接件,含水率≤12%,密度≥0.70g/cm ³ ,吸水厚度膨胀率≤4.5%,表面结合强度≥2.0MPa,甲醛释放量≤0.1mg/L;符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》,GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准,GB 35607-2017《绿色产品评价家具》标准规定的要求。钢架：柜体内主承重结构采用1.5mm厚钢板加工,一般受力配件采用1.0mm	张	1	13891.1	13891.1
本页小计						13891.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
			厚钢板加工, 全程采用精密钢板工艺加工, 使用焊接样式进行框架结构搭建, 控制台内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架, : 每个工作位配活动键盘抽, 工作位安装维修门及冲散热孔; 油漆: 采用优质环保油漆, 挥发性有机化合物 (VOC) 含量≤200g/L, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 符合GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准。 喷三次底漆+两次面漆, 亮光处理, 油漆内部添加耐黄变处理。表面平整光滑, 饱满, 圆润, 所有材质经过防腐防虫防蛀处理。 含灯带, 定制LOGO, 定制尺寸及工艺。 6. 规格: 5000*1600*750mm					
本页小计							13891.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程			标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目			第 40 页 共 37 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	01B014	椅子（高背）	1. 面料：选用一级小牛皮(1.0mm厚)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性； 2. 一次成型加厚多层弯板 3. 美标定型海绵 4. 铝合金扶手架，配软包扶手面 5. 4级分体倾仰锁定底座 6. 配件：采用优质GSG气压棒，100MM行程黑色四级气杆，可承受280KG压力，升降30万次无损； 7. G350mm合金脚 8. 6分PU电镀静音轮 9. 整椅过BIFMA测试	张	73	503.3	36740.9	
本页小计							36740.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 41 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	011501004001	储物柜	1.规格：900*420*1800mm 2.采用1.0mm厚冷轧钢板，塑粉采用高强度环氧树脂粉末，表面处理采用全自动喷淋及静电喷塑，防锈、防腐，表面平整、光滑，色泽均匀。 3.焊接：焊接之前应彻底除掉有害于焊接的锈、油、水分、油漆等，选定适合钢种焊条。点焊时间距比碳钢电焊间距短，除掉焊渣时应使用不锈钢刷。焊完以后，为了防止局部腐蚀或强度下降，应对表面进行研磨处理或清洗，半成品经过除锈、除油、磷化后采用磨砂粉体静电喷涂并经过高温固化。	个	10	805.27	8052.7	
本页小计							8052.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 42 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	011501006001	文件柜	1.规格：900*400*1800mm 2.采用1.0mm厚冷轧钢板，塑粉采用高强度环氧树脂粉末，表面处理采用全自动喷淋及静电喷塑，防锈、防腐，表面平整、光滑，色泽均匀。 3.焊接：焊接之前应彻底除掉有害于焊接的锈、油、水分、油漆等，选定适合钢种焊条。点焊时间距比碳钢电焊间距短，除掉焊渣时应使用不锈钢刷。焊完以后，为了防止局部腐蚀或强度下降，应对表面进行研磨处理或清洗，半成品经过除锈、除油、磷化后采用磨砂粉体静电喷涂并经过高温固化。	个	10	805.27	8052.7	
本页小计							8052.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程			标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目			第 43 页 共 37 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	011501016001	班台	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶。 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶。 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 6.规格：1800*1680*750mm	个	1	1610.57	1610.57	
本页小计							1610.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程 标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目 第 41 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	01B015	班椅	1. 面料:选用一级小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2. 一次成型加厚多层弯板 3. 美标定型海棉 4. 铝合金扶手架,配软包扶手面 5. 4级分体倾仰锁定底座 6. 配件:采用优质GSG气压棒,100MM行程黑色四级气杆,可承受280KG压力,升降30万次无损; 7. G350mm合金脚 8. 6分PU电镀静音轮 9. 整椅过BIFMA测试	张	1	654.3	654.3	
10	01B016	会客椅	1. 面料:选用一级小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2. 一次成型加厚多层弯板 3. 美标定型海棉 4. 铝合金扶手架,配软包扶手面 5. 4级分体倾仰锁定底座 6. 配件:采用优质GSG气压棒,100MM行程黑色四级气杆,可承受280KG压力,升降30万次无损; 7. G350mm合金脚 8. 6分PU电镀静音轮 9. 整椅过BIFMA测试	张	2	503.3	1006.6	
本页小计							1660.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 45 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	011501006002	文件柜	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶； 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 6.规格：900*400*2000mm	个	4	805.27	3221.08	
本页小计							3221.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 46 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	01B017	三人位沙发	1. 面料:选用一级小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2. 基材:优质含水率低于9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3. 辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化、防碎,经过HD测试水不变形。 4. 泡棉:采用高回弹高密度海绵,椅坐密度为45 kg/m ³ ,靠背密度为35 kg/m ³ ,软硬适中,各项指标达到国家现行检测标准,PU成型高密度高弹性阻燃海绵,表面有一层防老化保护膜,耐冲击,回弹力强,长时间外力作用下不易变形。 5. 框架:四面抛光、烘干、除虫处理实木木架,不锈钢本色且管底框。 6. 靠背利用人体工程学,自然弧线,让背部久坐依然舒适,不会有劳累感,坐感舒适。 7. 规格:2170*900*730mm	张	1	2562.2	2562.2	
13	01B018	长茶几	1. 台面:优质石英石台面,25mm厚。 2. 脚架:定制黑砂喷涂钢架 3. 规格:1300*700*430mm	张	1	905.94	905.94	
本页小计							3468.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 47 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	01B019	方茶几	1.台面：优质石英石台面，25MM厚。 2.脚架：定制黑砂喷涂钢架 3.规格：500*550mm	张	2	905.94	1811.88	
15	011501006003	文件柜	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶。 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶。 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 6.规格：900*400*2000mm	个	5	805.27	4026.35	
本页小计							5838.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 48 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
16	011501016002	屏风卡位（单人位）	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。优质广铝材质1.0厚。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶； 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 6.规格：1260*630*1100mm	个	1	805.27	805.27	
本页小计							805.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 49 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
17	011501016003	屏风卡位 (2人位)	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。优质广铝材质1.0厚。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶。 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶。 5.功能特点： 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路； 2) 按不同的用途选择不同的厚度； 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 功能：采用16MM厚度，内框采用钢制与实木组合排骨架，床箱采用40圆形管五金脚支撑。 6.规格：1260*1230*1100mm	个	3	1409.23	4227.69	
本页小计							4227.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
18	011501016004	屏风卡位 (3人位)	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。优质广铝材质1.0厚。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶； 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 6.规格：3720*630*1100mm	个	2	2013.21	4026.42	
本页小计							4026.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	011501016005	屏风卡位 (4人位)	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。优质广铝材质1.0厚。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶。 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶。 5.功能特点： 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路； 2) 按不同的用途选择不同的厚度； 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 功能：采用16MM厚度，内框采用钢制与实木组合排骨架，床箱采用40圆形管五金脚支撑。 6.规格：2490*1230*1100mm	个	2	2617.16	5234.32	
本页小计							5234.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
20	011501016006	屏风卡位 (6人位)	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。优质铝材质1.0厚。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶。 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶。 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 功能：采用16MM厚度，内框采用钢制与实木组合排骨架，床箱采用40圆形管五金脚支撑。 6.规格：3720*1230*1100mm	个	1	3523.11	3523.11	
本页小计							3523.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程			标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目			第 23 页 共 37 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
21	018020	办公椅	1. 面料:选用网布颜色,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便; 2. 辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护膜,可防氧化,防碎,经过100测试永不变形; 3. 配件:采用优质GSG气压棒,100MM行程黑色四级气杆,可承受280KG压力,升降30万次无损坏; 4. 脚架、脚轮:采用尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大; 5. 靠背能调节角度,扶手能调高低。	张	27	603.96	16306.92	
本页小计							16306.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程			标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目			第 24 页 共 37 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
22	011501006004	文件柜	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶； 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 6.规格：900*400*2000mm	个	3	805.27	2415.81	
本页小计							2415.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
23	018021	洽谈桌	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶。 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶。 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 6.规格：600*600*750mm	张	5	503.3	2516.5	
24	018022	洽谈椅	1.白、灰、深黄3色可选，PP加纤，脚架直径20管、1.6厚，表面静电白色喷涂工艺。	张	10	463.05	4630.5	
本页小计							7147	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	018023	单人沙发	1. 面料:选用一级小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2. 基材:优质含水率低于9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3. 辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化、防碎,经过HD测试水不变形。 4. 泡棉:采用高回弹高密度海绵,椅坐密度为45 kg/m ³ ,靠背密度为35 kg/m ³ ,软硬适中,各项指标达到国家现行检测标准,PU成型高密度高弹性阻燃海绵,表面有一层防老化保护膜,耐冲击,回弹力强,长时间外力作用下不易变形。 5. 框架:四面抛光、烘干、除虫处理实木木架,不锈钢本色且管底框。 6. 靠背利用人体工程学,自然弧线,让背部久坐依然舒适,不会有劳累感,坐感舒适。 7. 规格:850*810*780mm	张	2	754.95	1509.9	
本页小计							1509.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程			标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目			第 27 页 共 37 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
26	018024	三人位沙发	1. 面料:选用一级小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2. 基材:优质含水率低于9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3. 辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化、防碎,经过HD测试水不变形。 4. 泡棉:采用高回弹高密度海绵,椅坐密度为45 kg/m ³ ,靠背密度为35 kg/m ³ ,软硬适中,各项指标达到国家现行检测标准,PU成型高密度高弹性阻燃海绵,表面有一层防老化保护膜,耐冲击,回弹力强,长时间外力作用下不易变形。 5. 框架:四面抛光、烘干、除虫处理实木木架,不锈钢本色且管底框。 6. 靠背利用人体工程学,自然弧线,让背部久坐依然舒适,不会有劳累感,坐感舒适。 7. 规格:1940*810*780mm	张	1	2387.41	2387.41	
27	018025	茶几	1. 台面:优质石英石台面,25MM厚。 2. 脚架:定制黑砂喷涂钢架 3. 规格:1200*600*385mm	张	1	885.82	885.82	
本页小计							3273.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	018026	双人上下床架	1. 橡木： 特点：中高端木材。木质非常坚硬、厚重、强度高，纹理粗犷鲜明（特有的山形纹或直纹），毛孔明显。分为红橡木（偏红褐色）和白橡木（偏浅黄褐色，防水性更好）。 优点：极其坚固耐用、承重能力极佳、稳定性较好（尤其白橡木）、纹理美观大气、质感厚重。 适用性：追求高品质、高耐用性、经典美式或北欧风格的选择。是制作经久耐用上下床的优秀木材。 2. 规格：1000*2000	张	15	1409.23	21138.45	
29	018027	床垫	1. 面料：化纤面料+乳胶垫 2. 弹簧：连体弹簧（拉簧），钢丝防腐蚀处理 3. 海绵：高密度海绵，不塌陷 4. 规格：1000*2000mm	张	30	503.3	15099	
本页小计							36237.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
30	011501003001	衣柜	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶； 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 6.规格：800*500*2000mm	个	5	1107.27	5536.35	
本页小计							5536.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程			标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目			第 20 页 共 37 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
31	011501003002	衣柜	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶； 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 4.规格：900*500*2000mm	个	5	1107.27	5536.35	
本页小计							5536.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
32	011501004002	储物柜	1.采用0.8mm厚冷轧钢板，塑粉采用高强度环氧树脂粉末，表面处理采用全自动喷淋及静电喷塑，防锈、防腐，表面平整、光滑，色泽均匀。 2.焊接、焊接之前应彻底除掉有害于焊接的锈、油、水分、油漆等，选定适合钢种焊条，点焊时间距比碳钢电焊间距短，除掉焊渣时应使用不锈钢刷。焊完以后，为了防止局部腐蚀或强度下降，应对表面进行研磨处理或清洗，半成品经过除锈、除油、磷化后采用磨砂粉体静电喷涂并经过高温固化。 3.规格：900*420*1800mm	个	2	805.27	1610.54	
本页小计							1610.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情报指挥一体化作战中心升级改造项目
第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
33	018028	写字桌	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶漆。 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶。 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。含2个抽屉，优质三节导轨。 6.规格：750*500*750mm	个	2	452.98	905.96	
本页小计							905.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
34	018029	写字桌	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m ³ ，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶漆。 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶。 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。含2个抽屉，优质三节导轨。 6.规格：1100*500*750mm	个	6	402.66	2415.96	
35	018030	写字椅	1.白、灰、深黄3色可选，PP加纤，脚架直径20管、1.6厚，表面静电白色喷涂工艺。	个	8	201.31	1610.48	
本页小计							4026.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造项目
第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
36	01B031	1F茶水柜	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m ³ ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶。 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶。 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 6.优质石英石台面，25MM厚。含304不锈钢洗手盆，冷热双水龙头。 7.规格：2680*600*850MM	个	1	1207.92	1207.92	
本页小计							1207.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
37	01B032	2F茶水柜	1.贴面板材：采用优质品牌免漆纸经三聚氰胺纸浸泡后加工而成。 2.基材：E0级刨花板/免漆板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0.9mg/L，密度≥760kg/m ³ ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3.粘合剂：环保乳胶。 4.封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶。 5.功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路； 2)按不同的用途选择不同的厚度； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 6.优质石英石台面，25MM厚，含304不锈钢洗手盆，冷热双水龙头。 6.规格：2620*600*850mm	个	1	1207.92	1207.92	
本页小计							1207.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
38	01B033	女更衣柜	1. 采用1.0mm厚冷轧钢板，塑粉采用高强度环氧树脂粉末，表面处理采用全自动喷淋及静电喷塑，防锈、防腐，表面平整、光滑，色泽均匀。 2. 焊接、焊接之前应彻底除掉有害于焊接的锈、油、水分、油漆等，选定适合钢种焊条。点焊时间距比碳钢电焊间距短，除掉焊渣时应使用不锈钢刷。焊完以后，为了防止局部腐蚀或强度下降，应对表面进行研磨处理或清洗，半成品经过除锈、除油、磷化后采用磨砂粉体静电喷涂并经过高温固化。 3. 304不锈钢材质。 4. 规格：900*420*1800mm	个	1	1006.59	1006.59	
本页小计							1006.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定制办公家具采购工程
标段：固始县公安局情指行一体化作战指挥中心升级改造项目
第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
39	01B034	男更衣柜	1. 采用1.0mm厚冷轧钢板，塑粉采用高强度环氧树脂粉末，表面处理采用全自动喷淋及静电喷塑，防锈、防腐，表面平整、光滑，色泽均匀。 2. 焊接、焊接之前应彻底除掉有害于焊接的锈、油、水分、油漆等，选定适合钢种焊条。点焊时间距比碳钢电焊间距短，除掉焊渣时应使用不锈钢刷。焊完以后，为了防止局部腐蚀或强度下降，应对表面进行研磨处理或清洗，半成品经过除锈、除油、磷化后采用磨砂粉体静电喷涂并经过高温固化。 3. 304不锈钢材质。 4. 规格：900*420*1800mm	个	1	1006.59	1006.59	
		措施项目						
本页小计							1006.59	
合 计							487211.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：定制办公家具采购工程 项目编码：01B034 项目名称：男更衣柜 计量单位：个 工程量：1 第 39 页 共 39 页

标段：固始县公安局指行一体化合成作战中心
升级改造项目

项目编码		01B034		项目名称		男更衣柜		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
补子目39	男更衣柜	个	1		1006.59				1006.59						
人工单价				小计					1006.59						
0元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					-	1006.59	-							
	材料费小计					-	1006.59	-							

标段：固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

Pravda

林

天

注：1.“计算基础费”可按《2018 年 10 月 1 日》为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额材料费”或其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额材料费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可填列，但需在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

标段:固始县公安局新建行一
化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一12

标段：固始县公安局情指行一体化实战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

[illegible]

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

(

表一12—2

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—3

标段: 固始县公安局情指行一体化合成作战中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

三才圖會

表-12-4

计算基础	费率(%)	金
------	-------	---

标段：固始县公安局情指行一体化作战中心升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5

第 1 页 共 1 页

[illegible]