

鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

总 说 明

项目名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据
1. 建设单位提供工程施工图纸；
 2. 《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
 3. 建筑装饰工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；
 4. 安装工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
 5. 市政工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；
 6. 与建设工程相关的标准规范；
- 二、人工、材料价格依据及取费标准
1. 人工单价执行豫建消技[2024]15号文（第十五期价格指数）；
 2. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2024年第二季度信息价（不含税），鹤壁市没有的材料价参照周边地市信息价及市场询价；
 3. 规费、安全文明施工费、扬尘治理费、住房公积金、工伤保险按（豫建设标[2016]73号文件执行）；
 4. 本工程执行营改增一般计税法，税金9%；
 5. 夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工费已足额计取，结算时据实调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
目-装饰工程 建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:原有玻璃隔断	m2	85.76			
2	011610002001	玻璃门拆除	1. 门窗洞口尺寸:玻璃门WM2	樘	2			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌块墙	m3	39.18			
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋混凝土圈梁	m3	1.18			
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋混凝土构造柱	m3	0.88			
6	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除木门M1	樘	3			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶	m2	78.4			
8	011610001002	门窗拆除	1. 拆除防火门FM乙1	樘	1			
9	011610001003	门窗拆除	1. 拆除防火门JFM乙2	樘	1			
10	011610001004	门窗拆除	1. 拆除M5	樘	2			
11	011614002001	柜体拆除	1. 拆除原有柜台	m	19.6			
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	57.55			
		分部小计						
		五大中心						
		土建工程						
1	010401008001	填充墙	1. 填充材料种类及厚度:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 3. 3.6米以内	m3	21.64			
2	010401008002	填充墙	1. 填充材料种类及厚度:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 3. 3.6米以外	m3	4.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
目-装饰工程 建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.3			
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送	m3	1.39			
5	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送	m3	0.1			
6	010515001005	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.393			
7	010515001007	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.134			
8	010515001008	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.148			
9	011210003003	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:1.2mm壁厚铝镁合金型材 2. 玻璃品种、规格、颜色:双层6mm钢化玻璃加百叶	m2	50.94			
10	011210006004	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:两侧9.5mm厚石膏板面层	m2	60.8			
11	010805005001	铝镁合金玻璃门	1. 边框材料种类、规格:1.2mm壁厚铝镁合金型材 2. 玻璃品种、规格、颜色:安全钢化玻璃	m2	22			
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 玻璃品种、厚度:钢化安全玻璃	m2	3.46			
13	010804007001	特种门	1. 手术室门	m2	5.28			
14	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1821 2. 门框、扇材质:钢质门	m2	3.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
目-装饰工程 建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010801001002	成品套装门	1. 门代号及洞口尺寸:M2121	樘	1			
16	011501001001	收银吧台	1. 台柜规格:具体尺寸详见图纸 2. 材料种类、规格:木制柜体, 石材台面	m	2.68			
		地面						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	275.6			
2	011102003002	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 300厚C25混凝土 3. 1:3水泥砂浆找平 4. 两遍JS防水 5. 1:3水泥砂浆防水保护层 6. 10mm厚水泥砂浆找平层 7. 1000*1000地砖 8. 专用填缝剂填缝	m2	308.96			
3	011103001001	塑胶楼地面	1. 原有地砖地面打毛处理 2. 专用地板胶粘剂 3. 2.0厚PVC实心塑胶地板	m2	225.44			
4	011108003001	块料零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石瓷砖	m2	7.1			
5	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高R角成品pvc踢脚	m2	12.39			
		墙面						
1	011210003002	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:蓝色烤漆玻璃	m2	12.97			
2	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚抗菌护墙板	m2	620.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
目-装饰工程 建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚抗菌护墙板	m2	42.05			
4	011208001003	柱(梁)面装饰	1. 基层材料种类、规格:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:岩板	m2	44.06			
5	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面岩板	m2	323.16			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15mm水泥砂浆找平	m2	225.34			
7	011210006003	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:欧松板造型龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:欧松板	m2	4.26			
8	011407006001	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:欧松板造型 2. 涂料品种、喷刷遍数:两遍	m2	11.73			
		吊顶						
1	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:1600*1200铝板	m2	295.01			
2	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	205.3			
3	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板	m2	15.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
 目-装饰工程 建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M10全牙吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:纤维树脂抗菌板 5. 详细做法见图纸	m ²	85.35			
5	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:5#角铁支架, 15/18木夹板阻燃处理, 单层9.5mm厚石膏板, 纤维树脂板面层 2. 具体做法详见图纸节点	m	25			
6	011304001001	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:悬挑式灯槽 2. 具体详见图纸	m ²	8.23			
7	011508005001	亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色:发光亚克力中文字 2. 字体规格:1m ² 以内	个	6			
8	011508005003	亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色:发光亚克力英文字 2. 字体规格:1m ² 以内	个	4			
9	011501001002	导医台	1. 台柜规格:导医台 2. 材料种类、规格:木制柜体, 石英石台面	m	9.33			
10	011501001003	分诊台	1. 台柜规格:分诊台 2. 材料种类、规格:木制柜体, 石英石台面	m	5.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
目-装饰工程 建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011302001007	导医台上造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*50镀锌方钢管 2. 面层材料品种、规格:2mm厚烤漆铝板	m2	11.53			
12	011302005002	织物软雕吊顶	1. 基层:15/18木夹板边框 2. 面层材料品种、规格:0.22厚矩形软膜天花	m2	5.68			
		分部小计						
		新建门斗						
1	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.38			
2	010515001009	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.536			
3	010515001010	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.201			
4	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	个	12			
5	010516002001	预埋铁件		t	0.147			
6	011210003004	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:10mm镀膜玻璃	m2	61.92			
7	011506003001	玻璃雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方钢龙骨 2. 玻璃材料品种、规格:6+0.76+6钢化夹胶玻璃	m2	51.48			
8	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:200*200*6矩形管柱 2. 单根柱质量:3T以内 3. 除锈等级:不低于Sa2	t	1.184			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
目-装饰工程 建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B钢 2. 构件类型:方钢檩条 3. 除锈等级:不低于Sa2	t	1.053			
10	011405001002	金属面油漆	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2. 防火等级要求:耐火极限≥2.5h 4. 其他:满足图纸及规范的相关要求	m2	25.92			
11	011405001003	金属面油漆	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢梁、钢檩条 2. 防火等级要求:耐火极限≥1h 3. 其他:满足图纸及规范的相关要求	m2	61.95			
12	011405001005	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两道,面漆一道	m2	87.87			
		分部小计						
		新建中庭						
1	010601001001	钢网架	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 网架节点形式、连接方式:详见图纸 3. 除锈等级:Sa2.5	t	6.371			
2	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B钢 2. 构件类型:矩形管檩条 3. 除锈等级:Sa2.5	t	2.437			
3	010605001001	屋面岩棉板	1. 钢板厚度:100厚 岩棉保温板	m2	210			
4	010606011001	钢板天沟	1. 2.0mm不锈钢钢板排水天沟 2. 详见图纸设计	m	42			
5	031202005001	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种:超薄型防火涂料 2. 耐火极限(h):不低于1.5h	m2	255.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
目-装饰工程 建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011405001001	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆2遍 2. 环氧云铁中间漆2遍 3. 防腐面漆2遍	m2	255.46			
7	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类: 高强螺栓M20 2. 其他: 满足图纸及规范的相关要求	套	548			
		分部小计						
		室外工程						
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 路基碾压 2. 200厚3:7灰土 3. 150厚碎石或卵石碾压密实 4. 30厚黄土粗砂铺平 5. 50厚C15预制嵌草水泥砖 具体做法详见图集12YJ9-1 3/125	m2	254.62			
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 100*300石质路缘石	m	135.87			
3	01B001001	膜结构遮阳棚	1. 膜结构遮阳棚	m2	138.24			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础垫层	1. 基础类型: 基础垫层	m2	35.93			
2	011702003001	构造柱	1. 构造柱	m2	25.51			
3	011702005001	基础梁	1. 基础梁复合模板	m2	27.3			
4	011702008001	圈梁	1. 圈梁	m2	13.88			
5	011702009001	过梁	1. 过梁	m2	1.48			
6	011701002001	外脚手架	1. 砌筑脚手架	m2	152.31			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
目-安装工程 建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		消防水						
1	030901010001	室内消火栓	1. 消火栓移位	套	1			
2	030901010002	室内消火栓	1. 重新安装消火栓	套	1			
3	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:薄型单栓消火栓箱(带灭火器)	套	1			
4	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	3			
5	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头移位	个	3			
6	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 重新安装喷头	个	3			
7	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内新增喷头 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	18			
8	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	20.7			
9	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
目-安装工程 建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水冲洗	m	10.5			
11	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水冲洗	m	22.23			
12	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水冲洗	m	5.53			
		分部小计						
		电气						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:格栅灯	套	83			
2	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED平板灯	套	16			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 -正方形	套	36			
4	030412001003	普通灯具	1. 名称:防眩目射 灯	套	61			
5	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:300*600	套	2			
6	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:600*600	套	16			
7	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	51.5			
8	030412004006	装饰灯	1. 名称:LED铝槽线 条灯带	m	25.6			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口 灯 2. 安装形式:门框 上方吸顶安装	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
目-安装工程 建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412004002	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 安装形式:门框上方吸顶安装	套	2			
11	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 安装形式:距地0.35m/吸顶安装	套	10			
12	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	13			
13	030404034004	照明开关	1. 名称:单联翘板式暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	5			
14	030404034005	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	10			
15	030404034003	照明开关	1. 名称:三联翘板式暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
16	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 安装形式:吊顶式	台	26			
17	030503003001	控制器	1. 名称:空调风机盘管调温开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	台	26			
18	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相两极加三极暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m	个	51			
19	030404018001	插座箱	1. 名称:单相医用插座箱 2. 规格:500*300*120 3. 安装方式:距地1.2m嵌墙暗装	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
目-安装工程 建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:300*100	m	113.45			
21	031002001001	管道支架	1. 名称:桥架支撑架制作安装	kg	208.26			
22	030411001001	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:KZ15	m	811.59			
23	030411001002	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:KZ20	m	800.86			
24	030411001005	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:KZ25	m	39.88			
25	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJF-2.5	m	2264.29			
26	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1707.49			
27	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJF-4	m	2776.18			
28	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJF-6	m	797.5			
29	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2*2.5	m	183.71			
30	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	306			
31	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:开槽	m	385.79			
32	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		防排烟						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:排烟管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*250 5. 板材厚度:1.0mm	m2	73.29			
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:排烟管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250*400 5. 板材厚度:1.2mm	m2	5.93			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心
目-安装工程 建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:排烟管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1600*320 5. 板材厚度:1.5mm	m2	1.92			
4	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 规格:1000*250 4. 形式:矩形	m2	3.82			
5	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆二道,灰色调和漆二道 3. 其他:未尽事宜参见相关规范图集	kg	506.13			
6	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称:防火板 2. 其他:按图纸设计要求	m2	81.14			
7	031201003001	金属结构刷油		kg	1			
8	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金板式排烟风口 2. 规格:800*800	个	6			
9	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:600*600	个	10			
10	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 规格:1000*250	个	5			
11	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格:1000*250	个	7			
12	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格:1250*400	个	2			
13	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格:1600*320	个	1			
14	03B001	活动式柔性挡烟垂壁	1. 名称:活动式柔性挡烟垂壁 2. 安装方式:底边距地2.1m	m	11.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目- 标段：鹤壁市人民医院负压病房楼急救中心建设项目
 安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

