

淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

淇县卫都街道办事处袁庄村农村公
益事业财政奖补重点村项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

- 1、依据建设单位提供图纸；
- 2、清单采用工程量清单项目计量规范(2013-河南)；
- 3、计价定额采用《河南省市政工程预算定额》(HA01-31-2016)及其配套解释、计价办法、省市有关造价管理文件等；
- 4、与建设工程相关的标准规范。

二、人工、材料价格依据及取费标准

- 1.人工单价执行豫建标定[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行；
- 2.河南省建筑工程标准定额站文件豫建消技{2024}15号文件发布2024年第15期2024年1-6月价格指数；
- 3.材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2024年第四季度鹤壁市建设工程造价信息、材料价格确认单及周边地市价格；
- 4.本工程执行一般计税法，税金9%；
- 5.夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工费暂不计取，结算时据实调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		幸福大道						
1	040203006026	沥青混凝土	部位：道路加铺 1. 5cm厚AC-13C沥青混合料（细粒式） 2. 透油层（乳化沥青 1.2L/m ² ） 3. 刨铣路面3cm	m ²	830.49			
2	040101001023	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（含装车） 2. 挖土深度：0.3m 3. 部位：道路拓宽	m ³	178.67			
3	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3Km 3. 部位：道路拓宽	m ³	178.67			
4	040203006027	沥青混凝土	部位：道路拓宽 1. 5cm厚AC-13C沥青混合料（细粒式） 2. 透油层（乳化沥青 1.2L/m ² ） 3. 10cm厚C20砼垫层 4. 15cm厚碎石垫层 5. 素土夯实	m ²	595.58			
5	040204004044	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：C40仿石混凝土路缘石100cm*40cm*15cm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：2.5水泥砂浆结合层 3. 厚100mm， c20混凝土护脚	m	1026.5			
6	040205006003	标线	1. 材料品种：常温涂料	m ²	272.25			
		分部小计						
		平安大道						
1	040203006013	沥青混凝土	部位：道路加铺 1. 5cm厚AC-13C沥青混合料（细粒式） 2. 透油层（乳化沥青 1.2L/m ² ） 3. 刨铣路面3cm	m ²	2297.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	040101001013	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(含装车) 2. 挖土深度:0.3m 3. 部位: 道路拓宽	m3	563.94			
3	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3Km 3. 部位: 道路拓宽	m3	563.94			
4	040203006015	沥青混凝土	部位: 道路拓宽 1. 5cm厚AC-13C沥青混合料(细粒式) 2. 透油层(乳化沥青 1.2L/m ²) 3. 10cm厚C20砼垫层 4. 15cm厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	1879.79			
5	040204004027	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C40仿石混凝土路缘石100cm*40cm*15cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 厚100mm, c20混凝土护脚	m	1111.2			
6	040205006001	标线	1. 材料品种:常温涂料	m2	163.05			
7	040204006002	检查井升降	1. 材料品种:污水井盖升高 2. 平均升(降)高度:30cm以下	座	24			
		分部小计						
		樱花街						
1	040204004039	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C40仿石混凝土路缘石100cm*40cm*15cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 厚100mm, c20混凝土护脚	m	506.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		分部小计							
		石榴花街							
1	040204004040	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C40仿石混凝土路缘石100cm*40cm*15cm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 3. 厚100mm, c20混凝土护脚	m	316.79				
		分部小计							
		梨花街							
1	040204004041	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C40仿石混凝土路缘石100cm*40cm*15cm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 3. 厚100mm, c20混凝土护脚	m	483.81				
		分部小计							
		桃花街							
1	040204004042	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C40仿石混凝土路缘石100cm*40cm*15cm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 3. 厚100mm, c20混凝土护脚	m	548.43				
		分部小计							
		杏花街							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040203006025	沥青混凝土	部位：道路加铺 1. 5cm厚AC-13C沥青混合料（细粒式） 2. 透油层（乳化沥青 1.2L/m ² ） 3. 刨铣路面3cm	m ²	1875.72			
2	040204004043	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：C40仿石混凝土路缘石100cm*40cm*15cm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：2.5水泥砂浆结合层 3. 厚100mm， c20混凝土护脚	m	849.97			
3	040205006002	标线	1. 材料品种：常温涂料	m ²	107.1			
4	040204006003	检查井升降	1. 材料品种：污水井盖升高 2. 平均升（降）高度：30cm以下	座	7			
		分部小计						
		1号巷道-4号巷道						
1	040101001022	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（含装车） 2. 挖土深度：0.15m 3. 部位：道路硬化	m ³	170.77			
2	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3Km 3. 部位：道路硬化	m ³	170.77			
3	040203007021	水泥混凝土	部位：新修混凝土路面 1. 塑料膜养护 2. 伸缩缝4米一道 2. 15cm厚C25混凝土路面 3. 素土夯实	m ²	1138.47			
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：进出场费 压路机	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村
农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		幸福大道						
1	050102002054	栽植灌木	1. 种类:西府海棠 2. 地径:5cm 3. 株高、冠径:株高250-300cm,冠径200-250cm 4. 三角桩支撑 5. 养护期:1年	株	92			
		分部小计						
		平安大道						
1	050102002049	栽植灌木	1. 种类:高杆月季 2. 地径:6cm 3. 株高、冠径: 4. 三角桩支撑 5. 养护期:1年	株	70			
		分部小计						
		樱花街						
1	050102002050	栽植灌木	1. 种类:果石榴 2. 地径:8cm 3. 株高、冠径: 4. 三角桩支撑 5. 养护期:1年	株	25			
		分部小计						
		石榴花街						
1	050102002051	栽植灌木	1. 种类:果石榴 2. 地径:8cm 3. 株高、冠径: 4. 三角桩支撑 5. 养护期:1年	株	17			
		分部小计						
		梨花街						
1	050102002052	栽植灌木	1. 种类:梨树 2. 地径:6cm 3. 株高、冠径: 4. 三角桩支撑 5. 养护期:1年	株	28			
		分部小计						
		桃花街						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	050102001045	栽植乔木	1. 种类:枣树 2. 胸径或干径:6cm 3. 株高、冠径: 4. 三角桩支撑 5. 养护期:1年	株	26			
		分部小计						
		街边广场						
1	050102001046	栽植乔木	1. 种类:紫玉兰 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:株 高400-500cm, 冠 径250-300cm 4. 三角桩支撑 5. 养护期:1年	株	10			
2	050102001047	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:株 高600-700cm, 冠 径300-350cm 4. 三角桩支撑 5. 养护期:1年	株	5			
3	050102001048	栽植乔木	1. 种类:西府海棠 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径: 4. 三角桩支撑 5. 养护期:1年	株	2			
		分部小计						
		健身广场						
1	050102001049	栽植乔木	1. 种类:白蜡 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径: 4. 三角桩支撑 5. 养护期:1年	株	6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村
农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		亮化						
		6米高						
1	040805002014	中杆照明灯	1. 名称:单臂太阳能灯 2. LED100W 3. 电池板:单晶硅太阳能电池板100W 4. 储能:太阳能专用胶体铅酸蓄电池容量12V120Ah 5. 灯杆材质、高度:金属杆6m 6. 间距25m 7. 含基础C20 (500*500*1200)	套	6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村
农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		幸福大道							
1	040201022027	排水沟	新建C25混凝土雨水边沟（内径40cm*52cm） 1. 10cm厚c20混凝土垫层（含模板） 2. 13cm厚c25混凝土墙体（含模板） 3. 10cm厚c25混凝土沟底（含模板） 4. C30钢筋混凝土盖板，尺寸为80cm*50cm*15cm（含模板、Φ10钢筋@100单层双向） 5. 含挖土、回填、余土外运3km	m	1210				
		分部小计							
		平安大道							
1	040201022054	排水沟	新建C25混凝土雨水边沟（内径40cm*52cm） 1. 10cm厚c20混凝土垫层（含模板） 2. 10cm厚c25混凝土墙体（含模板） 3. 10cm厚c25混凝土沟底（含模板） 4. C30钢筋混凝土盖板，尺寸为80cm*50cm*15cm（含模板、Φ10钢筋@100单层双向） 5. 含挖土、回填、余土外运3km	m	1015				
		分部小计							
		石榴花街							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040201022055	排水沟	新建C25混凝土雨水边沟（内径40cm*52cm） 1. 10cm厚c20混凝土垫层（含模板） 2. 10cm厚c25混凝土墙体（含模板） 3. 10cm厚c25混凝土沟底（含模板） 4. C30钢筋混凝土盖板，尺寸为80cm*50cm*15cm（含模板、Φ10钢筋@100单层双向） 5. 含挖土、回填、余土外运3km	m	275			
		分部小计						
		梨花街						
1	040201022056	排水沟	新建C25混凝土雨水边沟（内径40cm*52cm） 1. 10cm厚c20混凝土垫层（含模板） 2. 10cm厚c25混凝土墙体（含模板） 3. 10cm厚c25混凝土沟底（含模板） 4. C30钢筋混凝土盖板，尺寸为80cm*50cm*15cm（含模板、Φ10钢筋@100单层双向） 5. 含挖土、回填、余土外运3km	m	277.5			
		分部小计						
		桃花街						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040201022057	排水沟	新建C25混凝土雨水边沟（内径40cm*52cm） 1. 10cm厚c20混凝土垫层（含模板） 2. 10cm厚c25混凝土墙体（含模板） 3. 10cm厚c25混凝土沟底（含模板） 4. C30钢筋混凝土盖板，尺寸为80cm*50cm*15cm（含模板、Φ10钢筋@100单层双向） 5. 含挖土、回填、余土外运3km	m	275			
		分部小计						
		杏花街						
1	040201022058	排水沟	新建C25混凝土雨水边沟（内径40cm*52cm） 1. 10cm厚c20混凝土垫层（含模板） 2. 10cm厚c25混凝土墙体（含模板） 3. 10cm厚c25混凝土沟底（含模板） 4. C30钢筋混凝土盖板，尺寸为80cm*50cm*15cm（含模板、Φ10钢筋@100单层双向） 5. 含挖土、回填、余土外运3km	m	460			
		分部小计						
		健身广场						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040201022051	排水沟	新建C25混凝土雨水边沟（内径40cm*34cm） 1. 10cm厚c20混凝土垫层（含模板） 2. 10cm厚c25混凝土墙体（含模板） 3. 10cm厚c25混凝土沟底（含模板） 4. C30钢筋混凝土盖板，尺寸为60cm*50cm*12cm（含模板、Φ10钢筋@100，单层双向） 5. 含挖土、回填、余土外运3km	m	66.5			
		分部小计						
		1号巷道-3号巷道						
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE管DN300	m	228			
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：pvc管DN150	m	40			
3	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格：Φ700塑料污水检查井 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖	座	8			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	247.68			
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土回填	m ³	215.29			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m ³	32.39			
7	040103001002	砂垫层	1. 填方材料品种：砂垫层	m ³	15.48			
8	040103001003	砂护管	1. 填方材料品种：砂基础	m ³	93.33			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：洪县卫都街道办事处袁庄村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 5 页 共 5 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村
农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		梨花街西段						
1	040305004003	砖砌体	部位：新建砖砌坐凳 1. M5水泥砂浆砌筑 2. 100厚c20混凝土垫层 3. 素土夯实	m	14			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（含装车） 2. 挖土深度：0.3m 3. 部位：道路拓宽	m3	2.97			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3Km 3. 部位：道路拓宽	m3	3			
4	040203007001	水泥混凝土	部位：新修混凝土路面 1. 塑料膜养护 2. 伸缩缝4米一道 2. 15cm厚C25混凝土路面 3. 素土夯实	m2	19.82			
		分部小计						
		桃花街西段						
1	040305004006	砖砌体	部位：新建砖砌坐凳 1. M5水泥砂浆砌筑 2. 100厚c20混凝土垫层 3. 素土夯实	m	13			
2	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（含装车） 2. 挖土深度：0.3m 3. 部位：道路拓宽	m3	3.45			
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3Km 3. 部位：道路拓宽	m3	3.45			
4	040203007002	水泥混凝土	部位：新修混凝土路面 1. 塑料膜养护 2. 伸缩缝4米一道 2. 15cm厚C25混凝土路面 3. 素土夯实	m2	23			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村
农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		街边广场						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(含装车) 2. 挖土深度:0.15m以内	m3	36			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3Km	m3	36			
3	040203007006	水泥混凝土	部位: 新修混凝土路面 1. 塑料膜养护 2. 伸缩缝4米一道 2. 15cm厚C25混凝土路面 3. 素土夯实	m2	225.55			
4	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C40混凝土路缘石100cm*20cm*10cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 厚100mm, c20混凝土护脚	m	94			
5	040305004017	砖砌体	部位: 新建方形树池 1. M5水泥砂浆砌筑 2. 100厚c20混凝土垫层 3. 素土夯实	m	27			
6	040305004018	砖砌体	部位: 新建砖砌坐凳 1. M5水泥砂浆砌筑 2. 100厚c20混凝土垫层 3. 素土夯实	m	25			
		分部小计						
		健身广场						
1	040203006001	沥青混凝土	部位: 道路加铺 1. 5cm厚AC-13C沥青混合料(细粒式) 2. 透油层(乳化沥青 1.2L/m2) 3. 刨铣路面3cm	m2	1931.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益
事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(含装车) 2. 挖土深度:0.3m 3. 部位: 道路拓宽	m3	90.75			
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3Km 3. 部位: 道路拓宽	m3	88.75			
4	040203006002	沥青混凝土	部位: 道路拓宽 1. 5cm厚AC-13C沥青混合料(细粒式) 2. 透油层(乳化沥青 1.2L/m ²) 3. 10cm厚C20砼垫层 4. 15cm厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	140			
5	040203007010	水泥混凝土	部位: 广场 1. 15cm厚C25混凝土路面 2. 10cm厚碎石垫层 3. 素土夯实	m2	195			
6	010507004001	台阶	部位: 台阶 1. 2cm1: 3水泥砂浆 2. 12cm厚C20砼台阶 3. 15cm厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	4.5			
7	040305004019	砖砌体	部位: 新建方形树池 1. M5水泥砂浆砌筑 2. 100厚c20混凝土垫层 3. 素土夯实	m	37.2			
8	040305004020	砖砌体	部位: 新建砖砌坐凳 1. M5水泥砂浆砌筑 2. 100厚c20混凝土垫层 3. 素土夯实	m	18			
9	011103003001	塑料板楼地面	1. 规格: 25cm*25cm*1cm聚丙烯悬浮拼装地板	m2	410			
10	011103001001	橡胶板楼地面	1. 规格: 30.5*30.5*1.8cm厚塑胶地垫	m2	195			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	04B004	组合滑梯	部位：组合滑梯 1. 规格：长5.3m，宽4.1m，高3.87m 2. 镀锌钢管骨架，环保塑料外观	个	1			
12	04B006	跷跷板	1. 名称：跷跷板 2. 镀锌钢管骨架，环保塑料外观	个	2			
13	04B008	秋千	1. 名称：秋千 2. 镀锌钢管骨架，环保塑料外观	个	2			
14	04B010	标志石	1. 长2m，高1.4m，厚0.6m	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：淇县卫都街道办事处袁庄村
农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

