

2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025年 6 月 3 日

2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业
服务中心项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

田克坚

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核



有效期：2027年12月31日 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025 年 6 月 3 日

复 核 时 间：2025 年 6 月 3 日

总 说 明

项目名称：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据
1. 建设单位提供施工图纸；
 2. 《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
 3. 建筑装饰工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；
 4. 安装工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
 5. 市政工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）；
 6. 与建设工程相关的标准规范。
- 二、人工、材料价格依据及取费标准
1. 人工单价按豫建设标[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行；
 2. 河南省建筑工程标准定额站文件豫建消技[2024]15号关于发布2024年7~12月人工费、机械人工费、管理费指数的通知；
 3. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2025年第1期信息价（不含税），无信息价材料参郑州或周边市区信息价；
 4. 规费、安全文明施工费按规定足额计取；
 5. 本工程执行营改增一般计税法，税率9%；
 6. 夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工费暂不计取，结算时根据实际情况调整；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 名称:平整场地 2. 土壤类别:一、二类土 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	504.64			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.4m 以内 3. 工程量包含工作面及放坡 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	101.9			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 名称:挖基坑土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 工程量包含工作面及放坡 5. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	381.64			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合图纸设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:夯填 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	278			
5	010103002001	余方弃置	1. 余方外运, 运距 5km	m3	205.54			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:用MU20 水泥实心砖,M15.0 水泥砂浆砌筑 2. 基础类型:条形 3. 防潮层材料种类:20厚1:25水泥砂浆内掺水泥重量3%—5%的防水剂	m3	23.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,容重不大于8.0KN/m ³ ;强度等级为A50、 2. 砂浆强度等级:Ma75专用砂浆砌筑	m3	99.26			
3	010401012001	零星砌砖	1. 部位:砌墙顶斜砌 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20水泥实心砖 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	16.14			
4	010401012002	零星砌砖	1. 部位:卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20水泥实心砖 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	0.97			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 名称:基础垫层 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送:自行考虑 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	28.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010501003001	独立基础	1. 名称:独立基础 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 抗渗等级:P6 5. 商品砼运距:自行考虑 6. 泵送:自行考虑 7. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	71.22			
3	010501002001	带形基础	1. 名称:带形基础 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 抗渗等级:P6 5. 商品砼运距:自行考虑 6. 泵送:自行考虑 7. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	29.11			
4	010502001001	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送:自行考虑 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	34.83			
5	010502002001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送:自行考虑 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	9.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010503004001	圈梁	1. 名称:圈梁(窗台现浇带、卫生间部位)、楼梯挡水 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送:自行考虑 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	10.94			
7	010503001001	基础梁	1. 名称:基础梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送:自行考虑 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	1.26			
8	010503005001	过梁	1. 名称:过梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送:自行考虑 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	1.97			
9	010505001001	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送:自行考虑 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	177.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010505003001	平板	1. 名称:平板 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送:自行考虑 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	2.54			
11	010503002001	矩形梁	1. 名称:矩形梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送:自行考虑 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	5.54			
12	010505008001	空调板	1. 名称:空调板 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送:自行考虑 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	2.27			
13	010506001001	直形楼梯	1. 名称:直行楼梯 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送:自行考虑 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	42.57			
14	010507001002	坡道	1. 部位:坡道 2. 做法:参见12YJ12-坡13	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010507004001	台阶	1、30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、素水泥砂浆一道 4、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、300厚2:8水泥土 6、素土夯实	m2	13.23			
16	010507004002	台阶平台	1、30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、素水泥砂浆一道 4、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、300厚2:8水泥土 6、素土夯实	m2	18.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
17	011102001002	石材楼地面	1、30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 2、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)粘结层，表面撒素水泥砂浆一道 3、80厚C20混凝土 4、300厚2:8水泥土 5、素土夯实	m2	3.6			
18	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	t	0.148			
19	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	t	12.78			
20	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	t	9.996			
21	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	t	10.623			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅰ级钢筋Φ10以内（箍筋） 2. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	t	0.246			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢筋Φ10以内（箍筋） 2. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	t	6.224			
24	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋 2. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	t	0.661			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹钢筋接头 2. 螺纹套筒种类：钢筋直径≤25mm 3. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	8.00			
26	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹钢筋接头 2. 螺纹套筒种类：钢筋直径≤20mm 3. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	40.00			
27	010516003003	机械连接	1. 连接方式：直螺纹钢筋接头 2. 螺纹套筒种类：钢筋直径≤16mm 3. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	14.00			
28	010516003004	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 螺纹套筒种类：钢筋直径≤32mm 3. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	432.00			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	010516003005	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 螺纹套筒种类:钢筋直径≤18mm 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	0.00			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010516002001	预埋铁件	1. 位置:不锈钢栏杆底部预埋铁件 2. 详见结施图11	t	0.43			
2	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 名称:钢丝网 2. 材料品种、规格:Φ4钢丝网, 网格200mm*200mm 3. 加固方式:满铺 4. 部位:楼梯间和人流通道填充墙 5. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	281.05			
3	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 名称:尼龙网 2. 做法:300宽尼龙网 3. 部位:墙体不同材料交界处 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	17.63			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1023、M1526	m2	22.75			
2	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0920-4、FM乙1523、FM乙0920、FM乙1123 2. 乙级防火门	m2	20.08			
3	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC4826 2. 甲方定制	m2	12.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0923、C1223、C1523、C1812、C1823、C3623 2. 框、扇材质:双层玻璃塑钢窗 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	180.78			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001002	上人屋面	1. 名称:上人平屋面 2. 保护层:40厚C20细石混凝土,内配中4 @150X150钢网片 3. 隔离层:0.4 厚聚乙烯膜一层 4. 防水层:1层3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处20厚找2%坡层:1:8水泥砂浆憎水型膨胀珍珠岩 8. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	463.99			
2	010902001001	不上人屋面	1. 名称:不上人平屋面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 0.4厚聚乙烯膜一层 4. 1层3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处20厚找2%坡层:1:8水泥砂浆憎水型膨胀珍珠岩 7. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	19.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010902004001	屋面排水管	1.做法:见12YJ5-1第E6页节点2,E3页节点D,E2页节点6 2.名称:屋面排水 管 3.排水管品种、规格:雨水管、UPVC Φ100、水簸箕 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	54.3			
4	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.名称:空调预留管 2.Φ90穿墙管 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	14.00			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011201001003	墙面一般抹灰	女儿墙内侧 1.5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.10厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 3.水泥浆界面剂1道	m2	86.76			
2	011001002001	空调板粉刷	1.部位:空调板 2.材料品种、规格及厚度:15mm厚1:2.5泥砂浆	m2	38.85			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101003001	水泥楼地面	1.名称:地面 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚碎石灌M5水泥砂浆 4.素土夯实 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	479.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:外墙 2. 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 3. 找平层砂浆厚度、配合比:9 mm厚1:3 水泥砂浆+6mm厚1:2.5水泥砂浆原浆压光	m2	726.15			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内墙 1、5厚DP (DCA) M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、10厚DP (DCA) M5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 3、水泥浆界面剂1道	m2	1041.03			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 顶棚 2. 做法:石膏砂浆打磨平整	m2	1192.91			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001003	真石漆	1. 外墙 2. 做法:刮柔性耐水腻子3 遍 3. 喷涂底层涂料一遍 4. 涂饰面层涂料二遍拉毛 5. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	726.15			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011503001001	金属栏杆	1. 部位:1. 楼梯栏杆 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	19.5			
2	011503001002	金属栏杆	1. 部位:护窗栏杆 2. 高度:800mm 3. 做法: 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	71.4			
3	011503001003	金属栏杆	1. 部位:屋面围栏 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	96			
		分部小计						
		室外工程						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 部位:室外地坪 2. 混凝土种类:商混 3. 混凝土强度等级:C30 4. 150mm厚C30混凝土,按4m~6m分仓跳格浇筑,纵向每格25m~30m设一道伸缝。缝宽20~30,内填沥青砂子。	m2	159.75			
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	159.75			
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石	m	78.64			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台·次	1			
2	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 投标人可根据图纸、现场实际情况自主报价	m2	1032.7			
3	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	1032.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011702025001	垫层	1. 构件类型:基础垫层模板 2. 含模板制作、安装拆除等相关内容 3. 其他:详见图纸、图纸答疑及相关规范要求	m2	51.09			
5	011702001001	基础	1. 构件类型:独基模板 2. 含模板制作、安装拆除等相关内容 3. 其他:详见图纸、图纸答疑及相关规范要求	m2	97.73			
6	011702001002	基础	1. 构件类型:带形基础模板 2. 含模板制作、安装拆除等相关内容 3. 其他:详见图纸、图纸答疑及相关规范要求	m2	79.49			
7	011702005001	基础梁	1. 构件类型:基础梁模板 2. 含模板制作、安装拆除等相关内容 3. 其他:详见图纸、图纸答疑及相关规范要求	m2	7.34			
8	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱模板 2. 含模板制作、安装拆除等相关内容 3. 其他:详见图纸、图纸答疑及相关规范要求	m2	264.09			
9	011702006001	矩形梁	1. 构件类型:矩形梁模板 2. 含模板制作、安装拆除等相关内容 3. 其他:详见图纸、图纸答疑及相关规范要求	m2	72.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：建筑工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011702014001	有梁板	1. 构件类型:有梁板模板 2. 含模板制作、安装拆除等相关内容 3. 其他:详见图纸、图纸答疑及相关规范要求	m2	1466.66			
11	011702016001	平板	1. 构件类型:平板模板 2. 含模板制作、安装拆除等相关内容 3. 其他:详见图纸、图纸答疑及相关规范要求	m2	18.77			
12	011702023001	空调板	1. 构件类型:空调板模板 2. 含模板制作、安装拆除等相关内容 3. 其他:详见图纸、图纸答疑及相关规范要求	m2	17.78			
13	011702024001	楼梯	1. 构件类型:楼梯模板 2. 含模板制作、安装拆除等相关内容 3. 其他:详见图纸、图纸答疑及相关规范要求	m2	42.57			
14	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱模板 2. 含模板制作、安装拆除等相关内容 3. 其他:详见图纸、图纸答疑及相关规范要求	m2	84.25			
15	011702008001	圈梁	1. 构件类型:圈梁模板 2. 含模板制作、安装拆除等相关内容 3. 其他:详见图纸、图纸答疑及相关规范要求	m2	55.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气						
		动力照明--配管配线						
1	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-4	m	10.31			
2	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV-2.5	m	2385.57			
3	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV-4	m	2277.74			
4	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	1047.98			
5	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	4.24			
6	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	7.05			
7	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 配置形式:暗配	m	11.05			
8	030408006001	电力电缆头	1. 型号:WDZ-YJY-4*25+1*16	个	4			
9	030408006003	电力电缆头	1. 型号:WDZ-YJY-5*16	个	4			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:塑料	个	207			
11	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:钢制桥架	m	58.3			
12	030411001010	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:Φ20	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:暗敷	m	15.05			
14	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*70 3. 敷设方式、部位:暗敷	m	20.57			
15	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格:WDZ-BYJ-3*4 3. 敷设方式、部位:暗敷	m	0			
16	03B001	接线端子	1. 名称:无端子端子接线 2. 规格:≤2.5mm ²	个	36			
17	03B002	接线端子	1. 名称:无端子端子接线 2. 规格:≤6mm ²	个	54			
18	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): ≤1kV交流供电	系统	1			
		应急照明—照明器具						
1	030412004006	装饰灯	1. 名称:LED疏散指示灯 A类 2. 型号:3W, 持续型 3. 规格:自带蓄电池 连续供电时间不少于60min, IP67	套	23			
2	030412004007	装饰灯	1. 名称:出口标志灯(A 型消防应急灯具) 2. 型号:LED 1W 3. 安装方式:壁装, 安装高度门上0.2m	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030412004008	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯(A 型消防应急灯具) 2. 型号:LED, 1W. 3. 安装方式:门上方0.2m处安装	套	3			
4	030412004009	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(A 型消防应急灯具-单面右向、左向) 2. 规格:LED 1W 3. 安装形式:底距地0.5m挂装 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	16			
5	030412004010	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯(A 型消防应急灯具-楼层) 2. 规格:LED 1W 3. 安装形式:底边距地2.2m挂装 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	4			
6	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:塑料	个	50			
		应急照明—配管配线						
1	030411001005	配管	1. 规格:RC20 2. 配置形式:暗配	m	224.43			
2	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYS-2*2.5	m	228.06			
		动力照明—照明器具						
1	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED 吸顶灯(红外人体感应+光控) 2. 型号:LED光源, 22W 3. 安装方式:吸顶安装	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404033001	排风扇	1. 名称:排风扇 2. 型号: 3. 其他:详见设计	台	2			
3	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 3. 安装方式:吸顶安装	套	102			
4	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:220V, 12W 3. 安装方式:吸顶	套	20			
5	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘吸顶灯 2. 规格:1X12W, 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	6			
6	030404034001	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:安装高度1.3m	个	18			
7	030404035001	插座	1. 名称:单相普通暗插座 2. 规格:220V, 10A (安全型)	个	37			
8	030404035002	插座	1. 名称:单相空调暗插座 2. 规格:220V, 16A (安全型) 3. 安装方式:安装高度0.5m	个	10			
9	030404034002	照明开关	1. 名称:双联防溅跷板式暗开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:安装高度1.3m	个	6			
10	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:塑料	个	207			
		配电箱柜						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ZAP 2. 安装方式:墙上暗装, 中心距地1.5m	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱1、2AL 2. 安装方式: 墙上暗装, 中心距地1.5m	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:1ELB	台	1			
		防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ10	m	168.65			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用建筑结构钢筋引下	m	40			
3	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:40*4	m	155.69			
4	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
5	030409001001	接地极	1. 名称:接地测试板 2. 规格:180*250*160	块	4			
6	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:安装高度0.5m	个	6			
2	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:配套供货 3. 安装方式:安装高度0.5m	个	36			
3	030502003001	分线接线箱 (盒)	1. 名称:光纤分线箱 2. 安装方式:距地1.5m	个	2			
4	030411001005	配管	1. 名称:信息配线 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	262.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、村庄
村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项
目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR De63 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验	m	1.7			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR De63 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验	m	8.62			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR De50 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验	m	3.34			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR De40 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验	m	1.87			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验	m	3.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	13.69			
		分部小计						
		卫生洁具						
1	031004014001	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏 2. 规格:DN50 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	2			
		分部小计						
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC DN110 4. 连接形式:粘接	m	48.3			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	52.8			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN110 4. 连接形式:粘接	m	29.28			
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN75 4. 连接形式:粘接	m	6.88			
5	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	9.73			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		管道附件						
1	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN63	个	2			
2	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:DN15 自动排气阀	个	1			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50	个	2			
4	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:LXS-40C	组	1			
5	031002001001	管卡	1. 材质:PVC管卡 2. 管架形式:DN110	套	1			
6	031002001002	管卡	1. 材质:PVC管卡 2. 管架形式:DN75	套	1			
		分部小计						
		消防						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 含灭火器箱	具	12			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

专业工程暂估价及结算价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 给排水工程

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称：室外雨水污水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管ND100	m	28.08			
2	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:聚乙烯双壁波纹管DN315	m	34.38			
3	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:聚乙烯双壁波纹管DN315	m	130.02			
4	040504003001	雨水口	1. 检查井材质、规格:详见设计 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井圈和算子。双算雨水口	座	7			
5	040504003002	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:成品塑料检查井 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:雨水井	座	3			
6	040504003003	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:成品塑料检查井 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:污水井	座	4			
7	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢 2. 型号、规格:容积25立方	座	1			
8	040504001001	砌筑井	1. 部位:水表井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 3. 水表 4. 盖板材质、规格:Φ700mm铸铁井盖 5. 其他详见图集:17ZS02-340	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称: 室外雨水污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称: 室外雨水污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

规费、税金项目计价表

标段：2025年淇县朝歌街道上关社区、付庄村、南杨庄村联村共建就业创业服务中心项目

工程名称: 室外雨水污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):