

淇县实验学校运动场看台重建项目 工程

招 标 工 程 量 清 单



造价咨询人:



(单位盖章)



(单位盖章)

2025 = 7 月 8 日

淇县实验学校运动场看台重建项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

李同贵
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2025年7月8日

复核时间: 2025年7月8日

总 说 明

项目名称：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据及有关资料：

1. 建设单位提供工程施工图纸；
2. 《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 建筑装饰工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；
4. 安装工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
5. 市政工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；
6. 与建设工程相关的标准规范。

二、人工、材料价格依据及取费标准

1. 人工费、材料费、机械费、管理费等动态调整规则，执行豫建标定【2016】40号文件规定；
2. 人工费、机械类、管理类动态指数调整：执行豫建消技【2024】31号文（2024年7月-12月）各类价格指数；
3. 规费、安全文明施工费、扬尘治理费、住房公积金、工伤保险按（豫建设标[2016]73号文件执行）；
4. 材料价格：参照《鹤壁建设工程造价信息》2025年第一季度信息价（不含税），信息价中没有的材料价格参照市场价（不含税）；
5. 二次搬运费、夜间施工增加费、冬雨季施工费暂不计取，结算时依实调整；
6. 增值税：采用一般计税方法，税率9%。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 名称:平整场地 2. 土壤类别:一、二类土 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	388.45			
2	010101004001	挖坑槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 工程量包含工作面及放坡 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	1899.21			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场内取土 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	1604.72			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:暂按1km	m3	294.49			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 规格:240厚蒸压粉煤灰砖(足球墙) 2. 高度:3.6m以内 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5.0 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	21.9			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块200mm 2. 高度:3.6m以内 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5.0 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	126.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块200mm 2. 高度:3.6m以上 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5.0 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	16.31			
4	010401012001	零星砌砖	1. 规格:蒸压粉煤灰 2. 部位:看台台阶 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5.0 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	9.6			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 名称:基础垫层 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 含泵送 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	56.40			
2	010501003001	独立基础	1. 名称:独立基础 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 含泵送 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	160.40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010501004001	满堂基础	1. 名称:筏板基础 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 含泵送 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	26.31			
4	010501002001	条形基础	1. 名称:条形基础 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 含泵送 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	17.17			
5	010502001001	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 含泵送 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	38.51			
6	010502002001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	7.10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010503002001	矩形梁	1. 名称:矩形梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 含泵送 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	48.66			
8	010505006001	栏板	1. 名称:卫生间女儿墙 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 含泵送 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	4.97			
9	010505001001	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 含泵送 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	181.93			
10	010503004001	圈梁	1. 名称:圈梁(窗台压顶、女儿墙压顶,实体墙压顶,防水反坎) 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	16.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010503005001	过梁	1. 名称:过梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	1.58			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I 级钢筋Φ10以内 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.18			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋Φ10以内 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	t	8.88			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋Φ12-Φ18 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	t	18.51			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋Φ20-Φ25 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	t	22.80			
16	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I 级钢筋Φ10以内(箍筋) 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.62			
17	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋Φ10以内(箍筋) 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	t	14.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋 2. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	t	0.98			
19	010516003002	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接 2. 螺纹套筒种类：钢筋直径≤32mm 3. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	296.00			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	011201001001	墙面挂钢丝网	1. 部位：不同材料墙体结合处 2. 做法：镀锌钢丝网，直径0.4mm，孔径12x12mm，宽度200mm，骑马钉固定	m2	191.37			
2	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：楼梯间和人流通道 2. 做法：镀锌钢丝网，直径0.7mm，孔径12.7x12.7mm	m2	195.3			
3	011506003001	玻璃雨篷	1. 部位：设备间东西两侧入室门雨篷 2. 做法：托架式玻璃雨棚	m2	6.6			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802003001	钢质防火门	1. 名称：FM丙1220 2. 门代号及洞口尺寸：1200*2000 3. 钢质丙级防火门 4. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	2.4			
2	010802004001	防盗门	1. 名称：GM1222 2. 门代号及洞口尺寸：1200*2200 3. 钢质门 4. 其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	2.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010801001001	木质门	1. 名称:M1222 2. 门代号及洞口尺寸:1200*2200 3. 成品复合装饰木门, 低档 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	23.76			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC1508、GC1512 2. 框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5	m2	21.6			
5	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3308 2. 框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃固定窗 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5	m2	26.8			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010902002001	屋面涂膜防水	部位:上人无保温平屋面(主席台、看台) 1. 防滑耐磨漆涂料面层,(颜色详见看台平面图),环氧地坪漆 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 3. 素水泥砂浆一道 4. 30厚C20细石混凝土 5. 1.2厚合成高分子防水涂料(另组清单) 6. 素水泥砂浆抹平压光 7. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	942.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902001003	屋面卷材防水	部位：不上人无保温平屋面（卫生间、设备间） 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 200g/m ² 聚酯无纺布（另组清单） 3. 2层3.0厚SBS改性沥青混凝土（另组清单） 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 最薄30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 6. 现浇钢筋混凝土屋面板	m ²	219.16			
3	010902002003	屋面涂膜防水	部位：上人无保温平屋面（主席台、看台） 1. 1.2厚合成高分子防水涂料	m ²	960.91			
4	010902001005	屋面卷材防水	部位：不上人无保温平屋面（卫生间、设备间） 1. 200g/m ² 聚酯无纺布	m ²	254.25			
5	010902001006	屋面卷材防水	部位：不上人无保温平屋面（卫生间、设备间） 1. 2层3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	254.25			
6	010903002001	墙面涂膜防水	部位：外墙 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m ²	1120.16			
7	010902002002	屋面涂膜防水	部位：卫生间、盥洗室 1. 1.5厚合成高分子防水涂料	m ²	60.16			
8	010902001004	屋面卷材防水	部位：卫生间、盥洗室 1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘接料满粘	m ²	60.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
9	010902004001	屋面排水管	部位：屋面排水管 1. 规格：110mm 2. 材质：PVC 3. 表面刷乳胶漆，颜色同临近墙面	m	18				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	部位：疏散通道、普通房间 1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土或碎石灌注M5水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	165.16				
2	011102003002	块料楼地面	部位：卫生间、盥洗室 1. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料（另组清单） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄处20厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡1%，坡向地漏 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘接料满粘（另组清单） 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 150厚3:7灰土或碎石灌注M5水泥砂浆 9. 素土夯实	m2	44.20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105001001	水泥砂浆踢脚线	部位：疏散通道、普通房间 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	25.62			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001004	墙面一般抹灰	部位：外墙 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	1120.16			
2	011201001006	墙面一般抹灰	部位：外墙 1. 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1120.16			
3	011201001003	墙面一般抹灰	部位：疏散通道、普通房间内墙 1. 6mm厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 2. 9mm厚1:6水泥石灰砂浆	m2	355.04			
4	011204003001	块料墙面	部位：卫生间、盥洗室内墙 1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚的1:3水泥砂浆压实抹平 3. 10厚聚合物水泥防水砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 6. 4-5厚釉面砖, 白水泥浆或填缝剂填缝	m2	171.69			
5	011201001005	墙面一般抹灰	部位：疏散通道、普通房间墙裙 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	186.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		分部小计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
1	011406001003	抹灰面油漆	外墙1（乳胶漆） 1. 满刮腻子两遍，刷底漆一遍，乳胶漆两遍	m2	1120.16				
2	011406001001	抹灰面油漆	部位：疏散通道、普通房间（内墙面、墙裙） 1. 满刮腻子两遍，无机涂料面层（一底两面）	m2	541.88				
3	011406001002	抹灰面油漆	部位：所有顶棚 1. 满刮腻子两遍，无机涂料面层（一底两面）	m2	223.41				
		分部小计							
		其他							
1	011503001001	金属栏杆	1. 部位：看台防护栏杆 2. 高度：1100mm 3. 据实依据现场实际情况结算	m	49.55				
2	010507001001	散水、坡道	部位：散水 1. 53厚平铺砖散水，1：3水泥砂浆填缝 2. 25厚中砂 3. 150厚3：7灰土 4. 素土夯实	m2	33				
3	010507004001	台阶	部位：台阶 1. 60厚C20混凝土，随打随抹 2. 300厚3：7灰土 3. 素土夯实	m2	20.1				
4	010507001002	散水、坡道	部位：坡道 1. 25厚1：2水泥砂浆抹面 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C20混凝土 4. 300厚3：7灰土 5. 素土夯实	m2	23.58				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	011701001001	综合脚手架	1. 多层建筑综合脚手架 框架结构 檐高20m以内	m2	388.4				
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台·次	1				
3	011701003001	里脚手架	1. 二层女儿墙脚手架	m2	28.59				
4	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输 20m(6层)以内塔式起重机施工 现浇框架	m2	246.8				
5	011702001001	基础	1. 构件类型: 垫层模板 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	74.10				
6	011702001002	基础	1. 构件类型: 独基模板 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	119.86				
7	011702001003	基础	1. 构件类型: 筏板模板 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	23.39				
8	011702001004	基础	1. 构件类型: 条基模板 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	57.50				
9	011702002001	矩形柱	1. 构件类型: 矩形柱模板 2. 高度: 3.6米以内 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	273.27				
10	011702003001	构造柱	1. 构件类型: 构造柱模板 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	71.25				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-土建

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
11	011702006001	矩形梁	1. 构件类型:矩形梁模板 2. 高度: 3.6米以内 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	450.32				
12	011702021001	栏板	1. 构件类型:女儿墙模板 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	42.76				
13	011702008001	圈梁	1. 构件类型:圈梁模板 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	140.94				
14	011702009001	过梁	1. 构件类型:过梁模板 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	18.29				
15	011702014001	有梁板	1. 构件类型:有梁板模板 2. 高度: 3.6米以内 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	1703.12				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-安装

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	2.85			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	10.28			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	15.47			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	5.3			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1.8			
6	031002001001	管道支架	1. 名称:管卡 2. 规格: DN50	个	2.0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-安装

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031002001002	管道支架	1. 名称:管卡 2. 规格: DN32	个	11.0			
8	031002001003	管道支架	1. 名称:管卡 2. 规格: DN25	个	19.0			
9	031002001004	管道支架	1. 名称:管卡 2. 规格: DN20	个	7.0			
10	031002001005	管道支架	1. 名称:管卡 2. 规格: DN15	个	2.0			
11	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
14	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 含截止阀	个	3			
15	031003013001	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接方式: 螺纹连接	组	1			
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 含堵洞	个	1			
17	040205001001	人(手)孔井	1. 名称: 室外水表井 2. 参照05S502-43	座	1			
		分部小计						
		排水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-安装

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格: UPVC光壁管 DN110 4. 连接形式:承插式粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	24.62			
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格: UPVC光壁管 DN75 4. 连接形式:承插式粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	8.04			
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格: UPVC光壁管 DN50 4. 连接形式:承插式粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	7.5			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:地漏 De50	个	4			
5	031004014002	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:排水栓 De50	个	2			
6	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格: DN100	个	2			
7	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 含堵洞	个	2			
8	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100 3. 含预留孔洞及堵洞	个	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-安装

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		卫生器具						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	6			
2	030901013002	灭火器	1. 形式:灭火器箱	具	3			
3	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 小便冲洗水箱	套	1			
4	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 含配套五金附件	组	10			
5	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:洗涤池 2. 含配套五金附件	组	2			
		分部小计						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1 2. 型号、规格: 500*400*120 3. 安装形式: 暗装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1-1 2. 型号、规格: 500*400*120 3. 安装形式: 暗装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱1PD1 2. 型号、规格: 非标 3. 安装形式: 明装	台	1			
4	030404017004	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5mm ²	台	17			
5	030404017005	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:6mm ²	台	9			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘声控灯 2. 规格:12W节能灯 COS ϕ >0.9 3. 安装方式: 吸顶安装	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-安装

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:12W节能灯 COS φ >0.9 3. 安装方式: 吸顶安装	套	6			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:22W COS φ >0.9 3. 安装方式: 吸顶安装	套	12			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯(LED, ≥IP30) 2. 规格:36V 2W 3. 安装方式: 门上安装	套	4			
10	030412004002	装饰灯	1. 名称:单向疏散标志灯(LED, ≥IP30) 2. 规格:36V 2W	套	1			
11	030412004003	装饰灯	1. 名称:双向疏散标志灯(LED, ≥IP30) 2. 规格:36V 2W	套	1			
12	030412004004	装饰灯	1. 名称:吸顶应急灯(LED, ≥IP30) 2. 规格:36V 5W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	7			
13	030412004005	装饰灯	1. 名称:楼层显示灯(LED, ≥IP30) 2. 规格:36V 2W	套	2			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联开关	个	7			
15	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联开关	个	3			
16	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:220V 10A	个	8			
17	030404035002	插座	1. 名称:三孔插座 2. 规格:220V 16A	个	2			
18	030404033001	风扇	1. 名称:风扇	台	2			
19	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	175.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-安装

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:RC 3. 规格:RC15 4. 配置形式:暗配	m	66.3			
21	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	70.84			
22	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地	m	91.85			
23	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:暗敷	m	134.32			
24	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-2.5 3. 配线部位:暗敷	m	408.77			
25	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-4 3. 配线部位:暗敷	m	320.70			
26	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5x6 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架	m	92.50			
27	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x10 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架	m	8.84			
28	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号: YJV22-4x10 3. 规格:10mm2以下	个	1			
29	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号: YJV22-5x6 3. 规格:10mm2以下	个	2			
30	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:一、二类土	m3	44.09			
31	040103001001	回填方	1. 名称:原土回填	m3	44.09			
32	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淇县实验学校运动场看台重建项目-安装

标段：淇县实验学校运动场看台重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

