

____浚县一中伾山校区维修改造项目____工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

浚县一中伾山校区维修改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：浚县一中怀山校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况
本工程为浚县一中怀山校区维修改造项目。
- 二、编制依据
- 1、建设单位提供的施工图纸；

2、清单采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

3、工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31- 2016）、安装工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、市政工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、仿古工程采用 2009 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省仿古建筑工程计价综合单价》（2009）及其配套文件、相应的计价办法、省市有关造价管理文件；

4、施工说明及相关标准图集等；

5、相关法律法规。
- 三、有关取费、材料价格及人工费调整说明
- 1、材料价格参考，编制依照《鹤壁建设工程造价信息》2025第2期，鹤壁造价信息没有的材料参考郑州同期信息价或当地同期市场价格；

2、本工程夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费暂未计取，最终据实结算。

3、增值税：采用一般计税方法；税率按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》豫办标函[2019]193 号文执行，税率为9%；

4、河南省建筑工程标准定额站文件豫建消技[2025]12号关于发布2025年1~6月人工费、机械人工费、管理费指数的通知；

5、招标工程量与实际工程量不符时，以实际发生工程量为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及维修工程

标段：浚县一中怀山校区维修改造项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		道路						
1	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青黏层 2. 喷油量:0.3kg/m ² 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	10587.09			
2	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	9445.74			
3	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:红色细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	540.21			
4	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:绿色细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	601.13			
5	040205006001	标线	1. 工艺:热熔漆 2. 线型:15cm道路中线 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	967.4			
		分部小计						
		管网						
1	040402016001	沟道盖板	1. 拆除排水沟盖板 2. 材质:钢筋混凝土 3. 规格尺寸:宽1000mm、厚150mm 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	1044.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及维修工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除排水沟 2. 砌体材质:240砖墙 3. 拆除高度:60cm 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	300.76			
3	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除排水沟垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:1.2米宽10cm厚 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	125.32			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾装车外运 2. 运距:5km 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	582.73			
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5米 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	877.21			
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 管道上下200mm回填中粗砂 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	830.69			
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分2步夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	685.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及维修工程

标段：浚县一中怀山校区维修改造项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1253.16			
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外埋地排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:S2级双壁波纹管DN300 4. 连接形式:橡胶密封圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 6. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	838.2			
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外埋地排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:S2级双壁波纹管DN600 4. 连接形式:橡胶密封圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 6. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	180.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及维修工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:空调板模板 2. 板厚度:12mm 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 ≤10mm 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.101			
5	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:空调板 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆抹灰 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	47.64			
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:空调板底面 2. 基层类型:一般抹灰面 3. 腻子种类:满刮腻子二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,乳胶漆两遍 5. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21			
		分部小计						
		北教学楼瓷砖维修						
1	011605002002	立面块料拆除	1. 原墙面瓷砖局部剥落空鼓,铲除原墙罩面后,按原瓷砖规格修补 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及维修工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003001	块料墙面	1. 100*100*10厚白色瓷砖湿贴 2. 墙固一层 3. 原墙面重新做1:2.5水泥砂浆罩面 4. 铲除原剥落罩面层 5. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4			
		分部小计						
		操场东侧围墙加固						
1	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:370外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3.33			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土300mm厚 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	2.35			
3	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C20混凝土垫层100mm厚 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.68			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及维修工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:370砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	23.55			
6	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙一般抹灰面 2. 腻子种类:满刮腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,乳胶漆两遍 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	23.55			
		分部小计						
		大门						
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:大门外墙 2. 抹灰层种类:铲除原老旧水刷石面层及抹灰层 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	98.71			
2	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 装饰面材料种类:20mm厚紫红色水刷石 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	98.71			
3	011610002011	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:6.2米*3米 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及维修工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011603001008	木构件拆除	1. 构件名称: 闸挡板拆除 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: 60*25 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	58.8			
11	011603001009	木构件拆除	1. 构件名称: 橡望板拆除 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: 25mm厚 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	34.51			
12	011603001010	木构件拆除	1. 构件名称: 挑檐檩拆除 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: Ø160 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	根	20			
13	011603001011	木构件拆除	1. 构件名称: 梁垫板拆除 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: 25*300*1300 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	15.6			
14	011304001001	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸: 灯带拆除 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	93.2			
15	011304001002	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸: 灯带安装 (不含灯带材料费) 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	93.2			
16	030412004001	装饰灯	1. 名称: 瓦口灯拆除 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	套	286			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路及维修工程

标段：浚县一中亓山校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路及维修工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路及维修工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：道路及维修工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		围墙维修						
1	020204007001	墙帽	1. 原围墙墙帽损毁80%，按原筒瓦、板瓦型号补配修复 2. 筒瓦、板瓦3号 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	14.69			
		分部小计						
		大门维修彩绘						
1	020505007001	矩形飞椽	1. 名称:飞椽更换 2. 构件截面尺寸:80*80*600长 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	根	296			
2	020902003001	椽子、望板油漆	1. 名称:飞椽油漆 2. 地仗(腻子)做法:满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆三道,罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	71.14			
3	020902003004	椽子、望板油漆	1. 名称:飞椽椽头油漆彩绘 2. 基层处理方法:三道灰 3. 地仗(腻子)做法:满刮血料腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆三道,罩光油一道 5. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.16			
4	020505002001	矩形椽	1. 名称:椽更换 2. 构件截面尺寸:80*80*700长 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	242.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	020902003002	椽子、望板油漆	1. 名称:椽油漆 2. 地仗(腻子)做法:满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆三道,罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	82.99			
6	020902003005	椽子、望板油漆	1. 名称:椽头油漆 彩绘 2. 基层处理方法:三道灰 3. 地仗(腻子)做法:满刮血料腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆三道,罩光油一道 5. 截面尺寸:80*80 6. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.16			
7	020508016001	大连檐(里口木)	1. 名称:连檐更换 2. 断面尺寸:50*70 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	93.2			
8	020902001001	连檐、瓦口油漆	1. 名称:连檐油漆 2. 地仗(腻子)做法:满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆三道,罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	6.52			
9	020508020001	闸挡板	1. 名称:闸挡板更换 2. 断面尺寸:60*25 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	58.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	020902001002	连檐、瓦口油漆	1. 名称: 闸挡板油漆 2. 地仗(腻子)做法: 满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸调和漆三道, 罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.53			
11	020410001001	椽望板	1. 名称: 椽望板更换 2. 构件尺寸: 25厚 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	34.51			
12	020902003003	椽子、望板油漆	1. 名称: 椽望板油漆 2. 地仗(腻子)做法: 满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸调和漆三道, 罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	57.52			
13	020503001001	圆桁(檩)	1. 构件名称、类别: ϕ 160挑檐檩更换 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.64			
14	020903001002	上架构件油漆	1. 名称: 挑檐檩油漆 2. 地仗(腻子)做法: 满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数: 醇酸调和漆三道, 罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	020902001003	连檐、瓦口油漆	1. 名称:70*25瓦口板油漆 2. 地仗(腻子)做法:满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆三道,罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	6.52			
16	020909002002	上架构件旋子彩画	1. 名称:120*150*700挑角梁彩绘 2. 地仗种类及遍数:一布五灰 3. 彩画种类及做法:旋子彩画 4. 罩光油品种:罩光油一道 5. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	11.76			
17	020903001004	上架构件油漆	1. 名称:100*120*600老角梁油漆 2. 地仗(腻子)做法:满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆三道,罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	8.16			
18	020903001005	上架构件油漆	1. 名称:50*100*50子角梁油漆 2. 地仗(腻子)做法:满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆三道,罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	020903001006	上架构件油漆	1. 名称:120*150*1000角梁油漆 2. 地仗(腻子)做法:满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆三道,罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	16.8			
20	020508022001	垫板	1. 断面尺寸:300*1300*25mm厚梁垫板更换 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.39			
21	020903001007	上架构件油漆	1. 名称:梁垫板油漆 2. 地仗(腻子)做法:满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆三道,罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	15.6			
22	020903001008	上架构件油漆	1. 名称:∅150檐檩油漆 2. 地仗(腻子)做法:满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆三道,罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	9.99			
23	020903001009	上架构件油漆	1. 名称:80*160步梁油漆 2. 地仗(腻子)做法:满刮血料腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆三道,罩光油一道 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 6 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	020603004001	琉璃瓦檐头（口）附件	1. 名称:檐头附件更换 2. 瓦件类型:八样 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	36			
31	020603003001	琉璃屋脊	1. 名称:角脊更换 2. 屋脊类型:角脊八样 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	20			
32	020603007001	琉璃吻（兽）	1. 类型:琉璃挑角更换 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	个	20			
33	020603011001	琉璃宝顶(中堆、天五座)	1. 类型:宝顶八样 2. 规格尺寸:500高 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	座	2			
34	020603003002	琉璃屋脊	1. 名称:围墙脊更换 2. 屋脊类型:围墙脊八样 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	11.2			
		分部小计						
		措施项目						
1	021001006001	外檐油漆彩画用脚手架	1. 搭设方式:脚手架 2. 檐口高度:9米	m2	265.32			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：浚县一中怀山校区维修改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：浚县一中亓山校区维修改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仿古工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仿古工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：仿古工程

标段：浚县一中伾山校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

