

鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处2
025年龙岗街道姬屯村田新庄村温室大
棚种植业项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处
处2025年龙岗街道姬屯村田新庄村
温室大棚种植业项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处2025年龙岗街道姬屯村田新庄村温室大棚种植业项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据 1. 建设单位提供施工图纸； 2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3. 建筑装饰工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）； 4. 安装工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）； 5. 市政工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）； 6. 与建设工程相关的标准规范； 二、人工、材料价格依据及取费标准 1. 人工单价按豫建设标[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行； 2. 河南省建设工程消防技术中心文件豫建消技[2025]12号关于发布2025年1~6月人工费、机械人工费、管理费指数的通知； 3. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2025年二季度信息价（裸价）及周边地市工程造价信息； 4. 规费、安全文明施工费足额计取； 5. 夜间施工费，冬雨季施工费、二次搬运费不计取。 6. 本工程执行增值税（一般计税法）、税率9%。 三、其他说明 1. 以下材料按暂价计入清单：卷被电机、卷网器、卷膜器、配电箱、限位器，具体价格详见材料(工程设备)暂估单价及调整表。
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：田新庄

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.9米	m3	375.98			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：普通土	m3	250.25			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：3KM	m3	125.73			
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	48.48			
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2、墙体类型：370MM墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	154.71			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含泵送	m3	20.64			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	20.3			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	46.44			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 Φ10	t	1.406			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 Φ12	t	1.092			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：田新庄

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300 Φ6	t	1.475			
12	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸：1.5m*1.9m 2. 含门锁等五金构件	m2	8.55			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	3.13			
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	12.49			
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.27			
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 20mm厚干混抹灰砂浆DP M10	m2	441.21			
17	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 20mm厚干混抹灰砂浆DP M10	m2	441.21			
18	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙 2、保温隔热方式：挤塑板 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：100MM 4、防火等级：B1 5、容重：32kg/m ³	m2	427.13			
19	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：镀锌C型钢卡槽 2. 钢材品种、规格：C30*10*5*0.7	t	0.171			
20	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称：镀锌扁铁 2. 钢材品种、规格：50mm*2mm	t	0.141			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：田新庄

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	010508001001	二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	1			
22	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ 65mm*3.75mm热镀锌圆管	t	0.262			
23	010603003002	卷杆立杆	1. 钢材品种、规格:钢卷杆立杆、卷被梁 Φ 75mm*3.0	t	0.607			
24	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:30mm*75mm*2mm热镀锌椭圆管	t	3.017			
25	010606011001	外脊瓦	1. 钢材品种、规格:1.5mm厚镀锌钢板 2. 漏斗、天沟形式:外脊瓦 3. 安装高度:4200mm	m2	31.5			
26	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件名称:卷膜杆 2. 钢材品种、规格:Φ 25mm*1.5mm热镀锌圆管	t	0.626			
27	010604001001	钢梁	1. 梁类型:立柱顶拉杆 2. 钢材品种、规格:热镀锌矩管30*50*2.0	t	0.215			
28	01B001	15丝PEP利得膜	1. 覆盖屋及四周 2. 含卡槽等辅材	m2	1066.55			
29	010605001001	彩板屋面	1. 钢材品种、规格:100mm厚彩钢夹心板0.5mm+100mm+0.5mm 2. 含脊瓦等构配件 3. 岩棉容重: 120kg/m3	m2	110.00			
30	01B002	棉被	1、部位: 覆盖屋面及四周 2、规格: PE+珍珠棉+太空棉+三层花毛毡	m2	1066.55			
31	01B003	防虫网	1、规格型号: 25目防虫网	m2	90.00			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建

标段：田新庄

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建

标段：田新庄

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 安装

标段：田新庄

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE管 De25 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗.	m	292.71			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗.	m	24.2			
3	030901003001	水喷淋喷头	1. 名称:塑料旋转喷头 2. 材质、型号、规格:DN25	个	78			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE管 De9.52 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗.	m	169.56			
5	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:高压喷雾喷头 2. 材质、型号、规格:塑料 De10	个	58			
6	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:铁制 1000*800mm	台	3			
7	010803001001	卷膜器	1. 名称:卷膜器 2. 规格:24V 100W	樘	3			
8	010803001002	卷网器	1. 名称:卷网器 2. 规格:220V 100W	樘	6			
9	010803001003	卷被电机	1. 名称:卷被电机 2. 规格:380V 1.1KW	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：田新庄

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	010803001004	限位器	1. 名称:限位器 2. 规格:380V 0.2 KW	樘	3			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:日光灯 2. 型号:220V 38W	套	11			
12	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20	m	187.31			
13	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25	m	115.91			
14	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:RVV-2 *1.5	m	78.09			
15	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:RVV-3 *1.5	m	125.75			
16	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:RVV-3 *4	m	119.21			
17	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1 kV	系统	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 安装

标段：田新庄

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装

标段：田新庄

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 安装

标段：田新庄

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 安装

标段：田新庄

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装

标段：田新庄

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：姬屯村

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.9米	m3	367.92			
2	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：普通土	m3	553.79			
3	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：3KM	m3	140.31			
4	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	54.02			
5	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2、墙体类型：370MM墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	205.81			
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送	m3	27.65			
7	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.04			
8	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	54.00			
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ10	t	1.654			
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ12	t	1.158			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：姬屯村

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	010508001002	二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	0.7			
22	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ65mm*3.75mm热镀锌圆管	t	2.540			
23	010603003004	卷杆立杆	1. 钢材品种、规格:钢卷杆立杆、卷被梁Φ75mm*3.0	t	0.887			
24	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:30mm*75mm*2mm热镀锌椭圆管	t	5.525			
25	010606011002	外脊瓦	1. 钢材品种、规格:1.5mm厚镀锌钢板 2. 漏斗、天沟形式:外脊瓦 3. 安装高度:4200mm	m2	42			
26	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 构件名称:卷膜杆 2. 钢材品种、规格:Φ25mm*1.5mm热镀锌圆管	t	0.834			
27	010604001002	钢梁	1. 梁类型:立柱顶拉杆 2. 钢材品种、规格:热镀锌矩管30*50*2.0	t	0.286			
28	01B004	15丝PEP利得膜	1. 覆盖屋及四周 2. 含卡槽等辅材	m2	2181.72			
29	010605001002	彩板屋面	1. 钢材品种、规格:100mm厚彩钢夹心板0.5mm+100mm+0.5mm 2. 含脊瓦等构配件 3. 岩棉容重:120kg/m3	m2	266.40			
30	01B005	棉被	1、部位:覆盖屋面及四周 2、规格:PE+珍珠棉+太空棉+三层花毛毡	m2	2558.80			
31	01B006	防虫网	1、规格型号:25目防虫网	m2	216.00			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建

标段：姬屯村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建

标段：姬屯村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 安装

标段：姬屯村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE管 De25 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗.	m	456			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗.	m	26.5			
3	030901003003	水喷淋喷头	1. 名称:塑料旋转喷头 2. 材质、型号、规格:DN25	个	120			
4	031001006006	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE管 De9.52 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗.	m	228			
5	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:高压喷雾喷头 2. 材质、型号、规格:塑料 De10	个	76			
6	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:铁制 1000*800mm	台	2			
7	010803001005	卷膜器	1. 名称:卷膜器 2. 规格:24V 100W	樘	2			
8	010803001006	卷网器	1. 名称:卷网器 2. 规格:220V 100W	樘	4			
9	010803001007	卷被电机	1. 名称:卷被电机 2. 规格:380V 1.1KW	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装

标段：姬屯村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装

标段：姬屯村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 安装

标段：姬屯村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装

标段：姬屯村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：