

鹤壁职业技术学院学生公寓线路改
造

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

鹤壁职业技术学院学生公寓线路
改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改造

第 1 页 共 1 页

一、编制依据 1、建设方提供的图纸 2、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、《河南省园林工程工程量清单综合单价（2008）》及其他相关配套费用文件； 3、材料价格依据《鹤壁建设工程造价信息》2025年第2期执行，部分材料价格采用河南省专业测定价及周边市场价格，按扣除税率后的裸价计入； 4、豫建标定【2016】40 号文件关于发布《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》、《河南省市政工程预算定额》、《河南省园林工程工程量清单综合单价（2008）》动态调整规则的通知； 5、人工单价按豫建设标[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行 6、河南省建筑工程标准定额站文件豫建消技〔2024〕31号文件第17期（2025年1月-6月）人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知 7、税金按9%计入； 8、安全文明施工措施费、规费按河南省规定计取，夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费等措施费暂未计取，最终据实结算；

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改造

工程名称：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改造

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		海棠园（南区）1#楼						
1	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:开槽 30×35 2. 填充(恢复)方式:1:2水泥砂浆恢复	m	1036.88			
2	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	1490			
3	030404035002	插座	1. 名称:带USB排插 2. 规格:三个五孔、两个USB（19.5*7.3cm，功率2500w，电流10A） 3. 安装方式:暗装	个	1490			
4	030411001001	配管	1. 名称:暗埋线管 2. 规格:PVC20	m	862.22			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm ²	m	2835.2			
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:开槽处修复，宽度按0.2m	m ²	201.72			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:5km	m ³	1.09			
		分部小计						
		海棠园（南区）2#楼						

1	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:开槽 30×35 2. 填充(恢复)方式:1:2水泥砂浆恢复	m	1338.03			
2	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	1724			
3	030404035004	插座	1. 名称:带USB排插 2. 规格:三个五孔、两个USB (19.5*7.3cm, 功率2500w, 电流10A) 3. 安装方式:暗装	个	1724			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改造

工程名称：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改造

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411001002	配管	1. 名称:暗埋线管 2. 规格:PVC20	m	1174.63			
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm ²	m	3808.85			
6	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:开槽处修复, 宽度按0.2m	m ²	267.61			
7	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:5km	m ³	1.4			
		分部小计						
		海棠园(南区)3#楼						
1	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:开槽30×35 2. 填充(恢复)方式:1:2水泥砂浆恢复	m	1026.93			
2	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	1280			
3	030404035006	插座	1. 名称:带USB排插 2. 规格:三个五孔、两个USB(19.5*7.3cm, 功率2500w, 电流10A) 3. 安装方式:暗装	个	1280			
4	030411001003	配管	1. 名称:暗埋线管 2. 规格:PVC20	m	907.33			

5	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm2	m	2931.95			
6	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:开槽处修复, 宽度按0.2m	m2	205.39			
7	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:5km	m3	1.08			
		分部小计						
		海棠园(南区)4#楼						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改

工程名称：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改造

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:开槽 30×35 2. 填充(恢复)方式:1:2水泥砂浆恢复	m	1026.18			
2	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	1276			
3	030404035008	插座	1. 名称:带USB排插 2. 规格:三个五孔、两个USB (19.5*7.3cm, 功率2500w, 电流10A) 3. 安装方式:暗装	个	1276			
4	030411001004	配管	1. 名称:暗埋线管 2. 规格:PVC20	m	906.98			
5	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm ²	m	2929.86			
6	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:开槽处修复, 宽度按0.2m	m ²	205.24			
7	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:5km	m ³	1.8			
		分部小计						
		海棠园（南区）5#楼						

1	030413002005	凿（压）槽	1. 名称:开槽 30×35 2. 填充(恢复)方式:1:2水泥砂浆恢复	m	1195.18			
2	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	1512			
3	030404035010	插座	1. 名称:带USB排插 2. 规格:三个五孔、两个USB (19.5*7.3cm, 功率2500w, 电流10A) 3. 安装方式:暗装	个	1512			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改造

工程名称：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改造

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411001005	配管	1. 名称:暗埋线管 2. 规格:PVC20	m	1052.98			
5	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm2	m	3407.81			
6	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:开槽处修复, 宽度按0.2m	m2	239.04			
7	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:5km	m3	1.25			
		分部小计						
		后勤服务楼宿舍						
1	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:开槽30×35 2. 填充(恢复)方式:1:2水泥砂浆恢复	m	2573.27			
2	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	2032			
3	030404035012	插座	1. 名称:带USB排插 2. 规格:三个五孔、两个USB(19.5*7.3cm, 功率2500w, 电流10A) 3. 安装方式:暗装	个	2032			

4	030411001006	配管	1. 名称:暗埋线管 2. 规格:PVC20	m	2414.77			
5	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm2	m	7941.19			
6	011406001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:开槽处修复, 宽度按0.2m	m2	510.17			
7	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:5km	m3	2.7			
		分部小计						
		北校区宿舍楼1区						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改造

工程名称：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改造

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030413002007	凿（压）槽	1. 名称:开槽 30×35 2. 填充(恢复)方式:1:2水泥砂浆恢复	m	1081.63			
2	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	1504			
3	030404035014	插座	1. 名称:带USB排插 2. 规格:三个五孔、两个USB（19.5*7.3cm，功率2500w，电流10A） 3. 安装方式:暗装	个	1504			
4	030411001007	配管	1. 名称:暗埋线管 2. 规格:PVC20	m	934.63			
5	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm ²	m	3070.93			
6	011406001007	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:开槽处修复，宽度按0.2m	m ²	216.33			
7	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:5km	m ³	1.14			
		分部小计						
		北校区宿舍楼2区						

1	030413002008	凿（压）槽	1. 名称:开槽 30×35 2. 填充(恢复)方式:1:2水泥砂浆恢复	m	1056.76			
2	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	1370			
3	030404035016	插座	1. 名称:带USB排插 2. 规格:三个五孔、两个USB (19.5*7.3cm, 功率2500w, 电流10A) 3. 安装方式:暗装	个	1370			
4	030411001008	配管	1. 名称:暗埋线管 2. 规格:PVC20	m	923.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改

工程名称：鹤壁职业技术学院学生公寓线路改造 造

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm ²	m	3044.43			
6	011406001008	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:开槽处修复, 宽度按0.2m	m ²	211.35			
7	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:5km	m ³	1.11			
		分部小计						
		北校区宿舍楼3区						
1	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:开槽30×35 2. 填充(恢复)方式:1:2水泥砂浆恢复	m	1126.5			
2	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	1424			
3	030404035018	插座	1. 名称:带USB排插 2. 规格:三个五孔、两个USB(19.5*7.3cm, 功率2500w, 电流10A) 3. 安装方式:暗装	个	1424			

4	030411001009	配管	1. 名称:暗埋线管 2. 规格:PVC20	m	994			
5	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm2	m	3266.23			
6	011406001009	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:开槽处修复, 宽度按0.2m	m2	225.3			
7	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:5km	m3	1.18			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

