

淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		一层						
1	011103002001	橡胶板卷材楼地面	塑胶地面 1. 3mm厚塑胶地板	m2	1034.75			
2	011106002001	块料楼梯面层	楼梯面层 1. 带防滑槽的防滑地砖踏步	m2	67.05			
3	011302001001	吊顶天棚	晨练接待大厅-吊顶龙骨 1. Φ8膨胀螺栓 2. Φ8全丝吊杆 3. 扁铁@800 4. C50*20主、次龙骨	m2	50.56			
4	011302001002	吊顶天棚	晨练接待大厅-吊顶基层 1. 20厚硅酸钙板基层	m2	57.85			
5	011302001003	吊顶天棚	晨练接待大厅-吊顶面层 1. 单层9.5厚石膏板 2. 无机涂料饰面	m2	54.25			
6	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 原顶粉刷无机涂料 2. 不含腻子	m2	965.86			
7	011502007001	塑料装饰线	1. PVC墙裙收边条	m	322.15			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆三遍 2. 不含腻子	m2	412.01			
9	011207001001	墙面装饰板	1. 9mm竹木纤维木纹墙裙	m2	294.29			
10	011105005001	木质踢脚线	1. 100mm竹木纤维踢脚线	m2	31.97			
11	011502002001	木质装饰线	1. 白色实木修边条 2. 暗藏LED线灯	m	15.96			
12	011207001002	墙面装饰板	1. 面刷青苹果乳胶漆 2. 9.5mm石膏板饰面 3. 15mm阻燃板找平，刷防火涂料三遍 4. 75系列轻钢龙骨	m2	7.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 2 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 3 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
16	010808004002	金属门窗套	餐梯洞口 1. 18mm厚阻燃板， 刷防火涂料三遍 2. 1mm镜面不锈钢 包套	m2	3.28			
17	010808001002	木门窗套	1. 实木复合松木纹 2. 洞口包套	m2	20.64			
18	010801001014	木质门	双扇门 1. 定制实木复合门 2. 洞口1427	m2	7			
19	010801001018	木质门	双扇门 1. 定制实木复合门 2. 洞口1427 3. 设观察窗，采用 安全玻璃	m2	6			
20	010801001012	木质门	单扇门 1. 定制实木复合门 2. 洞口1021	m2	6			
21	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:布艺 窗帘 2. 窗帘高度、宽度 :3.2m 3. 窗帘层数:单层 4. 投影长度计算	m	72.6			
		分部小计						
		三层						
1	011103002005	橡胶板卷材楼地面	塑胶地面 1. 3mm厚塑胶地板	m2	820.04			
2	011106002003	块料楼梯面层	楼梯面层 1. 带防滑槽的防滑 地砖踏步	m2	67.05			
3	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 原顶粉刷无机涂 料 2. 不含腻子	m2	965.86			
4	011502007003	塑料装饰线	1. PVC墙裙收边条	m	264.01			
5	011406001006	抹灰面油漆	1. 乳胶漆三遍 2. 不含腻子	m2	344.98			
6	011207001013	墙面装饰板	1. 9mm竹木纤维木 纹墙裙	m2	282.17			
7	011105005004	木质踢脚线	1. 100mm竹木纤维 踢脚线	m2	29.85			
8	011207001019	墙面装饰板	1. 双层9.5mm厚石 膏板基层包边 2. 面贴洞洞板	m2	5.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011207001020	墙面装饰板	1. 双层9.5mm厚石膏板基层 2. 乳胶漆三遍	m2	18.64			
10	011207001021	墙面装饰板	1. 30*40细木工基础 2. 双层9.5mm厚石膏板基层 3. 乳胶漆三遍	m2	13.04			
11	011210001003	木隔断	1. 定制成品18mm三聚氰胺隔断板	m2	10.03			
12	011505010003	镜面玻璃	1. 定制卡通水银镜	m2	9.12			
13	011501011003	矮柜	1. 定制成品物料柜 2. 7.1m长*0.8m高	m	28.4			
14	011501003003	衣柜	1. 定制成品更衣柜 2. 3.6m长*1.4m高	m	14.4			
15	010809004003	石材窗台板	1. 密封胶填缝 2. 石英石窗台板	m2	17.53			
16	010808004003	金属门窗套	餐梯洞口 1. 18mm厚阻燃板, 刷防火涂料三遍 2. 1mm镜面不锈钢包套	m2	3.28			
17	010808001003	木门窗套	1. 实木复合松木纹 2. 洞口包套	m2	20.64			
18	010801001019	木质门	双扇门 1. 定制实木复合门 2. 洞口1427 3. 设观察窗, 采用安全玻璃	m2	4			
19	010801001015	木质门	双扇门 1. 定制实木复合门 2. 洞口1427	m2	4			
20	010801001013	木质门	单扇门 1. 定制实木复合门 2. 洞口1021	m2	5			
21	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺 窗帘 2. 窗帘高度、宽度: 3.2m 3. 窗帘层数: 单层 4. 投影长度计算	m	72.6			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	869.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程	标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目	第 6 页 共 6 页
合 计		

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：电

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风排烟标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:吸顶式通风机 2. 规格型号:BLD-400 N=40W 3. 含电机检查接线 4. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	台	24			
2	030108003005	轴流通风机	1. 名称:吸顶式通风机 2. 规格型号:BLD-250 N=40W 3. 含电机检查接线 4. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	台	2			
3	030108003006	轴流通风机	1. 名称:吸顶式通风机 2. 规格型号:BLD-200 N=30W 3. 含电机检查接线 4. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	台	1			
4	030108003004	轴流通风机	1. 名称:方形壁式轴流风机NO. 2. 2C 2. 规格型号:Q=400m3/h, N=25W 3. 含电机检查接线 4. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	台	1			
5	030108003003	轴流通风机	1. 名称:壁式轴流风机(防爆型)DFBZ-3. 2 2. 规格型号:L=1720m3/h H=56Pa N=0. 04KW 3. 含电机检查接线 4. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风排烟

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030108003002	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 DFBZ-2.8 2. 规格型号:L=123 0m3/h H=45Pa N=0 .04KW 3. 含电机检查接线 4. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	台	1			
7	030701003001	空调器	1. 名称:分体空调 2. 型号:KFR-50GW K=2.63KW 3. 保证水泵房、水箱间环境温度不低于5°	台	2			
8	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*400mm	m2	3.52			
9	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm	m2	86.13			
10	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布 3. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	m2	4.58			
11	030404034001	手动开启装置	1. 名称:风机启停开关	个	4			
12	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格型号:250*200mm 3. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	个	12			
13	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格型号:160*120mm 3. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风排烟

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
14	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格型号:200*160mm 3. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	个	3			
15	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制单层百叶 2. 规格:400*400mm 3. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	个	2			
16	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*400mm 3. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	个	1			
17	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:160*160mm 3. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	个	2			
18	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:160*120mm 3. 其他:未尽事宜 详见设计说明及相关规范	个	2			
19	010803002001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:防火玻璃制作 3. 安装形式:吊项下安装	m2	24.51			
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风排烟

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风排烟

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风排烟

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差 额 ± (元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	壁式轴流风机(防爆型)DFBZ-3.2 L=1720m3/h H=56Pa N=0.04KW	台	2		981.24	1962.48					
2	方形壁式轴流风机NO.2.2C Q=400m3/h,N=25W	台	1		424.78	424.78					
3	轴流风机DFBZ-2.8 L=1230m3/h H=45Pa N=0.04KW	台	1		649.56	649.56					
4	分体空调 KFR-50GW K=2.63KW	台	2		4539.82	9079.64					
5	吸顶式通风器 BLD-400 N=40W	台	24		200	4800					
6	吸顶式通风器 BLD-250 N=40W	台	2		180	360					
7	吸顶式通风器 BLD-200 N=30W	台	1		150	150					
合 计						17426.46					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风排烟

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

