

鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目工程



招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

总 说 明

项目名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目

第 1 页 共 1 页

编制说明
一、项目概况
1、项目名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目
2、项目内容：主要包含施工图中室内装修改造及窗户更换。
二、编制依据
1、预算编制范围：建设单位提供的图纸；
2、清单工程量计算规范执行《房屋建筑与装饰工程计量规范GB 50854-2013》、《通用安装工程计量规范GB 50856-2013》；定额执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及配套文件；
3、增值税税率依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），按3%计入；
4、材料价格按照鹤壁2024年第3季度信息价及周边信息价执行，无信息价按同期周边市场价调整；
5、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费暂不计取，结算时依实际调整。
三、其他说明：
1、本项目所有施工原材料均需达到国家相关环保质量标准要求。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		车库						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:车库墙顶面 2. 抹灰层种类:铲除旧墙油漆、附着物, 清理	m2	603.5			
2	011604002001	立面饰面层拆除	1. 拆除部位:车库墙面 2. 抹灰层种类:铲除旧墙油漆、附着物, 清理	m2	538.95			
3	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:环氧自流平底漆1遍 2. 中层漆材料种类、厚度:环氧自流平中间漆1遍 3. 面漆材料种类、厚度:环氧自流平面漆1遍	m2	579.3			
4	040205006001	标线	1. 工艺:热熔漆 2. 线型:实线	m	128			
5	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 4. 面层材料品种、规格:12mm石膏板	m2	154.4			
6	011302002001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格:50*50条形铝方通间距100mm	m2	413.14			
7	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类:墙面美缝	m2	629.6			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:无腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆	m2	745.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级
目-土建 改造项目

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆	m2	265.6			
10	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100mm 2. 门框、扇材质:钢制防盗门	樘	3			
11	01B001	防撞条	1. 名称:防撞条 2. 规格:800*100*10MM橡胶防撞反光护角	个	88			
12	01B002	车位限位器	1. 名称:车位限位器 2. 规格:53*14*8橡塑倒车限位器	个	16			
		分部小计						
		一楼大厅						
1	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原墙面 2. 抹灰层种类:铲除旧墙油漆、附着物, 清理	m2	198.52			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原地砖拆除	m2	122.47			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面矿棉板或铝扣板	m2	955.13			
4	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m2	1.99			
5	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:黑色不锈钢金属	m2	9.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级
目-土建 改造项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm水泥砂浆1:2 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色瓷砖800*800mm 4. 嵌缝材料种类:瓷砖美缝	m2	86.2			
7	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色瓷砖600*1200mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:墙面美缝	m2	121.5			
8	011302001003	吊顶天棚 (造型)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 4. 面层材料品种、规格:12mm石膏板	m2	36.8			
9	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 4. 面层材料品种、规格:12mm石膏板	m2	67			
10	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆	m2	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级
目-土建 改造项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:亚光砖800*800mm 3. 嵌缝材料种类:瓷砖美缝	m2	15.2			
12	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:亚光砖300*600mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:墙面美缝	m2	46.39			
13	010507004001	台阶	1. 名称:蹲便地台 2. 混凝土种类:C15混凝土	m3	0.75			
14	011302001004	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	15.2			
15	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:高密度抗倍特板材 2. 配件品种、规格:地槽配精密度配件	m2	13.23			
16	011501011001	矮柜	1. 台柜名称:洗手柜 2. 规格:1.2m*0.55m柜体全按多层板,人造石台面,台上盆,含水龙头角阀软管,镜子	个	1			
17	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:涂料防水 2. 涂膜厚度、遍数:二布三涂	m2	38.5			
18	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除的门尺寸:1500*2100mm	樘	3			
19	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除的门尺寸:880*2100mm	樘	2			
20	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:原卫生间隔断	m2	13.23			
		分部小计						
		二楼						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级
目-土建 改造项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011604001003	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原墙面 2. 抹灰层种类:铲除旧墙油漆、附着物, 清理	m2	1030.8			
2	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:原天棚吊顶拆除 2. 抹灰层种类:拆除原矿棉板600*600mm, 清理	m2	516.86			
3	011302001005	吊顶天棚 (造型)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 4. 面层材料品种、规格:12mm双层石膏板	m2	111.71			
4	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 4. 面层材料品种、规格:12mm双层石膏板	m2	350.18			
5	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆	m2	537.64			
6	011504003001	金属暖气罩	1. 暖气罩材质:白色金属穿孔铝板2.5mm厚 2. 骨架规格:钢骨架20*30mm铝方管	m2	61.6			
7	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:人造石台面	m2	22.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-土建 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:石膏板窗帘盒 2. 基层材料与龙骨:防火阻燃板18mm厚, 30*40mm木龙骨	m	111.6			
9	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m2	9.7			
10	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板造型墙	m2	49			
11	011210001001	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:50轻钢龙骨 2. 基层材料品种、规格、颜色:15mm双层细木工板 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚双层石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:填充B1级防火岩棉	m2	18.36			
12	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	888.88			
13	010808004002	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品复合窗套	m2	23.22			
14	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原地砖拆除	m2	55.93			
15	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原墙砖拆除	m2	146.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级
目-土建 改造项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面矿棉板或铝扣板	m2	54.97			
17	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:原卫生间隔断	m2	30			
18	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:亚光砖600*1200mm 3. 嵌缝材料种类:瓷砖美缝	m2	51			
19	011204003006	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:亚光砖300*600mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:墙面美缝	m2	158.01			
20	011302001007	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	54.97			
21	011204003007	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:亚光砖600*1200mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:墙面美缝	m2	12.56			
22	010507004002	台阶	1. 名称:蹲便地台 2. 混凝土种类:C15混凝土	m3	1.25			
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:涂料防水 2. 涂膜厚度、遍数:二布三涂	m2	51			
24	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:涂料防水 2. 涂膜厚度、遍数:两遍JS防水	m2	132.47			
25	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:包立柱 2. 砖品种、规格、强度等级:轻质墙板	m2	10.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-土建
标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:高密度抗倍特板材 2. 配件品种、规格:地槽配精密度配件	m2	33			
27	011501011002	矮柜	1. 台柜名称:洗手柜 2. 规格:4.4米长,人造石台面,4个台上盆,含水龙头角阀软管,镜子	个	1			
28	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除部位:原墙	m3	0.5			
29	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10	m3	4.83			
		分部小计						
		三楼培训室						
1	011604001004	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原墙面 2. 抹灰层种类:铲除旧墙油漆、附着物,清理	m2	266.6			
2	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m2	6.83			
3	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层防火阻燃板18mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面墙板	m2	135			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011210001003	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:50轻钢龙骨 2. 基层材料品种、规格、颜色:15mm双层细木工板 3. 嵌缝、塞口材料品种:填充B1级防火岩棉	m2	18.3			
5	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:红蓝PVC板	m2	36.8			
6	011508005001	吸塑字	1. 名称:定制PVC雕刻字	项	1			
7	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100mm 2. 门品种、厚度:木饰面隐形门	樘	1			
8	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:白色金属穿孔铝板	m2	48			
9	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:人造石台面	m2	7.72			
10	010808004003	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品复合窗套	m2	12.24			
11	011302001008	吊顶天棚(造型)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 4. 面层材料品种、规格:12mm双层石膏板	m2	126.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级
目-土建 改造项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011302001009	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 4. 面层材料品种、规格:12mm双层石膏板	m2	145.58			
13	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	176.55			
14	010810002003	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:石膏板窗帘盒 2. 基层材料与龙骨:防火阻燃板18mm厚, 30*40mm木龙骨	m	40.7			
15	011210001002	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:50轻钢龙骨 2. 基层材料品种、规格、颜色:15mm双层细木工板 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚双层石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:填充B1级防火岩棉	m2	17.02			
16	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:包立柱 2. 砖品种、规格、强度等级:轻质墙板	m2	6.75			
		分部小计						
		三楼客房						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级
目-土建 改造项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011604001005	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原墙面 2. 抹灰层种类:铲除旧墙油漆、附着物,清理	m2	931.42			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	37.08			
3	011302001010	吊顶天棚(造型)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 4. 面层材料品种、规格:12mm双层石膏板	m2	85.03			
4	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 4. 面层材料品种、规格:12mm双层石膏板	m2	175.94			
5	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层防火阻燃板18mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:竹炭纤维维护墙板	m2	145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011408001001	墙纸裱糊	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:壁布	m2	379.12			
7	010808004004	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品复合窗套	m2	11.38			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:界面剂一道	m2	427.5			
9	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆	m2	205.94			
10	011302001013	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板600*600	m2	8.6			
11	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:涂料防水 2. 涂膜厚度、遍数:二布三涂	m2	96			
12	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:亚光砖600*1200mm 3. 嵌缝材料种类:瓷砖美缝	m2	196.85			
13	011204003011	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:亚光砖300*600mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:墙面美缝	m2	176.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	011210003003	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:不锈钢边框 2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃	m2	8.04			
15	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2100mm 2. 门框、扇材质:钛镁合金	樘	7			
16	011501011004	矮柜	1. 台柜名称:洗手柜 2. 规格:1.2米*0.50柜体全按多层板, 人造石台面, 台上盆 含水龙头角阀软管, 镜子	个	1			
17	011501011005	矮柜	1. 台柜名称:洗手柜 2. 规格:0.8米*0.50柜体全按多层板, 人造石台面, 台上盆 含水龙头角阀软管, 镜子	个	6			
18	01B003	柜头顶	1. 规格50轻钢龙骨+石膏板+局部木龙骨+E1级木工板+专用吊杆	个	2			
19	01B004	衣柜	1. 名称:衣柜 2. 规格:2米*2.4一组, 柜体全按ENF级颗粒板	m2	34.51			
20	01B005	衣柜	1. 名称:衣帽间 2. 规格:2米*2.4一组, 柜体全按ENF级颗粒板	m2	13.18			
21	011302001014	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚	m2	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级
目-土建 改造项目

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
22	011406001011	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	236.16			
23	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m2	98.85			
24	011504003002	金属暖气罩	1. 暖气罩材质:白色金属穿孔铝板2.5mm厚 2. 骨架规格:钢骨架20*30mm铝方管	m2	10.2			
25	010809004003	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:人造石台面	m2	8.92			
26	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2100mm 2. 门品种、厚度:实木复合门	樘	9			
27	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:石膏板窗帘盒 2. 基层材料与龙骨:防火阻燃板18mm厚, 30*40mm木龙骨	m	34			
28	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面矿棉板或铝扣板	m2	60.5			
29	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原地砖拆除	m2	205.94			
30	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原墙砖拆除	m2	33.84			
31	01B006	床	1. 名称:床 2. 规格:1.5宽, 22cm乳胶垫	个	2			
32	01B007	床头柜	1. 名称:床头柜 2. 规格:黑胡桃木制床头柜	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	01B008	床头柜	1. 名称:电视柜 2. 规格:复合多层板	个	2			
		分部小计						
		三层卫生间 / 淋浴间						
1	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原地砖拆除	m2	42.6			
2	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原墙砖拆除	m2	117			
3	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面矿棉板或铝扣板	m2	42.6			
4	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:原卫生间隔断	m2	42			
5	011102003006	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:亚光砖600*1200mm 3. 嵌缝材料种类:瓷砖美缝	m2	42.6			
6	011204003010	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:亚光砖300*600mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:墙面美缝	m2	117			
7	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:涂料防水 2. 涂膜厚度、遍数:二布三涂	m2	61.6			
8	011302001015	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板600*600	m2	68.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目 标段: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-土建

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:包立柱 2. 砖品种、规格、强度等级:轻质墙 板	m2	7.87			
10	011501011006	矮柜	1. 台柜名称:洗手 柜 2. 规格:1.2米*0.50柜体全按多层板,人造石台面,台上盆 含水龙头角 阀软管,镜子	个	2			
11	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:高密 度抗倍特板材 2. 配件品种、规格 :地槽配精密度配 件	m2	42			
12	01B010	成品淋浴室	1. 名称:成品淋浴 室 2. 规格1000*1000	个	3			
		分部小计						
		三楼洗衣间 / 布 草间						
1	011302001016	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆 规格、高度:不上 人 2. 龙骨材料种类、 规格、中距:50轻 钢龙骨 3. 面层材料品种、 规格:铝扣板600*6 00	m2	28			
2	011406001012	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙 2. 腻子种类:内墙 腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆 遍数:乳胶漆	m2	124.69			
3	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 mm 2. 基层材料种类、 规格:防火阻燃板1 8mm厚 3. 面层材料品种、 规格、颜色:不锈 钢踢脚线	m2	1.96			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-土建 标段: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目

第 17 页 共 17 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-
土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-土建

标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项 目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-土建

标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项 目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-土建	标段: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目
-------------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目
-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项 标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级
目-安装工程 改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气部分						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:30w, 6寸 铝材	套	384			
2	030412004003	装饰灯	1. 名称:长条灯 2. 规格:铝方通吊 顶灯	套	276			
3	011304001001	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸 :LED柔软线灯条	m	396.1			
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:扣板灯 2. 型号:集成扣板 灯 3. 规格:600*600平 板灯	套	82			
5	030412004005	装饰灯	1. 名称:床头灯 2. 规格:一字旋转 壁灯, 360° 旋转 角度, 铝材	套	44			
6	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座	个	114			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关	个	81			
8	030505004001	电视墙	1. 名称:LED电子全 彩屏 2. 规格:室内P2.5 320*160 净屏显 示4.8*1.92=9.2 16m²	套	1			
9	030904007001	扬声器	1. 名称:山水音响 2. 功率:详见图纸	个	4			
10	030404031001	小电器	1. 名称:浴霸 2. 型号:浴霸, 照 明, 换气, 吹风, 加热两档	个	9			
11	030404033001	风扇	1. 名称:换气扇	台	5			
12	030411004001	配线	1. 名称:BV-2.5mm²	m	6104			
13	030411004002	配线	1. 名称:BV-4mm²	m	420			
14	030411001001	配管	1. 名称:PVC穿线管 2. 规格:DN20	m	1366			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:阻燃穿线 盒	个	440			
		分部小计						
		给排水部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-安装工程 标段: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-
安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-安装工程

标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项 目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表一12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-安装工程 标段: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-安装工程

标段：鹤壁市消防救援支队战勤保障楼
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目
-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目-安装工程 标段: 鹤壁市消防救援支队战勤保障楼升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

