

浚县古城景区停车场项目配套设施建
设（施工）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

浚县古城景区停车场项目配套设施
建设（施工）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：浚县古城景区停车场项目配套设施建设（施工）

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据

1. 建设单位提供工程资料；

2. 《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3. 建筑装饰工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；

4. 安装工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；

5. 市政工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；

6. 与建设工程相关的标准规范。
- 二、人工、材料价格依据及取费标准

1. 人工单价按豫建设标[2016]73号文件及豫建标定[2016]动态规则调整通知；

2. 河南省建筑工程标准定额站文件豫建标定[2021]23号关于发布2025年1~6月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知；

3. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2025年第三季度信息价（不含税）；

4. 规费、安全文明施工费、扬尘治理费、住房公积金、工伤保险按（豫建设标[2016]73号文件执行）；

5. 本工程执行营改增一般计税法,税率9%。

6. 夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工费暂未计算，结算时依实调整。
- 三、计算说明

1、外立面铝方通造型、金属字体、墙上标志牌、定制金属屏风隔断未计算；

2、洗手台、定制柜子未计算；

3、二层走廊定制竹编隔断、脉络石饰面、定制不锈钢景观池未计算；

4、一层食梯、吧台、引导台、入门景观、散台区隔断及景观造型未计算；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 1 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一层装修						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体拆除 加气混凝土砌块墙 2、含垂直运输	m3	193.06			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除原有钢筋混凝土构件 2、含垂直运输	m3	13.65			
3	011605001001	平面块料拆除	1、拆除室外台阶坡道	m3	12.84			
4	010103002001	余方弃置	1、建筑垃圾外运5km	m3	335.2			
		新建隔墙						
1	011210006001	其他隔断	1、材质：100厚ACL轻质隔墙	m2	1102.72			
2	010401008001	填充墙	1、材质：加气混凝土砌块A5.0 2、厚度：200mm/厚 3、砂浆：M5.0混合砂浆	m3	1.94			
		门窗工程						
1	010801001001	木质门	1、材质：成品装饰木门	m2	69.78			
2	010805001001	电子感应门	1、部位：定制铝型材电动移门，12mm钢化玻璃	m2	45.36			
3	010805005001	全玻自由门	1、铝型材玻璃单开门，12mm钢化玻璃	m2	6			
4	010801004001	木质防火门	1、FM1521拆除后重新安装	m2	3.15			
		地面工程						
1	011102003001	块料楼地面	1、800*800深灰色防滑地砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道 4、其他房间地面	m2	462.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：装修工程

第 2 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003002	块料楼地面	1、材质：1500*750深灰色哑光地砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道 4、其他房间地面	m2	497.77			
3	011102001001	石材楼地面	1、材质：普拉达绿岩板饰面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道 4、其他房间地面	m2	2			
4	011102001002	石材楼地面	1、材质：深灰色石材 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道 4、1.5mm厚JS聚合物水泥防水层 5、20mm厚水泥砂浆找平层 6、150mm厚陶粒填充 7、公共卫生间地面	m2	7.71			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011102003003	块料楼地面	1、700*1500深灰色防滑地砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道 4、1.5mm厚JS聚合物水泥防水层 5、20mm厚水泥砂浆找平层 6、150mm厚陶粒填充 7、公共卫生间地面	m2	8.91			
6	011106001001	石材楼梯面层	1、材质:楼梯面石材 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道	m2	180			
		墙面工程						
		大厅						
1	011207001001	墙面装饰板	1、面层:咖色木饰面 2、基层:15mm厚阻燃板 3、龙骨:50*50*0.8mm型轻钢龙骨,间距400mm	m2	40.71			
2	011207001002	墙面装饰板	1、面层:古铜拉丝不锈钢饰面 2、基层:15mm厚阻燃板 3、龙骨:50*50*0.8mm型轻钢龙骨,间距400mm	m2	6.1			
3	011207001003	墙面装饰板	1、面层:洞石岩板 2、基层:15mm厚阻燃板	m2	20.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011207001004	墙面装饰板	1、面层：定制深灰色毛石 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	9.76			
5	011207001005	墙面装饰板	1、面层：杜邦纸、5mm亚克力板 2、基层：15mm厚阻燃板、锡纸	m2	6.61			
6	011207001006	墙面装饰板	1、面层：定制异型暖白色墙板 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	8.93			
7	011207002001	墙面装饰浮雕	1、面层：绘制彩色浮雕，规格：5060*3560mm 2、基层：9.5mm石膏板	m2	18.22			
8	011210003001	玻璃隔断	定制磨砂玻璃砖屏风	m2	9.5			
9	011105006001	金属踢脚线	1、面层：古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	1.06			
10	011502001001	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	43.65			
		电梯前室						
1	011207001007	墙面装饰板	1、面层：咖色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	10.22			
2	011207001008	墙面装饰板	1、面层：杜邦纸、5mm亚克力板 2、基层：15mm厚阻燃板、锡纸	m2	8.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：装修工程

第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011207001009	墙面装饰板	1、面层：古铜拉丝不锈钢饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	6.9			
4	011105006002	金属踢脚线	1、面层：古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	3.61			
5	011502001002	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	11.47			
6	011502001003	金属装饰线	1、60mm古铜拉丝不锈钢套	m	24.18			
7	011207001010	墙面装饰板	1、面层：定制深灰色毛石 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	13.51			
8	011207001011	墙面装饰板	1、面层：洞石岩板 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	9.08			
9	011207001012	墙面装饰板	1、面层：定制异型暖白色墙板 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	5.94			
10	011210003002	玻璃隔断	定制磨砂玻璃砖屏风	m2	5.4			
		景观、预定处						
1	011207001013	墙面装饰板	1、面层：咖色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	44.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011207001014	墙面装饰板	1、面层：古铜拉丝不锈钢饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	5.59			
3	011502001004	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	10.76			
4	011105006003	金属踢脚线	1、面层：古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	0.55			
5	011207001015	墙面装饰板	1、面层：杜邦纸、5mm亚克力板 2、基层：15mm厚阻燃板、锡纸	m2	6.97			
6	011210003003	玻璃隔断	定制夹绢玻璃隔断	m2	5.4			
		散台区						
1	011406001001	抹灰面油漆	1、满刮腻子二道，砂纸磨平 2、艺术漆	m2	92.16			
2	011207001016	墙面装饰板	1、面层：咖色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	5.55			
3	011207001017	墙面装饰板	1、面层：深灰色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	48.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 8 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		洗手间、卫生间						
1	011207001024	墙面装饰板	1、面层：深灰色岩板饰面 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	11.02			
2	011505010001	镜面玻璃	1、面层：定制镜子 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	3.36			
3	011207001025	墙面装饰板	1、面层：咖色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	27.38			
4	011502001007	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	13.42			
5	010808004001	金属门窗套	1、古铜拉丝不锈钢垭口套	m2	1.89			
6	011502001008	金属装饰线	1、古铜拉丝不锈钢地台装饰条，50*50mm	m	13.42			
7	011105006005	金属踢脚线	1、面层：古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	0.54			
8	011207001026	墙面装饰板	1、面层：杜邦纸、5mm亚克力板 2、基层：15mm厚阻燃板、锡纸	m2	7.32			
9	011204003001	块料墙面	1、400*800墙砖饰面	m2	54.58			
		包间						
1	011207001028	墙面装饰板	1、定制壁布 2、基层：腻子批嵌、基膜	m2	24.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：装修工程

第 9 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011207001029	墙面装饰板	1、面层：咖色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型钢龙骨，间距400mm	m2	162.48			
3	011105006006	金属踢脚线	1、面层：古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型钢龙骨，间距400mm	m2	3.52			
4	011502001009	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	59.16			
5	011207001030	墙面装饰板	1、面层：暖白色布纹墙板 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型钢龙骨，间距400mm	m2	8.19			
		天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1、部位：一层包间（没有窗户） 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨石膏板平面吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨，间距不大于1000mm，C60次龙骨，间距600mm，Φ8吊筋，间距不大于1000mm) 4、面层：9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）	m2	71.66			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001002	吊顶天棚	1、部位：一层卫生间（局部）、拖把间 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨石膏板平面吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、面层：9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）	m2	7.98			
3	011302001003	吊顶天棚	1、部位：一层包间（有窗户） 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨石膏板平面吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：9.5mm厚纸面石膏板 5、灯槽：15mm厚阻燃板 5、面层：9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）	m2	22.81			
4	010810002001	木窗帘盒	1、部位：窗帘盒 2、龙骨：30*30mm，间距200mm，刷防火涂料三遍 3、基层：15mm厚阻燃板 4、面层：9.5mm厚石膏板（板缝贴胶带）	m	8.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：装修工程

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011302001004	吊顶天棚	1、部位：一层卫生间 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨杜邦纸灯箱跌级吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：9.5mm厚纸面石膏板 5、灯箱：15mm厚阻燃板，杜邦纸灯箱 5、面层：9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）	m2	8.18			
6	011302001005	吊顶天棚	1、部位：一层散台区 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨木质格栅造型吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：9.5mm厚纸面石膏板 5、面层：底面木质格栅、侧面古铜拉丝不锈钢饰面	m2	72.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：装修工程

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011302001006	吊顶天棚	1、部位：一层散台区 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨石膏板吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：9.5mm厚纸面石膏板 5、面层：深灰色艺术漆饰面（另计）	m2	121.37			
8	011302001007	吊顶天棚	1、部位：一层散台区 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨，古铜拉丝不锈钢吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：9.5mm厚纸面石膏板 5、面层：古铜拉丝不锈钢	m2	6.13			
9	011302001008	吊顶天棚	1、部位：一层散台区、入口大厅 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨，深咖色木饰面吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：15mm厚阻燃板 5、面层：深咖色木饰面	m2	39.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：装修工程

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011302001009	吊顶天棚	1、部位：一层入口大厅 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨杜邦纸灯箱造型跌级吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：9.5mm厚纸面石膏板 5、灯箱：15mm厚阻燃板，杜邦纸灯箱 6、其他：古铜拉丝不锈钢收口，木质格栅造型 5、面层：9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）	m2	85.96			
11	011302001010	吊顶天棚	1、部位：电梯前室 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨杜邦纸灯箱造型跌级吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：9.5mm厚纸面石膏板 5、灯箱：15mm厚阻燃板，杜邦纸灯箱 6、其他：古铜拉丝不锈钢收口 5、面层：9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）	m2	30.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 装修工程

第 14 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011302001011	吊顶天棚	1、部位：预定处 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨杜邦纸灯箱艺术造型吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：15mm厚阻燃板弧形造型 5、灯箱：15mm厚阻燃板，杜邦纸灯箱 6、面层：9.5mm厚纸面石膏板弧形造型（板缝贴胶带）	m2	36.85			
13	011407002001	天棚喷刷涂料	1、满刮腻子二道,砂纸磨平 2、乳胶漆三道(一底二面)	m2	288.11			
14	011407002002	天棚喷刷涂料	1、深灰色艺术漆饰面	m2	121.37			
15	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、部位：吊顶高度超1.5m 2、做法：吊顶反支撑，镀锌角钢50*50*3mm	t	2.306			
16	010516002001	预埋铁件	1、预埋镀锌钢板	t	2.026			
		其他装饰						
1	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1、面层：3mm水曲流面板 2、基层：15mm厚阻燃板 3、骨架：方钢管（另计） 4、油漆：聚氨酯油漆	m	75			
2	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、部位：楼梯栏杆 2、做法：镀锌钢管50*50*3mm	t	1.238			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二层装修						
		拆除工程						
1	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	41.09			
2	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除原有钢筋混凝土构件	m3	3.84			
3	010103002002	余方弃置	1、建筑垃圾外运5km	m3	68.08			
		新建隔墙						
1	011210006002	其他隔断	1、材质：100厚ACL轻质隔墙	m2	897.29			
		门窗工程						
1	010801001002	木质门	1、材质：成品装饰木门	m2	53.4			
		地面工程						
1	011102003004	块料楼地面	1、800*800深灰色防滑地砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道 4、其他房间地面	m2	613.34			
2	011102003005	块料楼地面	1、材质：1500*750深灰色哑光地砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道 4、其他房间地面	m2	176.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 装修工程

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011302001012	吊顶天棚	1、部位：电梯前室 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨深咖色木饰面、杜邦纸灯箱造型吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：15mm厚阻燃板 5、灯箱：15mm厚阻燃板，杜邦纸灯箱 6、其他：古铜拉丝不锈钢收口 5、面层：深咖色木饰面	m2	36.62			
2	011302001013	吊顶天棚	1、部位：同层高平台楼梯间 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨银镜吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：9.5mm厚纸面石膏板 5、其他：古铜拉丝不锈钢收口 6、面层：银镜	m2	10.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 装修工程

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001014	吊顶天棚	1、部位：二层包间、茶水间、拖把间 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨石膏板平面吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、面层：9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）	m2	153.12			
4	011302001015	吊顶天棚	1、部位：二层宴会厅1 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨定制古铜拉丝不锈钢格栅造型跌级吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：15mm厚阻燃板 5、造型：15mm厚阻燃板 6、面层：定制古铜拉丝不锈钢格栅、定制古铜拉丝不锈钢、定制8mm防撞板、不锈钢装饰条	m2	146.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 装修工程

第 19 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011302001016	吊顶天棚	1、部位：二层宴会厅2 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨跌级吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：15mm厚阻燃板 5、造型：15mm厚阻燃板 6、面层：定制古铜拉丝不锈钢、9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）、不锈钢装饰条	m2	235.07			
6	011302001017	吊顶天棚	1、部位：二层宴会厅3 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨平面吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：15mm厚阻燃板 5、弧形造型：15mm厚阻燃板 6、面层：定制咖色冲孔铝板、定制8mm防撞板、9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）	m2	92.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：装修工程

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		宴会厅三						
1	011207001038	墙面装饰板	1、面层：暖白色墙板饰面（弧形） 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型钢龙骨，间距400mm	m2	33.43			
2	011207001039	墙面装饰板	1、面层：暖白色凹凸造型墙板饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型钢龙骨，间距400mm	m2	28.08			
3	011207001040	墙面装饰板	1、面层：暖白色墙板饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型钢龙骨，间距400mm	m2	75.49			
4	011207001041	墙面装饰板	1、面层：暖咖色冲孔铝板造型 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型钢龙骨，间距400mm	m2	10.7			
5	011207001042	墙面装饰板	1、面层：暖咖色铝板饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型钢龙骨，间距400mm	m2	22.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011207001043	墙面装饰板	1、面层：1.2mm古铜拉丝不锈钢饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	7.04			
7	011502001011	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	49.62			
8	011105006008	金属踢脚线	1、面层：1.2mm古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	1.07			
		宴会厅一						
1	011207001044	墙面装饰板	1、面层：暖白色造型墙板饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	49.8			
2	011207001045	墙面装饰板	1、面层：暖白色墙板饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	37.92			
3	011207001046	墙面装饰板	1、面层：1.2mm古铜拉丝不锈钢饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	34.92			
4	011210003006	玻璃隔断	定制玻璃砖隔断	m2	44.7			
5	011502001012	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	12.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011105006009	金属踢脚线	1、面层: 1.2mm古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层: 15mm厚阻燃板	m2	16.13			
		电梯前室						
1	011210003007	玻璃隔断	定制玻璃砖隔断	m2	18			
2	011207001047	墙面装饰板	1、面层: 石皮 2、基层: 15mm厚阻燃板	m2	5.95			
3	011207001048	墙面装饰板	1、面层: 水流石 2、基层: 15mm厚阻燃板	m2	10.08			
4	011210003008	玻璃隔断	定制玻璃砖隔断	m2	4.5			
5	011207001049	墙面装饰板	1、面层: 咖色木饰面 2、基层: 15mm厚阻燃板 3、龙骨: 50*50*0.8mm型轻钢龙骨, 间距400mm	m2	18.53			
6	011207001050	墙面装饰板	1、面层: 暖白色墙板饰面 2、基层: 15mm厚阻燃板 3、龙骨: 50*50*0.8mm型轻钢龙骨, 间距400mm	m2	9			
7	011207001051	墙面装饰板	1、面层: 古铜拉丝不锈钢饰面 2、基层: 15mm厚阻燃板 3、龙骨: 50*50*0.8mm型轻钢龙骨, 间距400mm	m2	2.4			
8	011207001052	墙面装饰板	1、面层: 暖白色硬包饰面 2、基层: 15mm厚阻燃板 3、龙骨: 50*50*0.8mm型轻钢龙骨, 间距400mm	m2	1.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011207001053	墙面装饰板	1、面层：洞石岩板 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	0.9			
		走廊						
1	011207001054	墙面装饰板	1、面层：深咖色木纹墙板 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	165.39			
2	011207001055	墙面装饰板	1、面层：暖白色造型墙板饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	15.72			
3	011207001056	墙面装饰板	1、面层：洞石岩板 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	0.86			
4	011207001057	墙面装饰板	1、面层：暖白色墙板饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	42.6			
5	011207001058	墙面装饰板	1、面层：杜邦纸、5mm亚克力板 2、基层：15mm厚阻燃板、锡纸	m2	16.23			
6	011207001059	墙面装饰板	1、面层：定制深灰色毛石 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	17.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011207001064	墙面装饰板	1、面层：定制壁画 2、基层：腻子批嵌、基膜	m2	86.22			
2	011207001065	墙面装饰板	1、面层：咖色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	64.8			
3	011207001066	墙面装饰板	1、面层：古铜拉丝不锈钢饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	7.2			
4	011105006011	金属踢脚线	1、面层：古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	10.39			
5	011502001014	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	51.94			
		包间(立面做法07)						
1	011207001067	墙面装饰板	1、面层：定制壁画 2、基层：腻子批嵌、基膜	m2	26.4			
2	011207001068	墙面装饰板	1、面层：深咖色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	76.26			
3	011207001069	墙面装饰板	1、面层：定制镜子 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	6.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 29 页 共 48 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 装修工程

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		地面工程						
1	011102003009	块料楼地面	1、800*800深灰色防滑地砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道 4、其他房间地面	m2	592.41			
2	011102003010	块料楼地面	1、材质：1500*750深灰色哑光地砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道 4、其他房间地面	m2	207.56			
3	011102001004	石材楼地面	1、材质：深灰色石材 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道 4、1.5mm厚JS聚合物水泥防水层 5、20mm厚水泥砂浆找平层 6、150mm厚陶粒填充 7、公共卫生间地面	m2	12.53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 31 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003011	块料楼地面	1、800*800深灰色防滑地砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道 4、1.5mm厚JS聚合物水泥防水层 5、20mm厚水泥砂浆找平层 6、150mm厚陶粒填充 7、公共卫生间地面	m2	25.71			
5	011102003012	块料楼地面	1、800*800深灰色防滑地砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道 4、1.5mm厚JS聚合物水泥防水层 5、拖把间、包间卫生间	m2	13.73			
		天棚工程						
1	011302001021	吊顶天棚	1、部位: 三层卫生间女厕 2、吊顶种类: 不上人轻钢龙骨石膏板跌级吊顶 3、龙骨: 轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层: 15mm厚阻燃板 5、灯槽: 15mm厚阻燃板 6、面层: 9.5mm厚纸面石膏板(板缝贴胶带)、定制古铜拉丝不锈钢	m2	14.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001022	吊顶天棚	1、部位：三层卫生间男厕 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨石膏板跌级吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：15mm厚阻燃板 5、灯槽：15mm厚阻燃板 6、面层：9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）、定制古铜拉丝不锈钢、软膜天花	m2	17.13			
3	011302001023	吊顶天棚	1、部位：三层宴会厅4 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨平面吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 4、基层：15mm厚阻燃板 5、弧形造型：15mm厚阻燃板 6、面层：定制咖色冲孔铝板、9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）	m2	141.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011302001026	吊顶天棚	1、部位：14人小包间、16人包间 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨跌级吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 5、基层：15mm厚阻燃板 6、面层：深灰色木饰面、深灰色格栅木饰面	m2	98.02			
7	011302001027	吊顶天棚	1、部位：10人包间 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨跌级吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 5、基层：15mm厚阻燃板 6、面层：9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）、8mm黑镜防撞板、定制金属格栅	m2	43.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：装修工程

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011302001028	吊顶天棚	1、部位：10人包间及走廊 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨平面吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 5、基层：15mm厚阻燃板 6、面层：原木色木饰面	m2	28.85			
9	011302001029	吊顶天棚	1、部位：16~20人包间 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨艺术造型吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 5、基层：15mm厚阻燃板（含弧形造型） 6、面层：9.5mm厚纸面石膏板（含弧形造型）（板缝贴胶带）、古铜拉丝不锈钢	m2	52.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 装修工程

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011302001030	吊顶天棚	1、部位：20人包间 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨艺术造型吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 5、基层：15mm厚阻燃板（含弧形造型） 6、面层：9.5mm厚纸面石膏板（含弧形造型）（板缝贴胶带）、古铜拉丝不锈钢、艺术漆（另计）	m2	64.33			
11	011302001031	吊顶天棚	1、部位：走廊 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨艺术造型吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm,Φ8吊筋,间距不大于1000mm) 5、基层：15mm厚阻燃板 6、面层：9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）、木质格栅	m2	90.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011302001032	吊顶天棚	1、部位：走廊 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨跌级吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架 (C60型主龙骨, 间距不大于1000mm, C60次龙骨, 间距600mm, Φ8吊筋, 间距不大于1000mm) 5、基层：15mm厚阻燃板 6、面层：9.5mm厚纸面石膏板（板缝贴胶带）、软膜天花	m2	14.56			
13	011302001033	吊顶天棚	1、部位：电梯前室 2、吊顶种类：不上人轻钢龙骨跌级吊顶 3、龙骨：轻钢龙骨标准骨架 (C60型主龙骨, 间距不大于1000mm, C60次龙骨, 间距600mm, Φ8吊筋, 间距不大于1000mm) 5、基层：15mm厚阻燃板 6、面层：深咖色木饰面、古铜拉丝不锈钢吊顶、银镜吊顶	m2	37.5			
14	011407002004	天棚喷刷涂料	1、满刮腻子二道, 砂纸磨平 2、艺术漆	m2	89.45			
15	010810002003	木窗帘盒	1、部位：窗帘盒 2、龙骨：30*30mm, 间距200mm, 刷防火涂料三遍 3、基层：15mm厚阻燃板 4、面层：9.5mm厚石膏板（板缝贴胶带）	m	62.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：装修工程

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	011407002005	天棚喷刷涂料	1、满刮腻子二道,砂纸磨平 2、乳胶漆三道(一底二面)	m2	508.55			
		墙面工程						
		宴会厅						
1	011406001002	抹灰面油漆	1、满刮腻子二道,砂纸磨平 2、白色乳胶漆	m2	115.55			
2	011207001071	墙面装饰板	1、面层: 乳胶漆饰面(另计) 2、基层: 9.5mm厚纸面石膏板 3、基层: 15mm厚阻燃板 4、龙骨: 50*50*0.8mm型钢龙骨, 间距400mm	m2	115.55			
3	011207001072	墙面装饰板	1、面层: 古铜拉丝不锈钢饰面 2、基层: 15mm厚阻燃板 3、龙骨: 50*50*0.8mm型钢龙骨, 间距400mm	m2	50.23			
4	011207001073	墙面装饰板	1、面层: 白色长城板 2、基层: 15mm厚阻燃板 3、龙骨: 50*50*0.8mm型钢龙骨, 间距400mm	m2	27.6			
		电梯前室						
1	011207001074	墙面装饰板	1、面层: 咖色木饰面 2、基层: 15mm厚阻燃板 3、龙骨: 50*50*0.8mm型钢龙骨, 间距400mm	m2	17.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011207001075	墙面装饰板	1、面层：米色墙板 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	6.03			
3	011207001076	墙面装饰板	1、面层：深灰色PU石 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	25.29			
4	011207001077	墙面装饰板	1、面层：洞石岩板 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	2.43			
5	011207001078	墙面装饰板	1、面层：古铜拉丝不锈钢异形饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	3.55			
6	011210003009	玻璃隔断	定制磨砂玻璃砖	m2	4.5			
7	011207001079	墙面装饰板	1、面层：杜邦纸、5mm亚克力板 2、基层：15mm厚阻燃板、锡纸	m2	11.66			
8	011502001016	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	13.4			
9	011105006013	金属踢脚线	1、面层：古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	0.28			
		走廊						
1	011207001080	墙面装饰板	1、面层：深灰色PU石 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	21.69			
2	011207001081	墙面装饰板	1、定制异形壁画	m2	3.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011207001087	墙面装饰板	1、面层：黑色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	73.93			
2	011207001088	墙面装饰板	1、面层：米色PU石 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	16.1			
3	011207001089	墙面装饰板	1、面层：1.2mm古铜拉丝不锈钢饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	0.65			
4	011207001090	墙面装饰板	1、面层：杜邦纸、5mm亚克力板 2、基层：15mm厚阻燃板、锡纸	m2	21.32			
5	011502001017	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	94.94			
6	011105006015	金属踢脚线	1、面层：1.2mm古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	1.66			
		西侧包间14、16人						
1	011207001091	墙面装饰板	1、面层：杜邦纸、5mm亚克力板 2、基层：15mm厚阻燃板、锡纸	m2	26.86			
2	011207001093	墙面装饰板	1、面层：黑色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	88.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 42 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011207001094	墙面装饰板	1、面层：黑色木格栅 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	17.76			
4	011105006016	金属踢脚线	1、面层：1.2mm古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	2.33			
		南侧包间16-20人						
1	011207001095	墙面装饰板	1、定制异型造型外敷壁画	m2	30.37			
2	011207001096	墙面装饰板	1、面层：咖色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	30.03			
3	011207001097	墙面装饰板	1、面层：黑色木格栅 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	13.97			
4	011502001018	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	11.37			
5	011105006017	金属踢脚线	1、面层：古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	1.86			
		包间14人						
1	011207001098	墙面装饰板	1、定制壁画	m2	27.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011207001099	墙面装饰板	1、面层：原木色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	82.43			
3	011207001100	墙面装饰板	1、面层：米色PU石 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	2.49			
4	011207001101	墙面装饰板	1、面层：古铜拉丝不锈钢饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	3.48			
5	011105006018	金属踢脚线	1、面层：1.2mm古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	1.18			
		包间10人（立面图做法06）						
1	011207001102	墙面装饰板	1、面层：原木色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	5.15			
2	011207001103	墙面装饰板	1、定制壁画	m2	1.77			
3	011207001104	墙面装饰板	1、面层：洞石岩板 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	20.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	011207001105	墙面装饰板	1、面层：深灰色墙板 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	28.83			
5	011502001019	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	35.48			
6	011105006019	金属踢脚线	1、面层：1.2mm古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	1.15			
		包间10人（立面图做法07）						
1	011207001106	墙面装饰板	1、定制壁画	m2	15.12			
2	011207001107	墙面装饰板	1、面层：金属隔断 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	2.4			
3	011207001108	墙面装饰板	1、面层：1.2mm古铜拉丝不锈钢饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型轻钢龙骨，间距400mm	m2	54.9			
4	011502001020	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	30			
5	011105006020	金属踢脚线	1、面层：1.2mm古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	1.62			
		包间10人（立面图做法08）						
1	011207001109	墙面装饰板	1、面层：定制壁画 2、基层：腻子批嵌、基膜	m2	86.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 装修工程

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011207001110	墙面装饰板	1、面层：咖色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型钢龙骨，间距400mm	m2	86.64			
3	011502001021	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	26			
4	011105006021	金属踢脚线	1、面层：1.2mm古铜拉丝不锈钢踢脚线 2、基层：15mm厚阻燃板	m2	2.93			
		拖把间						
1	011204003003	块料墙面	1、400*800墙砖饰面	m2	70.74			
		包间10人（立面图做法09）						
1	011207001111	墙面装饰板	1、面层：定制壁画 2、基层：腻子批嵌、基膜	m2	4.83			
2	011207001112	墙面装饰板	1、面层：定制壁布 2、基层：腻子批嵌、基膜	m2	10.86			
3	011207001113	墙面装饰板	1、面层：咖色木饰面 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型钢龙骨，间距400mm	m2	58.05			
4	011207001114	墙面装饰板	1、面层：暖白色布纹墙板 2、基层：15mm厚阻燃板 3、龙骨：50*50*0.8mm型钢龙骨，间距400mm	m2	5.06			
5	011502001022	金属装饰线	1、20mm古铜拉丝不锈钢收口	m	26.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 46 页 共 48 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010401001002	砖基础	1、煤矸石烧结实心砖砌筑边 2、M10砌筑砂浆	m3	7.06			
2	010503004001	圈梁	1、C20混凝土	m3	0.56			
3	011204001001	石材墙面	1、20厚烧面芝麻黑石材 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	29.21			
4	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、20厚1:2防水砂浆	m2	47.61			
		外立面						
1	011209001001	带骨架幕墙	1、3mm深咖色铝板饰面(氟碳喷涂),含骨架	m2	621.23			
2	011302001034	吊顶天棚	1、3mm深咖色铝板饰面(氟碳喷涂),吊杆骨架另计	m2	511.25			
3	010606001003	钢支撑、钢拉条	1、部位: 铝板吊顶钢骨架 2、做法: 镀锌方钢100*50*4mm	t	3.78			
4	01B021	定制金属屏风隔断	1. 定制金属屏风隔断	m2	33.6			
5	011207001115	柱面装饰板	1、面层: 1.2mm厚古铜拉丝不锈钢饰面 2、基层: 15mm厚阻燃板 3、龙骨: 50*50*0.8mm型轻钢龙骨,间距400mm	m2	35.78			
6	011207001116	墙面装饰板	1、面层: 墙面25mm洞石石材	m2	66.53			
7	011204004001	干挂石材钢骨架	1、镀锌方钢100*50*4mm	t	1.535			
8	011204001002	石材墙面	1、28mm厚米白色洞石石材荔枝面	m2	119.11			
9	011204004002	干挂石材钢骨架	1、镀锌角钢50*50*3mm	t	1.787			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 土建工程

标段：装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消火栓 2. 安装方式:暗装 3. 型号、规格:1000*700*160 4. 附件材质、规格:消火栓箱体采用薄型单栓带软管卷盘室内消防箱(箱体玻璃采用安全玻璃)。箱内配SN65消火栓1个,L25m衬胶水龙带一条,d19消火枪一支,报警信号按钮一个,消防软管卷盘一套.消防管道上的阀门应常开并有明显的开启标志.	套	15			
2	030901010002	室内消火栓	1. 名称:兼做试验消火栓 2. 安装方式:暗装 3. 型号、规格:800*650*240 4. 附件材质、规格:消火栓箱体采用薄型单栓带软管卷盘室内消防箱(箱体玻璃采用安全玻璃)。箱内配SN65消火栓1个,L25m衬胶水龙带一条,d19消火枪一支,报警信号按钮一个,消防软管卷盘一套.消防管道上的阀门应常开并有明显的开启标志.	套	1			
3	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 2. 连接形式:沟槽连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:达到图纸设计要求	m	207.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030901002002	消防栓钢管	1. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:达到图纸设计要求	m	58.76			
5	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种:防火漆 3. 位置:进行保温后 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道 5. 标志色方式、品种:兰色环	m2	61.88			
6	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种:红色油漆 3. 位置:架空消防管道外 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	26.3			
7	031208002001	管道绝热	1. 名称:管道绝热 2. 绝热材料品种:离心玻璃棉双合管 3. 绝热厚度:30 4. 位置:吊顶内	m3	2.44			
8	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	9			
9	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
10	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽三通 DN100 3. 连接方式:沟槽 4. 安装部位:室内, 安装高度>5m, ≤10m	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：装修工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030804001002	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽三通 DN65 3. 连接方式:沟槽	个	34			
12	030804001003	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径 DN100*65 3. 连接方式:沟槽	个	4			
13	030804001004	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽三通 DN100*DN100*DN65 3. 连接方式:沟槽 4. 安装部位:室内 ， 安装高度≤5m	个	10			
14	030804001005	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽四通 DN100*DN100*DN65 *DN65 3. 连接方式:沟槽 4. 安装部位:室内 ， 安装高度≤5m	个	1			
15	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道吊、 支架 2. 材质: 镀锌角钢	kg	177.37			
16	031201003001	金属结构刷油	1. 名称: 支架除锈 刷漆 2. 除锈级别: 电动 除锈 3. 油漆品种: 樟丹 漆二道 4. 结构类型: 灰色 调和漆二道	kg	177.37			
17	031002003001	套管	1. 名称、类型: 穿 墙套管 2. 规格: 介质管道 DN100 3. 安装位置: 穿墙	个	11			
18	031002003002	套管	1. 名称、类型: 穿 墙套管 2. 规格: 介质管道 DN65 3. 安装位置: 穿墙	个	3			
19	031002003003	套管	1. 名称、类型: 穿 楼板套管 2. 规格: 介质管道 DN100 3. 安装位置: 穿楼 板	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030901001003	水喷淋钢管	1. 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN80 3. 连接形式: 沟槽连接	m	18.95			
6	030901001004	水喷淋钢管	1. 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接	m	20.34			
7	030901001005	水喷淋钢管	1. 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN50 3. 连接形式: 沟槽连接	m	16.96			
8	030901001006	水喷淋钢管	1. 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN40 3. 连接形式: 丝扣连接	m	173.72			
9	030901001007	水喷淋钢管	1. 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN32 3. 连接形式: 丝扣连接	m	288.24			
10	030901001008	水喷淋钢管	1. 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 丝扣连接	m	507.04			
11	031001006001	塑料管	1. 名称: 硬聚氯乙烯实壁管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 橡胶连接	m	15.85			
12	030901008001	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 规格: DN25 3. 组装形式: 采用外壁热浸镀锌钢管, 卡槽连接	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030901006001	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格、型号: DN150 3. 连接形式: 沟槽连接	个	3			
14	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型: 信号蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 沟槽连接	个	3			
15	030804001006	低压碳钢管件	1. 材质: 碳钢 2. 规格: 沟槽弯头 DN150 3. 连接方式: 沟槽	个	6			
16	030804001007	低压碳钢管件	1. 材质: 碳钢 2. 规格: 沟槽弯头 DN100 3. 连接方式: 沟槽	个	2			
17	030804001008	低压碳钢管件	1. 材质: 碳钢 2. 规格: 沟槽弯头 DN80 3. 连接方式: 沟槽	个	2			
18	030804001009	低压碳钢管件	1. 材质: 碳钢 2. 规格: 沟槽三通 DN100 3. 连接方式: 沟槽	个	1			
19	030804001010	低压碳钢管件	1. 材质: 碳钢 2. 规格: 机械三通 DN150*DN150*DN100 3. 连接方式: 沟槽	个	1			
20	030804001011	低压碳钢管件	1. 材质: 碳钢 2. 规格: 机械三通 DN150*DN150*DN65 3. 连接方式: 沟槽	个	1			
21	030804001012	低压碳钢管件	1. 材质: 碳钢 2. 规格: 机械三通 DN150*DN150*DN40 3. 连接方式: 沟槽	个	6			
22	030804001013	低压碳钢管件	1. 材质: 碳钢 2. 规格: 机械三通 DN150*DN150*DN32 3. 连接方式: 沟槽	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：装修工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	030804001014	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械三通 DN100*DN100*DN65 3. 连接方式:沟槽	个	2			
24	030804001015	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械三通 DN100*DN100*DN40 3. 连接方式:沟槽	个	21			
25	030804001016	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械三通 DN100*DN100*DN32 3. 连接方式:沟槽	个	5			
26	030804001017	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械三通 DN100*DN100*DN25 3. 连接方式:沟槽	个	2			
27	030804001018	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械三通 DN80*DN80*DN40 3. 连接方式:沟槽	个	2			
28	030804001019	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径 DN150*100 3. 连接方式:沟槽	个	3			
29	030804001020	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径 DN150*80 3. 连接方式:沟槽	个	3			
30	030804001021	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径 DN150*40 3. 连接方式:沟槽	个	2			
31	030804001022	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径 DN150*32 3. 连接方式:沟槽	个	1			
32	030804001023	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径 DN100*80 3. 连接方式:沟槽	个	3			
33	030804001024	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径 DN100*65 3. 连接方式:沟槽	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	030804001025	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径DN100*50 3. 连接方式:沟槽	个	2			
35	030804001026	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径DN100*40 3. 连接方式:沟槽	个	8			
36	030804001027	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径DN100*32 3. 连接方式:沟槽	个	3			
37	030804001028	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径DN80*50 3. 连接方式:沟槽	个	1			
38	030804001029	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径DN80*40 3. 连接方式:沟槽	个	3			
39	030804001030	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:沟槽变径DN80*32 3. 连接方式:沟槽	个	1			
40	030804001031	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械四通DN150*DN150*DN65*DN32 3. 连接方式:沟槽	个	1			
41	030804001032	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械四通DN150*DN150*DN40*DN40 3. 连接方式:沟槽	个	1			
42	030804001033	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械四通DN150*DN150*DN40*DN32 3. 连接方式:沟槽	个	1			
43	030804001034	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械四通DN100*DN100*DN40*DN40 3. 连接方式:沟槽	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
44	030804001035	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械四通 DN100*DN100*DN40*DN32 3. 连接方式:沟槽	个	7			
45	030804001036	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械四通 DN100*DN100*DN25*DN25 3. 连接方式:沟槽	个	1			
46	030804001037	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械四通 DN80*DN80*DN40*DN40 3. 连接方式:沟槽	个	11			
47	030804001038	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:机械四通 DN80*DN80*DN32*DN32 3. 连接方式:沟槽	个	1			
48	031002003004	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 介质管道规格:DN150 3. 安装位置:穿墙	个	42			
49	031002003005	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 安装位置:穿墙	个	8			
50	031002003006	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 介质管道规格:DN50 3. 安装位置:穿墙	个	30			
51	031002003007	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 介质管道规格:DN32 3. 安装位置:穿墙	个	60			
52	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:镀锌角钢 3. 单件重量: 10kg 内	kg	373.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：装修工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:面板夜间有光显示 3. 安装方式:暗装,距地1.3m	个	2			
8	030404017001	配电箱	1. 名称:1ALE、2ALE、3ALE 2. 型号:非标铁箱 3. 规格:600*900*200 4. 双电源自动切换装置、消防电源传传感器 5. 安装方式:明装,下沿距地1.2m	台	3			
9	030404017002	配电箱	1. 名称:1YJZMX、2YJZMX、3YJZMX 2. 规格:500*890*200 3. 通信模块 4. 安装方式:明装,下沿距地1.2m	台	3			
10	030404017003	配电箱	1. 名称:2FJX1、3FJX1 2. 规格:700*900*200 3. 安装方式:明装,下沿距地1.2m	台	2			
11	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	1013.66			
12	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	12.18			
13	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BITZ3*2.5 3. 材质:明敷	m	74.97			
14	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	2144.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYS1.5	m	1678.06			
18	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYY1.5	m	1768.22			
19	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	169.22			
20	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYS2.5	m	169.22			
		分部小计						
		排烟						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*450 5. 板材厚度:0.75	m2	26.68			
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*500 5. 板材厚度:0.75	m2	54.01			
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*320 5. 板材厚度:0.75	m2	55.54			
4	030203001001	送、引风机	1. 名称:GYF-II 型消防排烟风机 2. 转速1450rpm 风量36000m³/h 3. 重量353Kg 全压750Pa 4. 噪声93dB(A) 功率15kW 5. 吊顶安装	台	2			
5	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:1000*500	m2	1.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:风口 2. 规格:400*500 3. 类型:风口	个	9			
7	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:带防虫网的防雨铝合金风口 2. 规格:800*800 3. 类型:风口	个	2			
8	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:常开防火阀(自动关闭) 2. 规格:1000*450 3. 阀门 4. 280℃自动关闭并联动风机关闭	个	1			
9	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:常开防火阀(自动关闭) 2. 规格:800*320 3. 阀门 4. 280℃自动关闭并联动风机关闭	个	4			
10	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:常开防火阀(自动关闭) 2. 规格:1000*500 3. 阀门 4. 280℃自动关闭并联动风机关闭	个	4			
11	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀280(动作常开) 2. 规格:1000*500 3. 类型:阀门	个	1			
12	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀280(动作常开) 2. 规格:800*320 3. 类型:阀门	个	4			
13	011209002001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 防火玻璃 3. 距室内地面2.2m	m2	11.27			
		分部小计						
		开关、插座等设施						
1	031004009001	地漏	1. 名称:地漏110	个	26			
2	031004009002	地漏	1. 名称:地漏50	个	26			
3	040801030001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座	个	286			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]