

鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化
服务中心装饰改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服务中心装饰改造项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

1、建设方提供的图纸

2、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及其他相关配套费用文件；

3、材料价格依据《鹤壁建设工程造价信息》2025年第3期执行，部分材料价格采用河南省专业测定价及周边市场价格，按扣除税率后的裸价计入；

4、豫建标定【2016】40号文件关于发布《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》、《河南省市政工程预算定额》动态调整规则的通知；

5、人工单价按豫建设标[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行

6、河南省建筑工程标准定额站文件豫建消技（2024）31号文件第17期（2025年1月-6月）人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知

7、税金按9%计入；

8、安全文明施工措施费、规费按河南省规定计取，夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费等措施费暂未计取，最终据实结算；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服
务中心装饰改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板18mm厚 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板	m2	483.77			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉吸音板	m2	535.96			
3	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色瓷砖400*800mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:墙面美缝	m2	121.5			
4	011207001001	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:防火阻燃板15mm厚 2. 面层材料品种、规格、颜色:护墙板	m2	759.28			
5	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:环氧树脂腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆	m2	1000.3			
6	011103003001	塑料板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:20厚1:2水泥砂浆抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5-2mm聚氯乙烯板专用胶黏剂粘贴	m2	1049.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服务中心装饰改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm水泥结合层 2. 防水层:1.5厚合成高分子防水涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖800*800mm 4. 嵌缝材料种类: 瓷砖美缝	m2	18.17			
8	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:防火阻燃板15mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m2	71.61			
9	011210001001	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:50轻钢龙骨 2. 基层材料品种、规格、颜色:15mm双层细木工板 3. 隔板材料品种、规格、颜色:9.5mm厚双层石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:填充B1级防火岩棉	m2	733.48			
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆	m2	96.76			
11	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:艺术涂料	m2	8.31			
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	5.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服务中心装饰改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：混凝土加气块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5	m3	15.43			
14	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：原砌块墙拆除 2. 砌体材质：砌块墙 3. 拆除砌体的截面尺寸：200mm厚	m3	3.91			
15	010801001001	木质门	1. 名称：单开成品木门 2. 门代号及洞口尺寸：M1023	樘	18			
16	010801001002	木质门	1. 名称：单开成品木门 2. 门代号及洞口尺寸：M1023	樘	2			
17	010801001003	木质门	1. 名称：双开成品木门 2. 门代号及洞口尺寸：M1523	樘	6			
18	010802003002	钢质防火门	1. 名称：钢制甲级防火门	m2	2.3			
19	010802003001	钢质防火门	1. 名称：钢制乙级防火门	m2	14.95			
20	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：M1823 2. 框材质：100*50铝方管 3. 玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃	m2	4.14			
21	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸：M3322 2. 框材质：100*50铝方管 3. 玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃	m2	7.26			
22	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：80系列断桥铝窗	m2	159.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健
一体化服务中心装饰改造项目

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服务中心装饰改造项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电工程						
		配管、配线						
1	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZCN-BYJ-2.5mm ²	m	2805.29			
2	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-4mm ²	m	1724			
3	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式:暗配	m	754.25			
4	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	240.15			
5	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:RC20 3. 配置形式:暗配	m	243.51			
6	030411003004	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*75mm	m	81.58			
		开关、插座、灯具						
1	030404017031	配电箱	1. 名称:ALZ 2. 型号:照明配电箱 3. 暗装1.6米	台	3			
2	030412004016	装饰灯	1. 名称:集中控制型-单向疏散标志灯 2. 安装形式:壁装	套	10			
3	030412004017	装饰灯	1. 名称:集中控制型-单向双面疏散标志灯 2. 安装形式:壁装	套	1			
4	030412004018	装饰灯	1. 名称:复合标志灯 2. 安装形式:壁装	套	5			
5	030412001013	普通灯具	1. 名称:集中电源事故照明灯	套	19			
6	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装形式:壁装	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服务中心装饰改造项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 安装形式:吊装	套	7				
8	030412001004	普通灯具	1. 名称:格栅灯 2. 类型:吸顶	套	45				
9	030412001005	普通灯具	1. 名称:内嵌筒灯 2. 类型:吸顶	套	113				
10	030412004019	装饰灯	1. 名称:暗藏灯带	m	264.64				
11	030412004020	线形灯	1. 名称:10*30线形灯	m	174.75				
12	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装翘板单联开关 2. 材质:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	24				
13	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装翘板双联开关 2. 材质:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	15				
14	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相安全型二孔加三孔插座 2. 材质:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	102				
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	333				
		调试							
1	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1				
		分部小计							
		弱电工程							
1	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:住户家居布线箱 2. 规格:450*350*150mm 3. 安装方式:暗装	个	2				
2	030502012001	信息插座	1. 名称:宽带插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:塑料接底盒	个	16				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服务中心装饰改造项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:塑料底盒	个	11			
4	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:有线电视插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:塑料底盒	个	15			
5	030502004003	电视、电话插座	1. 名称:TX插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:塑料底盒	个	11			
6	030502007008	光缆	1. 规格:UTP-6 2. 敷设方式:管内敷设	m	2139.38			
7	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC 25 3. 配置形式:暗配	m	174.18			
8	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC 16 3. 配置形式:暗配	m	202.19			
9	030411003003	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:150*75mm	m	80.99			
		分部小计						
		给排水工程						
		给水						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列聚丙烯(PP-R)给水管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 含管卡	m	98.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服务中心装饰改造项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列聚丙烯(PP-R)给水管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 含管卡	m	22.38			
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列聚丙烯(PP-R)给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 含管卡	m	21.12			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列聚丙烯(PP-R)给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 含管卡	m	19.21			
5	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列聚丙烯(PP-R)给水管 DN63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 含管卡	m	8.9			
6	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支吊架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 除锈后刷樟丹两道	kg	342			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服务中心装饰改造项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:De25 4. 连接形式:螺纹连接	个	11			
8	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:De32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
9	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:De40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
10	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:De50 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质:柱式洗脸盆 2. 柱式洗脸盆水嘴 3. 组装形式:其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	组	24			
		污水						
1	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含管卡	m	27.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服务中心装饰改造项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含管卡	m	73.31			
3	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含管卡	m	66.92			
4	031004014015	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:De50 3. 其他未尽事宜详见图纸及说明	个	2			
5	031004014016	给、排水附(配件)	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:De10 3. 其他未尽事宜详见图纸及说明	个	1			
6	031004007001	小便器	1. 材质:小便器 2. 其他未尽事宜详见图纸及说明	组	2			
7	031004006001	大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 规格、类型:蹲式 3. 附件名称、数量:含五金和配件,未详尽处参考施工设计说明及相关规范要求	组	6			
		分部小计						
		消防工程						
		火灾自动报警系统						
1	030404017030	配电箱	1名称:消防接线箱 2. 安装方式:壁挂	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服务中心装饰改造项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	080903014001	模块箱	1. 名称:短路隔离器	个	3			
3	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:单输入模块	个	4			
4	080903014002	模块箱	1. 名称:火宅显示盘	个	2			
5	030904001005	点型探测器	1. 名称:智能光电感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-G3	个	55			
6	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	4			
7	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话 2. 规格:TS-100A	个	6			
8	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 功率:5W 3. 安装方式:吸顶装	个	8			
9	030904003003	按钮	1. 名称:编码式消火栓按钮	个	7			
10	030411004024	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5mm ²	m	413.06			
11	030411004026	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRNH-RVVP-2*1.5mm ²	m	75.69			
12	030411004025	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-BV-1.5mm ²	m	300.31			
13	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式:明配	m	315.6			
14	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:明配	m	139.66			
15	030905001006	自动报警系统调试	1. 名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	74			
		消火栓						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服
务中心装饰改造项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 含管件	m	14.67			
2	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支吊架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 除锈后刷樟丹两道	kg	6.16			
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:减压稳压薄型单栓室内消火栓箱1000*700*200 3. 附件材质、规格:SNZW65-III消火栓1个, Φ19水枪1支, DN65、L=25m衬胶水带1条,消防软管卷盘一套	套	7			
4	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC5 单具灭火级别3A	具	14			
		喷淋						
1	030901002003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 含管件	m	31.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服务中心装饰改造项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	030901002004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 含管件	m	25.55				
3	030901002005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 含管件	m	15.23				
4	030901002006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 含管件	m	12.04				
5	030901002007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 含管件	m	56.79				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服
务中心装饰改造项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030901002008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 5. 含管件	m	63.08			
7	030901002009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 5. 含管件	m	97.81			
8	030901002010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 5. 含管件	m	908.36			
9	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支吊 架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 除锈后刷樟丹两 道	kg	348.5			
10	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规 格: K=80 3. 连接形式:螺纹 连接	个	192			
11	031003003005	沟槽阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:沟槽 连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健一体化服务中心装饰改造项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:ZSJZ-150, DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
13	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统调试	点	1			
		分部小计						
		通风、防排烟工程						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:长边长≤1250mm 4. 板材厚度: δ 1.2	m2	93.38			
2	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:长边长≤1400mm 4. 板材厚度: δ 1.2	m2	14.59			
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:长边长≤1000mm 4. 板材厚度: δ 1.0	m2	122.13			
4	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:风机软连接 2. 材质:帆布	m2	2.71			
5	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格: φ 630	个	3			
6	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:常闭排烟口 2. 规格:(1000+250)*800	个	2			
7	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:常闭排烟口 2. 规格:(800+250)*800	个	1			
8	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:空调出风口 2. 规格:2000*200	个	41			
9	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：鹤壁市妇幼保健院产后保健
一体化服务中心装饰改造项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) : _____ 复核人 (造价工程师) : _____

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

