

1、分项报价一览表

供应商名称（公章）： 南阳市远景文化传媒有限公司

项目编号： 豫财磋商采购-2024-40

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计 (元)	交货安装时间
1	文化空间制作清单 户外文化空间雕塑		1500×2200×700、(mm) 玻璃钢造型、面饰汽车漆，尺寸： 1500*2200*700mm 高、宽、厚；（具体 以最终设计效果制作为准）	南阳市远景 广告传媒有 限公司	组	1	42000	42000	学校主体已竣工部分须在台 同签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付
2	导视制作清单 外环境导视系统制作清单 建筑物门头雨棚字		3500×1000×50尺寸 (mm) 1. 2mm304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆。背部40*40热镀锌方通，精密焊接成型骨架。	南阳市远景 广告传媒有 限公司	套	15	4700	70500	学校主体已竣工部分须在台 同签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付
3	导视制作清单 外环境导视系统制作清单 建筑物名称编号标识（ 外侧贴墙字）		600×600 (mm) 1. 2mm304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆，文字内容四色丝印，贴墙安装。	南阳市远景 广告传媒有 限公司	套	22	825	18150	学校主体已竣工部分须在台 同签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付
4	导视制作清单 外环境导视系统制作清单 建筑物楼栋入口标识 (大)		4000×800×50 (mm) 1. 2mm304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆，文字内容四色丝印，贴墙安装。	南阳市远景 广告传媒有 限公司	套	20	12300	246000	学校主体已竣工部分须在台 同签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付

刘超霞

5	导视制作清单 外环境导视系统制作清单 建筑物楼栋入口标识 (小)	远景、定制	1600×400×30 (mm) 1. 2mm304#不锈钢激光切割成型, 表面烤漆, 文字内容四色丝印, 贴墙安装。	南阳市远景广告传媒有限公司	套	25	2750	68750	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付, 未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
6	导视制作清单 外环境导视系统制作清单 校区总平面图标识	远景、定制	2500×800×150 (mm) 1. 2mm304#不锈钢激光切割成型, 表面喷漆, 文字贴膜, 平面图内容丝印。	南阳市远景广告传媒有限公司	个	4	12700	50800	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付, 未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
7	导视制作清单 外环境导视系统制作清单 户外道路指引牌	远景、定制	2800×700×120 (mm) 1. 2mm304#不锈钢激光切割成型, 表面喷漆, 文字图形内容丝印。	南阳市远景广告传媒有限公司	个	40	4900	196000	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付, 未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
8	导视制作清单 外环境导视系统制作清单 停车场出入口标识	远景、定制	6000×500×50 (mm) 1. 5mm304#不锈钢激光切割成型, 表面烤漆, 3M 工程反光膜切割成型, 贴墙安装。	南阳市远景广告传媒有限公司	个	12	23100	277200	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付, 未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
9	导视制作清单 外环境导视系统制作清单 非机动车泊车标识	远景、定制	2500×500×80 (mm) 1. 2mm304#不锈钢激光切割成型, 表面烤漆, 文字图形内容丝印	南阳市远景广告传媒有限公司	个	18	4800	86400	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付, 未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
10	导视制作清单 外环境导视系统制作清单 户外机动车交通标识	远景、定制	2800×600×150 (mm) 3mm 铝板激光切割成型制作, 面贴 3M 工程级反光膜, 80 圆管支撑, 立地安装。	南阳市远景广告传媒有限公司	个	10	1380	13800	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付, 未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
11	导视制作清单 外环境导视系统制作清单 户外宣传栏	远景、定制	2400×3100×600 (mm) 1. 2mm304#不锈钢激光切割成型, 表面喷漆, 钢化玻璃镜框, 内容可更换高精喷	南阳市远景广告传媒有限公司	个	12	6500	78000	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付, 未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付

刘超霞

			绘，埋地安装						
12	导视制作清单 外环境导视系统制作清单 户外花草牌温馨提示牌	远景、定制	500×280×10 (mm) 1.2mm304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆，文字图形内容丝印，内置方管龙骨架，埋地安装	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	40	430	17200	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
13	导视制作清单 内环境导视制作清单 楼层总索引	远景、定制	1200×800×760 (mm) 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆，文字图形内容丝印，内置方管龙骨架，立地安装	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	21	4300	90300	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
14	导视制作清单 内环境导视制作清单 楼层平面图	远景、定制	800×600×12 (mm) 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆，5mm透明亚克力雕刻成型面板，内夹高清写真，四周镜钉固定。贴墙安装。	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	56	1530	85680	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
15	导视制作清单 内环境导视制作清单 形象墙/功能区域名称 立体字	远景、定制	3000×500×10 (mm) 304#不锈钢激光切割，精工焊接成型制作立体字，喷漆，贴墙安装。	南阳市远景 广告传媒有限公司	套	17	3320	56440	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
16	导视制作清单 内环境导视制作清单 道路指引牌（悬吊式）	远景、定制	1400×300×120 (mm) 304#不锈钢激光切割成型，图形文字激光镂空雕刻，面板5mm乳白色亚克力，内置LED灯发光，专色烤漆。悬吊安装	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	52	2950	153400	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付

刘超霞

									及业主要求完成交付
17	导视制作清单 内环境导视制作清单 道路指引立体字(贴墙)	远景、定制	400×750×10 (mm) 304#不锈钢切割立体字，表面喷漆，贴 墙安装。	南阳市远景 广告传媒有 限公司	套	192	450	86400	学校主体已竣工部分须在合同 签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付
18	导视制作清单 内环境导视制作清单 告示栏	远景、定制	2400×1200×80 (mm) 304#不锈钢激光切割成型，表面烤 钢化玻璃镜框，内容可更换，请喷绘， 文字图形内容丝网印。	南阳市远景 广告传媒有 限公司	个	100	5780	578000	学校主体已竣工部分须在合同 签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付
19	导视制作清单 内环境导视制作清单 制度流程栏	远景、定制	600×900 (mm) 铝型材相框，面喷漆，可更换信息内容 喷绘，贴墙安装。	南阳市远景 广告传媒有 限公司	个	100	330	33000	学校主体已竣工部分须在合同 签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付
20	导视制作清单 内环境导视制作清单 宿舍值日公示栏/课堂 信息公示栏	远景、定制	200×350×10 (mm) 304#不锈钢雕刻成型，内容丝网印，方便 内容可更换	南阳市远景 广告传媒有 限公司	个	300	165	49500	学校主体已竣工部分须在合同 签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付
21	导视制作清单 内环境导视制作清单 洗手间（公用）	远景、定制	400×220×5 (mm) 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆， 文字图形内容丝网印。	南阳市远景 广告传媒有 限公司	个	198	215	42570	学校主体已竣工部分须在合同 签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度

刘超霞

									及业主要求完成交付
22	导视制作清单 内环境导视制作清单 洗手间（男、女）	远景、定制	300×160×5（mm） 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆， 文字图形内容丝印。	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	336	175	58800	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
23	导视制作清单 内环境导视制作清单 功能房牌	远景、定制	200×80×3（mm） 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆， 文字图形内容丝印。	南阳市远景 广告传媒有限公司	块	600	137	82200	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
24	导视制作清单 内环境导视制作清单 门牌（科室门牌等）	远景、定制	360×160×12（mm） 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆， 文字图形内容丝印。	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	1900	235	446500	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
25	导视制作清单 内环境导视制作清单 教室门号牌	远景、定制	300×120×5（mm） 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆， 文字图形内容丝印。	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	200	158	31600	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
26	导视制作清单 内环境导视制作清单 宿舍门号牌/洗衣房门	远景、定制	150×80×3（mm） 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆， 文字图形内容丝印。	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	3000	49	147000	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度

刘超霞

	号牌							及业主要求完成交付
27	导视制作清单 内环境导视制作清单 楼层号标识	远景、定制	≥300×300×8 (mm) 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆， 文字图形内容丝印。	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	495	350 173250	学校主体已竣工部分须在合同 签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付
28	导视制作清单 内环境导视制作清单 步行梯标识	远景、定制	≥350×150×5 (mm) 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆， 文字图形内容丝印。	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	400	210 84000	学校主体已竣工部分须在合同 签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付
29	导视制作清单 内环境导视制作清单 电梯厅标识	远景、定制	350×150×5 (mm) 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆， 文字图形内容丝印。	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	80	210 16800	学校主体已竣工部分须在合同 签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付
30	导视制作清单 内环境导视制作清单 电梯编号标识（客梯 /无障碍/担架电梯）	远景、定制	1200×300 (mm) 3M 不干胶贴膜高精度喷绘。	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	219	24 5256	学校主体已竣工部分须在合同 签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付
31	导视制作清单 内环境导视制作清单 电梯内楼层索引牌	远景、定制	400×650×8 (mm) 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆， 文字图形内容丝印。贴墙安装。	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	60	1050 63000	学校主体已竣工部分须在合同 签订后20日历天内完成交 付，未竣工部分根据施工进度

刘超霞

									及业主要求完成交付
32	导视制作清单 内环境导视制作清单 电梯厅楼层索引牌	远景、定制	400×900×12 (mm) 304#不锈钢切割成型固定底板，定制铝型材可更换面板。图形、文字内容丝印。粘贴安装。	南阳市远景广告传媒有限公司	个	126	1480	186480	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
33	导视制作清单 内环境导视制作清单 手扶楼梯层索引	远景、定制	1200×650×60 (mm) 304#不锈钢切割成型骨架，定制铝型材可更换面板，图形、文字内容丝印。立地安装。	南阳市远景广告传媒有限公司	个	5	3320	16600	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
34	导视制作清单 内环境导视制作清单 服务窗口标识牌	远景、定制	800×250 (mm) 3M 不干胶贴膜高精度喷绘。	南阳市远景广告传媒有限公司	条	400	16	6400	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
35	导视制作清单 内环境导视制作清单 通用文化宣传标识	远景、定制	200×100×3 (mm) 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆，文字图形内容丝印。	南阳市远景广告传媒有限公司	个	420	83	34860	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付
36	导视制作清单 内环境导视制作清单 玻璃防撞带	远景、定制	高120 (mm) 3M 不干胶贴膜高精度喷绘。	南阳市远景广告传媒有限公司	米	1000	11.5	11500	学校主体已竣工部分须在合同签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度及业主要求完成交付

刘超霞

									及业主要求完成交付
37	导视制作清单 内环境导视制作清单 消防疏散图	远景、定制	450×250×5 (mm) 304#不锈钢激光切割成型，表面烤漆， 文字图形内容丝印。贴墙安装。	南阳市远景 广告传媒有限公司	个	150	440	66000	学校主体已竣工部分须在合同 签订后20日历天内完成交付，未竣工部分根据施工进度 及业主要求完成交付
报价金额合计 (大写) 叁佰柒拾柒万零叁佰叁拾陆元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2024 年 2 月 6 日

刘超霞