

鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼装修改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼装修改造项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

1. 建设单位提供的工程施工图纸；
2. 《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 建筑装饰工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；
4. 安装工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
5. 市政工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；
6. 与建设工程相关的标准规范。

二、人工、材料价格依据及取费标准

1. 人工价格指数、机械价格指数动态规则调整按第17期价格指数（2025年1至6月）调整。
2. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2025年第2季度信息价（裸价）及周边信息价、市场询价。
3. 本工程执行增值税计税法，税率9%。
4. 夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费未计取，结算时依实际调整。
5. 水电费按建设单位提供考虑，不计取费用。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		一层						
		拆除						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 原墙面铲除乳胶漆	m2	1346.42			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 原走廊矿棉板拆除	m2	91.16			
3	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 原轻钢龙骨石膏板吊顶拆除	m2	89.61			
4	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶 双管荧光灯保护性拆除	套	37			
5	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类:600*600 平板灯保护性拆除	套	5			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆 除垃圾 2. 运距:5km	m3	23.3			
		天棚						
1	011302001001	吊顶天棚{一层大厅}	1. 吊顶形式、吊杆 规格、高度:不上 人跌级级顶 2. 基层材料种类、 规格:立面15mm阻 燃板 3. 面层材料品种、 规格:9.5mm纸面石 膏板刷乳胶漆三遍	m2	62.97			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆 规格、高度:不上 人平级顶 2. 龙骨材料种类、 规格、中距:50系 列不上人轻钢龙骨 3. 面层材料品种、 规格:600*600铝扣 板	m2	120.17			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:原天 棚 2. 腻子种类:石膏 腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆 遍数:乳胶漆三遍	m2	318.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	011701006002	满堂脚手架	装饰高度超过3.6米脚手架	m2	443.5			
		墙面						
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:原墙面 2. 腻子种类:石膏腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	1346.42			
		分部小计						
		二层						
		拆除						
1	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原墙面铲除乳胶漆	m2	1214.08			
2	011610001003	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:原木门M1520拆除	樘	2			
3	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原走廊矿棉板拆除	m2	176.87			
4	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原轻钢龙骨集成吊顶拆除	m2	11.88			
5	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原轻钢龙骨隔墙拆除	m2	42.43			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原墙面墙砖拆除	m2	46.46			
7	011613001003	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶双管荧光灯保护性拆除	套	29			
8	011613001004	灯具拆除	1. 灯具种类:600*600平板灯保护性拆除	套	16			
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:5km	m3	30.28			
		天棚						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人平级顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列不上人轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	120.88			
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:原天棚 2. 腻子种类:石膏腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	382.84			
		墙面						
1	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:原墙面 2. 腻子种类:石膏腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	1149.73			
2	010801002008	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1520木门安装,含五金锁具	樘	2			
		检委会会议室						
		天棚						
1	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人平级顶(不含软膜) 2. 基层材料种类、规格:立面15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板刷乳胶漆三遍	m2	18.81			
2	011302005001	织物软雕吊顶	1. 骨架材料种类、规格:50系列轻钢龙骨15mm阻燃板基层板 2. 面层材料品种、规格:软膜天花吊顶(含灯带)	m2	37.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板9.5mm纸面石膏板刷乳胶漆三遍, 详见施工图	m	10.3			
		地面						
1	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合木地板	m ²	56.65			
		墙面						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨刷防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:护墙板饰面	m ²	17.54			
2	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨刷防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:铝塑板饰面	m ²	9.62			
3	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨刷防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包饰面	m ²	27.77			
4	011408001001	墙纸裱糊	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:石膏腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:壁布专用粘接胶 5. 面层材料品种、规格、颜色:壁布饰面	m ²	9.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011504003001	金属暖气罩	1. 暖气罩材质:成品铝合金暖气罩	个	3			
6	010808007001	成品木门窗套	1. 门窗套材料品种、规格:成品木质窗套	m	21.6			
7	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用粘接胶 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板	m ²	4.12			
8	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	28.6			
9	011508002001	有机玻璃字	1. 基层类型:装饰墙面 2. 镏字材料品种、颜色:定制铝制徽章和亚克力字体,详见施工图 3. 固定方式:胶粘	套	1			
10	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:优质遮光窗帘,含铝合金窗帘轨 2. 窗帘高度、宽度:1870mm高,按投影面积计算 3. 窗帘层数:单层	m	10.08			
		分部小计						
		三层						
		拆除						
1	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原墙面铲除乳胶漆	m ²	1486.14			
2	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原走廊矿棉板拆除	m ²	120.17			
3	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原轻钢龙骨石膏板吊顶拆除	m ²	37.57			
4	011606002005	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原轻钢龙骨隔墙拆除	m ²	17.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011613001005	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶双管荧光灯保护性拆除	套	59			
6	011613001006	灯具拆除	1. 灯具种类:600*600平板灯保护性拆除	套	12			
7	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:5km	m3	21.94			
		天棚						
1	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人平级顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列不上人轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	120.16			
2	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:原天棚 2. 腻子种类:石膏腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	366.49			
		墙面						
1	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:原墙面 2. 腻子种类:石膏腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	1200.26			
		三层青莲书屋						
		天棚						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人平级顶(不含铝方通) 2. 基层材料种类、规格:立面15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板刷乳胶漆三遍	m2	13.79			
2	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨不上人型 2. 面层材料品种、规格:50*70@100木纹铝方通	m2	24.66			
3	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板9.5mm纸面石膏板刷乳胶漆三遍, 详见施工图	m	6.83			
4	011406001007	抹灰面油漆	1. 腻子种类:石膏油腻子 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色乳胶漆三遍 4. 部位:铝方通上部	m2	38.45			
		墙面						
1	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨刷防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:护墙板饰面	m2	4.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011408001002	墙纸裱糊	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:石膏腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:壁布专用粘接胶 5. 面层材料品种、规格、颜色:壁布饰面	m2	16.79			
3	011504003002	金属暖气罩	1. 暖气罩材质:成品铝合金暖气罩	个	2			
4	010808007002	成品木门窗套	1. 门窗套材料品种、规格:成品木质窗套	m	14.4			
5	010809004002	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用粘接胶 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板	m2	2.73			
6	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:茶水柜墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖	m2	2.25			
7	011501013001	吊柜	1. 台柜规格:定制成品吊柜,二次深化设计	m	2.5			
8	011501009001	茶水柜	1. 台柜规格:定制茶水柜,二次深化设计	m	2.5			
9	011501006001	书柜	1. 台柜规格:定制成品书柜,二次深化设计,按正投影面积计算	m2	25.09			
10	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	10.99			
11	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:优质遮光窗帘,含铝合金窗帘轨 2. 窗帘高度、宽度:1870mm高,按投影面积计算 3. 窗帘层数:单层	m	6.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		三层接待室							
		天棚							
1	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人平级顶(不含软膜) 2. 基层材料种类、规格:立面15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板刷乳胶漆三遍	m2	14.33				
2	011302005002	织物软雕吊顶	1. 骨架材料种类、规格:50系列轻钢龙骨15mm阻燃板基层板 2. 面层材料品种、规格:软膜天花吊顶(含灯带)	m2	23.23				
3	010810002003	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板9.5mm纸面石膏板刷乳胶漆三遍, 详见施工图	m	6.83				
		地面							
1	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合木地板	m2	37.57				
		墙面							
1	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨刷防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:护墙板饰面	m2	7.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨刷防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包饰面	m2	24.31			
3	011408001003	墙纸裱糊	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:石膏腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:壁布专用粘接胶 5. 面层材料品种、规格、颜色:壁布饰面	m2	12.21			
4	011504003003	金属暖气罩	1. 暖气罩材质:成品铝合金暖气罩	个	2			
5	010808007003	成品木门窗套	1. 门窗套材料品种、规格:成品木质窗套	m	14.4			
6	010809004003	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用粘接胶 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板	m2	2.61			
7	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	16.08			
8	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质:优质遮光窗帘,含铝合金窗帘轨 2. 窗帘高度、宽度:1870mm高,按投影面积计算 3. 窗帘层数:单层	m	6.53			
		分部小计						
		四层						
		拆除						
1	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原墙面铲除乳胶漆	m2	1019.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原走廊矿棉板拆除	m2	104.62			
3	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原轻钢龙骨石膏板吊顶拆除	m2	38.45			
4	011606002007	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原轻钢龙骨隔墙拆除	m2	9.74			
5	011613001007	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶双管荧光灯保护性拆除	套	45			
6	011613001008	灯具拆除	1. 灯具种类:600*600平板灯保护性拆除	套	14			
7	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:5km	m3	19.56			
		天棚						
1	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人平级顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列不上人轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	104.62			
2	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:原天棚 2. 腻子种类:石膏腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	313.89			
		墙面						
1	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型:原墙面 2. 腻子种类:石膏腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	1019.52			
2	011505001006	净水器柜子	1. 更换净水器柜子	个	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		五层						
		拆除						
1	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：原墙面铲除乳胶漆	m2	664.28			
2	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：原走廊矿棉板拆除	m2	49.56			
3	011613001009	灯具拆除	1. 灯具种类：吸顶双管荧光灯保护性拆除	套	20			
4	011613001010	灯具拆除	1. 灯具种类：600*600平板灯保护性拆除	套	3			
5	011613001011	灯具拆除	1. 灯具种类：吸顶单管荧光灯保护性拆除	套	2			
6	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除垃圾 2. 运距：5km	m3	6.95			
		天棚						
1	011302001009	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人平级顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列不上人轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600铝扣板	m2	49.56			
2	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型：原天棚 2. 腻子种类：石膏腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m2	281.35			
		墙面						
1	011406001011	抹灰面油漆	1. 基层类型：原墙面 2. 腻子种类：石膏腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m2	706.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		五层大会议室						
		拆除						
1	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原拉膜灯箱拆除	m2	117.38			
2	011613001012	灯具拆除	1. 灯具种类:原筒灯保护性拆除	套	40			
3	011606002008	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:会议室墙面装饰板面层拆除	m2	161.94			
		天棚						
1	011302005003	织物软雕吊顶	1. 骨架材料种类、规格:50系列轻钢龙骨15mm阻燃板基层板 2. 面层材料品种、规格:软膜天花吊顶(含灯带)	m2	117.38			
		地面						
1	011104002003	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合木地板	m2	176.65			
		墙面						
1	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨刷防水涂料三遍 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:护墙板饰面	m2	5.8			
2	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨刷防水涂料三遍 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:铝塑板饰面	m2	8.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011207001009	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨刷防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包饰面	m2	31.22			
4	011207001010	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨刷防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:吸音板饰面	m2	71.88			
5	011207001011	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包饰面 3. 部位:活动形象墙	m2	19.8			
6	011207001012	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面 3. 部位:活动形象墙	m2	7.26			
7	011504003004	金属暖气罩	1. 暖气罩材质:成品铝合金暖气罩	个	5			
8	010809004004	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用粘接胶 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板	m2	7.31			
9	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	51.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
10	011508002002	有机玻璃字	1. 基层类型:活动形象墙 2. 铸字材料品种、颜色:定制铝制徽章和亚克力字体,详见施工图 3. 固定方式:胶粘	套	1				
11	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质:优质遮光窗帘,含铝合金窗帘轨 2. 窗帘高度、宽度:1920mm高,按投影面积计算 3. 窗帘层数:单层	m	16.17				
12	010810001005	窗帘	1. 窗帘材质:优质遮光窗帘,含铝合金窗帘轨 2. 窗帘高度、宽度:2560mm高,按投影面积计算 3. 窗帘层数:单层	m	16.17				
		分部小计							
		地面零星维修							
1	011106001001	石材楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬性水泥砂浆 2. 粘结层厚度、材料种类:1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:1-5层楼梯踏步石材修补	m ²	8.8				
2	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除室外台阶及石材面层	m ²	70.45				
3	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬性水泥砂浆 2. 粘结层厚度、材料种类:1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:首层室外平台处石材面层粘贴	m ²	48.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬性水泥砂浆 2. 粘结层厚度、材料种类:1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:首层室外台阶石材面层粘贴	m2	18.54			
5	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原地板砖	m2	50.98			
6	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 3. 面层材料品种、规格、颜色:1-5层600*600地板砖	m2	50.98			
		分部小计						
		卫生间零星改造						
1	011610001006	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:卫生间原木门M0920拆除	樘	8			
2	011606002009	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除卫生间原银镜	m2	7.2			
3	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原洗手台	个	4			
4	011614003005	哑口套拆除	1. 哑口套材质尺寸:卫生间木质哑口套拆除	m	14.7			
5	011505010005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品定制银镜	m2	7.2			
6	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:人造石台面、成品柜门柜体, 详见图纸	个	4			
7	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0920木门安装, 含五金锁具	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办
案办公楼装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		一层电气						
1	030404017047	配电箱	1. 名称:AKT1空调配电箱 2. 接线端子材质、规格:含内部元气件 3. 含4mm2、6mm2无端子接线 4. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
2	030404017041	配电箱	1. 名称:ALE1配电箱 2. 接线端子材质、规格:含内部元气件 3. 含2.5mm2、4mm2无端子接线 4. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:YJY-4*25+1*16	m	110.07			
4	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面4*25+1*16mm2	个	16			
5	030411003006	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 型号:200*150mm 3. 接地方式:含支架制作安装	m	49.79			
6	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC50	m	66.8			
7	030411002006	线槽	1. 名称:PVC25型线槽	m	330.61			
8	030411001027	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗敷	m	232.04			
9	030411001028	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:暗敷	m	13.59			
10	030411001030	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:吊顶内	m	54.6			
11	030411004038	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm2	m	371.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411004039	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm ²	m	574.77			
13	030411004040	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-6mm ²	m	44.08			
14	030411004041	配线	1. 名称:线槽桥架 配线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	679.14			
15	030411004042	配线	1. 名称:线槽桥架 配线 2. 型号:BV-4mm ²	m	1503.15			
16	030411004043	配线	1. 名称:线槽桥架 配线 2. 型号:BV-6mm ²	m	42.79			
17	030412005008	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:300*1200 mm 3. 规格:48W 5700K 4. 安装形式:吊装	套	31			
18	030412004014	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:600*600mm 48W, 5700K 3. 安装形式:吊顶 安装	套	11			
19	030412004015	装饰灯	1. 名称:3寸筒灯 2. 型号: 6W 4000K 3. 安装形式:嵌入 式安装	套	28			
20	030412001002	灯带	1. 名称:LED灯带	m	81.4			
21	030404034014	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1 .3米	个	1			
22	030404034015	照明开关	1. 名称:双联单控 开关 2. 安装方式:距地1 .3米	个	16			
23	030404034017	照明开关	1. 名称:四联单控 开关 2. 安装方式:距地1 .3米	个	1			
24	030404035016	插座	1. 名称:安装暗装 五孔插座 2. 规格:220V 10A 安全型 3. 安装方式:墙壁 安装	个	58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
25	030404035017	插座	1. 名称:挂机空调插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	13			
26	030404035018	插座	1. 名称:柜机空调插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	1			
27	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	160			
28	030413003006	打洞(孔)	1. 名称:打穿楼墙洞	个	13			
29	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	186.33			
		分部小计						
		二层电气						
1	030404017034	配电箱	1. 名称:AL2照明配电箱 2. 接线端子材质、规格:含内部元气件 3. 含2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² 无端子接线 4. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
2	030404017040	配电箱	1. 名称:KT2空调插座配电箱 2. 接线端子材质、规格:含内部元气件 3. 含4mm ² 、6mm ² 无端子接线 4. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
3	030411003005	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 型号:200*150mm 3. 接地方式:含支架制作安装	m	52.16			
4	030411002005	线槽	1. 名称:PVC25型线槽	m	296.38			
5	030411001022	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗敷	m	280.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411001025	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:吊顶内	m	108.08			
7	030411004032	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	532.18			
8	030411004033	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm ²	m	765.91			
9	030411004035	配线	1. 名称:线槽桥架配线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	823.49			
10	030411004036	配线	1. 名称:线槽桥架配线 2. 型号:BV-4mm ²	m	1865.53			
11	030412005007	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:300*1200mm 3. 规格:48W 5700K 4. 安装形式:吊装	套	33			
12	030412004012	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:600*600mm 48W, 5700K 3. 安装形式:吊顶安装	套	11			
13	030412004013	装饰灯	1. 名称:3寸筒灯 2. 型号:6W 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	18			
14	030404034012	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	1			
15	030404034013	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	17			
16	030404035013	插座	1. 名称:安装暗装五孔插座 2. 规格:220V 10A安全型 3. 安装方式:墙壁安装	个	72			
17	030404035014	插座	1. 名称:挂机空调插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030404035015	插座	1. 名称:柜机空调插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	4			
19	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	168			
20	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:打穿楼墙洞	个	48			
21	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	253.79			
		分部小计						
		三层电气						
1	030404017027	配电箱	1. 名称:AL3照明配电箱 2. 接线端子材质、规格:含内部元气件 3. 含2.5mm ² 、4mm ² 无端子接线 4. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
2	030404017032	配电箱	1. 名称:KT3空调插座配电箱 2. 接线端子材质、规格:含内部元气件 3. 含4mm ² 、6mm ² 无端子接线 4. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
3	030411003004	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 型号:200*150mm 3. 接地方式:含支架制作安装	m	53.17			
4	030411002004	线槽	1. 名称:PVC25型线槽	m	455.19			
5	030411001017	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗敷	m	201.51			
6	030411001018	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:暗敷	m	8.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411001020	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:吊顶内	m	99.97			
8	030411004025	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	453.54			
9	030411004026	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm ²	m	569.7			
10	030411004027	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-6mm ²	m	39.16			
11	030411004028	配线	1. 名称:线槽桥架配线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	915.82			
12	030411004029	配线	1. 名称:线槽桥架配线 2. 型号:BV-4mm ²	m	2100.18			
13	030411004030	配线	1. 名称:线槽桥架配线 2. 型号:BV-6mm ²	m	317.06			
14	030412005006	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:100*1000mm 48W 5700K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	8			
15	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:300*1200mm 3. 规格:48W 5700K 4. 安装形式:吊装	套	32			
16	030412004010	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:600*600mm 48W, 5700K 3. 安装形式:吊顶安装	套	11			
17	030412004011	装饰灯	1. 名称:3寸筒灯 2. 型号: 6W 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	12			
18	030404034010	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	3			
19	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030404035010	插座	1. 名称:安装暗装五孔插座 2. 规格:220V 10A安全型 3. 安装方式:墙壁安装	个	63			
21	030404035011	插座	1. 名称:挂机空调插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	14			
22	030404035012	插座	1. 名称:柜机空调插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	3			
23	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	164			
24	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:打穿楼墙洞	个	79			
25	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	171.98			
		分部小计						
		四层电气						
1	030404017020	配电箱	1. 名称:AL4照明配电箱 2. 接线端子材质、规格:含内部元气件 3. 含2.5mm ² 、4mm ² 无端子接线 4. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
2	030404017024	配电箱	1. 名称:KT4空调插座配电箱 2. 接线端子材质、规格:含内部元气件 3. 含4mm ² 、6mm ² 无端子接线 4. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
3	030411003003	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 型号:200*150mm 3. 接地方式:含支架制作安装	m	46.57			
4	030411002003	线槽	1. 名称:PVC25型线槽	m	386.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411001012	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗敷	m	74.98			
6	030411001013	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:暗敷	m	7.55			
7	030411001015	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:吊顶内	m	53.32			
8	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	268.04			
9	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm ²	m	199.35			
10	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-6mm ²	m	35.84			
11	030411004021	配线	1. 名称:线槽桥架配线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	633.36			
12	030411004022	配线	1. 名称:线槽桥架配线 2. 型号:BV-4mm ²	m	1595.99			
13	030411004023	配线	1. 名称:线槽桥架配线 2. 型号:BV-6mm ²	m	278.07			
14	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:300*1200mm 3. 规格:48W 5700K 4. 安装形式:吊装	套	29			
15	030412004009	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:600*600mm 48W, 5700K 3. 安装形式:吊顶安装	套	10			
16	030404034008	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	1			
17	030404034009	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030404035007	插座	1. 名称:安装暗装五孔插座 2. 规格:220V 10A安全型 3. 安装方式:墙壁安装	个	56			
19	030404035008	插座	1. 名称:挂机空调插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	8			
20	030404035009	插座	1. 名称:柜机空调插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	3			
21	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	119			
22	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:打穿楼墙洞	个	29			
23	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	61.16			
		分部小计						
		五层电气						
1	030404017013	配电箱	1. 名称:AL5照明配电箱 2. 接线端子材质、规格:含内部元气件 3. 含2.5mm ² 、4mm ² 无端子接线 4. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
2	030404017014	配电箱	1. 名称:AL6会议室照明配电箱 2. 接线端子材质、规格:含内部元气件 3. 含2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² 无端子接线 4. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030404017016	配电箱	1. 名称:KT5空调插座配电箱 2. 接线端子材质、规格:含内部元气件 3. 含4mm ² 、6mm ² 无端子接线 4. 安装方式:距地1.5米明装	台	1			
4	030411003002	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 型号:200*150mm 3. 接地方式:含支架制作安装	m	23.51			
5	030411002002	线槽	1. 名称:PVC25型线槽	m	238.96			
6	030411001007	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗敷	m	108.88			
7	030411001008	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:暗敷	m	78.11			
8	030411001009	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC32 3. 配置形式:暗敷	m	4.87			
9	030411001010	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:吊顶内	m	180.72			
10	030408001005	电力电缆	1. 名称:YJY-5*10	m	18.6			
11	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面5*10mm ²	个	2			
12	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-10mm ²	m	35.34			
13	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	568.49			
14	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm ²	m	305.78			
15	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-6mm ²	m	257.43			
16	030411004013	配线	1. 名称:线槽桥架配线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	337.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030411004014	配线	1. 名称:线槽桥架 配线 2. 型号:BV-4mm2	m	773.47			
18	030411004015	配线	1. 名称:线槽桥架 配线 2. 型号:BV-6mm2	m	264.57			
19	030411004016	配线	1. 名称:线槽桥架 配线 2. 型号:BV-10mm2	m	82.2			
20	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:300*1200 mm 3. 规格:48W 5700K 4. 安装形式:吊装	套	23			
21	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:600*600mm 48W, 5700K 3. 安装形式:吊顶 安装	套	4			
22	030412004007	装饰灯	1. 名称:防炫目筒 灯 2. 型号:3寸 6W 40 00K 3. 安装形式:顶部 嵌入式安装	套	8			
23	030412004008	装饰灯	1. 名称:防炫目筒 灯 2. 型号:4寸 9W 40 00K	套	41			
24	030404034005	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1 .3米	个	2			
25	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控 开关 2. 安装方式:距地1 .3米	个	9			
26	030404034007	照明开关	1. 名称:三联单控 开关 2. 安装方式:距地1 .3米	个	1			
27	030404035004	插座	1. 名称:安装暗装 五孔插座 2. 规格:220V 10A 安全型 3. 安装方式:墙壁 安装	个	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
28	030404035005	插座	1. 名称:挂机空调插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	8				
29	030404035006	插座	1. 名称:柜机空调插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	4				
30	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	129				
31	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:打穿楼墙洞	个	18				
32	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	341.91				
		分部小计							
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电路改造工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办
案办公楼装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梁板加固工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办案办公楼
装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031101016001	抗震加固	部位：碳布加固板底，单层单向碳布，碳布净间距100mm 1. 规格：碳布300g/m ² ，抗拉强度≥3400mpa 2. 粘贴胶采用A级胶	m ²	805.8			
2	031101016002	抗震加固	部位：碳布加固板底，双层双向碳布，净间距200mm 1. 规格：碳布300g/m ² ，抗拉强度≥3400mpa 2. 粘贴胶采用A级胶	m ²	138.71			
3	031101016003	房柱抗震加固	1. 规格：加固楼板两侧钢板压条	m ²	27.43			
4	031101016004	抗震加固	部位：碳布加固梁底双层碳布 1. 规格：碳布300g/m ² ，抗拉强度≥3400mpa 2. 粘贴胶采用A级胶	m ²	79.88			
5	031101016005	抗震加固	部位：碳布加固梁U形箍单层 1. 规格：碳布300g/m ² ，抗拉强度≥3400mpa 2. 粘贴胶采用A级胶	m ²	79.13			
6	031101016006	房柱抗震加固	部位：梁侧碳纤维布压条 1. 规格：碳布300g/m ² ，抗拉强度≥3400mpa 2. 粘贴胶采用A级胶	m ²	83.21			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：梁板加固工程

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办
案办公楼装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	011707002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	011707004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	011707005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面加固及其他

标段：鹤壁市淇滨区人民检察院办
案办公楼装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

