

信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等 区域整体亮化提升项目

(采购项目编号: 豫财磋商采购-2025-595)

合 同 书

发包人(全称): 信阳师范大学

承包人(全称): 河南隆鼎建筑工程有限公司



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：信阳师范大学

承包人（全称）：河南隆鼎建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目。

2. 工程地点：信阳师范大学谭山校区院内。

3. 资金来源：财政资金。

4. 招标方式：竞争性磋商。

5. 工程内容：道路、绿化、铺装、给排水、强弱电、景观设计、照明、廊道等内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件）。

6. 工程承包范围：施工图纸及发包人工程量清单、招标文件、投标编标须知（如有）、答疑纪要（如有）、图纸会审纪要（如有）所含全部内容。

二、合同工期

工期总日历天数：自合同签订之日起 45 日历天。因受现场地形条件限制，施工需分段进行（室外工程如因天气原因无法正常进行的可酌情延期），工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

计划开工日期：2025 年 7 月 22 日。

计划竣工日期：2025 年 9 月 6 日。

三、质量标准

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

四、履约保证

为了确保工期和质量，承包人应在签署供货合同前向发包人交纳签约合同价 5% 的履约保证金。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 叁佰叁拾壹万陆仟捌佰元整（¥3316800.00 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

六、项目经理

承包人项目经理：王天园。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同

信阳师范大学 HQHT-2025-022

约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2025 年 7 月 22 日签订。

十一、签订地点

本合同在 信阳师范大学谭山校区 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十四、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份，， 招标代理机构持贰份。

发包人：信阳师范大学（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地 址：信阳市南湖路 237 号

邮政编码：464000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

承包人：河南隆鼎建筑工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：穆武

（签字）

组织机构代码：91410100MA3XDKY47A

地 址：林州市国家红旗渠经济技术开
发区展示中心

邮政编码：456500

法定代表人：杜丽娜

委托代理人：

电 话：0371-63388570

传 真：

信阳师范大学 HQHT-2025-022

电子信箱: _____

电子信箱:

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

司郑州桐南支行

账 号: _____

账 号: 41050167284100000119

第二部分 通用合同条款

本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、投标编标须知、投标文件、答疑纪要（如有）、图纸会审纪要（如有）、审批认可的洽商（如有）、变更（如有）等书面文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：郭旭

名 称：中新创达咨询有限公司。

1.1.2.5 设计人：方月青

名 称：广州博厦建筑设计研究院有限公司。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款1.3执行。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：按通用条款 1.4.1 执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书；（5）投标函及其附录；（6）技术标准和
要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 14 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套；

发包人向承包人提供图纸的内容：所有招标内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、办理相关手续需要的资料等；

承包人提供的文件的期限为：开工前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：根据实际需要而定；

承包人提供的文件的形式为：纸质；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件一周内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存一套完整的施工图。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 相关规定执行。

2. 发包人

2.2 发包人/单位

发包人/单位：信阳师范大学

发包人对发包人代表的授权范围如下：实施现场监督管理；协调监理人员、设计人员和各承包人的关系；处理质量、进度、安全、文明等重要事项；协同监理人对进场材料按要求进行验收把关；监督监理人员和施工管理人员履行职责，必要时可建议撤换不合格的监理人员和施工人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 7 天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款 2.4.2 执行。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图，隐蔽验收记录资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数：一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质。

(6) 承包人应履行的其他义务：及时办理工程竣工验收手续；积极配合发包人办理相关手续；负责施工现场建筑垃圾和生活垃圾的清理、外运工作并承担相应费用；按时支付农民工工资，在发包人按合同约定支付工程进度款的前提下，承包人及其所属农民工不得以任何理由来校寻衅滋事，否则对承包人给予人民币壹拾万元/次的罚款。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：王天园；

建造师执业资格等级：建筑工程、二级（豫 241212290017）；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场施工管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人自行承担相应违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担由此引发的质量、安全事故所带来的责任和损失，并承担人民币伍仟元/次的罚款。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权责令承包人恢复原项目经理，否则发包人有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：所有工程。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：在该工程未竣工验收或该工程已通过竣工验收而未办理正式竣工交付使用手续前，承包人应承担已完工程成品保护工作和相应的费用，对工程成品保护要做到内外观完好无损，具备施工图设计的完整功能，质量合格，现场环境整洁。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：按照相关规定提供。

承包人提供履约担保的形式、金额和期限：承包人以银行转账形式提供履约保证金，金额为合同金额的 5%，计人民币壹拾陆万伍仟捌佰肆拾元整（¥165840.00 元）。工程竣工验收合格后，履约保证金全部转为质量保证金。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：根据图纸和发包人要求执行。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：验收前 3 天。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款 6.1.1 执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：除按通用条款 6.1.4 执行外，还应执行承包人与发包人签订的相关安全生产、文明施工等协议。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：制定完善的施工场地治安保卫制度，定期对施工场地的施工人员进行治安教育，对施工场地外的闲杂人员进行必要的防范，保持与当地治安管理部门的有效联系，对突发治安状况及时汇报并做好应急处理。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人除执行地方各级部门的有关规定外，还应及时检查清运施工现场及发包人校园内道路上的各种建筑垃圾，保证施工现场环境整洁、道路干净。施工人员必须着装整齐，除上下班时间段正常进出校园外不得进入非施工区域。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款 7.1.1 执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成该工程工程量清单或措施清单项目所需的人工费、材料费、管理费以及一定范围内的风险费用。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程实行全过程跟踪审计，项目完工通过校级验收且结算审计完成后，支付审定金额的 70% 的工程款；剩余 30% 的工程款，6 个月后工程无质量问题（包含但不限于：绿植成活，池塘无漏水，廊道无质量问题等），一次性无息支付。

13. 验收和工程试车

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款 13.2.2 执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款 13.2.5 执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：人民币贰仟元/天。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款 14.1 执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款 14.1 执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款 14.2 执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款 14.2 执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款 14.2 执行。

关于竣工结算审计的约定：/

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：三份。

承包人提交最终结清申请单的期限：按通用条款 14.4.1 执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款 14.4.2 执行。

(2) 发包人完成支付的期限：按通用条款 14.4.2 执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前一周内。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同工期每延期一天处人民币贰仟元的罚款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：贰拾万圆整。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：非发、承包人原因或不可抗力导致的工期延误，工期顺延。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；
- (2) 日气温超过 40℃ 的高温大于 3 天；
- (3) 日气温低于 -10℃ 的严寒大于 3 天；
- (4) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 50mm 及以上。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本项目工程量清单所包含的所有材料和设备。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

1. 只有发生下列情况时，允许实施变更：

- (1) 由发包人提出的工程变更；
- (2) 由设计单位出具且经发包人同意的设计变更。

以上工程变更以承包人、监理人和发包人（工程主管部门）、设计单位共同签字确认并经主管领导批准后的书面材料为准，在竣工结算时予以调整。只有相关书面材料和手续齐备后，方可实施变更，严禁实施后再补充书面材料。

本工程的所有变更、签证及结算审计管理办法遵照《信阳师范大学建设工程变更、签证及结算审计管理办法》（信院字（2022）179 号）执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定调整。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

信阳师范大学 HQHT-2025-022

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程竣工移交后履约保证金转为质量保证金，质量保证金在质保期内若没有发生任何质量问题，双方确认后分期无息退还（第二年质保期后退还 2%，第四年质保期后退还 2%，第六年质保期后退还 1%）。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按附件 1《工程质量保修书》执行。

工程保修期，通过校级验收合格后，免费质保六年；绿化免费养护期，通过校级验收合格后，绿化免费养护期六年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款 16.1.1 执行。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①承包人违反合同约定进行转包和违法分包的；②承包人未按照程序报验材料的；③材料验收不合格的；④工序验收不合格的；⑤承包人不听从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，不服从发包人及监理工程师管理的。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：①承包人违反合同约定进行转包和违法分包的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付人民币壹佰万元的违约金，承包人无条件退场；②承包人未按照程序报验材料的，每次向发包人支付人民币伍仟元违约金；③材料验收不合格的，每次向发包人支付人民币伍仟元违约金；④工序验收不合格的，每次向发包人支付人民币伍仟元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除；⑤承包人不听从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，不服从发包人及监理工程师管理的，每次向发包人支付人民币伍仟元违约赔偿金，且发包人有权解除合同并要求承包人支付人民币壹佰万元的违约金，承包人无条件退场。承包人存在违约责任的，除对其进行以上处罚外，由承包人承担由此引起的一切损失及法律责任，并赔偿由此给发包人引起的一切经济损失，需要返工的，承包人要无条件进行返工。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人需赔偿发包人合同价款 5%的违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由

承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。
务的约定：/。

20. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向信阳市仲裁委员会申请仲裁。

信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

工程量清单及质量要求

(采购项目编号：豫财磋商采购-2025-595)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

工程名称：设施工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		箱变铝合金格栅							
1	010804005001	金属格栅	1. 材质:200*200*3 厚铝合金方通立柱, 50*75*2 厚铝合金方通隔柱 顶部 250*150*2 厚铝合金方通。 2. 部位:铝合金格栅 3. 刷漆做法: 铝合金表面清理打磨, 环氧底漆 1 道, 氟碳面漆 2 道。 4. 备注:含土方、基础等	m2	124.41				
		分部小计							
		休闲座椅							
1	050305004001	休闲座椅一	1. 桌凳形状:弧形 2. 做法:MU15 混凝土普通砖砌筑, 20 厚芝麻灰磨平面花岗岩贴面, 栗色高档塑木板凳面。	个	1				
2	050305004002	休闲座椅二	1. 桌凳形状:弧形 2. 做法:MU15 混凝土普通砖砌筑, 20 厚芝麻灰磨平面花岗岩贴面, 栗色高档塑木板凳面。	个	4				
3	050305004003	休闲座椅三	1. 桌凳形状:弧形 2. 做法:MU15 混凝土普通砖砌筑, 20 厚芝麻灰磨平面花岗岩贴面, 栗色高档塑木板凳面。	个	1				
4	050305004004	休闲座椅四	1. 桌凳形状:直形 2. 做法:MU15 混凝土普通砖砌筑, 20 厚芝麻灰磨平面花岗岩贴面, 栗色高档塑木板凳面。	个	11				
5	050305004005	休闲座椅五	1. 桌凳形状:圆环形 2. 做法:MU15 混凝土普通砖砌筑, 20 厚芝麻灰磨平面花岗岩贴面, 栗色高档塑木板凳面。	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设施工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中暂估价	
6	050305004006	休闲座椅六	1. 桌凳形状:圆环形 2. 做法:MU15 混凝土普通砖砌筑, 50 厚光面浪花白花岗岩贴凳面, 20 厚光面浪花白花岗岩贴面。	个	4				
7	050305004007	休闲座椅七	1. 桌凳形状:圆环形 2. 做法:MU15 混凝土普通砖砌筑, 50 厚光面浪花白花岗岩贴凳面, 20 厚光面浪花白花岗岩贴面。	个	1				
8	050305004008	休闲座椅八	1. 桌凳形状:圆环形 2. 做法:MU15 混凝土普通砖砌筑, 50 厚光面芝麻黑花岗岩贴凳面, 20 厚光面浪花白花岗岩贴面。	个	1				
		分部小计							
		成品玻璃钢座椅							
1	050305006001	成品玻璃钢座椅	1. 尺寸:2 米*1.5 米、1.75 米*1.3 米、1.35 米*1.3 米 2. 材质:玻璃钢 3. 其它:详见图纸	套	1				
		分部小计							
		标牌							
1	050307009001	标志牌	1. 材料种类、规格:铝合金广场标牌 2.3*1.8*0.2 米	个	1				
2	050307009002	标志牌	1. 材料种类、规格:铝合金广场标牌 1.8*1.5*0.2 米	个	3				
3	050307009003	标志牌	1. 材料种类、规格:铝合金广场标牌 1.5*1.2*0.2 米	个	2				
		分部小计							
		青石仿古水槽							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设施工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 3 页 共 3 页

序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程量	金额(元)	备注
---	------	------	--------	---	-----	-------	----

信阳师范大学 HQHT-2025-022

号				量 单 位		综合 单 价	合 价	其中 暂估 价	
1	011501001001	青石仿古水槽	1. 规格:600*350*400mm 2. 材料种类:青石仿古水槽	个	1				
		分部小计							
		分接箱铝合金格栅							
1	010804005002	金属格栅	1. 材质:50*50*3 厚铝合金方通 2. 部位:箱变铝合金格栅	m2	6				
		分部小计							
		成品仿木纹铝合金读书长亭							
1	01B001	成品仿木纹铝合金读书长亭	1. 成品仿木纹铝合金读书长亭	m	16				
		分部小计							
		措施项目							
1	01B003	泵送	1. 泵送	m3	5.77				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合 单 价	合 价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉混播黑麦草/马尼拉草。 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:一年	m2	6350				
2	050102005001	栽植绿篱	1. 种类:石楠绿篱 2. 篱高:0.5 米 3. 行数、蓬径:袋苗，分支多不脱脚。冠幅 0.2 米。 4. 单位面积株数:36 株/M2 5. 养护期:一年	m	240				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

3	050102005002	栽植围挡	1. 种类:淡竹围挡 2. 篱高:9 米 3. 行数、蓬径:胸径 3CM, 袋苗, 分支多, 不脱脚。 4. 单位面积株数:25 株/M2 5. 养护期:一年	m	270			
4	050102005003	栽植围挡	1. 种类:刚竹围挡 2. 篱高:15 米 3. 行数、蓬径:胸径 10CM, 袋苗, 分支多, 不脱脚。 4. 单位面积株数:25 株/M2 5. 养护期:一年	m	50			
5	050102006001	栽植攀缘植物	1. 植物种类:红木香围挡 2. 单位长度株数:高 1.8M, 4 年生苗, 分枝数大于等于 5 条。 3. 养护期:一年	株	27			
6	050102009001	栽植水生植物	1. 植物种类:荷花 2. 株高或蓬径或芽数/株:每株不少于 5 个芽, 25 墩/平方。 3. 养护期:一年	m2	200			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:绿化工程

标段:信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
7	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:黄菖蒲 2. 株高或蓬径:每株不少于 5 个芽 3. 单位面积株数:36 墩/平方 4. 养护期:一年	m2	165				
8	050102002001	栽植灌木	1. 种类:海桐球 B 2. 冠丛高:高 1 米 3. 蓬径:冠幅 1.2 米, 修剪成球, 规格为修剪后。 4. 养护期:一年	株	9				
9	050102002002	栽植灌木	1. 种类:银姬小蜡球 A 2. 冠丛高:高 1.5 米 3. 蓬径:冠幅 1.5 米, 修剪成球, 规格为修剪后。 4. 养护期:一年	株	26				
10	050102002003	栽植灌木	1. 种类:银姬小蜡球 B 2. 冠丛高:高 1.2 米 3. 蓬径:冠幅 1.2 米, 修剪成球, 规格为修剪后。 4. 养护期:一年	株	26				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

11	050102002004	栽植灌木	1. 种类: 龟甲冬青球 A 2. 冠丛高: 高 1 米 3. 蓬径: 冠幅 1.2 米, 修剪成球, 规格为修剪后。 4. 养护期: 一年	株	7				
12	050102002005	栽植灌木	1. 种类: 结香 A 2. 冠丛高: 高 1.5 米 3. 蓬径: 冠幅 2 米, 修剪成球, 规格为修剪后。 4. 养护期: 一年	株	31				
13	050102002006	栽植灌木	1. 种类: 结香 B 2. 冠丛高: 高 1 米 3. 蓬径: 冠幅 1.5 米, 修剪成球, 规格为修剪后。 4. 养护期: 一年	株	21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园 第 3 页 共 18 页
 西侧等区域整体亮化提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
14	050102002007	栽植灌木	1. 种类: 洒金桃叶珊瑚 A 2. 冠丛高: 自然高 40-50 3. 蓬径: 冠幅 35-40, 容器直径 15。 4. 单位面积株数: 36 株/M2 5. 养护期: 一年	株	39				
15	050102002008	栽植灌木	1. 种类: 无尽夏 B 2. 冠丛高: 高 0.6-0.8 米 3. 蓬径: 冠幅 0.5-0.6 米, 容器 3 加仑。 4. 单位面积株数: 16 株/M2 5. 养护期: 一年	株	33				
16	050102002009	栽植灌木	1. 种类: 火棘球 A 2. 冠丛高: 高 1.5 米 3. 蓬径: 冠幅 1.5 米, 修剪成球, 规格为修剪后。 4. 养护期: 一年	株	3				
17	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类: 蜀葵 2. 株高或蓬径: 高 45-50CM, 冠 45-50CM, 150#红盆。 3. 单位面积株数: 16 盆/M2 4. 养护期: 一年	株	4				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

18	050102009002	栽植水生植物	1. 植物种类:睡莲 2. 株高或蓬径或芽数/株:每株不少于 5 个芽, 36 墩/平方。 3. 养护期:一年	m2	175				
19	050102001001	栽植乔木	1. 种类:四季桂 A 2. 株高、冠径:高 3.5 米, 冠幅 2.5-3 米。 3. 备注:精品圃地苗, 全冠均匀, 饱满优美。 4. 养护期:一年	株	16				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
20	050102001002	栽植乔木	1. 种类:四季桂 B 2. 株高、冠径:高 2.5 米, 冠幅 2 米。 3. 备注:精品圃地苗, 全冠均匀, 饱满优美。 4. 养护期:一年	株	4				
21	050102001003	栽植乔木	1. 种类:茶梅球 A 2. 株高、冠径:高 2.5 米, 冠幅 2.5 米。 3. 备注:修剪成球, 规格为修剪后。 4. 养护期:一年	株	14				
22	050102002010	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 B 2. 冠丛高:高 1.5 米。 3. 蓬径:冠幅 1.5 米。 4. 备注:修剪成球, 规格为修剪后。 5. 养护期:一年	株	20				
23	050102002011	栽植灌木	1. 种类:造型亮晶女贞 B 2. 冠丛高:高 2 米。 3. 蓬径:冠幅 2 米。 4. 备注:修剪成球, 规格为修剪后。 5. 养护期:一年	株	6				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

24	050102002012	栽植灌木	1. 种类:海桐球 A 2. 冠丛高:高 1.8 米。 3. 蓬径:冠幅 1.8 米。 4. 备注:修剪成球, 规格为修剪后。 5. 养护期:一年	株	8				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

工程名称: 绿化工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
25	050102002013	栽植灌木	1. 种类:伞形金叶女贞 2. 冠丛高:高 2.5 米。 3. 蓬径:冠幅 1.5 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠均匀, 饱满优美。 5. 养护期:一年	株	3				
26	050102002014	栽植灌木	1. 种类:丛生木槿 2. 冠丛高:高 1.5 米。 3. 蓬径:冠幅 1.5 米。 4. 备注:精品圃地苗, 实生雄株, 全冠均匀, 4 主杆以上, 形态优美, 饱满。 5. 养护期:一年	株	3				
27	050102001004	栽植乔木	1. 种类:大红梅 2. 胸径或干径:胸径 16CM 3. 株高、冠径:高 4 米, 冠幅 3.5 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	株	3				
28	050102001005	栽植乔木	1. 种类:骨里红梅 2. 胸径或干径:胸径 18CM 3. 株高、冠径:高 4 米, 冠幅 3.5 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好株形一致。 5. 养护期:一年	株	2				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
29	050102001006	栽植乔木	1. 种类: 羽毛枫 B 2. 胸径或干径: 胸径 13CM 3. 株高、冠径: 高 3.5 米, 冠幅 3.5-4 米。 4. 备注: 精品圃地苗, 实生雄株, 全冠均匀, 饱满优美。 5. 养护期: 一年	株	3				
30	050102001007	栽植乔木	1. 种类: 茶条槭 B 2. 胸径或干径: 胸径 15CM 3. 株高、冠径: 高 4 米, 冠幅 4 米。 4. 备注: 精品圃地苗, 实生雄株, 全冠均匀, 饱满优美。 5. 养护期: 一年	株	1				
31	050102001008	栽植乔木	1. 种类: 高杆桂花 2. 株高、冠径: 高 3.5 米, 冠幅 3.5 米。 3. 备注: 精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好株形一致。 4. 养护期: 一年	株	2				
32	050102001009	栽植乔木	1. 种类: 桂花 B (金桂) 2. 株高、冠径: 高 4.5 米, 冠幅 4.5 米。 3. 备注: 特选精品苗, 全冠均匀, 姿态饱满优美, 主分枝三叉以上, 分层明显。 4. 养护期: 一年	株	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	

信阳师范大学 HQHT-2025-022

33	050102001010	栽植乔木	1. 种类:桂花 C (金桂) 2. 株高、冠径:高 3.5 米, 冠幅 3 米。 3. 备注:特选精品苗, 全冠均匀, 姿态饱满优美, 主分枝三叉以上, 分层明显。 4. 养护期:一年	株	11				
34	050102001011	栽植乔木	1. 种类:茶花 A 2. 株高、冠径:高 3.5 米, 冠幅 3 米。 3. 备注:修剪成球, 规格为修剪后。 4. 养护期:一年	株	8				
35	050102001012	栽植乔木	1. 种类:茶花 B 2. 株高、冠径:高 2.5 米, 冠幅 2.5 米。 3. 备注:修剪成球, 规格为修剪后。 4. 养护期:一年	株	1				
36	050102001013	栽植乔木	1. 种类:茶花 C 2. 株高、冠径:高 1.8 米, 冠幅 1.5 米。 3. 备注:修剪成球, 规格为修剪后。 4. 养护期:一年	株	11				
37	050102001014	栽植乔木	1. 种类:茶花 X 2. 株高、冠径:高 4.5 米, 冠幅 3.5 米。 3. 备注:精品圃地苗, 冠型均匀完整, 枝繁叶茂。 4. 养护期:一年	株	5				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程
标段: 信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目
第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
38	050102001015	栽植乔木	1. 种类:西府海棠 2. 胸径或干径:胸径 12CM 3. 株高、冠径:高 3.5 米, 冠幅 3 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	株	5				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

39	050102001016	栽植乔木	1. 种类:北美海棠 2. 株高、冠径:高 4.5 米, 冠幅 4 米。 3. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 4. 养护期:一年	丛	3				
40	050102001017	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:胸径 10CM 3. 株高、冠径:株高 2 米, 冠幅 2 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	株	24				
41	050102001018	栽植乔木	1. 种类:红木香 2. 胸径或干径:蓬径 0.5M, 精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 3. 养护期:一年	株	74				
42	050102001019	栽植乔木	1. 种类:丛生北京丁香 A 2. 株高、冠径:高 2 米, 冠幅 2 米。 3. 备注:精品圃地苗, 实生雄株, 全冠均匀, 4 主杆以上, 形态优美, 饱满。 4. 养护期:一年	丛	11				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
43	050102001020	栽植乔木	1. 种类:紫丁香 A 2. 株高、冠径:高 2 米, 冠幅 2 米。 3. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 4. 养护期:一年	丛	10				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

44	050102001021	栽植乔木	1. 种类:紫叶李 2. 胸径或干径:胸径 10CM 3. 株高、冠径:高 4 米, 冠幅 3 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	丛	6				
45	050102001022	栽植乔木	1. 种类:桃花 2. 胸径或干径:胸径 15CM 3. 株高、冠径:高 4 米, 冠幅 3 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	丛	9				
46	050102001023	栽植乔木	1. 种类:绯寒樱 2. 胸径或干径:胸径 18CM 3. 株高、冠径:高 5 米, 冠径 4 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	丛	7				
47	050102001024	栽植乔木	1. 种类:丛生腊梅 2. 株高、冠径:高 4.5 米, 冠径 4 米。 3. 备注:精品圃地苗, 实生雄株, 全冠均匀, 4 主杆以上, 形态优美, 饱满。 4. 养护期:一年	丛	7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
48	050102001025	栽植乔木	1. 种类:梨花 A 2. 胸径或干径:胸径 15CM 3. 株高、冠径:高 4 米, 冠幅 3 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	丛	4				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

49	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类:碧玉间黄金竹 A 2. 竹胸径或根盘丛径:高 2.5 米,冠幅 1.8 米。精品圃地苗,全冠移栽,姿态饱满优美,分枝均匀,角度好。 3. 养护期:一年	丛	7				
50	050102003002	栽植竹类	1. 竹种类:金镶玉竹 A 2. 竹胸径或根盘丛径:高 2.5 米,冠幅 1.8 米。精品圃地苗,全冠移栽,姿态饱满优美,分枝均匀,角度好。 3. 养护期:一年	丛	8				
51	050102001026	栽植乔木	1. 种类:二乔玉兰 A 2. 胸径或干径:胸径 18CM。 3. 株高、冠径:高 5 米,冠径 3.5 米。 4. 备注:精品圃地苗,全冠移栽,姿态饱满优美,分枝均匀,角度好。 5. 养护期:一年	丛	2				
52	050102001027	栽植乔木	1. 种类:紫玉兰 A 2. 胸径或干径:胸径 15CM。 3. 株高、冠径:高 4 米,冠径 3 米。 4. 备注:精品圃地苗,全冠移栽,姿态饱满优美,分枝均匀,角度好。 5. 养护期:一年	丛	1				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:绿化工程

标段:信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
53	050102001028	栽植乔木	1. 种类:丛生杨梅 A 2. 株高、冠径:高 4.5 米,冠径 4 米。 3. 备注:精品圃地苗,实生雄株,全冠均匀,4 主杆以上,形态优美,饱满。 4. 养护期:一年	丛	3				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

54	050102001029	栽植乔木	1. 种类:丛生暴马丁香 A 2. 株高、冠径:高 2.5 米, 冠幅 2 米。 3. 备注:精品圃地苗, 实生雄株, 全冠均匀, 4 主杆以上, 形态优美, 饱满。 4. 养护期:一年	丛	2				
55	050102001030	栽植乔木	1. 种类:鸡爪槭 A 2. 胸径或干径:胸径 18CM 3. 株高、冠径:高 5 米, 冠径 3.5 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	株	1				
56	050102001031	栽植乔木	1. 种类:鸡爪槭 B 2. 胸径或干径:胸径 18CM 3. 株高、冠径:高 5 米, 冠径 4 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	株	2				
57	050102001032	栽植乔木	1. 种类:羽毛枫 A 2. 胸径或干径:胸径 18CM 3. 株高、冠径:高 5 米, 冠径 4 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	丛	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
58	050102001033	栽植乔木	1. 种类:红花槭 A 2. 胸径或干径:胸径 18CM 3. 株高、冠径:高 5 米, 冠径 3.5 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	株	2				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

59	050102001034	栽植乔木	1. 种类:红花槭 B 2. 胸径或干径:胸径 18CM 3. 株高、冠径:高 5 米, 冠径 4 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	株	2				
60	050102001035	栽植乔木	1. 种类:茶条槭 A 2. 胸径或干径:胸径 20CM 3. 株高、冠径:高 5 米, 冠径 4 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	株	1				
61	050102001036	栽植乔木	1. 种类:日本晚樱 2. 胸径或干径:胸径 25CM 3. 株高、冠径:高 5 米, 冠幅 4.5 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	株	1				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:绿化工程

标段:信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
62	050102001037	栽植乔木	1. 种类:凯尔斯海棠 2. 胸径或干径:胸径 18CM 3. 株高、冠径:高 5 米, 冠幅 3.5 米。 4. 备注:精品圃地苗, 全冠移栽, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 角度好。 5. 养护期:一年	株	3				
63	050102001038	栽植乔木	1. 种类:丛生精品柚子 2. 胸径或干径:4-7 杆, 每杆胸径 6-8CM 3. 株高、冠径:高 6-6.5 米, 冠幅 4-4.5 米。 4. 备注:精品圃地苗, 实生雄株, 全冠均匀, 4 主杆以上, 形态优美, 饱满。 5. 养护期:一年	丛	1				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

64	050102001039	栽植乔木	1. 种类:丛生红果冬青 2. 胸径或干径:4-7 杆, 每杆胸径 6-8CM 3. 株高、冠径:高 6-6.5 米, 冠幅 3.5-4 米。 4. 备注:精品圃地苗, 实生雄株, 全冠均匀, 4 主杆以上, 形态优美, 饱满。 5. 养护期:一年	丛	3			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:绿化工程

标段:信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
65	050102001040	栽植乔木	1. 种类:墨西哥落羽杉 2. 胸径或干径:胸径 15CM 3. 株高、冠径:高 6 米, 冠幅 3.5-4 米。 4. 备注:特选精品苗, 全冠均匀, 姿态饱满优美, 主分枝三叉以上, 分层明显, 5-6 层。 5. 养护期:一年	株	1				
66	050102001041	栽植乔木	1. 种类:枇杷 2. 胸径或干径:胸径 20CM 3. 株高、冠径:高 6 米, 冠幅 5 米。 4. 备注:特选精品苗, 全冠均匀, 姿态饱满优美, 主分枝三叉以上, 分层明显, 5-6 层。 5. 养护期:一年	株	2				
67	050102001042	栽植乔木	1. 种类:合欢 2. 胸径或干径:胸径 35CM 3. 株高、冠径:高 7 米, 冠幅 5.5 米。 4. 备注:特选精品苗, 全冠均匀, 姿态饱满优美, 主分枝三叉以上, 分层明显, 5-6 层。 5. 养护期:一年	株	2				
68	050102001043	栽植乔木	1. 种类:丛生元宝枫 2. 胸径或干径:胸径 35CM 3. 株高、冠径:4-7 杆, 每杆胸径 6-8CM 4. 备注:精品圃地苗, 实生雄株, 全冠均匀, 4 主杆以上, 形态优美, 饱满。 5. 养护期:一年	株	2				

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
69	050102001044	栽植乔木	1. 种类: 乌桕 2. 胸径或干径: 胸径 30CM 3. 株高、冠径: 高 10 米, 冠幅 8 米。 4. 备注: 特选精品苗, 全冠均匀, 姿态饱满优美, 树形自然, 3 级分枝以上。 5. 养护期: 一年	株	2				
70	050102001045	栽植乔木	1. 种类: 垂柳 2. 胸径或干径: 胸径 25CM 3. 株高、冠径: 高 7.5 米, 冠幅 4.5 米。 4. 备注: 特选精品苗, 全冠均匀, 姿态饱满优美, 树形自然, 3 级分枝以上。 5. 养护期: 一年	株	5				
71	050102001046	栽植乔木	1. 种类: 早樱 2. 胸径或干径: 胸径 22CM 3. 株高、冠径: 高 6 米, 冠幅 5 米。 4. 备注: 精品圃地苗, 主分支 5 分支以上, 冠型均匀完整, 枝繁叶茂。 5. 养护期: 一年	株	1				
72	050102001047	栽植乔木	1. 种类: 垂丝海棠 2. 胸径或干径: 胸径 15CM 3. 株高、冠径: 高 5.5 米, 冠幅 4 米。 4. 备注: 精品圃地苗, 全冠均匀, 主干挺直, 姿态饱满优美, 分枝均匀, 骨架好, 树形基本一致。 5. 养护期: 一年	株	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

信阳师范大学 HQHT-2025-022

工程名称：绿化工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
73	050102001048	栽植乔木	1. 种类:锥形桂花（金桂） 2. 胸径或干径:胸径 20CM 3. 株高、冠径:高 6 米，冠幅 4 米。 4. 备注:精品圃地苗，全冠均匀，主干挺直，姿态饱满优美，分枝均匀，骨架好，树形基本一致。 5. 养护期:一年	株	6				
74	050102001049	栽植乔木	1. 种类:银杏 C（雌） 2. 胸径或干径:胸径 25CM 3. 株高、冠径:高 8 米，冠幅 4.5 米。 4. 备注:精品圃地苗，全冠均匀，主干挺直，姿态饱满优美，分枝均匀，骨架好，树形基本一致。 5. 养护期:一年	株	1				
75	050102001050	栽植乔木	1. 种类:银杏 E（雄） 2. 胸径或干径:胸径 25CM 3. 株高、冠径:高 7.5 米，冠幅 4 米。 4. 备注:精品圃地苗，全冠均匀，主干挺直，姿态饱满优美，分枝均匀，骨架好，树形基本一致。 5. 养护期:一年	株	3				
76	050102001051	栽植乔木	1. 种类:梨花 B 2. 胸径或干径:胸径 20CM 3. 株高、冠径:高 6 米，冠幅 4 米。 4. 备注:特选精品苗，全冠均匀，姿态饱满优美，主分枝三叉以上。 5. 养护期:一年	株	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园
西侧等区域整体亮化提升项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	

信阳师范大学 HQHT-2025-022

77	050102001052	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:胸径 35CM 3. 株高、冠径:高 8 米, 冠幅 6 米。 4. 备注:特选精品苗, 全冠均匀, 姿态饱满优美, 主分枝三叉以上。 5. 养护期:一年	株	2				
78	050102001053	栽植乔木	1. 种类:红果冬青 2. 胸径或干径:胸径 30CM 3. 株高、冠径:高 8 米, 冠幅 5 米。 4. 备注:特选精品苗, 全冠均匀, 姿态饱满优美, 主分枝三叉以上。 5. 养护期:一年	株	2				
79	050102001054	栽植乔木	1. 种类:移植紫薇 2. 胸径或干径:胸径 7-10CM 3. 养护期:一年	株	25				
80	050102001055	栽植乔木	1. 种类:移植桂花树 2. 胸径或干径:胸径 15CM 3. 养护期:一年	株	1				
81	050102001056	栽植乔木	1. 种类:移植丛生桂花树 2. 胸径或干径:4 杆, 每杆胸径 15CM 3. 养护期:一年	株	1				
82	050102003003	栽植竹类	1. 竹种类:散生竹 2. 竹胸径或根盘丛径:胸径约 3-6CM 3. 养护期:一年	株	10				
83	050301005001	点风景石	1. 石料种类:成品泰山石 4. 5*1. 8*0. 8	块	1				
84	050301005002	点风景石	1. 石料种类:成品泰山石 1. 5*0. 7*0. 3	块	1				
85	050301005003	点风景石	1. 石料种类:自然石 1. 5*0. 7*0. 5	块	14				
		措施项目							
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程	标段: 信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园 西侧等区域整体亮化提升项目	第 18 页 共 18 页
合 计		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

信阳师范大学 HQHT-2025-022

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 1 页 共 10 页

工程名称：景观工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		拆除工程							
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:270mm 厚 3. 运距:10KM 4. 其他:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m2	850				
2	041001002001	拆除停车场	1. 材质:块料面砖 2. 厚度:340mm 厚 3. 运距:10KM 4. 其他:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m2	380				
3	041001002002	拆除人行道	1. 材质:原混凝土砖人行道拆除 2. 厚度:340mm 厚 3. 运距:10KM 4. 其他:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m2	206				
4	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖砌体 2. 部位:原建筑及围墙砖基础 3. 运距:10KM 4. 其他:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m3	900				
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:钢筋混凝土 2. 部位:中水处理站砼基础 3. 运距:10KM 4. 其他:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m3	1105.89				
6	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖砌体 2. 部位:砖砌垃圾池 3. 运距:10KM 4. 其他:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m3	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 2 页 共 10 页

工程名称：景观工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	

信阳师范大学 HQHT-2025-022

7	011606003001	非机动充电棚	1. 做法: 钢骨架模材车棚 2. 工作内容: 含拆除、外运等所有内容	m2	24				
8	030408002001	控制电缆	1. 工作内容: 国防电缆入土地	m	31				
9	030408002002	控制电缆	1. 工作内容: 国防电缆破路入地并恢复	m	70				
		分部小计							
		土方工程							
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见图纸设计	m3	1602				
2	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见图纸设计 3. 备注: 含装车、外运。 4. 运距: 10KM	m3	8353				
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 素土	m3	1602				
		分部小计							
		道路铺装工程							
		道路铺装							
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 600×300×30 厚芝麻灰荔枝面火烧板 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 30 厚 1:3 干性水泥砂浆素水泥砂粘层一层; 100 厚 C20 混凝土垫层; 150 厚天然级配碎石。 3. 基层处理: 素土夯实, 夯实度 ≥93%	m2	2450				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景观工程

标段: 信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中 暂估价	

信阳师范大学 HQHT-2025-022

2	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600×300×30 厚芝麻白荔枝面火烧板 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30 厚 1:3 干性水泥砂浆素水泥砂粘层一层; 100 厚 C20 混凝土垫层; 150 厚天然级配碎石。 3. 基层处理:素土夯实, 夯实度≥93%	m ²	345				
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:1000x300x100 芝麻黑花岗岩路缘石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆; 150 厚天然级配碎石。 3. 基层处理:路基压实(重型压实度≥93%)	m	1500				
4	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:40 厚塑木地板 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:L50*50*5 镀锌方钢管龙骨 3. 垫层:100 厚 C15 混凝土垫层; 200 厚碎石稳定层。 4. 基层处理:素土夯实, 密实度>93%。	m ²	110				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景观工程 标段: 信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60 厚混凝土路面砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30 厚 1:3 干性水泥砂浆素水泥砂粘层一层; 100 厚 C20 混凝土垫层; 150 厚天然级配碎石。 3. 基层处理:素土夯实, 夯实度≥93%	m ²	40				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

6	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600×300×100 厚青石板汀步 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30 厚 1:3 干性水泥砂浆素水泥砂粘层一层; 150 厚天然级配碎石。 3. 基层处理:素土夯实, 夯实度≥93%	m2	35.72				
		分部小计							
		亲水平台							
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.86				
2	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	2.88				
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.7				
4	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	10.8				
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.96				
6	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	7.33				
7	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.35				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:景观工程

标段:信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
8	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:3.6 米以内	m2	56.8				
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	0.658				
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	0.43				
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	0.374				
		分部小计							

信阳师范大学 HQHT-2025-022

		池塘驳岸							
1	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C15 混凝土 2. 厚度:150mm 厚	m3	26.07				
2	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	55.89				
3	040305003001	浆砌块料	1. 部位:毛石挡墙 2. 材料品种、规格:MU40 毛石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆	m3	79.99				
4	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石 2. 滤料规格:粒径 30-50mm	m3	9.36				
5	040501001001	混凝土管	1. 规格:Φ200 排水管	m	159.69				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 6 页 共 10 页

工程名称:景观工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	其中暂估价	
6	050202003001	驳岸	1. 500 厚粘质土分层夯实 2. 防水层:7mm 厚针刺覆膜法钠基膨润土防水毯 3. 防水层:短丝 3.3mm 厚土工布一层 4. 防水层:4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材 5. 100 厚砂质土 6. 素土夯实 7. 防水层绕挡土墙上翻至挡土墙顶,其它要求详设计图纸及相关规范	m2	1666.67				
		分部小计							
		景观亭							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸设计	m3	80.6				
2	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 备注:含装车、外运 10KM。 4. 运距:自行考虑	m3	18.84				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	80.6				
4	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.54				
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.76				
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.8				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:景观工程

标段:信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.32				
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.5				
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.9				
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	2.192				
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	0.348				
12	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600×300×30 厚芝麻灰荔枝面火烧板 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30 厚 1:3 干性水泥砂浆素水泥砂粘合层一层	m2	50				
13	010501001003	二次灌浆	1. C35 微膨胀细石混凝土灌浆料二次浇筑	m3	0.08				
14	010501003003	独立基础	1. C20 混凝土包封	m3	0.4				
15	041102001003	垫层模板	1. 构件类型:基础垫层 2. 适用部位:景观亭	m2	9.12				
16	041102002005	基础模板	1. 构件类型:独立基础 2. 适用部位:景观亭	m2	16.56				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

17	041102013004	梁模板	1. 构件类型:地梁 2. 适用部位:景观亭	m2	14.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
18	041102013005	梁模板	1. 构件类型:矩形梁 2. 适用部位:景观亭	m2	16.56				
19	041102014001	板模板	1. 构件类型:平板 2. 适用部位:景观亭	m2	25.76				
20	041102012003	柱模板	1. 构件类型:矩形柱 2. 适用部位:景观亭	m2	15.68				
21	041102002006	基础模板	1. 构件类型:独立基础 2. 适用部位:景观亭	m2	4.61				
22	04B002	景观亭	1. 部位:地上结构 2. 内容:包括但不限于仿木色铝合金柱、仿木色铝合金梁、铝合金封口梁、铝方通、仿木色铝合金瓦屋面、1100mm 高铝合金栏杆、420mm 宽铝合金长椅仿木色、美人靠、铝合金楹联及预埋铁件制作、安装。 3. 做法:具体要求详见图纸	座	2				
		分部小计							
		求知长廊							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸设计	m3	4.48				
2	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸设计	m3	797.01				
3	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 备注:含装车、外运 10KM。 4. 运距:自行考虑	m3	216.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

信阳师范大学 HQHT-2025-022

工程名称: 景观工程

标段: 信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
4	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 素土	m3	801.48				
5	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	29.68				
6	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	48.8				
7	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	25.15				
8	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	18.33				
9	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	8.402				
10	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋 钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	3.423				
11	010501001005	二次灌浆	1. C35 微膨胀细石混凝土灌浆 浆料二次浇筑	m3	0.83				
12	010501003005	独立基础	1. C20 混凝土包封	m3	4.13				
13	041102001004	垫层模板	1. 构件类型: 基础垫层 2. 适用部位: 求知长廊	m2	106.26				
14	041102002007	基础模板	1. 构件类型: 独立基础 2. 适用部位: 求知长廊	m2	169.74				
15	041102013006	梁模板	1. 构件类型: 地梁 2. 适用部位: 求知长廊	m2	195.32				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景观工程

标段: 信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			品牌 型号
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
16	041102012004	柱模板	1. 构件类型: 矩形柱 2. 适用部位: 求知长廊	m2	151.27				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

17	041102002008	基础模板	1. 构件类型:C20 混凝土包封 2. 适用部位:求知长廊	m2	47.23				
18	04B003	求知长廊	1. 部位:地上结构 2. 尺寸:120m 3. 内容:包括但不限于仿木色铝合金柱、仿木色铝合金梁、铝合金封口梁、铝方通、仿木色铝合金瓦屋面、420mm 宽铝合金长椅仿木色、美人靠、铝合金楹联及预埋铁件制作、安装。 4. 做法:具体要求详见图纸	项	1				广荣铝业
		分部小计							
		措施项目							
1	04B001	泵送	1. 泵送	m3	483.81				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 1 页 共 4 页

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			品牌型号
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		给水							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、水冲洗 6. 基础形式:150mm 厚砂垫层	m	590.56				联塑实业
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100 DN50 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、水冲洗 6. 基础形式:150mm 厚砂垫层	m	299.04				联塑实业
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:铜芯闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2				牧拓

信阳师范大学 HQHT-2025-022

4	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外水表组成安装 2. 型号、规格:螺翼式水表 DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:法兰闸阀、可曲挠橡胶软接	组	2				宁波山水
5	040504001001	砌筑井	1. 名称:阀门井 2. 做法:12YS2	座	2				
6	040504001002	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 做法:12YS2/11	座	2				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:给排水工程

标段:信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌型号
						综合单价	合价	其中暂估价	
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 室外洒水栓井内	个	42				联塑实业
8	040504001003	砌筑井	1. 名称:室外洒水栓井 2. 做法:17ZS02/357	座	42				
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2 米内	m3	612.37				
10	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	408.09				
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10KM	m3	204.28				
		分部小计							
		雨水							

信阳师范大学 HQHT-2025-022

1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管(环刚 度>8KN/m) DN200 4. 连接形式:胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合图纸设计要求 6. 基础形式:150mm 厚砂垫层	m	311.39			联塑 实业
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:给排水工程
 标段:信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌型号
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管(环刚 度>8KN/m) DN300 4. 连接形式:胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合图纸设计要求 6. 基础形式:150mm 厚砂垫层	m	135.37				联塑 实业
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管(环刚 度>8KN/m) DN400 4. 连接形式:胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合图纸设计要求 6. 基础形式:150mm 厚砂垫层	m	113.75				联塑 实业
4	040504003001	雨水检查井	1. 检查井材质、规格:雨水塑料 检查井 Φ 700 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 采用一次性注塑成型塑料 检查井、内置爬梯、井盖 3. 其他:详见图纸设计及相关规范	座	11				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

5	040504009001	雨水口	1. 名称:单算雨水口 2. 图集:06MS201-8 12 3. 其他:详见图纸设计及相关规范	座	28				
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2 米内	m3	603.52				
7	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	490				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			品牌型号
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10KM	m3	113.52				
		分部小计							
		措施项目							
1	03B001	泵送	1. 泵送	m3	40.46				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			品牌型号
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		强电							

信阳师范大学 HQHT-2025-022

1	030412004001	装饰灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:光源: Led 220V 20W IP65 ; 铝+钢化玻璃 3. 规格:高 5m 4. 基础做法: 详见图纸立杆灯具 基础作法详图 5. 其它: 详见图纸设计及相关规范	套	31				雷士
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:光源: Led 220V 20W IP65 ; 铝+钢化玻璃 3. 其它: 详见图纸设计及相关规范	套	55				雷士
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:花园插泥灯 2. 型号:光源: Led 220V 18W IP65 显色指数大于 80, 色温 4000K; 铝+钢化玻璃 3. 其它: 详见图纸设计及相关规范	套	14				雷士
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:景石地埋灯 2. 型号:光源: Led 220V 18W IP65 显色指数大于 80, 色温 2700K; 铝+钢化玻璃 3. 其它: 详见图纸设计及相关规范	套	2				雷士
5	030412004005	装饰灯	1. 名称:户外灭蚊灯 2. 型号:6W; 铝合边框+防雨+防 晒 3. 其它: 详见图纸设计及相关规范	套	15				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿
园西侧等区域整体亮化提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			品牌 型号
						综合 单价	合 价	其中 暂估价	
6	030412004006	装饰灯	1. 名称:户外 LED 灯带 2. 型号:光源: Led 220V 12W IP54 显色指数大于 80, 色温 500K, 定制 3. 其它: 详见图纸设计及相关规范	套	62				雷士

信阳师范大学 HQHT-2025-022

7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86mm*86mm 3. 安装形式:暗装	个	122				
8	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PE40 3. 配置形式:埋地	m	445.87				
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 内	m3	228.29				
10	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*6 3. 材质:铜芯	m	485.02				华信伟业
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-3*6 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户外	个	20				华信伟业
12	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:室外防水防尘型 (IP54) 3. 规格:Pe =20kW 4. 安装方式:落地安装 5. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1				
		分部小计							
		弱电							
1	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称:广播扬声器 2. 功率:P=30W 3. 安装方式:草地音箱 落地安装	台	13				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:电气工程

标段:信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌型号
						综合单价	合价	其中暂估价	
2	040205001001	人(手)孔井	1. 做法:07SD101-8《电力电缆井设计与安装》第 P121 页 2. 规格尺寸:1190*960mm	座	18				

信阳师范大学 HQHT-2025-022

3	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:网络红外球型摄像机 2. 安装方式:不锈钢杆上安装	台	16				
4	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PE50 3. 敷设方式:埋地	m	501.02				
5	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 内	m3	260.53				
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	91.8				华信伟业
7	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:广播话筒 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1				中河
8	03B002	CD 播放器	1. 名称:CD 播放器 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1				中河
9	03B003	数字调谐器	1. 名称:数字调谐器 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1				中河
10	03B004	数码编分区控制器	1. 名称:数码编分区控制器 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1				中河
11	030506001002	扩声系统设备	1. 名称:报警信号发生器 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1				中河
12	030506001003	扩声系统设备	1. 名称:电源时序器 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1				中河
13	03B005	前置放大器	1. 名称:前置放大器 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1				中河
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段: 信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
						综合单价	合 价	其中 暂估价	

信阳师范大学 HQHT-2025-022

14	03B006	监听器	1. 名称: 监听器 2. 其它: 详见图纸设计及相关规范	台	1				
15	030506007001	视频系统设备	1. 名称: 纯后级功放 2. 其它: 详见图纸设计及相关规范	台	2				
		分部小计							
		措施项目							
1	03B007	泵送	1. 泵送	m3	24.73				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

附件 1:

工程质量保修书

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：承包人负责施工的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

工程保修期，通过校级验收合格后，免费质保六年；绿化免费养护期，通过校级验收合格后，绿化免费养护期六年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件 2:

安全生产责任协议书

为在信阳师范大学新征 6.4 亩土地及幼儿园西侧等区域整体亮化提升项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产协议书：

一、发包人职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工、同时验收，投入使用。
- 4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- 5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%~3% 配备安全员，专职负责所有员工的安全生产和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
- 4、承包人在任何时候都应采用各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、

违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全生产管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，经专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

承包人负责督促检查工人做好安全防护工作，施工期间工人一切人身、财产安全由承包人负责，出现安全事故与学校无关。如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。全部工程竣工验收合格，交付使用后失效。

附件 3:

建设工程廉政责任书

发包人: 信阳师范大学

承包人: 河南隆鼎建筑工程有限公司

为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格

执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。

五、责任书有效期

本责任书的有效期限至该工程项目竣工验收合格时止。

