

(GF—2017—0201)

合同编号：豫财磋商采购-2025-774

河南物流职业学院平原校区乒羽运动 场升级改造项目

施 工 合 同

合同名称： 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

发 包 人： 河南物流职业学院

承 包 人： 河南大鼎建筑工程有限公司

签订日期： 2025年 8 月 27 日



河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目施工合同

第一部分 合同协议书

合同编号：豫财磋商采购-2025-774

发包人（全称）：河南物流职业学院

承包人（全称）：河南大鼎建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、行政规章之规定，遵循自愿、公平和诚信的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目。
2. 工程地点：河南物流职业学院（平原校区）校内。
3. 工程立项批准文号： 。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：施工图纸及工程量清单所包含内的所有内容。
6. 工程承包范围：本项目的施工以及施工安全，包工包料。

二、合同工期

计划开工日期：2025年8月28日。

计划竣工日期：2025年11月25日。

工期总日历天数：90天。

开工日期以监理工程师签发的发包人认可的开工令或发包人签发的进场通知书为准。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：合格

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁佰捌拾玖万陆仟捌佰元整（¥3896800.00元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）柒万零壹佰肆拾柒元肆角伍分（¥70147.45元）；



(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 不涉及 (¥ 不涉及 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 不涉及 (¥ 不涉及 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 不涉及 (¥ 不涉及 元)。

2. 合同价格形式: 固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 谢海童。联系方式: 15517238383

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书; 附后
- (2) 投标函及其附录; 附后
- (3) 专用合同条款及其附件; 附后
- (4) 通用合同条款; 附后
- (5) 技术标准和要求; 附后
- (6) 已标价施工清单或预算书; 附后
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字、盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4. 发包人有权对承包人的施工提出合理的建议和修改意见, 以使承包人的施工更符合发包人要求。承包人不得随意变更施工工艺及材料, 须严格按工程量清单所标施工工艺、材质、规格、



(可优于上述要求但需经发包人认可)等进行施工。

5. 承包人施工过程中应保障发包人正常的教学、办公、生活秩序。不与师生发生争吵, 杜绝打架斗殴事件, 不得做出任何有损发包人利益及信誉的行为。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2015 年 8 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在 林州市采桑行政路 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行协商签订补充协议, 补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效

本合同一式 陆 份, 发包人执 肆 份, 承包人执 贰 份具有同等法律效力。

本合同自双方法定代表人或特别授权的委托代理人签字并加盖公章后 生效。

本合同约定内容与招投标文件不一致的, 以本合同为准。本合同未作约定的, 仍按照招投标文件执行。

发包人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: _____

地址: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

开户银行: _____

账号: _____

承包人: 河南太鼎建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91410581085551943H

地址: 林州市采桑行政路 37 号

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: 0372-5081019

开户银行: 中国农业银行股份有限公司林州市支行

账号: 1634 6401 0400 09659



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

(1) 中标通知书

成交通知书

采购编号：豫财磋商采购-2025-774

河南大鼎建筑工程有限公司：

你方于 2025 年 8 月 8 日所递交的河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交金额：¥3896800.00 元

项目经理：谢海童（豫 1412015201520985）

工 期：90 日历天

质量要求：工程质量符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准。

质 保 期：自竣工验收合格之日起 2 年。



请你方接到本通知书之日起 15 日内到河南物流职业学院与我方签订项目合同。

特此通知。

采购人：河南物流职业学院（盖章）

代理机构：河南豫信招标有限责任公司（盖章）

2025 年 8 月 11 日



(2) 投标函及其附录

一、磋商响应函及报价表

(一) 磋商响应函

致：河南物流职业学院（采购人）

根据贵方河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目（项目名称）的采购文件，我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次磋商活动。
- 2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对）的要求。核对发现有虚假、不一致或我方无正当理由不按要求提供的，我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的首轮磋商报价详见报价表。
- 4、如果我方的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究磋商文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、本次响应文件有效期：磋商响应文件递交截止之日后 60 天内有效
- 8、如果我方成交，我方承诺同意按磋商文件约定向采购代理机构缴纳代理服务费。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的磋商。
- 10、我们同意提供本项目磋商文件要求的有关本次竞争性磋商的所有资料，并声明所提交的资料是准确的和真实的。
- 11、与本次磋商有关的一切正式函件往来请寄：

地址：林州市采桑行政路 37 号

邮政编码：456500

电话：0372-5081019

供应商（盖单位公章）：河南大鼎建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：李丙

日期：2025 年 08 月 08 日



(二) 报价函附录

(二) 报价表

项目名称	河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目					
供应商名称	河南大鼎建筑工程有限公司					
采购范围	本次采购为河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目，具体内容详见工程量清单和图纸。					
磋商总报价 (首轮)	大写：叁佰玖拾贰万捌仟壹佰柒拾捌元捌角肆分 小写：3928178.84 元					
质量要求	工程质量符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准。					
工期	90 日历天					
合同履行期限	自合同签订起至质保期满					
响应文件有效期	磋商响应文件递交截止之日后 60 天内有效					
权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定					
项目经理	姓名	谢海童	资格	一级建造师 注册证书	编号	豫 14120152015 20985
质保期	自竣工验收合格之日起 2 年					
其他	我公司完全响应竞争性磋商文件所有要求					

供应商（盖单位公章）：河南大鼎建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 08 月 08 日



第二部分 通用合同条款

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的通用合同条款，以相关法律法规为依据，针对工程建设实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出原则性约定。该通用合同条款共包含 20 条，具体内容如下：

1. 一般约定：对合同相关术语进行定义，明确合同文件的组成及优先顺序、图纸和承包人文件的提供要求，同时涵盖联络方式、严禁贿赂、化石文物保护、交通运输等事项。
2. 发包人：规定发包人需承担的义务，例如提供施工现场、施工条件和基础资料等，还明确了发包人代表的相关职责和授权范围。
3. 承包人：明确承包人的一般义务，包括完成工程施工、确保工程质量和安全等，此外还涉及项目经理的委派和职责、承包人人员的管理等内容。
4. 监理人：说明监理人的职责和权力，以及监理人发出指令的相关要求。
5. 工程质量：约定工程质量标准、质量检查和检验等内容，其中包含承包人的质量保证责任、监理人的质量检查权等。
6. 安全文明施工与环境保护：规定安全文明施工的措施、费用承担，以及环境保护的相关要求，以此保障施工过程中的安全和环境可持续性。
7. 工期和进度：包含合同工期、开工、竣工、工期延误、工期提前等相关条款，明确双方在工期管理方面的权利和义务。
8. 材料与设备：对材料与设备的采购、供应、检验等作出规定，确保用于工程的材料和设备符合质量要求。
9. 试验与检验：涉及工程建设过程中的各项试验与检验要求，包括试验检验的责任主体、程序和标准等。
10. 变更：定义变更的范围和程序，包括变更的提出、估价原则等，规范工程变更行为。



11. 价格调整: 规定合同价格调整的条件和方式, 如因法律法规变化、市场价格波动等因素引起的价格调整方法。
12. 合同价格: 明确合同价格形式, 如单价合同、总价合同等, 以及不同价格形式下的相关约定。
13. 计量与支付: 确定工程计量的原则和方法, 以及工程款支付的时间、方式和程序等。
14. 验收和工程试车: 包含工程的竣工验收、部分工程验收, 以及工程试车的相关规定, 明确验收的程序和标准。
15. 竣工结算: 规定竣工结算的程序、期限和方式等, 确保工程完工后能顺利进行价款结算。
16. 缺陷责任与保修: 界定缺陷责任期的期限、缺陷责任的承担, 以及工程保修的相关要求和责任。
17. 违约: 明确发包人和承包人违约的情形、违约责任的承担方式, 以及违约处理的程序等。
18. 不可抗力: 对不可抗力的定义、范围、通知义务和责任承担等作出规定, 确定不可抗力事件发生时双方的权利和义务。
19. 保险: 规定工程建设过程中应投保的险种、投保责任主体、保险金额等内容, 保障工程风险得到合理转移。
20. 索赔和争议解决: 规范索赔的程序和要求, 以及争议解决的方式, 如协商、调解、仲裁或诉讼等。



第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

(1) 中标通知书；(2) 投标函及投标附录；(3) 专用合同条款及其附件；(4) 通用合同条款；(5) 技术标准和要求；(6) 已标价工程清单或预算书；(7) 其他合同文件。

1.1 交通运输

1.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.1.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场封闭围挡为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 承包人 承担。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 陈照吉；

联系电话： 13137159292；

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工过程中协调工作，监督工程质量和进度，审定签发工程款权，工程设计变更及现场签证审批权及与本工程建设相关的一切事宜，但涉及工程最终结算及价款支付必须经发包人代表签字并加盖公章方为有效。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务：按通用条款执行。

承包人提交的竣工资料的内容：提供符合要求的竣工图及竣工资料。

承包人提交的竣工资料的费用：承包人承担。

承包人应履行的其他义务：



严格执行建筑节能相关法律法规，在施工过程中节约资源，杜绝浪费。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：谢海童；

身份证号：410503197006151534；

建造师注册证书号：豫 1412015201520985；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B(2023) 1212368；

联系电话：15517238383；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少 6 日，每天必须不少于 8 小时在现场组织施工，安排施工安全员 24 小时值守和所有投标人员进驻现场。所有人员每天四次考勤打卡，如有外出办事，提前报备，如果旷勤，项目经理每次 5000 元，其他人员每次 2000 元。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担

3.2.2 承包人擅自更换投标人员的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，承包人提出更换时，须经发包人书面同意。同时每更换一次项目经理向甲方支付违约金 20000.00/人次元，技术负责人 10000 元/人次，其他人员 5000.00 元/人次。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。

3.4 分包

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。



项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社保	
项目经理	谢海童	工程师	一级建造师注册证书	一级	豫 1412015201520985	建筑工程	已交	
技术负责人	李云周	工程师	职称证	高级	B202309060501534	建筑施工	已交	
施工员	焦科林	/	职业培训合格证	初级	0411710194117001726	土建工程	已交	
质量员	孙通	/	职业培训合格证	初级	0411510694115000124	土建工程	已交	
专职安全员	王广义	/	安全考核合格证书	初级	豫建安 C3(2023) 1174168	建筑工程	已交	
材料员	张睿哲	/	职业培训合格证	初级	0411711194117001553	建筑工程	已交	
资料员	申玉荣	/	职业培训合格证	初级	0411511494115000318	建筑工程	已交	
造价师	李玉帅	工程师	一级造价师注册证书	一级	建[造]11174100005341	土木工程	已交	



4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：合格，因承包人原因导致所承包工程未能达到其所投报质量标准等级视为违约；由承包人负责采取返工、返修或其他弥补措施，由此引起的工期延误及费用由承包人承担；同时承担发包人的一切损失。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1 安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

5.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按通用条款执行。

5.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

6.2 施工进度计划

6.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。



6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

6.3.2 开工通知

因发包人过错未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

6.3 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 地震、暴风雨雪；

考虑到防水项目的特殊性，如遇连续阴雨等影响施工的天气，须经发包人认可后及时办理工期顺延手续。

7. 变更

7.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；双方可协商变更合同金额，但变更后总金额不得超过原合同采购金额10%。

8. 价格调整

8.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

9. 合同价格、计量与支付

9.1 合同价格形式：固定总价合同。

9.2 计量

9.2.1 计量原则

工程量计算规则：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)及其他现



行相关计算规范。

9.2.2 计量周期

关于计量周期的约定：按工程进度。

9.3 工程进度款支付及质保期

9.3.1 双方约定的工程款支付的方式：

签订合同后，在发包人支付首付款项前，承包人需向发包人提供银行开具的合同总价 3% 的金额担保保函，担保保函为保函开立生效之日起二年结束。（应该竣工验收后二年结束）工程出正负零后经发包人验收合格后支付合同价款的 20%，工程主体封顶经发包人验收合格后支付合同价款的 40%，所有工程竣工验收合格后支付合同价款的 30%，第三方审计完成支付至审计结算价款的 100%。

9.3.2 质保期

自所有工程竣工验收合格之日起 2 年。

9.4 支付条件：

承包人向发包人提供支付施工工程相关资料，经发包人确认后，予以支付。承包人须提供完整合法的发票和有效的支付手续，否则不予支付。

9.4.1 双方约定所有工程款项支付均由发包人以银行转账方式划入承包人账户。

10. 竣工验收

10.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款及国家、省、市相关规定执行。

10.1.2 移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

10.2 竣工验收标准

10.2.1 图纸、标准、规范和国家相关法律、法规。

11. 竣工退场

11.1.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工后 7 日内。

承包人退场前存在发包人拖欠工程款的情况或因管理问题和发包人发生意见冲突时，承包人在此承诺：承包人及其所发包的劳务队等相关施工人员、承包人在任何时候不得因发包人拖



欠支付工程款而主动罢工、干扰施工或扣押、围攻、殴打发包人员。如有此类现象发生交由相关部门处理，并承担相应法律责任。

12 竣工结算

所有工程竣工并经五方验收合格后，承包人提出工程竣工决算并将有关的竣工资料送交发包人。双方开始进行结算。

13. 违约

13.1 承包人违约：

工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。由于修理返工或承包人其他原因造成工程竣工交付时间延期，承包人应承担违约责任，同时承担由此给发包人造成的损失并支付相应违约金。

若承包人未按合同约定的时间完成项目任务，每逾期一日，应按照工程总费用的 5%向发包人支付违约金。逾期达 30 天，发包人有权解除合同，承包人还要支付给发包人合同总金额 3%的违约金。若违约金不足以赔付发包人损失，承包人应足额赔偿发包人所有损失。

施工中发现承包人使用不合格的材料，发包人有权立即封存所有不合格材料和已经使用的材料，经核实价值后，按双倍材料价款由承包人承担违约金。

发包人发现承包人在施工中不遵循施工规范和工序，发现一次，承包人承担 10000 元违约金并无条件返工，返工造成逾期完工按照逾期违约完工处理。

13.1.1 发包人违约：

因发包人过错或发包人违约造成工程中途停建、缓建或由于设计变更错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，承包人由此而造成的实际损失，发包方同承包方协商解决。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

15. 保险

15.1 工程保险



关于工程保险的特别约定： / 。

15.1.2 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行 。

15.1.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

16. 争议解决

因合同及合同有关事项产生的争议，可向项目所在地人民法院起诉。



(5) 技术标准和要求

1. 适用的规范、标准和规程

1.1 本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，供应商应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，供应商应按照最严格的标准执行。所列规范和标准与新技术规范不一致时，以新技术和规范标准为准。

1.2 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

2. 施工、监理及验收规范

本工程执行国家现行的与本工程有关的施工、监理及验收规范、标准图集、图纸设计等。

3. 主要质量检验评定标准

本工程执行国家现行的与本工程有关的质量检验评定标准。

4. 其他说明



(6) 已标价施工清单或预算书

河南物流职业学院平原校区乒羽运动
场升级改造项目 工程

投 标 总 价

投 标 人:



年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2021-RJ002; 2020-RJ002; 2019-RJ004; 2017-RJ004



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目


投标总价 (小写): 3928178.84

(大写): 叁佰玖拾贰万捌仟壹佰柒拾捌元捌角肆分

投 标 人: _____



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)



时 间: 年 月 日



总 说 明

项目名称:河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况
- 1、项目名称:河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目。
 - 2、项目地点:河南省新乡市原阳县新庄村郑新一级路西侧和晋新高速南侧。
 - 3、项目概况:乒羽运动场升级改造。
- 二、编制依据
- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
 - 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量清单计算规范》(GB50856-2013)
 - 3、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额(2008)》“E.园林绿化工程”、及相应配套的取费定额、综合解释、政府相关文件;
 - 3、招标文件、图纸、澄清答疑等相关文件资料;
 - 4、国家现行法规、标准图集、施工规范及技术资料;
 - 5、河南省及新乡现行的工程造价相关文件,与建设项目相关的标准、规定等技术资料;
 - 6、其它相关资料。
- 四、取费说明
- 1、材料价格按照2025年第三期《新乡市建设工程材料价格信息》,以上信息价没有的材料按2025年7月专业测定价及市场价计取;
 - 2、人工、机械、管理费价格指数按第17期2025年1-6月调整;
 - 3、安全文明施工费、规费,依据有关规定足额计取;
 - 4、税金执行建办标函[2019]193号文计入,按9%增值税税率计取;

表-01



单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程 标段：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3048132.21	
1.1	土方工程	208177.52	
1.2	砌筑工程	203153.73	
1.3	钢筋混凝土工程	245056.84	
1.4	金属结构工程	622974.6	
1.5	油漆、涂料、裱糊工程	380232.51	
1.6	门窗工程	303541.5	
1.7	屋面及防水工程	252026.95	
1.8	保温隔热	88801	
1.9	装饰工程	704195.18	
1.10	其他	39972.38	
2	措施项目	220427.11	
2.1	其中：安全文明施工费	64153.53	
2.2	其他措施费（费率类）	29347.05	
2.3	单价措施费	126926.53	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	80675.3	—
4.1	定额规费	80675.3	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	3349234.62	
6	增值税	301431.12	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土方工程					208177.52	
1	010101002001	挖一般土方	1. 部位:基坑开挖土方 2. 土壤类别:详见图纸设计及地质勘探报告 3. 清单量包含工作面及放坡工程量 4. 弃土运距:自行考虑 5. 其它说明:详见相关图纸及规范要求	m ³	1369.21	10.93	14965.47	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位:沟槽开挖土方 2. 土壤类别:详见图纸设计及地质勘探报告 3. 清单量包含工作面及放坡工程量 4. 弃土运距:自行考虑 5. 其它说明:详见相关图纸及规范要求	m ³	36.88	10.94	403.47	
3	010103001001	回填方	1. 独立基础下地基换填 2. 填方材料品种:3:7灰土换填 3. 详见图纸设计范围 4. 其它说明:详见相关图纸及规范要求	m ³	707.08	183	129395.64	
4	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 密实度要求:压实系数不小于0.94 3. 回填方式:夯填 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其它说明:详见相关图纸及规范要求	m ³	573.8	10.88	6242.94	
本页小计							151007.52	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010103002001	余方弃置	1. 外运运距: 自行考虑 2. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m ³	832.29	68.69	57170	
		分部小计					208177.52	
		砌筑工程					203153.73	
1	010401001001	砖基础	1. 基础类型: 混凝土实心砖 (MU20) 2. 砂浆强度等级: Mb10水泥砂浆 (预拌) 3. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m ³	12	438.81	5265.72	
2	010402001001	砌块墙	1. 高度: 3.6m以内 2. 厚度: ≤200mm厚 3. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5 蒸压加气混凝土块, 体积密度级别B06 4. 砂浆强度等级: M5.0砌筑砂浆 5. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m ³	160.99	357.41	57539.44	
3	010402001002	砌块墙	1. 高度: 3.6m以上 2. 厚度: ≤200mm厚 3. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5 蒸压加气混凝土块, 体积密度级别B06 4. 砂浆强度等级: M5.0砌筑砂浆 5. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m ³	264.08	395.46	104433.08	
本页小计							224408.24	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程
标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010402001003	砌块墙	1. 高度:3.6m以内 2. 厚度:≤400mm厚 3. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5 蒸压加气混凝土块, 体积密度级别B06 4. 砂浆强度等级:M5.0 5. 其它说明:详见相关图纸及规范要求	m ³	21.26	341.08	7251.36	
5	010402001004	砌块墙	1. 高度:3.6m以上 2. 厚度:≤400mm厚 3. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5 蒸压加气混凝土块, 体积密度级别B06 4. 砂浆强度等级:M5.0 5. 其它说明:详见相关图纸及规范要求	m ³	76.72	373.62	28664.13	
		分部小计					203153.73	
		钢筋混凝土工程					245056.84	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 商品砼泵送、运距:自行综合考虑 4. 其它说明:详见相关图纸及规范要求	m ³	28.96	334.04	9673.8	
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商品砼泵送、运距:自行综合考虑 4. 其它说明:详见相关图纸及规范要求	m ³	68.5	345.64	23676.34	
本页小计							69265.63	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010501002001	带形基础	1. 隔墙条基 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 商品砼泵送、运距: 自行综合考虑 5. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m3	25.95	356.1	9240.8	
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商品砼泵送、运距: 自行综合考虑 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m3	30.59	349.59	10693.96	
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商品砼泵送、运距: 自行综合考虑 4. 高度: 3.6m以内 5. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m3	7.92	421.42	3337.65	
6	010512002001	预制空心板	1. 名称: SP预应力空心板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 高度: 3.6m以内 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m3	1.59	711.63	1131.49	
7	010507007001	其他构件	1. 柱脚二次浇灌 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C35无收缩细石混凝土 4. 商品砼泵送、运距: 自行综合考虑 5. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m3	0.97	633.04	614.05	
本页小计							25017.95	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	010507007002	其他构件	1. 包柱脚 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 商品砼泵送、运距: 自行综合考虑 5. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m3	5.45	588.91	3209.56	
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 商品砼泵送、运距: 自行综合考虑 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m3	96.38	482.96	46547.68	
10	010503004001	圈梁	1. 水平系梁、首层窗下圈梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 商品砼泵送、运距: 自行综合考虑 5. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m3	8.85	428.3	3790.46	
11	010507005001	扶手、压顶	1. 女儿墙压顶、窗台压顶 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 商品砼泵送、运距: 自行综合考虑 5. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m3	9.86	541.51	5339.29	
本页小计							58886.99	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动
改造项目-建筑工程 场升级改造项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 商品砼泵送、运距: 自行综合考虑 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m3	0.95	455.13	432.37	
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件HPB300级 2. 钢筋规格: ≤10 3. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	t	2.907	4875.87	14174.15	
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件HRB400级 2. 钢筋规格: ≤10 3. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	t	1.732	4575.14	7924.14	
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件HRB400级 2. 钢筋规格: ≤18 3. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	t	11.916	4386.41	52268.46	
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件HRB400级 2. 钢筋规格: ≤25 3. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	t	1.779	4010.58	7134.82	
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类: 现浇构件HPB300级 3. 钢筋规格: ≤10 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	t	0.168	6091.78	1023.42	
本页小计							82957.36	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒乓球运动场升级改造项目-建筑工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒乓球运动场升级改造项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类: 现浇构件HRB400级 3. 钢筋规格: ≤ 10 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	t	4.886	5920.71	28928.59	
19	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹接头 2. 规格: $\leq 16\text{mm}$ 3. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	个	144	16.17	2328.48	
20	010516001001	预埋螺栓	1. 部位: 预埋柱脚螺栓 2. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	t	1.729	7858.49	13587.33	
		分部小计					245056.84	
		金属结构工程					622974.6	
1	010603002001	空腹钢柱	1. 类型: H型钢钢柱 2. 钢材品种: Q355B 3. 单榀质量: 3t以内 4. 螺栓种类: 包含普通螺栓 5. 除锈要求: 钢构件表面清理基层, 除锈, 除锈等级不低于Sa2.5, 表面粗糙度0.03mm 6. 运输要求: 根据现场实际情况, 自主考虑 7. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	t	46.109	4397.96	202785.54	
本页小计							247629.94	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010604001001	钢梁	1. 类型: II 型钢钢梁 2. 钢材品种: Q355B 3. 单榀质量: 3t 以内 4. 螺栓种类: 包含普通螺栓 5. 除锈要求: 钢构件表面清理基层, 除锈, 除锈等级不低于 Sa2.5, 表面粗糙度 0.03mm 6. 运输要求: 根据现场实际情况, 自主考虑 7. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	t	55.657	4167.88	231971.7	
3	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 柱间支撑 2. 钢材品种: Q235B 3. 螺栓种类: 包含普通螺栓 4. 除锈要求: 钢构件表面清理基层, 除锈, 除锈等级不低于 Sa2.5, 表面粗糙度 0.03mm 5. 运输要求: 根据现场实际情况, 自主考虑 6. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	t	8.793	4377.5	38491.36	
4	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 钢管水平系杆 $\phi 121 \times 3.0$ 2. 钢材品种: Q235B 3. 螺栓种类: 包含普通螺栓 4. 除锈要求: 钢构件表面清理基层, 除锈, 除锈等级不低于 Sa2.5, 表面粗糙度 0.03mm 5. 运输要求: 根据现场实际情况, 自主考虑 6. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	t	2.636	5290.8	13946.55	
本页小计							284409.61	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程
标段：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格： $\phi 22$ 、 $\phi 25$ 圆钢 撑杆、拉杆 2. 钢材品种:Q235B 3. 螺栓种类:包含普通螺栓 4. 除锈要求:钢构件表面清理基层,除锈,除锈等级不低于Sa2.5,表面粗糙度0.03mm 5. 运输要求:根据现场实际情况,自主考虑 6. 其它说明:详见相关图纸及规范要求	t	1.658	4750.41	7876.18	
6	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：隅撑L63*5、XCL50*3 2. 钢材品种:Q235B 3. 螺栓种类:包含普通螺栓 4. 除锈要求:钢构件表面清理基层,除锈,除锈等级不低于Sa2.5,表面粗糙度0.03mm 5. 运输要求:根据现场实际情况,自主考虑 6. 其它说明:详见相关图纸及规范要求	t	2.688	4750.41	12769.1	
7	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格： $\phi 12$ 圆钢拉条 2. 钢材品种:Q235B 3. 螺栓种类:包含普通螺栓 4. 除锈要求:钢构件表面清理基层,除锈,除锈等级不低于Sa2.5,表面粗糙度0.03mm 5. 运输要求:根据现场实际情况,自主考虑 6. 其它说明:详见相关图纸及规范要求	t	1.011	4750.41	4802.66	
本页小计							25447.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: Z型钢檩条 2. 钢材品种: Q235B 3. 螺栓种类: 包含普通螺栓 4. 除锈要求: 钢构件表面清理基层, 除锈, 除锈等级不低于Sa2.5, 表面粗糙度0.03mm 5. 运输要求: 根据现场实际情况, 自主考虑 6. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	t	16.07	4140.5	66537.84	
9	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 部位: 屋面天沟 2. 面层: 3厚不锈钢天沟 3. 支架: 参图集17J925-1 4/2-26 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m ²	204.38	105.65	21592.75	
10	040901010001	高强螺栓	1. 10.9级摩擦型高强螺栓 2. 接触面采用喷砂处理 3. 抗滑移系数应达到0.40 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	套	964	23.03	22200.92	
		分部小计					622974.6	
		油漆、涂料、裱糊工程					380232.51	
1	011405001001	金属面油漆	1. 部位: 金属结构面 2. 油漆要求: 环氧富锌底漆2遍厚度70μm, 环氧云铁中间漆1遍厚度60μm, 聚氨酯面涂料2遍70μm 3. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m ²	3149.69	36.61	115310.15	
本页小计							225641.66	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 部位: 钢柱、钢支撑 2. 防火要求: 耐火极限2.5h, 采用膨胀型(薄型)防火涂料 3. 防火涂料保护层厚度: 不小于4.68mm 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m2	1187.99	137.28	163087.27	
3	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 部位: 钢梁 2. 防火要求: 耐火极限1.5h, 采用膨胀型(薄型)防火涂料 3. 防火涂料保护层厚度: 不小于3.67mm 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m2	1585.82	20.88	33111.92	
4	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 部位: 屋顶承重构件、屋盖支撑及系杆 2. 防火要求: 耐火极限1h, 采用膨胀型(薄型)防火涂料 3. 防火涂料保护层厚度: 不小于4.5mm 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m2	2257.66	30.44	68723.17	
		分部小计					380232.51	
		门窗工程					303541.5	
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1023 2. 门框或扇外围尺寸: 钢制防火门 3. 五金: 包含门锁、闭门器等五金配件 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	樘	2	1000.09	2000.18	
本页小计							266922.54	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程
标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010801002001	木质门带套	1. 成品木制品成品平开门 2. 开启方式: 双扇平开门M1223 3. 含门套、五金及所需配件 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	樘	2	1659.57	3319.14	
3	010801002002	木质门带套	1. 铝合金玻璃平开门 2. 开启方式: 双扇平开门M1539 3. 含门套、五金及所需配件 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	樘	1	3288.11	3288.11	
4	010801002003	木质门带套	1. 成品木制品成品平开门 2. 开启方式: 双扇平开门M1523 3. 含门套、五金及所需配件 4. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	樘	2	2119.96	4239.92	
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质: 铝合金中空玻璃窗, 玻璃采用Low-E(5+12A+5) 2. 包含纱扇 3. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m ²	621.91	369.6	229857.94	
6	010807001002	金属(塑钢、断桥)门联窗	1. 材质: 铝合金中空玻璃窗, 玻璃采用Low-E(5+12A+5) 2. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m ²	170.4	357.02	60836.21	
		分部小计					303541.5	
		屋面及防水工程					252026.95	
		本页小计					301541.32	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010901001001	屋面	1. 成品金属夹芯板 (1.8mm厚TPO防水 卷材+0.6mm厚压型 镀锌钢板+130mm厚 岩棉+0.5mm厚压型 镀锌钢板) 2. 其它说明: 详见 相关图纸及规范要 求	m ²	2027.57	124.3	252026.95	
		分部小计					252026.95	
		保温隔热					88801	
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 50厚无机塑化微 孔保温板 2. 其它说明: 详见 相关图纸及规范要 求	m ²	2934.6	30.26	88801	
		分部小计					88801	
		装饰工程					704195.18	
		外墙面					419804.91	
1	011406001002	真石漆外墙面 (外墙1)	1. 喷或滚涂饰面层 真石漆两遍 (颜色 详见面) 2. 喷或滚刷底涂料 一遍 3. 5厚聚合物水泥 防水砂浆, 中间压 入一层耐碱玻璃纤 维网格布+1.5后聚 合物水泥防水涂料 4. 保温层 (见节能 专篇, 见其他清单) 5. 胶粘剂 6. 9厚1:3水泥砂浆 找平 7. 基层墙体 8. 其它说明: 详见 相关图纸及规范要 求	m ²	2979.03	140.92	419804.91	
		内墙					154640	
本页小计							760632.86	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程 标段：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011204003001	块料墙面（内墙1）	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 6. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用粘接剂）粘贴层 7. 5厚面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝（面砖内墙至吊顶上200mm处） 8. 做法参123YJ1，内墙7CF；其它说明：详见相关图纸及规范要求	m ²	52.54	159.58	8384.33	
2	011406001001	抹灰面油漆（内墙2）	1. 白色亚光无机涂料2道 2. 耐水封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 2厚腻子分遍刮平 4. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或画出纹道（砌块墙与混凝土交接处压入耐碱玻璃纤维网格布，搭接长度不少于100） 5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 基层墙体 7. 做法参123YJ1，内墙3C；其它说明：详见相关图纸及规范要求	m ²	2651	55.17	146255.67	
		天棚					543.5	
本页小计							154640	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程
标段：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011301001001	天棚抹灰(天棚1)	1. SP预应力空心板(保护层厚度40mm清理干净) 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 满刮腻子, 磨平 4. 无机白色涂料2遍 5. 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m ²	13.84	39.27	543.5	
		地面					127628.05	
1	011102003001	块料楼地面(地面1)	1. 10厚防滑地砖地面铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一道 4. 60厚C15细石混凝土垫层 5. 150mm厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实 7. 参12YJ1, 楼201; 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m ²	109.03	162.06	17669.4	
2	011102003002	块料楼地面(地面2)	1. 10厚防滑地砖地面铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚高分子聚氨酯防水涂料, 四周上翻1.2m 4. 最薄处20厚1:3防水水泥砂浆找坡层抹平 5. 素水泥砂浆一道 6. 60厚C15细石混凝土垫层 7. 150mm厚3:7灰土垫层 8. 素土夯实 9. 参12YJ1, 楼201F; 其它说明: 详见相关图纸及规范要求	m ²	9.74	174.62	1700.8	
本页小计							19913.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级 标段：河南物流职业学院平原校区乒羽运动
改造项目-建筑工程 场升级改造项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011103001001	橡胶板楼地面 (地面3)	1. 4~5厚橡胶地板，用专用胶粘剂粘贴，用滚筒碾压2遍 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 原地面打磨平整，清理干净	m ²	1732.68	62.48	108257.85	
		踢脚					1578.72	
1	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 (用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套专用粘接剂) 粘贴层 6. 5~7厚瓷砖，白水泥浆擦缝 7. 参12YJ1，踢脚3C；其它说明：详见相关图纸及规范要求	m	101.2	15.6	1578.72	
		分部小计					704195.18	
		其他					39972.38	
1	010507004001	台阶	1. 10厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土，分两步夯实 6. 素土夯实 7. 参12YJ5 台1；其它说明：详见相关图纸及规范要求	m ²	23.64	267.55	6324.88	
本页小计							116161.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级 标段：河南物流职业学院平原校区乒羽运动
改造项目-建筑工程 场升级改造项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010507004002	台阶平台	1. 10厚防滑地砖, 1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C20混凝土 垫层 5. 300厚3:7灰土, 分两步夯实 6. 素土夯实 7. 参12YJ5 台1; 其它说明: 详见相 关图纸及规范要求	m ²	65.99	175.39	11573.99	
3	010507001001	坡道	1. 10厚防滑地砖, 1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C20混凝土 垫层 5. 300厚3:7灰土, 分两步夯实 6. 素土夯实 7. 参12YJ5 坡12; 其它说明: 详见相 关图纸及规范要求	m ²	21.6	175.39	3788.42	
4	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道栏杆 2. 其它说明: 详见 相关图纸及规范要 求	m	25.2	195.49	4926.35	
5	010507001002	散水	1. 参12YJ9-1 3/95 2. 其它说明: 详见 相关图纸及规范要 求	m ²	167.25	72.58	12139.01	
6	011503001001	上屋面梯	1. 参17J925-1 2-1 6 2. 其它说明: 详见 相关图纸及规范要 求	m	15.15	80.51	1219.73	
		分部小计					39972.38	
		措施项目					126926.53	
1	011701001001	综合脚手架		m ²	1919.49	24.28	46605.22	
2	011702001001	基础	垫层	m ²	77.68	43.34	3366.65	
3	011702001002	基础	独立基础	m ²	91.77	55.67	5108.84	
本页小计							88728.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-建筑工程

第 18 页 共 18 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



规费、税金项目计价表

工程名称：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造 标段：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目
项目-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-电气工程
标段：河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	106937.22	
1.1	配电箱	6248.08	
1.2	灯具开关插座	12743.01	
1.3	电缆	33036.65	
1.4	配管配线	40432.71	
1.5	防雷接地	14476.77	
2	措施项目	4476.97	
2.1	其中：安全文明施工费	2331.79	
2.2	其他措施费（费率类）	1123.28	
2.3	单价措施费	1021.9	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3031.23	—
4.1	定额规费	3031.23	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	114445.42	
6	增值税	10300.09	—
7	含税工程造价合计	124745.51	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	124,745.51	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-电气工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		配电箱					6248.08	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 1 APZ 2. 接线端子材质、规格:含铜接线端子 3. 安装方式:挂墙明装 4. 其他:详见图纸及相关设计规范	台	1	1750.33	1750.33	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 1 APK 2. 接线端子材质、规格:含铜接线端子 3. 安装方式:挂墙明装 4. 其他:详见图纸及相关设计规范	台	1	1498.7	1498.7	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:1ALE 2. 接线端子材质、规格:含铜接线端子 3. 安装方式:挂墙明装 4. 其他:详见图纸及相关设计规范	台	1	648.7	648.7	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 1 ADE 2. 接线端子材质、规格:含铜接线端子 3. 安装方式:挂墙明装 4. 其他:详见图纸及相关设计规范	台	1	648.7	648.7	
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 1 AL1 2. 接线端子材质、规格:含铜接线端子 3. 安装方式:挂墙明装 4. 其他:详见图纸及相关设计规范	台	1	648.7	648.7	
本页小计							5195.13	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-电气工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1. 名称: 配电箱 1AL2 2. 接线端子材质、规格: 含铜接线端子 3. 安装方式: 挂墙明装 4. 其他: 详见图纸及相关设计规范	台	1	648.7	648.7	
7	030414002001	送配电装置系统	1. 输配电系统调试 2. 其他: 详见图纸及相关设计规范	系统	1	404.25	404.25	
		分部小计					6248.08	
		灯具开关插座					12743.01	
1	030412001001	普通灯具	1. 名称: 运动场馆专用灯 (超高) 2. 规格: 1x240W 3. 其他: 详见设计图纸及相关规范	套	30	125.69	3770.7	
2	030412001002	普通灯具	1. 名称: 单管LED灯 2. 规格型号: 1x28W 4200lx Ra=80 R9 >0 K=4000 3. 其他: 详见设计图纸及相关规范	套	17	63.93	1086.81	
3	030412001003	普通灯具	1. 名称: 防潮灯 2. 规格型号: LED 1X12W 3. 其他: 详见设计图纸及相关规范	套	2	67.53	135.06	
4	030412001004	普通灯具	1. 名称: 应急照明灯 2. 规格型号: HZ-BLZC-T 1LR5W-D1 Y 75min 蓄电池 带不燃材料保护罩 3. 其他: 详见设计图纸及相关规范	套	34	85.63	2911.42	
本页小计							8956.94	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-电气工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 规格:HZ-BLZC-II 1LRE2W-D1Y 75min蓄电池 带不燃材料保护罩 3. 安装形式:门洞顶+0.2m 4. 其他:详见图纸及相关规范说明	套	4	80.58	322.32	
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:单向单面疏散指示灯 2. 规格:HZ-BLZC-II 1LRE2W-D1 75min蓄电池 带不燃材料保护罩 3. 安装形式:底边+0.3m 4. 其他:详见图纸及相关规范说明	套	28	82.6	2312.8	
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:复合型疏散指示灯 2. 规格:HZ-BLZC-II 1LRE2W-D1 75min蓄电池 带不燃材料保护罩 3. 安装形式:悬挂时+2.4m 4. 其他:详见图纸及相关规范说明	套	3	80.58	241.74	
8	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 其他:详见图纸及相关规范说明	台	1	154.09	154.09	
9	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3米暗装 3. 其他:详见设计图纸及相关规范	个	9	17.55	157.95	
10	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3米暗装 3. 其他:详见设计图纸及相关规范	个	3	18.54	55.62	
11	030404034003	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3米暗装 3. 其他:详见设计图纸及相关规范	个	2	17.32	34.64	
本页小计							3279.16	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-电气工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	030404035001	插座	1. 名称:暗装二极加三极安全插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3暗装 4. 其他:详见设计图纸及相关规范	个	11	18.42	202.62	
13	030404035002	插座	1. 名称:暗装二极加三极安全插座H 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3暗装 4. 其他:详见设计图纸及相关规范	个	2	18.42	36.84	
14	030404035003	插座	1. 名称:暗装三极挂机空调插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:距地2.3暗装 4. 其他:详见设计图纸及相关规范	个	3	24.85	74.55	
15	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 其他:详见设计图纸及相关规范	个	30	8.01	240.3	
16	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具插座盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 其他:详见设计图纸及相关规范	个	119	8.45	1005.55	
		分部小计					12743.01	
		电缆					33036.65	
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4x50+1x25 3. 敷设方式、部位:桥架或配管内 4. 电压等级(kV):0.6/1 5. 其他:详见设计图纸及相关规范	m	30	190.86	5725.8	
本页小计							7285.66	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动
改造项目-电气工程 场升级改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4x150+1x70 3. 敷设方式、部位: 桥架或配管内 4. 电压等级 (kV): 0.6/1 5. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	30	543.97	16319.1	
3	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZNYJV22-5x6 3. 敷设方式、部位: 桥架或配管内 4. 电压等级 (kV): 0.6/1 5. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	60	40.16	2409.6	
4	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJV-5x16 3. 敷设方式、部位: 桥架或配管内 4. 电压等级 (kV): 0.6/1 5. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	81.58	80.83	6594.11	
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 五芯16mm ² 3. 材质、类型: 铜 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1kV 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范	个	4	102.92	411.68	
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 五芯6mm ² 3. 材质、类型: 铜 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1kV 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范	个	4	80.3	321.2	
本页小计							26055.69	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-电气工程
标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 五芯50mm ² 3. 材质、类型: 铜 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1kV 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范	个	2	186.21	372.42	
8	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 五芯150mm ² 3. 材质、类型: 铜 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1kV 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范	个	2	441.37	882.74	
		分部小计					33036.65	
		配管配线					40432.71	
1	030411001001	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: SC150 3. 配置形式: 埋地 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范, 以上项目特征与图纸不符时, 以图纸为准	m	34.44	131.86	4541.26	
2	030411001002	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: SC80 3. 配置形式: 埋地 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范, 以上项目特征与图纸不符时, 以图纸为准	m	30	68.79	2063.7	
3	030411001003	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: SC50 3. 配置形式: 埋地 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范, 以上项目特征与图纸不符时, 以图纸为准	m	13.32	37.8	503.5	
本页小计							8363.62	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-电气工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	030411001004	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: SC32 3. 配置形式: 埋地 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范, 以上项目特征与图纸不符时, 以图纸为准	m	30	22.44	673.2	
5	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质规格: 镀锌钢管 RC20 3. 配置形式: 暗配 4. 接地要求: 符合规范与设计的要求 5. 含二次结构开槽 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	380.01	16.28	6186.56	
6	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质规格: 焊接钢管 SC50 3. 配置形式: 暗配 4. 接地要求: 符合规范与设计的要求 5. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	69.45	37.8	2625.21	
7	030411001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质规格: JDG16 3. 配置形式: 暗配 4. 接地要求: 符合规范与设计的要求 5. 含二次结构开槽 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	314.4	8.89	2795.02	
8	030411001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 接地要求: 符合规范与设计的要求 5. 含二次结构开槽 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	596	9.79	5834.84	
本页小计							18114.83	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-电气工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-2.5 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 穿管暗敷 5. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	2228.6	3.89	8669.25	
10	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZN-BYJ-2.5 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 穿管暗敷 5. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	545.19	3.89	2120.79	
11	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-4 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 穿管暗敷 5. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	489.51	4.09	2002.1	
12	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZN-BYJ-4 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 穿管暗敷 5. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	592.47	4.08	2417.28	
		分部小计					40432.71	
		防雷接地					14476.77	
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范	台	1	84.43	84.43	
2	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 安装形式: 女儿墙用热镀锌圆钢做接闪带 3. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	245.68	36.86	9055.76	
本页小计							24349.61	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造-电气工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:钢柱做防雷引下线 3. 断接卡子、箱材质、规格:断接卡子安装 4. 其他:详见设计图纸及相关规范	m	442.93	2.39	1058.6	
4	030409004001	均压环	1. 名称:接地网 2. 材质:采用2根直径16圆钢与承台钢筋可靠焊接并用素混凝土包裹 3. 其他:详见设计图纸及相关规范	m	516.97	5.12	2646.89	
5	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他:详见设计图纸及相关规范	m	9.4	37	347.8	
6	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置系统调试 2. 类别:接地网 3. 其他:详见设计图纸及相关规范	系统	1	1283.29	1283.29	
		分部小计					14476.77	
		措施项目					1021.9	
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费	项	1	1021.9	1021.9	
本页小计							6358.48	
合 计							107959.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

规费、税金项目计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目
项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

总价项目进度款支付分解表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-电气工程

单位：元

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造
标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造

第 2 單元 1 課

[illegible]

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。

表 4-4



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-给排水工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		雨水系统					34362.67	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:承压型PVC-U管De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 警示带形式:刷黄棕色环 8. 其他:详见图纸及相关规范	m	294.65	75.11	22131.16	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:承压型PVC-U管De160 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 警示带形式:刷黄棕色环 8. 其他:详见图纸及相关规范	m	90.29	116.22	10493.5	
3	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:重力型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:详见图纸及相关规范	个	20	69.5	1390	
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:管道挖土方(人机配合) 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1m 内 4. 其他:详见图纸及相关规范	m3	12.5	6.67	83.38	
5	040103001001	回填方	1. 名称:土方回填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:详见图纸及相关规范	m3	12.5	21.17	264.63	
		分部小计					34362.67	
本页小计							34362.67	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-给排水工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		排水系统					2959.16	
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按各管材工程技术规程和施工与验收规范执行 6. 含管卡、阻火圈、止水环等附件 7. 含穿楼板、穿墙体预留洞及封堵等 8. 其他: 详见图纸及相关规范	m	8.25	65.04	536.58	
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 De50 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按各管材工程技术规程和施工与验收规范执行 6. 含管卡、阻火圈、止水环等附件 7. 含穿楼板、穿墙体预留洞及封堵等 8. 其他: 详见图纸及相关规范	m	7.45	33.05	246.22	
本页小计							782.8	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-给排水工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	031004004001	洗涤盆	1. 名称: 洗脸盆 (含水龙头) 2. 型号: 详见设备选型表 3. 包含但不限于水嘴、角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯、成品支架托架等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋、卫生器具试水及四周密封处理 4. 其他: 详见图纸及相关规范	组	4	447.37	1789.48	
4	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 其他: 详见图纸及相关规范	个	1	30.18	30.18	
5	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称: 管道挖土方 (人机配合) 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 1m 内 4. 其他: 详见图纸及相关规范	m ³	10.62	6.67	70.84	
6	040103001002	回填方	1. 名称: 土方回填 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 其他: 详见图纸及相关规范	m ³	10.62	21.17	224.83	
7	031002003002	套管	1. 名称、类型: 预留孔洞 2. 规格: DN50 3. 其他: 其他: 详见图纸及相关规范	个	5	6.65	33.25	
8	031002003003	套管	1. 名称、类型: 预留孔洞 2. 规格: DN100 3. 其他: 其他: 详见图纸及相关规范	个	1	27.78	27.78	
		分部小计					2959.16	
		给水系统					1292.36	
本页小计							2176.36	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-给排水工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑外热镀锌钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 包含管件、管卡及相关附件的安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按各管材工程技术规范和施工与验收规范执行 7. 其他:详见图纸及相关规范	m	11.04	67.39	743.99	
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑外热镀锌钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 包含管件、管卡及相关附件的安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按各管材工程技术规范和施工与验收规范执行 7. 其他:详见图纸及相关规范	m	2.86	51.81	148.18	
3	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见图纸及相关规范	个	2	44.67	89.34	
4	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见图纸及相关规范	个	1	35.73	35.73	
本页小计							1017.24	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-给排水工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目
项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一-13



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

总价项目进度款支付分解表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-给排水工程	标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目
-------------------------------------	-----------------------------

单位: 元

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-消防工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		消防电					17806.85	
1	030411001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质规格: JDG25 3. 配置形式: 暗配 4. 接地要求: 符合规范与设计 5. 含二次结构开槽 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	150.45	14.94	2247.72	
2	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: NH-RVS2*1.5 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 穿管暗敷 5. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	157.21	4.86	764.04	
3	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZN-BV2.5 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 穿管暗敷 5. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	340	3.77	1281.8	
4	030411004007	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZN-RVS2X1.5 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 穿管暗敷 5. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	340	4.97	1689.8	
5	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: NH-KVV2X2.5 3. 敷设方式、部位: 桥架或配管内 4. 电压等级(kV): 0.6/1 5. 其他: 详见设计图纸及相关规范	m	150	10.81	1621.5	
6	030904003001	按钮	1. 名称: 消防栓编码信号(带起泵功能) 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范	个	8	277.92	2223.36	
本页小计							9828.22	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-消防工程
标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 电源监控模块 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范	台	1	208.96	208.96	
8	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称: 电气火灾监控模块 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范	台	2	468.96	937.92	
9	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称: 消防端子箱 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范	台	1	135.17	135.17	
10	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称: 消火栓系统调试 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范	点	8	318.28	2546.24	
11	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称: 火灾自动报警系统调试 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范	系统	1	4150.34	4150.34	
分部小计							17806.85	
室内消防							37814.15	
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验 6. 其他: 详见图纸及相关规范	m	172.05	109.83	18896.25	
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验 6. 其他: 详见图纸及相关规范	m	30.05	88.53	2660.33	
本页小计							29535.21	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动
改造项目-消防工程 场升级改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:国标型钢 3. 其他:详见图纸及相关规范	kg	146.77	23.2	3405.06	
4	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:管道支架刷漆 2. 除锈级别:除轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 4. 其他:详见图纸及相关规范	kg	146.77	2.28	334.64	
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:手柄式对夹蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接含法兰 4. 其他:详见图纸及相关规范	个	2	446.99	893.98	
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:手柄式对夹蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接含法兰 4. 带阀门套筒 5. 其他:详见图纸及相关规范	个	5	504.99	2524.95	
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(带截止阀) 2. 规格、压力等级:ARSX-0025 DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他:详见图纸及相关规范	个	1	94.44	94.44	
8	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他:详见图纸及相关规范	台	1	112.57	112.57	
本页小计							7365.64	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-消防工程
标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:100 0*700*240 4. 附件材质、规格: 甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱内配DN65消火栓一个, Φ19的水枪一只, 25m长DN65的衬胶水带一条, 30m长型号为JPS1.0-19的消防软管卷盘一套, 喷嘴直径Φ6直流喷雾喷枪一支。 5其他:详见图纸及相关规范	套	8	793.94	6351.52	
10	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 含灭火器箱 4. 其他:详见图纸及相关规范	组	11	61.68	678.48	
11	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称:管道挖土方(人机配合) 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1m 内 4. 其他:详见图纸及相关规范	m3	60.22	6.67	401.67	
12	040103001004	回填方	1. 名称:土方回填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:详见图纸及相关规范	m3	60.22	21.17	1274.86	
13	031002003001	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:国标钢管 3. 规格:DN100 4. 含预留孔洞 5. 其他:详见图纸及相关规范	个	2	92.7	185.4	
		分部小计					37814.15	
		室外消防					34792.14	
本页小计							8891.93	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-消防工程 标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 其他:详见图纸及相关规范	m	247.61	121.33	30042.52	
2	040101002005	挖沟槽土方	1. 名称:管道挖土方(人机配合) 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1m 内 4. 其他:详见图纸及相关规范	m ³	138.66	6.67	924.86	
3	040103001005	回填方	1. 名称:土方回填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:详见图纸及相关规范	m ³	138.66	21.17	2935.43	
4	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 安装方式:明装 3. 附件材质、规格:室外消火栓参照01S201室外地下式消火栓安装SS100/65干管安装 4. 其他:详见图纸及相关规范	套	1	889.33	889.33	
		分部小计					34792.14	
		措施项目					866.23	
1	031301017003	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费	项	1	866.23	866.23	
本页小计							35658.37	
合 计							91279.37	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造
改造项目-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



总价项目进度款支付分解表

工程名称: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目-消防工程	标段: 河南物流职业学院平原校区乒羽运动场升级改造项目
------------------------------------	-----------------------------

单位：元

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

2.3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

(7) 其他合同文件

无

