

河南省邮电学校综合楼五楼
教室装修合同

甲方（发包方）：河南省邮电学校

乙方（承包方）：河南省通信工程局有限责任公司

签 定 地 点：郑州市

合 同 编 号：2025-09-05

按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称：河南省邮电学校综合楼五教室装修项目
- 1.2 工程地点：郑州市三全路 55 号综合楼
- 1.3 承包范围：综合楼五楼房间
- 1.4 承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工
- 1.5 工 期：60 天
- 1.6 工程质量：合格
- 1.7 合同价款：含税价人民币 1490000 元（大写：人民币壹佰肆拾玖万元）

预算清单见附件

第二条 甲方工作

- 2.1 向乙方提供施工所需的场地及水电设施，说明使用注意事项。
- 2.2 指派雷秋涛为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
- 2.3 甲方根据需要，委托监理公司进行工程监理，监理公司任命指派监理工程师，其职责在监理合同中已明确。

第三条 乙方工作

- 3.1 拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
- 3.2 做好现场保护、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
- 3.3 指派侯智勇为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施

工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.4 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照双方最终确定的施工方案、图纸等要求等进行施工，做好各项质量检查记录，并随时接受甲方检验。参加竣工验收，编制工程结算，将竣工资料整理成册送交甲方。

3.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、树木绿化不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题。

3.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.7 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.8 乙方应按时向施工人员支付劳务费，办理齐全的工资发放手续。如工人上访或投诉，乙方应及时负责处理，若乙方怠于处理，甲方有权从乙方工程款中支付处理，并有权解除本合同。同时还可以要求乙方承担因此给甲方造成的一切损失。

3.9 未经甲方同意，乙方不得将该事项擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成，若发生分包转包，应向甲方支付合同总金额的 20%作为违约金，且甲方方有权终止合同，不承担任何责任。

第四条 关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收约定

5.1 本工程以施工方案和国家制订的相关施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的

看管费用和相关费用。

5.7 竣工时乙方应提供竣工图、设备和系统使用说明等文档，乙方所交付的文档与文件应当包括纸质及电子版式并可供阅读。

第六条 关于工程价款及结算的约定

6.1 本合同含税总价为人民币 1490000 元（大写：人民币壹佰肆拾玖万元），其中不含税总价为人民币 1366972.48 元（大写：壹佰叁拾陆万陆仟玖佰柒拾贰元肆角捌分），税率 9%，增值税为人民币 123027.51 元。合同价款按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。付款前乙方需提供符合甲方财务要求的全额增值税专用发票。

甲方具体开票信息如下：

名称：河南省邮电学校

纳税人识别号：124100004158041073

地址电话：郑州市金水区三全路 55 号 037165552002

开户行及账号：中国工商银行郑州行政区支行 1702029109049012885

6.2 本合同生效后，甲方分 3 次，按下表约定支付工程款，尾款待质保期满后，根据乙方的履约情况扣除相应质保金后与乙方结算。

付款分 3 次进行	付款至 (%)	付款金额 (元)
工程结束验收合格付至	70%	预算金额*0.7
竣工审计后付至	97%	根据审计结果确定
审计后质保期满付至	100%	根据审计结果确定

6.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。

甲方将有关资料及时交付合作的审计机构审定，甲方在收到审计结果 10 个工作日内结算完毕。质保期满后乙方提出尾款结算，甲方在 10 个工作日内，结算尾款。

收款方单位名称：河南省通信工程局有限责任公司

收款方开户行：光大银行郑州纬五路支行

收款方帐号：77170188000091887

6.4 如遇国家税收政策调整，则按照调整后内容执行。

第七条 关于材料供应的约定

本工程乙方负责采购供应的材料、设备应为符合设计要求、国家有关质量和环保标准的合格产品，并提供相关检验报告，所购材料经甲方验收后方可使用。

凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。由此对工程造成的损失由乙方负责。材料价格的变动，风险由乙方自主承担。

第八条 有关安全生产和防火的约定

8.1 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.2 乙方应加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，保证施工质量，保持良好的工作秩序和施工场所的安全。

8.3 为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员。

乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律,遵守甲方的安全管理制度和施工管理办法,熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

8.4 乙方必须确保所有进场施工的人员,年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残及童工不得进入现场,否则,产生一切后果均乙方自负,甲方不承担任何责任。

8.5 乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施,不得滥用或不用;特殊工种操作人员持证上岗,严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反,全部责任均由乙方承担。

8.6 乙方在施工期内需要个人增强安全意识,做好自身安全保护,出现大小事故均由乙方负全部责任。乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件,责任由乙方自负,甲方概不负责。在施工期间,由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的,由乙方承担全部责任。

8.7 乙方在施工期间必须采取有效安全措施,防止因焊接、切割等操作引起的失火等事故。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此引发的一切经济损失及责任。

第九条 违约责任

9.1 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 500 元违约金。甲方要求提前竣工,应支付赶工措施费。

9.2 乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场的陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

9.3 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此

发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.4 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.5 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条 工程质量保修

10.1 乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。本工程的质量保修期为2年。

10.2 质量保修责任

属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起1天内派人维修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用从质保金中扣除。

对于涉及结构安全的质量问题，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的保修方案，承担人实施保修。

10.3 质量保修完成后，由甲方组织验收。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第十一条 争议或纠纷处理

11.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

11.2 双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向甲方所在地人民法院起诉解决。

第十二条 附则

12.1 本合同共计肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

12.2 合同履行期内，除非双方另行补充合同，否则乙方无权擅自将本合同项下对甲方的债权转让给第三方。

12.3 本合同未尽事宜，以国家相关法律规定和招标文件为准。

12.4 附件：预算清单

甲方：河南省邮电学校

乙方：河南省通信工程局有限

法人代表：

法人代表：

代理人：

代理人：

单位地址：郑州市三全路 55 号

单位地址：郑州市经八路 6 号院

2025 年 9 月 25 日

2025 年 9 月 25 日

附件：预算清单

综合楼五楼教室装修报价汇总表

序号	项目名称	不含税金额 (元)	税额(元)	价税合计(元)
1	综合楼 501 教室	98564.12	8870.77	107434.89
2	综合楼 502 教室	103006.66	9270.60	112277.26
3	综合楼 503 讲师休息室	46961.75	4226.56	51188.30
4	综合楼 504 阶梯教室	240237.38	21621.36	261858.74
5	综合楼 505 学生休息室	87494.96	7874.55	95369.50
6	综合楼 506 教室	92405.37	8316.48	100721.86
7	综合楼 507 教室	127167.12	11445.04	138612.16
8	综合楼 508 教室	88085.24	7927.67	96012.91
9	综合楼 509 教室	103167.91	9285.11	112453.02
10	综合楼 510 学生休息室	87364.68	7862.82	95227.51
11	综合楼 511 大教室	45313.88	4078.25	49392.12
12	综合楼 512 讲师休息室	45083.36	4057.50	49140.86
13	综合楼 513 教室	91940.42	8274.64	100215.06
14	综合楼 514 教室	110179.64	9916.17	120095.80
	合计	1366972.48	123027.52	1490000.00

501 教室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板	m2	87	8.50	739.50
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:原墙乳胶漆铲除	m2	121.28	6.00	727.68
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除部位的截面尺寸:铲除顶部粉刷层 20mm	m2	87	6.00	522.00
4	运输	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10km 3. 运输方式:施工单位自行解决	m3	15.61	125.00	1951.25
	楼地面装饰工程					
1	地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm 瓷砖粘贴剂找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚地砖, 瓷砖背面 4mm 瓷砖粘贴剂 3. 其他:详见施工图纸	m2	87	185.00	16095.00
2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 高 2. 基层材料种类、规格:12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	37.82	42.00	1588.44
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	墙面装饰板	1. 名称:碳晶板墙面 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:碳晶板, 背面采用双面弹性胶带@400*400 双向, 硅酮结构胶及耐候胶粘结墙面板 4. 其他:详见施工图	m2	34.04	215.00	7318.60
2	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:海基布, 米色乳胶漆	m2	79.42	45.00	3573.90
3	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆	m2	56.73	26.00	1474.98
4	木质装饰线	1. 部位:教室 05 和阶梯教室两侧立面 2. 线条材料品种、规格、颜色:木饰面收边条 3. 其他:详见参数详见施工图	m	37.82	33.00	1248.06
	天棚工程					

1	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, 28 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200mm 5. 面层材料品种、规格:满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 6. 其他:详见施工图	m2	26	155.00	4030.00
2	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, Φ8 通丝筋吊杆, 双向中距横向<1200 2、C50 承载龙骨, 间距<1200mm, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距:铝方通专用卡式龙骨, 40*80 铝方通间距@120 4. 其他:详见施工图	m2	61	190.00	11590.00
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:成品腻子粉 4. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆 3 遍	m2	87	26.50	2305.50
4	空调风口处理	1. 中央空调出风口、回风口百叶及软连接缝合 2. 固定到天棚	项	1	1000.00	1000.00
	其他装饰工程					
1	石材窗台板	1. 名称:石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:15 厚阻燃板基层, 定制 120 宽石材窗台板, 其他参数详见施工图	m2	1.6	450.00	720.00
2	窗帘	1. 窗帘材质:电动布艺窗帘 2. 其他:详见施工图纸	m	20	90.00	1800.00
3	木窗帘盒	1. 名称:15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, Φ8 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格:15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板 30*30 木方阻燃处理, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他:其他详细参数见施工图	m	10	85.00	850.00
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:电动窗帘双轨 2. 其他:详见施工图	m	10	90.00	900.00
5	门锁安装	1. 锁品种:智能门锁	个	2	650.00	1300.00
	照明插座					
1	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:350*450*120	台	1	750.00	750.00

		4. 安装方式:嵌入式				
2	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	13	28.50	370.50
3	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:吊顶内或暗配	m	23.22	20.50	476.01
4	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	58.1	19.00	1103.90
5	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	135.65	18.00	2441.70
6	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	191.73	14.10	2703.39
7	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	563.74	11.70	6595.76
8	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-YJY 4. 规格:5*6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	25.54	36.00	919.44
9	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	14	2.00	28.00
10	筒灯	1. 名称:LED 筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:内嵌	套	18	58.50	1053.00
11	射灯	1. 名称:明装射灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:明装	套	15	72.00	1080.00
12	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1200LED 平板灯 3. 规格:36W	套	10	120.00	1200.00
13	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	81.2	24.00	1948.80
14	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A	个	1	35.00	35.00

		3. 安装方式:距地 1.3 米暗装				
	综合布线					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	47.41	19.00	900.79
2	接线盒	1. 名称:信息插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	3	2.00	6.00
3	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	10	24.00	240.00
4	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:暗敷	m	44.17	13.00	574.21
5	信息插座	1. 名称:信息插座 T0	个	3	45.00	135.00
	音频系统工程					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	25.63	19.00	486.97
2	凿(压)槽	1. 名称:音频、视频墙体或地面开槽	m	23.3	24.00	559.20
3	音响机柜	1. 名称:音响机柜	台	1	850.00	850.00
4	音箱线	1. 名称:音箱线 2. 规格:音箱线 EJV2*2.5mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	28.19	16.00	451.04
5	背景音乐系统设备	1. 名称:音响	台	2	1650.00	3300.00
6	功放	1. 名称:功放	套	1	1950.00	1950.00
7	话筒	1. 名称:手持话筒	个	2	960.00	1920.00
8	坐麦	1. 名称:坐麦	个	1	1200.00	1200.00
9	接收器	1. 名称:无线接收器	台	2	850.00	1700.00
	安防系统					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	15.4	19.00	292.60
2	音箱线	1. 名称:信号线 2. 规格:RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	15.4	13.50	207.90
3	出入口控制设备	1. 名称:智慧电子班牌显示屏,带电源开关功能	台	2	1200.00	2400.00
	措施项目					
1	综合脚手架		项	1	950.00	950.00
不含税合计(元)						98564.12
增值税 9%(元)						8870.77
价税合计(元)						107434.89

502 教室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类: 轻钢龙骨及铝扣板	m ²	80.25	8.50	682.13
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除部位的截面尺寸: 原墙乳胶漆铲除	m ²	116.1	6.00	696.60
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 顶面 2. 铲除部位的截面尺寸: 铲除顶部粉刷层 20mm	m ²	80.25	6.00	481.50
4	运输	1. 名称: 建筑垃圾外运 2. 运距: 10km 3. 运输方式: 施工单位自行解决	m ³	14.82	125.00	1852.50
	楼地面装饰工程					
1	地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 3mm 瓷砖粘贴剂找平 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10 厚地砖, 瓷砖背面 4mm 瓷砖粘贴剂 3. 其他: 详见施工图纸	m ²	80.25	185.00	14846.25
2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 高 2. 基层材料种类、规格: 12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	36.28	42.00	1523.76
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	墙面装饰板	1. 名称: 碳晶板墙面 2. 基层材料种类、规格: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 碳晶板, 背面采用双面弹性胶带@400*400 双向, 硅酮结构胶及耐候胶粘结墙面 4. 其他: 详见施工图	m ²	107.26	215.00	23060.90
2	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 米色乳胶漆	m ²	54.42	45.00	2448.90
3	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 黑色拉丝不锈钢 2. 其他: 详见参数详见施工图	m	6.8	26.00	176.80
	天棚工程					
1	吊顶天棚	1. 名称: 轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 混凝土楼板Φ8 胀栓, 28 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200mm 5. 面层材料品种、规格: 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 6. 其他: 详见施工图	m ²	24.29	155.00	3764.95

2	吊顶天棚	1. 名称: 铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋吊杆, 双向中距横向 <1200 2、C50 承载龙骨, 间距 $<1200\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝方通专用卡式龙骨, $40*80$ 铝方通间距 $\phi 120$ 4. 其他: 详见施工图	m ²	55.96	190.00	10632.40
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 原楼板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 腻子种类: 成品腻子粉 4. 刮腻子要求: 满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 灰色乳胶漆 3 遍	m ²	80.25	26.50	2126.63
4	空调风口处理	1. 中央空调出风口、回风口百叶及软连接缝合 2. 固定到天棚	项	1	1000.00	1000.00
	其他装饰工程					
1	石材窗台板	1. 名称: 石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色: 15 厚阻燃板基层, 定制 120 宽石材窗台板, 其他参数详见施工图	m ²	1.68	450.00	756.00
2	窗帘	1. 窗帘材质: 电动布艺窗帘 2. 其他: 详见施工图纸	m	20	90.00	1800.00
3	木窗帘盒	1. 名称: 15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 混凝土楼板 $\Phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋吊杆, 中距横向 <1200 , 纵向 <1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距 <1200 , 找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格: 15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板 $30*30$ 木方阻燃处理, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他: 其他详细参数见施工图	m	10	85.00	850.00
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 电动窗帘双轨 2. 其他: 详见施工图	m	10	90.00	900.00
5	门锁安装	1. 锁品种: 智能门锁	个	2	650.00	1300.00
	照明插座					
1	灯带	1. 灯带型式、尺寸: LED 暗藏灯带 4.8W 2. 安装固定方式: 嵌入式	m	18.48	33.75	623.70
2	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL1 3. 规格: $350*450*120$ 4. 安装方式: 嵌入式	台	1	750.00	750.00
3	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	8	28.50	228.00
4	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JLG32 3. 配置形式: 吊顶内或暗配	m	25.3	20.50	518.65

5	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	45.28	19.00	860.32
6	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	103.03	18.00	1854.54
7	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	149.42	14.10	2106.82
8	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	340	11.70	3978.00
9	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-YJY 4. 规格:5*6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	27.83	36.00	1001.88
10	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	9	2.00	18.00
11	射灯	1. 名称:明装射灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:明装	套	15	72.00	1080.00
12	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1200LED 平板灯 3. 规格:36W	套	10	120.00	1200.00
13	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	74.01	24.00	1776.24
14	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3 米暗装	个	1	35.00	35.00
	综合布线					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	45.21	19.00	858.99
2	接线盒	1. 名称:信息插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	3	2.00	6.00
3	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	10	24.00	240.00
4	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:暗敷	m	45.21	13.00	587.73

5	信息插座	1. 名称:信息插座 T0	个	3	45.00	135.00
	音频系统工程					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	25.3	19.00	480.70
2	凿(压)槽	1. 名称:音频、视频墙体或地面开槽	m	23	24.00	552.00
3	音响机柜	1. 名称:音响机柜	台	1	850.00	850.00
4	音箱线	1. 名称:音箱线 2. 规格:音箱线 EJV2*2.5mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	27.83	16.00	445.28
5	背景音乐系统设备	1. 名称:音响	台	2	1650.00	3300.00
6	功放	1. 名称:功放	套	1	1950.00	1950.00
7	话筒	1. 名称:手持话筒	个	2	960.00	1920.00
8	坐麦	1. 名称:坐麦	个	1	1200.00	1200.00
9	接收器	1. 名称:无线接收器	台	2	850.00	1700.00
	安防系统					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	15.4	19.00	292.60
2	音箱线	1. 名称:信号线 2. 规格:RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	15.4	13.50	207.90
3	出入口控制设备	1. 名称:智慧电子班牌显示屏,带电源开关功能	台	2	1200.00	2400.00
	措施项目					
1	综合脚手架		项	1	950.00	950.00
不含税合计(元)						103006.66
增值税 9%(元)						9270.60
价税合计(元)						112277.26

503 讲师休息室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类: 轻钢龙骨及铝扣板	m ²	22.04	8.50	187.34
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除部位的截面尺寸: 原墙乳胶漆铲除	m ²	70.4	6.00	422.40
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 顶面 2. 铲除部位的截面尺寸: 铲除顶部粉刷层 20mm	m ²	22.04	6.00	132.24
4	运输	1. 名称: 建筑垃圾外运 2. 运距: 10km 3. 运输方式: 施工单位自行解决	m ³	7.92	125.00	990.00
	楼地面装饰工程					
1	地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 3mm 瓷砖粘贴剂找平 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10 厚地砖, 瓷砖背面 4mm 瓷砖粘贴剂 3. 其他: 详见施工图纸	m ²	22.04	185.00	4077.40
2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 高 2. 基层材料种类、规格: 12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	22	42.00	924.00
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	墙面装饰板	1. 名称: 碳晶板墙面 2. 基层材料种类、规格: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 碳晶板, 背面采用双面弹性胶带 $\phi 100 \times 100$ 双向, 硅酮结构胶及耐候胶粘结墙面板 4. 其他: 详见施工图	m ²	70.4	215.00	15136.00
2	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 灰色乳胶漆	m ²	33	26.00	858.00
	天棚工程					
1	吊顶天棚	1. 名称: 轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, 28 通丝筋吊杆, 中距横向 <1200 , 纵向 <1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距 <1200 , 找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 <200 mm 5. 面层材料品种、规格: 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 6. 其他: 详见施工图	m ²	5.04	155.00	781.20

2	吊顶天棚	1. 名称: 铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝吊杆, 双向中距横向 <1200 2、C50 承载龙骨, 间距 $<1200\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝方通专用卡式龙骨, 40×80 铝方通间距 $\phi 120$ 4. 其他: 详见施工图	m ²	17.11	190.00	3250.90
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 原楼板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 腻子种类: 成品腻子粉 4. 刮腻子要求: 满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 灰色乳胶漆 3 遍	m ²	22.04	26.50	584.06
4	空调风口处理	1. 中央空调出风口、回风口百叶及软连接缝合 2. 固定到天棚	项	1	500.00	500.00
	其他装饰工程					
1	石材窗台板	1. 名称: 石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色: 15 厚阻燃板基层, 定制 120 宽石材窗台板, 其他参数详见施工图	m ²	0.56	450.00	252.00
2	窗帘	1. 窗帘材质: 电动布艺窗帘 2. 其他: 详见施工图纸	m	5.6	90.00	504.00
3	木窗帘盒	1. 名称: 15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝吊杆, 中距横向 <1200 , 纵向 <1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距 <1200 , 找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格: 15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板 30 $\times$ 30 木方阻燃处理, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他: 其他详细参数见施工图	m	2.8	85.00	238.00
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 电动窗帘双轨 2. 其他: 详见施工图	m	2.8	90.00	252.00
5	附墙柜	1. 名称: 附墙柜及成品不锈钢置物架(包括水龙头、水池, 给排水管等) 2. 材料种类、规格: 详见施工图纸	套	1	487.50	487.50
6	门锁安装	1. 锁品种: 智能门锁	个	1	650.00	650.00
	照明插座					
1	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL2 3. 规格: 350 $\times$ 450 $\times$ 120 4. 安装方式: 嵌入式	台	1	750.00	750.00
2	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	5	28.50	142.50
3	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗配	m	24.4	20.50	500.20

4	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	30.1	19.00	571.90
5	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	30.14	18.00	542.52
6	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	99.33	14.10	1400.55
7	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	99.46	11.70	1163.68
8	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:3*6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	80.52	36.00	2898.72
9	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	6	2.00	12.00
10	筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:内嵌	套	1	58.50	58.50
11	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*850LED 平板灯 3. 规格:36W	套	4	150.00	600.00
12	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1150LED 平板灯 3. 规格:36W	套	4	160.00	640.00
13	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1376LED 平板灯 3. 规格:36W	套	4	200.00	800.00
14	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1738LED 平板灯 3. 规格:36W	套	4	315.00	1260.00
15	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*2100LED 平板灯 3. 规格:36W	套	2	360.00	720.00
16	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	59.4	24.00	1425.60

17	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3 米暗装	个	1	35.00	35.00
	综合布线					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	38.29	19.00	727.51
2	接线盒	1. 名称:信息插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	2	2.00	4.00
3	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	6	24.00	144.00
4	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:暗敷	m	38.29	13.00	497.77
5	信息插座	1. 名称:信息插座 T0	个	2	45.00	90.00
	安防系统					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	7.7	19.00	146.30
2	音箱线	1. 名称:信号线 2. 规格:RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	7.7	13.50	103.95
3	出入口控制设备	1. 名称:智慧电子班牌显示屏,带电源开关功能	台	1	1200.00	1200.00
	措施项目					
1	综合脚手架		项	1	300.00	300.00
不含税合计(元)						46961.75
增值税 9%(元)						4226.56
价税合计(元)						51188.30

504 阶梯教室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板	m2	174.74	8.50	1485.29
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:原墙乳胶漆铲除	m2	172.06	6.00	1032.36
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除部位的截面尺寸:铲除顶部粉刷层 20mm	m2	174.74	6.00	1048.44
4	木门窗拆除	1. 名称:门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1500*2100	樘	2	80.00	160.00
5	运输	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10km 3. 运输方式:施工单位自行解决	m3	24.2	125.00	3025.00
	楼地面装饰工程					
1	钢支撑	1. 钢材品种、规格:镀锌方管 40*40*2.5@400, 钢结构除锈 2. 构件类型:阶梯教室地面支撑构建 3. 其他:详见施工图	t	5.541	6525.00	36155.03
2	塑胶地板地面	部位: 阶梯教室阶梯地面 1. 基层: 原水磨石地面清理, 5 厚水泥自流平; 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm 厚同心同质塑胶地板; 3. 其他要求详见施工图纸。	m2	29.45	120.00	3534.00
3	塑胶地板地面	部位: 阶梯教室阶梯地面 1. 基层: 18 厚阻燃板基层; 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm 厚同心同质塑胶地板; 3. 其他要求详见施工图纸。	m2	149.53	165.00	24672.45
4	金属面油漆	1. 构件名称:钢支撑 2. 防护材料种类:防火涂料 3. 油漆品种、刷漆遍数:红丹漆一遍, 金属面漆两遍 4. 其他:详见施工图纸	m2	321.66	41.25	13268.48
5	运输	1. 名称:材料运输 2. 运距:20km 3. 运输方式:施工单位自行解决	t	5.54	225.00	1246.50
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					0.00
1	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 高 2. 基层材料种类、规格:12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	64.52	42.00	2709.84

2	墙面装饰板	1. 名称:碳晶板墙面 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:碳晶板,背面采用双面弹性胶带@400*400 双向,硅酮结构胶及耐候胶粘结墙面板 4. 其他:详见施工图	m2	96.54	215.00	20756.10
3	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆	m2	81	26.00	2106.00
4	木质装饰线	1. 部位:阶梯教室两侧立面 2. 线条材料品种、规格、颜色:木饰面收边条 3. 其他:详见参数详见施工图	m	213.6	33.00	7048.80
	天棚工程					0.00
1	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓,28 通丝筋吊杆,中距横向<1200,纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨,中距<1200,找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200mm 5. 面层材料品种、规格:满刮 2mm 厚腻子找平,乳胶漆饰面 3 遍 6. 其他:详见施工图	m2	41.47	155.00	6427.85
2	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓,Φ8 通丝筋吊杆,双向中距横向<1200 2、C50 承载龙骨,间距<1200mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距:铝方通专用卡式龙骨,40*80 铝方通间距@120 4. 其他:详见施工图	m2	128.04	190.00	24327.60
3	吊顶天棚	1. 名称:碳晶板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板 28 胀栓,28 通丝筋吊杆,中距横向<1200,纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨,中距<1200,找平后与钢筋吊杆固定 4. 面层材料品种、规格:碳晶板 5. 其他:详见施工图	m2	7	172.50	1207.50
4	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:成品腻子粉 4. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆 3 遍	m2	174.74	26.50	4630.61
	其他装饰工程					0.00
1	石材窗台板	1. 名称:石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:15 厚阻燃板基层,定制 120 宽石材窗台板,其他参数详见施工图	m2	3.08	450.00	1386.00

2	成品木门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质套装双门 1500*2100mm	樘	2	2025.00	4050.00
3	门锁安装	1. 锁品种:智能门锁	个	2	650.00	1300.00
4	窗帘	1. 窗帘材质:电动布艺窗帘 2. 其他:详见施工图纸	m	30.8	90.00	2772.00
5	木窗帘盒	1. 名称:15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, Φ8 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格:15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板 30*30 木方阻燃处理, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他:其他详细参数见施工图	m	15.4	85.00	1309.00
6	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:电动窗帘双轨 2. 其他:详见施工图	m	15.4	90.00	1386.00
	照明插座					0.00
1	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED 暗藏灯带 4.8W 2. 安装固定方式:嵌入式	m	59.4	33.75	2004.75
2	线条灯	1. 灯带型式、尺寸:线条灯 2. 格栅片材料品种、规格:20MM 宽成品线条灯 3. 安装固定方式:嵌入式	m	27	41.25	1113.75
3	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL4 3. 安装方式:嵌入式	台	1	750.00	750.00
4	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	14	28.50	399.00
5	插座	1. 名称:U 插座 2. 安装方式:家具安装	个	80	20.50	1640.00
6	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG50 3. 配置形式:吊顶内或暗配	m	36.6	19.00	695.40
7	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	46.09	18.00	829.62
8	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	92.59	14.10	1305.52
9	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	455.4	11.70	5328.18
10	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	305.55	14.10	4308.26

		6. 配线部位:暗敷				
11	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1502.82	11.70	17582.99
12	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-YJY 4. 规格:5*16mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	40.26	36.00	1449.36
13	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:5*4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50.7	27.75	1406.93
14	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	14	2.00	28.00
15	筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:内嵌	套	5	58.50	292.50
16	射灯	1. 名称:明装射灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:明装	套	26	72.00	1872.00
17	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1200LED平板灯 3. 规格:36W	套	21	120.00	2520.00
18	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	122.51	24.00	2940.24
19	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3 米暗装	个	1	35.00	35.00
	空调工程					
1	空调器	1. 名称:柜机空调 2. 型号:3P	台	2	4700.00	9400.00
2	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:阶梯教室小房间空调出风口及管道等辅材	个	1	350.00	350.00
	综合布线					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	112.53	19.00	2138.07

2	接线盒	1. 名称:信息插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	7	2.00	14.00
3	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	16	24.00	384.00
4	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:暗敷	m	123.78	13.00	1609.14
5	信息插座	1. 名称:信息插座 TO	个	5	45.00	225.00
6	信息插座	1. 名称:信息插座 HDMI 2. 安装方式:距地 300mm 暗装	个	2	45.00	90.00
	音频系统					0.00
1	插座	1. 名称:音频地插	个	4	141.00	564.00
2	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	177.32	19.00	3369.08
3	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	41.4	11.70	484.38
4	凿(压)槽	1. 名称:音频、视频墙体或地面开槽	m	56.97	24.00	1367.28
5	音箱线	1. 名称:音箱线 2. 规格:音箱线 EJV2*2.5mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	43.17	13.50	582.80
6	话筒线	1. 名称:话筒线 2. 规格:话筒线(RVPE2*0.5)3 3. 敷设方式:详见施工图	m	41.4	17.25	714.15
7	HDMI	1. 名称:视频线 2. 规格:视频线 2 3. 敷设方式:详见施工图	m	30	26.25	787.50
8	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:暗敷	m	33.8	13.00	439.40
	安防系统					0.00
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	25.3	19.00	480.70
2	音箱线	1. 名称:信号线 2. 规格:RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	25.3	13.50	341.55
3	出入口控制设备	1. 名称:智慧电子班牌显示屏,带电源开关功能	台	2	1200.00	2400.00
	措施项目					
1	综合脚手架		项	1	950.00	950.00
不含税合计(元)						240237.38
增值税 9%(元)						21621.36
价税合计(元)						261858.74

505 学生休息室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板	m2	81.4	8.50	691.90
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:原墙乳胶漆铲除	m2	117.41	6.00	704.46
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除部位的截面尺寸:铲除顶部粉刷层 20mm	m2	81.4	6.00	488.40
4	运输	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10km 3. 运输方式:施工单位自行解决	m3	15	125.00	1875.00
	楼地面装饰工程					
1	地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm 瓷砖粘贴剂找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚地砖, 瓷砖背面 4mm 瓷砖粘贴剂 3. 其他:详见施工图纸	m2	81.4	185.00	15059.00
2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 高 2. 基层材料种类、规格:12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	36.69	42.00	1540.98
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:海基布, 米色乳胶漆	m2	110.07	45.00	4953.15
2	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆	m2	55.04	26.00	1431.04
	天棚工程					
1	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, 28 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200mm 5. 面层材料品种、规格:满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 6. 其他:详见施工图	m2	20.29	155.00	3144.95

2	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋吊杆, 双向中距横向 <1200 2、C50 承载龙骨, 间距 $<1200\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距:铝方通专用卡式龙骨, $40*80$ 铝方通间距 $\phi 120$ 4. 其他:详见施工图	m ²	61.11	190.00	11610.90
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:成品腻子粉 4. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆 3 遍	m ²	81.4	26.50	2157.10
4	空调风口处理	1. 中央空调出风口、回风口百叶及软连接缝合 2. 固定到天棚	项	1	1000.00	1000.00
	其他装饰工程					
1	石材窗台板	1. 名称:石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:15 厚阻燃板基层, 定制 120 宽石材窗台板, 其他参数详见施工图	m ²	1.68	450.00	756.00
2	窗帘	1. 窗帘材质:电动布艺窗帘 2. 其他:详见施工图纸	m	20	90.00	1800.00
3	木窗帘盒	1. 名称:15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板 $\Phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋吊杆, 中距横向 <1200 , 纵向 <1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距 <1200 , 找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格:15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板 $30*30$ 木方阻燃处理, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他:其他详细参数见施工图	m	10	85.00	850.00
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:电动窗帘双轨 2. 其他:详见施工图	m	10	90.00	900.00
5	门锁安装	1. 锁品种:智能门锁	个	2	650.00	1300.00
	照明插座					
1	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格: $350*450*120$ 4. 安装方式:嵌入式	台	1	750.00	750.00
2	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	13	28.50	370.50
3	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:吊顶内或暗配	m	21.9	20.50	448.95
4	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	44.69	19.00	849.11

5	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	132.09	18.00	2377.62
6	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	147.48	14.10	2079.47
7	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	435.9	11.70	5100.03
8	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-YJY 4. 规格:5*6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	24.09	36.00	867.24
9	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	14	2.00	28.00
10	筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:内嵌	套	18	58.50	1053.00
11	射灯	1. 名称:明装射灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:明装	套	15	72.00	1080.00
12	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1200LED平板灯 3. 规格:36W	套	10	120.00	1200.00
13	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	81.06	24.00	1945.44
14	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1	35.00	35.00
	综合布线					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	75.57	19.00	1435.83
2	接线盒	1. 名称:信息插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	3	2.00	6.00
3	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	10	24.00	240.00
4	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:暗敷	m	75.57	13.00	982.41

5	信息插座	1. 名称: 信息插座 TO 2. 安装方式: 距地 300mm 暗装	个	3	45.00	135.00
	音频系统工程					
1	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	25.3	19.00	480.70
2	凿(压)槽	1. 名称: 音频、视频墙体或地面开槽	m	23	24.00	552.00
3	音响机柜	1. 名称: 音响机柜	台	1	850.00	850.00
4	音箱线	1. 名称: 音箱线 2. 规格: 音箱线 EJV2*2.5mm ² 3. 敷设方式: 详见施工图	m	27.83	16.00	445.28
5	背景音乐系统设备	1. 名称: 音响	台	2	1650.00	3300.00
6	功放	1. 名称: 功放	套	1	1950.00	1950.00
7	话筒	1. 名称: 手持话筒	个	2	960.00	1920.00
8	坐麦	1. 名称: 坐麦	个	1	1200.00	1200.00
9	接收器	1. 名称: 无线接收器	台	2	850.00	1700.00
	安防系统					
1	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	15.4	19.00	292.60
2	音箱线	1. 名称: 信号线 2. 规格: RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式: 详见施工图	m	15.4	13.50	207.90
3	出入口控制设备	1. 名称: 智慧电子班牌显示屏, 带电源开关功能	台	2	1200.00	2400.00
	措施项目					
1	综合脚手架		项	1	950.00	950.00
不含税合计(元)						87494.96
增值税 9%(元)						7874.55
价税合计(元)						95369.50

506 教室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类: 轻钢龙骨及铝扣板	m ²	81	8.50	688.50
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除部位的截面尺寸: 原墙乳胶漆铲除	m ²	116.26	6.00	697.56
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 顶面 2. 铲除部位的截面尺寸: 铲除顶部粉刷层 20mm	m ²	81	6.00	486.00
4	运输	1. 名称: 建筑垃圾外运 2. 运距: 10km 3. 运输方式: 施工单位自行解决	m ³	14.87	125.00	1858.75
	楼地面装饰工程					
1	地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 3mm 瓷砖粘贴剂找平 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10 厚地砖, 瓷砖背面 4mm 瓷砖粘贴剂 3. 其他: 详见施工图纸	m ²	81	185.00	14985.00
2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 高 2. 基层材料种类、规格: 12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	36.33	42.00	1525.86
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	墙面装饰板	1. 名称: 碳晶板墙面 2. 基层材料种类、规格: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 碳晶板, 背面采用双面弹性胶带 $\Phi 400 \times 400$ 双向, 硅酮结构胶及耐候胶粘结墙面板 4. 其他: 详见施工图	m ²	32.7	215.00	7030.50
2	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 海基布, 米色乳胶漆	m ²	76.29	45.00	3433.05
3	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 灰色乳胶漆	m ²	54.5	26.00	1417.00
4	木质装饰线	1. 部位: 教室 05 和阶梯教室两侧立面 2. 线条材料品种、规格、颜色: 木饰面收边条 3. 其他: 详见参数详见施工图	m	36.33	33.00	1198.89
	大樑工程					

1	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, 28 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200mm 5. 面层材料品种、规格:满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 6. 其他:详见施工图	m2	21.78	155.00	3375.90
2	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, Φ8 通丝筋吊杆, 双向中距横向<1200 2、C50 承载龙骨, 间距<1200mm, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距:铝方通专用卡式龙骨, 40*80 铝方通间距@120 4. 其他:详见施工图	m2	59.22	190.00	11251.80
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:成品腻子粉 4. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆 3 遍	m2	81	26.50	2146.50
4	空调风口处理	1. 中央空调出风口、回风口百叶及软连接缝合 2. 固定到天棚	项	1	1000.00	1000.00
	其他装饰工程					
1	石材窗台板	1. 名称:石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:15 厚阻燃板基层, 定制 120 宽石材窗台板, 其他参数详见施工图	m2	1.68	450.00	756.00
2	窗帘	1. 窗帘材质:电动布艺窗帘 2. 其他:详见施工图纸	m	20	90.00	1800.00
3	木窗帘盒	1. 名称:15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, Φ8 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格:15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板 30*30 木方阻燃处理, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他:其他详细参数见施工图	m	10	85.00	850.00
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:电动窗帘双轨 2. 其他:详见施工图	m	10	90.00	900.00
5	门锁安装	1. 锁品种:智能门锁	个	2	650.00	1300.00
	照明插座					
1	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:350*450*120	台	1	750.00	750.00

		4. 安装方式: 嵌入式				
2	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	11	28.50	313.50
3	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式: 吊顶内或暗配	m	18.21	20.50	373.31
4	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	50.96	19.00	968.24
5	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG16 3. 配置形式: 暗配	m	127.07	18.00	2287.26
6	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	168.17	14.10	2371.20
7	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	419.33	11.70	4906.16
8	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZB-YJY 4. 规格: 5*6mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	20.03	36.00	721.08
9	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	12	2.00	24.00
10	筒灯	1. 名称: LED 筒灯 2. 型号: 9W 3. 安装形式: 内嵌	套	18	58.50	1053.00
11	射灯	1. 名称: 明装射灯 2. 型号: 9W 3. 安装形式: 明装	套	15	72.00	1080.00
12	平板灯	1. 名称: 平板灯 2. 型号: 120*1200LED 平板灯 3. 规格: 36W	套	10	120.00	1200.00
13	凿 (压) 槽	1. 名称: 插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充 (恢复) 方式: 粉刷	m	74.06	24.00	1777.44
14	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 250V 10A	个	1	35.00	35.00

		3. 安装方式:距地 1.3 米暗装				
	综合布线					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	37.95	19.00	721.05
2	接线盒	1. 名称:信息插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	3	2.00	6.00
3	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	10	24.00	240.00
4	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:暗敷	m	37.95	13.00	493.35
5	信息插座	1. 名称:信息插座 T0 2. 安装方式:距地 300mm 暗装	个	3	45.00	135.00
	音频系统工程					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	25.3	19.00	480.70
2	凿(压)槽	1. 名称:音频、视频墙体或地面开槽	m	23	24.00	552.00
3	音响机柜	1. 名称:音响机柜	台	1	850.00	850.00
4	音箱线	1. 名称:音箱线 2. 规格:音箱线 EJV2*2.5mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	27.83	16.00	445.28
5	背景音乐系统设备	1. 名称:音响	台	2	1650.00	3300.00
6	功放	1. 名称:功放	套	1	1950.00	1950.00
7	话筒	1. 名称:手持话筒	个	2	960.00	1920.00
8	坐麦	1. 名称:坐麦	个	1	1200.00	1200.00
9	接收器	1. 名称:无线接收器	台	2	850.00	1700.00
	安防系统					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	15.4	19.00	292.60
2	音箱线	1. 名称:信号线 2. 规格:RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	15.4	13.50	207.90
3	出入口控制设备	1. 名称:智慧电子班牌显示屏,带电源开关功能	台	2	1200.00	2400.00
	措施项目					
1	综合脚手架		项	1	950.00	950.00
不含税合计(元)						92405.37
增值税 9%(元)						8316.48
价税合计(元)						100721.86

507 教室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板	m2	85.64	8.50	727.94
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:原墙乳胶漆铲除	m2	120.45	6.00	722.70
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除部位的截面尺寸:铲除顶部粉刷层 20mm	m2	85.64	6.00	513.84
4	运输	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10km 3. 运输方式:施工单位自行解决	m3	15.47	125.00	1933.75
	楼地面装饰工程					
1	地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm 瓷砖粘贴剂找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚地砖, 瓷砖背面 4mm 瓷砖粘贴剂 3. 其他:详见施工图纸	m2	85.64	185.00	15843.40
2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 高 2. 基层材料种类、规格:12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	37.64	42.00	1580.88
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	墙面装饰板	1. 名称:碳晶板墙面 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:碳晶板, 背面采用双面弹性胶带@400*400 双向, 硅酮结构胶及耐候胶粘结墙面 4. 其他:详见施工图	m2	111.61	215.00	23996.15
2	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:米色乳胶漆	m2	56.46	45.00	2540.70
3	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:黑色拉丝不锈钢 2. 其他:详见参数详见施工图	m	6.8	26.00	176.80
	天棚工程					
1	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, 28 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200mm 5. 面层材料品种、规格:满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 6. 其他:详见施工图	m2	24.21	155.00	3752.55

2	吊顶天棚	1. 名称: 铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋吊杆, 双向中距横向 <1200 2、C50 承载龙骨, 间距 $<1200\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝方通专用卡式龙骨, $40*80$ 铝方通间距 $\phi 120$ 4. 其他: 详见施工图	m ²	61.43	190.00	11671.70
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 原楼板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 腻子种类: 成品腻子粉 4. 刮腻子要求: 满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 灰色乳胶漆 3 遍	m ²	85.64	26.50	2269.46
4	空调风口处理	1. 中央空调出风口、回风口百叶及软连接缝合 2. 固定到天棚	项	1	1000.00	1000.00
	其他装饰工程					
1	石材窗台板	1. 名称: 石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色: 15 厚阻燃板基层, 定制 120 宽石材窗台板, 其他参数详见施工图	m ²	1.42	450.00	639.00
2	窗帘	1. 窗帘材质: 电动布艺窗帘 2. 其他: 详见施工图纸	m	20	90.00	1800.00
3	木窗帘盒	1. 名称: 15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋吊杆, 中距横向 <1200 , 纵向 <1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距 <1200 , 找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格: 15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板 $30*30$ 木方阻燃处理, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他: 其他详细参数见施工图	m	10	85.00	850.00
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 电动窗帘双轨 2. 其他: 详见施工图	m	10	90.00	900.00
5	门锁安装	1. 锁品种: 智能门锁	个	2	650.00	1300.00
	照明插座					
1	灯带	1. 灯带型式、尺寸: LED 暗藏灯带 4.8W 2. 安装固定方式: 嵌入式	m	18.48	750.00	13860.00
2	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL1 3. 规格: $350*450*120$ 4. 安装方式: 嵌入式	台	1	28.50	28.50
3	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	9	20.50	184.50
4	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式: 吊顶内或暗配	m	22.5	19.00	427.50

5	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	46.64	18.00	839.52
6	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG16 3. 配置形式: 暗配	m	112.64	14.10	1588.22
7	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	153.91	11.70	1800.75
8	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	371.71	36.00	13381.56
9	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZB-YJY 4. 规格: 5*6mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	24.75	2.00	49.50
10	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	10	58.50	585.00
11	射灯	1. 名称: 明装射灯 2. 型号: 9W 3. 安装形式: 明装	套	15	72.00	1080.00
12	平板灯	1. 名称: 平板灯 2. 型号: 120*1200LED 平板灯 3. 规格: 36W	套	10	120.00	1200.00
13	凿(压)槽	1. 名称: 插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式: 粉刷	m	75.5	24.00	1812.00
14	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地 1.3 米暗装	个	1	35.00	35.00
综合布线						
1	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	45.21	19.00	858.99
2	接线盒	1. 名称: 信息插座底盒 2. 安装形式: 暗装	个	3	2.00	6.00
3	凿(压)槽	1. 名称: 插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式: 粉刷	m	10	24.00	240.00
4	六类网线	1. 名称: 网线 2. 规格: UTP CAT6 3. 敷设方式: 暗敷	m	45.21	13.00	587.73

5	信息插座	1. 名称:信息插座 T0 2. 安装方式:距地 300mm 暗装	个	3	45.00	135.00
	音频系统工程					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	25.3	19.00	480.70
2	凿(压)槽	1. 名称:音频、视频墙体或地面开槽	m	23	24.00	552.00
3	音响机柜	1. 名称:音响机柜	台	1	850.00	850.00
4	音箱线	1. 名称:音箱线 2. 规格:音箱线 EJV2*2.5mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	27.83	16.00	445.28
5	背景音乐系统设备	1. 名称:音响	台	2	1650.00	3300.00
6	功放	1. 名称:功放	套	1	1950.00	1950.00
7	话筒	1. 名称:手持话筒	个	2	960.00	1920.00
8	坐麦	1. 名称:坐麦	个	1	1200.00	1200.00
9	接收器	1. 名称:无线接收器	台	2	850.00	1700.00
	安防系统				0.00	0.00
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	15.4	19.00	292.60
2	音箱线	1. 名称:信号线 2. 规格:RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	15.4	13.50	207.90
3	出入口控制设备	1. 名称:智慧电子班牌显示屏,带电源开关功能	台	2	1200.00	2400.00
	措施项目					
1	综合脚手架		项	1	950.00	950.00
不含税合计(元)						127167.12
增值税 9%(元)						11445.04
价税合计(元)						138612.16

508 教室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板	m ²	79.86	8.50	678.81
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:原墙乳胶漆铲除	m ²	115.23	6.00	691.38
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除部位的截面尺寸:铲除顶部粉刷层 20mm	m ²	79.86	6.00	479.16
4	运输	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10km 3. 运输方式:施工单位自行解决	m ³	14.72	125.00	1840.00
	楼地面装饰工程					
1	地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm 瓷砖粘贴剂找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚地砖, 瓷砖背面 4mm 瓷砖粘贴剂 3. 其他:详见施工图纸	m ²	79.86	185.00	14774.10
2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 高 2. 基层材料种类、规格:12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	36.01	42.00	1512.42
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	墙面装饰板	1. 名称:碳晶板墙面 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:碳晶板, 背面采用双面弹性胶带 Φ 400*400 双向, 硅酮结构胶及耐候胶粘结墙面板 4. 其他:详见施工图	m ²	12.24	215.00	2631.60
2	墙面装饰板	1. 名称:教室 508 墙面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板	m ²	38.64	127.00	4907.28
3	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:米色乳胶漆	m ²	54.02	26.00	1404.52
4	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:海基布, 米色乳胶漆	m ²	15.98	45.00	719.10
	天棚工程					

1	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, 28 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200mm 5. 面层材料品种、规格:满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 6. 其他:详见施工图	m2	23.8	155.00	3689.00
2	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, Φ8 通丝筋吊杆, 双向中距横向<1200 2、C50 承载龙骨, 间距<1200mm, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距:铝方通专用卡式龙骨, 40*80 铝方通间距@120 4. 其他:详见施工图	m2	56.06	190.00	10651.40
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:成品腻子粉 4. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆 3 遍	m2	79.86	26.50	2116.29
4	空调风口处理	1. 中央空调出风口、回风口百叶及软连接缝合 2. 固定到天棚	项	1	1000.00	1000.00
	其他装饰工程					
1	石材窗台板	1. 名称:石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:15 厚阻燃板基层, 定制 120 宽石材窗台板, 其他参数详见施工图	m2	1.42	450.00	639.00
2	窗帘	1. 窗帘材质:电动布艺窗帘 2. 其他:详见施工图纸	m	20	90.00	1800.00
3	木窗帘盒	1. 名称:15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板 Φ8 胀栓, Φ8 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格:15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板 30*30 木方阻燃处理, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他:其他详细参数见施工图	m	10	85.00	850.00
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:电动窗帘双轨 2. 其他:详见施工图	m	10	90.00	900.00
5	门锁安装	1. 锁品种:智能门锁	个	2	650.00	1300.00
	照明插座					
1	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED 暗藏灯带 4.8W 2. 安装固定方式:嵌入式	m	36.96	33.75	1247.40

2	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:350*450*120 4. 安装方式:嵌入式	台	1	750.00	750.00
3	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	11	28.50	313.50
4	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:吊顶内或暗配	m	21	20.50	430.50
5	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	45.01	19.00	855.19
6	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	121.78	18.00	2192.04
7	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	148.53	14.10	2094.27
8	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	401.87	11.70	4701.88
9	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-YJY 4. 规格:5*6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	23.1	36.00	831.60
10	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	12	2.00	24.00
11	筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:内嵌	套	18	58.50	1053.00
12	射灯	1. 名称:明装射灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:明装	套	15	72.00	1080.00
13	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1200LED平板灯 3. 规格:36W	套	10	120.00	1200.00
14	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	73.71	24.00	1769.04

15	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3 米暗装	个	1	35.00	35.00
	综合布线					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	38.06	19.00	723.14
2	接线盒	1. 名称:信息插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	3	2.00	6.00
3	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	9	24.00	216.00
4	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:暗敷	m	38.06	13.00	494.78
5	信息插座	1. 名称:信息插座 T0 2. 安装方式:距地 300mm 暗装	个	3	45.00	135.00
	音频系统工程					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	9.9	19.00	188.10
2	凿(压)槽	1. 名称:音频、视频墙体或地面开槽	m	9	24.00	216.00
3	音响机柜	1. 名称:音响机柜	台	1	850.00	850.00
4	音箱线	1. 名称:音箱线 2. 规格:音箱线 EJV2*2.5mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	10.89	16.00	174.24
5	背景音乐系统设备	1. 名称:音响	台	2	1650.00	3300.00
6	功放	1. 名称:功放	套	1	1950.00	1950.00
7	话筒	1. 名称:手持话筒	个	2	960.00	1920.00
8	坐麦	1. 名称:坐麦	个	1	1200.00	1200.00
9	接收器	1. 名称:无线接收器	台	2	850.00	1700.00
	安防系统					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	15.4	19.00	292.60
2	音箱线	1. 名称:信号线 2. 规格:RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	15.4	13.50	207.90
3	出入口控制设备	1. 名称:智慧电子班牌显示屏,带电源开关功能	台	2	1200.00	2400.00
	措施项目					
1	综合脚手架		项	1	950.00	950.00
不含税合计(元)						88085.24
增值税 9%(元)						7927.67
价税合计(元)						96012.91

509 教室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板	m2	80.52	8.50	684.42
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:原墙乳胶漆铲除	m2	116.32	6.00	697.92
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除部位的截面尺寸:铲除顶部粉刷层 20mm	m2	80.52	6.00	483.12
4	运输	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10km 3. 运输方式:施工单位自行解决	m3	14.85	125.00	1856.25
	楼地面装饰工程					
1	地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm 瓷砖粘贴剂找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚地砖, 瓷砖背面 4mm 瓷砖粘贴剂 3. 其他:详见施工图纸	m2	80.52	185.00	14896.20
2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 高 2. 基层材料种类、规格:12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	37.03	42.00	1555.26
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	墙面装饰板	1. 名称:碳晶板墙面 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:碳晶板, 背面采用双面弹性胶带@400*400 双向, 硅酮结构胶及耐候胶粘结墙面板 4. 其他:详见施工图	m2	103.72	215.00	22299.80
2	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆	m2	54.53	26.00	1417.78
3	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢 2. 其他:详见参数详见施工图	m	26	45.00	1170.00
	天棚工程					
1	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, 28 通丝吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200mm 5. 面层材料品种、规格:满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 6. 其他:详见施工图	m2	21.3	155.00	3301.50

2	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋品杆,双向中距横向 <1200 2、C50 承载龙骨,间距 $<1200\text{mm}$,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距:铝方通专用卡式龙骨,40*80 铝方通间距 $\phi 120$ 4. 其他:详见施工图	m ²	59.22	190.00	11251.80
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:成品腻子粉 4. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆 3 遍	m ²	80.52	26.50	2133.78
4	空调风口处理	1. 中央空调出风口、回风口百叶及软连接缝合 2. 固定到天棚	项	1	1000.00	1000.00
	其他装饰工程					
1	石材窗台板	1. 名称:石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:15 厚阻燃板基层,定制 120 宽石材窗台板,其他参数详见施工图	m ²	1.68	450.00	756.00
2	窗帘	1. 窗帘材质:电动布艺窗帘 2. 其他:详见施工图纸	m	20	90.00	1800.00
3	木窗帘盒	1. 名称:15 厚阻燃板基层,12 厚石膏板,满刮 2mm 厚腻子找平,乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板 $\Phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋吊杆,中距横向 <1200 ,纵向 <1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨,中距 <1200 ,找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格:15 厚阻燃板基层,12 厚石膏板 30*30 木方阻燃处理,满刮 2mm 厚腻子找平,乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他:其他详细参数见施工图	m	10	85.00	850.00
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:电动窗帘双轨 2. 其他:详见施工图	m	10	90.00	900.00
5	门锁安装	1. 锁品种:智能门锁	个	2	650.00	1300.00
	照明插座					
1	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:350*450*120 4. 安装方式:嵌入式	台	1	750.00	750.00
2	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	11	28.50	313.50
3	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:吊顶内或暗配	m	21	20.50	430.50
4	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	45.35	19.00	861.65

5	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	134.01	18.00	2412.18
6	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	149.66	14.10	2110.21
7	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	442.23	11.70	5174.09
8	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-YJY 4. 规格:5*6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	23.1	36.00	831.60
9	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	12	2.00	24.00
10	筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:内嵌	套	18	58.50	1053.00
11	射灯	1. 名称:明装射灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:明装	套	15	72.00	1080.00
12	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1200LED平板灯 3. 规格:36W	套	10	120.00	1200.00
13	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	74.09	24.00	1778.16
14	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3 米暗装	个	1	35.00	35.00
综合布线						
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	28.82	19.00	547.58
2	接线盒	1. 名称:信息插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	3	2.00	6.00
3	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	10	24.00	240.00
4	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:暗敷	m	31.7	13.00	412.10

5	信息插座	1. 名称: 信息插座 TO 2. 安装方式: 距地 300mm 暗装	个	3	45.00	135.00
音响系统工程						
1	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	11.11	19.00	211.09
2	凿(开)槽	1. 名称: 音频、视频墙体或地面开槽	m	10.1	24.00	242.40
3	音响机柜	1. 名称: 音响机柜	台	1	850.00	850.00
4	音箱线	1. 名称: 音箱线 2. 规格: 音箱线 EJV2*2.5mm ² 3. 敷设方式: 详见施工图	m	12.22	16.00	195.52
5	背景音乐系统设备	1. 名称: 音响	台	2	1650.00	3300.00
6	功放	1. 名称: 功放	套	1	1950.00	1950.00
7	话筒	1. 名称: 手持话筒	个	2	960.00	1920.00
8	坐麦	1. 名称: 坐麦	个	1	1200.00	1200.00
9	接收器	1. 名称: 无线接收器	台	2	850.00	1700.00
安防系统						
1	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	15.4	19.00	292.60
2	音箱线	1. 名称: 信号线 2. 规格: RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式: 详见施工图	m	15.4	13.50	207.90
3	出入口控制设备	1. 名称: 智慧电子班牌显示屏, 带电源开关功能	台	2	1200.00	2400.00
措施项目						
1	综合脚手架		项	1	950.00	950.00
不含税合计(元)						103167.91
增值税 9%(元)						9285.11
价税合计(元)						112453.02

510 学生休息室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板	m2	83.22	8.50	707.37
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:原墙乳胶漆铲除	m2	118.5	6.00	711.00
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除部位的截面尺寸:铲除顶部粉刷层 20mm	m2	83.22	6.00	499.32
4	运输	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10km 3. 运输方式:施工单位自行解决	m3	15.18	125.00	1897.50
	楼地面装饰工程					
1	地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm 瓷砖粘贴剂找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚地砖, 瓷砖背面 4mm 瓷砖粘贴剂 3. 其他:详见施工图纸	m2	83.22	185.00	15395.70
2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 高 2. 基层材料种类、规格:12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	37.03	42.00	1555.26
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:海基布, 米色乳胶漆	m2	111.09	45.00	4999.05
2	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆	m2	55.55	26.00	1444.30
	天棚工程					
1	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, 28 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200mm 5. 面层材料品种、规格:满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 6. 其他:详见施工图	m2	22.11	155.00	3427.05

2	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋吊杆,双向中距横向 <1200 2、C50 承载龙骨,间距 $<1200\text{mm}$,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距:铝方通专用卡式龙骨,40*80 铝方通间距 $\phi 120$ 4. 其他:详见施工图	m ²	61.11	190.00	11610.90
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:成品腻子粉 4. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆 3 遍	m ²	83.22	26.50	2205.33
4	空调风口处理	1. 中央空调出风口、回风口百叶及软连接缝合 2. 固定到天棚	项	1	1000.00	1000.00
	其他装饰工程					
1	石材窗台板	1. 名称:石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:15 厚阻燃板基层,定制 120 宽石材窗台板,其他参数详见施工图	m ²	1.68	450.00	756.00
2	窗帘	1. 窗帘材质:电动布艺窗帘 2. 其他:详见施工图纸	m	20	90.00	1800.00
3	木窗帘盒	1. 名称:15 厚阻燃板基层,12 厚石膏板,满刮 2mm 厚腻子找平,乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋吊杆,中距横向 <1200 ,纵向 <1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨,中距 <1200 ,找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格:15 厚阻燃板基层,12 厚石膏板 30*30 木方阻燃处理,满刮 2mm 厚腻子找平,乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他:其他详细参数见施工图	m	10	85.00	850.00
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:电动窗帘双轨 2. 其他:详见施工图	m	10	90.00	900.00
5	门锁安装	1. 锁品种:智能门锁	个	2	650.00	1300.00
	照明插座					
1	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:350*450*120 4. 安装方式:嵌入式	台	1	750.00	750.00
2	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	11	28.50	313.50
3	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:吊顶内或暗配	m	21.9	20.50	448.95
4	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	45.03	19.00	855.57

5	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG16 3. 配置形式: 暗配	m	132.46	18.00	2384.28
6	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	148.6	14.10	2095.26
7	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	437.12	11.70	5114.30
8	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZB-YJY 4. 规格: 5*6mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	24.09	36.00	867.24
9	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	12	2.00	24.00
10	筒灯	1. 名称: LED 筒灯 2. 型号: 9W 3. 安装形式: 内嵌	套	18	58.50	1053.00
11	射灯	1. 名称: 明装射灯 2. 型号: 9W 3. 安装形式: 明装	套	15	72.00	1080.00
12	平板灯	1. 名称: 平板灯 2. 型号: 120*1200LED 平板灯 3. 规格: 36W	套	10	120.00	1200.00
13	凿(压)槽	1. 名称: 插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式: 粉刷	m	81.43	24.00	1954.32
14	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地 1.3 米暗装	个	1	35.00	35.00
	综合布线					
1	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	75.02	19.00	1425.38
2	接线盒	1. 名称: 信息插座底盒 2. 安装形式: 暗装	个	3	2.00	6.00
3	凿(压)槽	1. 名称: 插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式: 粉刷	m	10	24.00	240.00
4	六类网线	1. 名称: 网线 2. 规格: UTP CAT6 3. 敷设方式: 暗敷	m	75.02	13.00	975.26

5	信息插座	1. 名称:信息插座 T0 2. 安装方式:距地 300mm 暗装	个	3	45.00	135.00
	音频系统工程					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	9.9	19.00	188.10
2	凿(压)槽	1. 名称:音频、视频墙体或地面开槽	m	9	24.00	216.00
3	音响机柜	1. 名称:音响机柜	台	1	850.00	850.00
4	音箱线	1. 名称:音箱线 2. 规格:音箱线 EJV2*2.5mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	10.89	16.00	174.24
5	背景音乐系统设备	1. 名称:音响	台	2	1650.00	3300.00
6	功放	1. 名称:功放	套	1	1950.00	1950.00
7	话筒	1. 名称:手持话筒	个	2	960.00	1920.00
8	坐麦	1. 名称:坐麦	个	1	1200.00	1200.00
9	接收器	1. 名称:无线接收器	台	2	850.00	1700.00
	安防系统					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	15.4	19.00	292.60
2	音箱线	1. 名称:信号线 2. 规格:RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	15.4	13.50	207.90
3	出入口控制设备	1. 名称:智慧电子班牌显示屏,带电源开关功能	台	2	1200.00	2400.00
	措施项目					
1	综合脚手架		项	1	950.00	950.00
不含税合计(元)						87364.68
增值税 9%(元)						7862.82
价税合计(元)						95227.51

511 大教室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	门窗工程					
1	木门窗拆除	1. 名称:门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1500*2100	樘	2	80.00	160.00
2	成品木门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质套装双门 1500*2100mm	樘	2	3580.00	7160.00
3	门锁安装	1. 锁品种:智能门锁	个	2	650.00	1300.00
	强电					0.00
1	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL3 3. 安装方式:嵌入式	台	1	750.00	750.00
2	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:暗配	m	40.26	28.50	1147.41
3	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	44.55	18.00	801.90
4	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	146.85	19.00	2790.15
5	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-YJY 4. 规格:5*10mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	44.29	75.00	3321.75
6	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	16.5	24.00	396.00
	综合布线					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	112.53	19.00	2138.07
2	接线盒	1. 名称:信息插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	7	2.00	14.00
3	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	16	24.00	384.00
4	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:暗敷	m	123.78	13.00	1609.14
5	信息插座	1. 名称:信息插座 T0 2. 安装方式:距地 300mm 暗装	个	5	45.00	225.00

6	信息插座	1. 名称:信息插座 HDMI 2. 安装方式:距地 300mm 暗装	个	2	43.00	86.00
	音频系统工程					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	27.61	19.00	524.59
2	凿(压)槽	1. 名称:音频、视频墙体或地面开槽	m	25.1	24.00	602.40
3	音响机柜	1. 名称:音响机柜	台	1	850.00	850.00
4	音箱线	1. 名称:音箱线 2. 规格:音箱线 EJV2*2.5mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	30.37	16.00	485.92
5	背景音乐系统设备	1. 名称:音响	台	4	1650.00	6600.00
6	功放	1. 名称:功放	套	1	1950.00	1950.00
7	话筒	1. 名称:手持话筒	个	2	960.00	1920.00
8	坐麦	1. 名称:坐麦	个	4	1200.00	4800.00
9	接收器	1. 名称:无线接收器	台	2	850.00	1700.00
	安防系统					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	25.3	19.00	480.70
2	音箱线	1. 名称:信号线 2. 规格:RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	25.3	13.50	341.55
3	出入口控制设备	1. 名称:智慧电子班牌显示屏,带电源开关功能	台	2	1200.00	2400.00
	措施项目					
1	综合脚手架		项	1	375.30	375.30
不含税合计(元)						45313.88
增值税 9%(元)						4078.25
价税合计(元)						49392.12

512 讲师休息室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板	m2	22.04	8.50	187.34
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:原墙乳胶漆铲除	m2	70.4	6.00	422.40
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除部位的截面尺寸:铲除顶部粉刷层 20mm	m2	22.04	6.00	132.24
4	运输	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10km 3. 运输方式:施工单位自行解决	m3	7.92	125.00	990.00
	楼地面装饰工程					
1	地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm 瓷砖粘贴剂找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚地砖, 瓷砖背面 4mm 瓷砖粘贴剂 3. 其他:详见施工图纸	m2	22.04	185.00	4077.40
2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 高 2. 基层材料种类、规格:12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	22	42.00	924.00
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	墙面装饰板	1. 名称:碳晶板墙面 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:碳晶板, 背面采用双面弹性胶带@400*400 双向, 硅酮结构胶及耐候胶粘结墙面 4. 其他:详见施工图	m2	70.4	215.00	15136.00
2	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆	m2	33	26.00	858.00
	天棚工程					
1	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, 28 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200mm 5. 面层材料品种、规格:满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 6. 其他:详见施工图	m2	5.04	155.00	781.20

2	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋品杆,双向中距横向 <1200 2、C50 承载龙骨,间距 $<1200\text{mm}$,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距:铝方通专用卡式龙骨,40*80 铝方通间距 $\phi 120$ 4. 其他:详见施工图	m ²	17.11	190.00	3250.90
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:成品腻子粉 4. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆 3 遍	m ²	22.04	26.50	584.06
4	空调风口处理	1. 中央空调出风口、回风口百叶及软连接缝合 2. 固定到天棚	项	1	500.00	500.00
	其他装饰工程					
1	石材窗台板	1. 名称:石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:15 厚阻燃板基层,定制 120 宽石材窗台板,其他参数详见施工图	m ²	0.56	450.00	252.00
2	窗帘	1. 窗帘材质:电动布艺窗帘 2. 其他:详见施工图纸	m	5.6	90.00	504.00
3	木窗帘盒	1. 名称:15 厚阻燃板基层,12 厚石膏板,满刮 2mm 厚腻子找平,乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋吊杆,中距横向 <1200 ,纵向 <1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨,中距 <1200 ,找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格:15 厚阻燃板基层,12 厚石膏板 30*30 木方阻燃处理,满刮 2mm 厚腻子找平,乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他:其他详细参数见施工图	m	2.8	85.00	238.00
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:电动窗帘双轨 2. 其他:详见施工图	m	2.8	90.00	252.00
5	附墙柜	1. 名称:附墙柜及成品不锈钢置物架(包括水龙头、水池,给排水管等) 2. 材料种类、规格:详见施工图纸	套	1	487.50	487.50
6	门锁安装	1. 锁品种:智能门锁	个	1	650.00	650.00
	照明插座					
1	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL2 3. 规格:350*450*120 4. 安装方式:嵌入式	台	1	750.00	750.00
2	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	5	28.50	142.50
3	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:吊顶内或暗配	m	25.3	20.50	518.65

4	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	30.1	19.00	571.90
5	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	30.14	18.00	542.52
6	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	99.33	14.10	1400.55
7	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	99.46	11.70	1163.68
8	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-YJY 4. 规格:5*6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	27.83	36.00	1001.88
9	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	6	2.00	12.00
10	筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:内嵌	套	1	58.50	58.50
11	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*850LED 平板灯 3. 规格:36W	套	4	150.00	600.00
12	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1150LED 平板灯 3. 规格:36W	套	4	160.00	640.00
13	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1376LED 平板灯 3. 规格:36W	套	4	200.00	800.00
14	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1738LED 平板灯 3. 规格:36W	套	4	315.00	1260.00
15	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*2100LED 平板灯 3. 规格:36W	套	2	360.00	720.00
16	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	59.4	24.00	1425.60

17	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3 米暗装	个	1	35.00	35.00
	综合布线					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	38.29	19.00	727.51
2	接线盒	1. 名称:信息插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	2	2.00	4.00
3	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	6	24.00	144.00
4	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:暗敷	m	38.29	13.00	497.77
5	信息插座	1. 名称:信息插座 T0 2. 安装方式:距地 300mm 暗装	个	2	45.00	90.00
	安防系统					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	7.7	19.00	146.30
2	音箱线	1. 名称:信号线 2. 规格:RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	7.7	13.50	103.95
3	出入口控制设备	1. 名称:智慧电子班牌显示屏,带电源开关功能	台	1	1200.00	1200.00
	措施项目					
1	综合脚手架		项	1	300.00	300.00
不含税合计(元)						45083.36
增值税 9%(元)						4057.50
价税合计(元)						49140.86

513 教室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板	m2	80.95	8.50	688.08
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:原墙乳胶漆铲除	m2	116.67	6.00	700.02
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除部位的截面尺寸:铲除顶部粉刷层 20mm	m2	80.95	6.00	485.70
4	运输	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10km 3. 运输方式:施工单位自行解决	m3	13.29	125.00	1661.25
	楼地面装饰工程					
1	地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm 瓷砖粘贴剂找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚地砖, 瓷砖背面 4mm 瓷砖粘贴剂 3. 其他:详见施工图纸	m2	80.95	185.00	14975.75
2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 高 2. 基层材料种类、规格:12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	36.46	42.00	1531.32
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	墙面装饰板	1. 名称:碳晶板墙面 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:碳晶板, 背面采用双面弹性胶带@400*400 双向, 硅酮结构胶及耐候胶粘结墙面板 4. 其他:详见施工图	m2	12.24	215.00	2631.60
2	墙面装饰板	1. 名称:教室 508 墙面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板	m2	38.64	127.00	4907.28
3	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:海基布, 米色乳胶漆	m2	54.69	45.00	2461.05
4	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:海基布, 米色乳胶漆	m2	16.29	45.00	733.05
	天棚工程					

1	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, 28 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200mm 5. 面层材料品种、规格:满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 6. 其他:详见施工图	m ²	23.76	155.00	3682.80
2	吊顶天棚	1. 名称:铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, Φ8 通丝筋吊杆, 双向中距横向<1200 2、C50 承载龙骨, 间距<1200mm, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距:铝方通专用卡式龙骨, 40*80 铝方通间距@120 4. 其他:详见施工图	m ²	57.19	190.00	10866.10
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:成品腻子粉 4. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆 3 遍	m ²	80.95	26.50	2145.18
4	空调风口处理	1. 中央空调出风口、回风口百叶及软连接缝合 2. 固定到天棚	项	1	1000.00	1000.00
	其他装饰工程					
1	石材窗台板	1. 名称:石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:15 厚阻燃板基层, 定制 120 宽石材窗台板, 其他参数详见施工图	m ²	1.68	450.00	756.00
2	窗帘	1. 窗帘材质:电动布艺窗帘 2. 其他:详见施工图纸	m	20	90.00	1800.00
3	木窗帘盒	1. 名称:15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板Φ8 胀栓, Φ8 通丝筋吊杆, 中距横向<1200, 纵向<1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距<1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格:15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板 30*30 木方阻燃处理, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他:其他详细参数见施工图	m	10	85.00	850.00
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:电动窗帘双轨 2. 其他:详见施工图	m	10	90.00	900.00
5	门锁安装	1. 锁品种:智能门锁	个	2	650.00	1300.00
	照明插座					
1	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED 暗藏灯带 4.8W 2. 安装固定方式:嵌入式	m	36.96	33.75	1247.40

2	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:350*450*120 4. 安装方式:嵌入式	台	1	750.00	750.00
3	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	10	28.50	285.00
4	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:吊顶内或暗配	m	12.1	20.50	248.05
5	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	45.46	19.00	863.74
6	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	143.12	18.00	2576.16
7	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	150.02	14.10	2115.28
8	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	495.07	11.70	5792.32
9	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-YJY 4. 规格:5*6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	13.31	36.00	479.16
10	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	11	2.00	22.00
11	筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:内嵌	套	18	58.50	1053.00
12	射灯	1. 名称:明装射灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:明装	套	15	72.00	1080.00
13	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1200LED 平板灯 3. 规格:36W	套	10	120.00	1200.00
14	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	74.21	24.00	1781.04

15	照明开关	1. 名称: 照明开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地 1.3 米暗装	个	1	35.00	35.00
	综合布线					
1	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	51.81	19.00	984.39
2	接线盒	1. 名称: 信息插座底盒 2. 安装形式: 暗装	个	3	2.00	6.00
3	凿(压)槽	1. 名称: 插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式: 粉刷	m	9	24.00	216.00
4	六类网线	1. 名称: 网线 2. 规格: UTP CAT6 3. 敷设方式: 暗敷	m	47.1	13.00	612.30
5	信息插座	1. 名称: 信息插座 TO 2. 安装方式: 距地 300mm 暗装	个	3	45.00	135.00
	音频系统工程					
1	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	27.61	19.00	524.59
2	凿(压)槽	1. 名称: 音频、视频墙体或地面开槽	m	25.1	24.00	602.40
3	音响机柜	1. 名称: 音响机柜	台	1	850.00	850.00
4	音箱线	1. 名称: 音箱线 2. 规格: 音箱线 EJV2*2.5mm ² 3. 敷设方式: 详见施工图	m	30.37	16.00	485.92
5	背景音乐系统设备	1. 名称: 音响	台	2	1650.00	3300.00
6	功放	1. 名称: 功放	套	1	1950.00	1950.00
7	话筒	1. 名称: 手持话筒	个	2	960.00	1920.00
8	坐麦	1. 名称: 坐麦	个	1	1200.00	1200.00
9	接收器	1. 名称: 无线接收器	台	2	850.00	1700.00
	安防系统					
1	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	15.4	19.00	292.60
2	音箱线	1. 名称: 信号线 2. 规格: RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式: 详见施工图	m	15.4	13.50	207.90
3	出入口控制设备	1. 名称: 智慧电子班牌显示屏, 带电源开关功能	台	2	1200.00	2400.00
	措施项目					
1	综合脚手架		项	1	950.00	950.00
不含税合计(元)						91940.42
增值税 9% (元)						8274.64
价税合计(元)						100215.06

514 教室

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额(元)	
					综合单价	合价
	拆除工程					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原顶面铝扣板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板	m ²	84.72	8.50	720.12
2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:原墙乳胶漆铲除	m ²	119.49	6.00	716.94
3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除部位的截面尺寸:铲除顶部粉刷层 20mm	m ²	84.72	6.00	508.32
4	运输	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10km 3. 运输方式:施工单位自行解决	m ³	15.34	125.00	1917.50
	楼地面装饰工程					
1	地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm 瓷砖粘贴剂找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚地砖, 瓷砖背面 4mm 瓷砖粘贴剂 3. 其他:详见施工图纸	m ²	84.72	185.00	15673.20
2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 高 2. 基层材料种类、规格:12 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	37.34	42.00	1568.28
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	墙面装饰板	1. 名称:碳晶板墙面 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:碳晶板, 背面采用双面弹性胶带 $\Phi 400 \times 400$ 双向, 硅酮结构胶及耐候胶粘结墙面板 4. 其他:详见施工图	m ²	108.84	215.00	23400.60
2	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子 2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆	m ²	56.01	26.00	1456.26
3	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢 2. 其他:详见参数详见施工图	m	26	45.00	1170.00
	天棚工程					
1	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:混凝土楼板 $\Phi 8$ 胀栓, 28 通钢筋吊杆, 中距横向 <1200 , 纵向 <1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距:2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距 <1200 , 找平后与钢筋吊杆固定 4. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 <200 mm 5. 面层材料品种、规格:满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆	m ²	25.55	155.00	3960.25

		饰面 3 遍 6. 其他: 详见施工图				
2	吊顶天棚	1. 名称: 铝方通吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 混凝土楼板 $\phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋品杆, 双向中距横向 <1200 2、C50 承载龙骨, 间距 $<1200\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝方通专用卡式龙骨, $40*80$ 铝方通间距 $\phi 120$ 4. 其他: 详见施工图	m ²	59.17	190.00	11242.30
3	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 原楼板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 腻子种类: 成品腻子粉 4. 刮腻子要求: 满刮腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 灰色乳胶漆 3 遍	m ²	84.72	26.50	2245.08
4	空调风口处理	1. 中央空调出风口、回风口百叶及软连接缝合 2. 固定到天棚	项	1	1000.00	1000.00
	其他装饰工程					
1	石材窗台板	1. 名称: 石材窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色: 15 厚阻燃板基层, 定制 120 宽石材窗台板, 其他参数详见施工图	m ²	1.44	450.00	648.00
2	窗帘	1. 窗帘材质: 电动布艺窗帘 2. 其他: 详见施工图纸	m	20	90.00	1800.00
3	木窗帘盒	1. 名称: 15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 混凝土楼板 $\Phi 8$ 胀栓, $\phi 8$ 通丝筋吊杆, 中距横向 <1200 , 纵向 <1100 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 2、U 型 50 系列轻钢主龙骨, 中距 <1200 , 找平后与钢筋吊杆固定 4. 窗帘盒材质、规格: 15 厚阻燃板基层, 12 厚石膏板 $30*30$ 木方阻燃处理, 满刮 2mm 厚腻子找平, 乳胶漆饰面 3 遍 5. 其他: 其他详细参数见施工图	m	10	85.00	850.00
4	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 电动窗帘双轨 2. 其他: 详见施工图	m	10	90.00	900.00
5	门锁安装	1. 锁品种: 智能门锁	个	2	650.00	1300.00
	照明插座					
1	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL1 3. 规格: $350*450*120$ 4. 安装方式: 嵌入式	台	1	750.00	750.00

2	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	12	28.50	342.00
3	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	24.4	20.50	500.20
4	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	46.34	19.00	880.46
5	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	139.33	18.00	2507.94
6	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	152.92	14.10	2156.17
7	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	459.79	11.70	5379.54
8	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:3*6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	80.52	36.00	2898.72
9	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	13	2.00	26.00
10	筒灯	1. 名称:LED 筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:内嵌	套	18	58.50	1053.00
11	射灯	1. 名称:明装射灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:明装	套	15	72.00	1080.00
12	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:120*1200LED 平板灯 3. 规格:36W	套	10	120.00	1200.00
13	凿(压)槽	1. 名称:插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式:粉刷	m	75.17	24.00	1804.08
14	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3 米暗装	个	1	35.00	35.00
	综合布线					

1	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	51.81	19.00	984.39
2	接线盒	1. 名称: 信息插座底盒 2. 安装形式: 暗装	个	3	2.00	6.00
3	凿(压)槽	1. 名称: 插座、照明、配电箱等墙体开槽 2. 填充(恢复)方式: 粉刷	m	10	24.00	240.00
4	六类网线	1. 名称: 网线 2. 规格: UTP CAT6 3. 敷设方式: 暗敷	m	56.99	13.00	740.87
5	信息插座	1. 名称: 信息插座 T0 2. 安装方式: 距地 300mm 暗装	个	3	45.00	135.00
音频系统工程						
1	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	27.61	19.00	524.59
2	凿(压)槽	1. 名称: 音频、视频墙体或地面开槽	m	25.1	24.00	602.40
3	音响机柜	1. 名称: 音响机柜	台	1	850.00	850.00
4	音箱线	1. 名称: 音箱线 2. 规格: 音箱线 EJV2*2.5mm ² 3. 敷设方式: 详见施工图	m	30.37	16.00	485.92
5	背景音乐系统设备	1. 名称: 音响	台	2	1650.00	3300.00
6	功放	1. 名称: 功放	套	1	1950.00	1950.00
7	话筒	1. 名称: 手持话筒	个	2	960.00	1920.00
8	坐麦	1. 名称: 坐麦	个	1	1200.00	1200.00
9	接收器	1. 名称: 无线接收器	台	2	850.00	1700.00
安防系统					0.00	0.00
1	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	15.4	19.00	292.60
2	音箱线	1. 名称: 信号线 2. 规格: RVV4*1.0mm ² 3. 敷设方式: 详见施工图	m	15.4	13.50	207.90
3	出入口控制设备	1. 名称: 智慧电子班牌显示屏, 带电源开关功能	台	2	1200.00	2400.00
措施项目						
1	综合脚手架		项	1	950.00	950.00
不含税合计(元)						110179.64
增值税 9%(元)						9916.17
价税合计(元)						120095.80