

(3) 第二轮报价表

说明：第二轮报价表（附已标价工程量清单）加盖公章。

项目名称	博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目
供应商名称	河南富盛同建设工程有限公司
响应内容	博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目，主要施工内容：破除及恢复路面；铺设DN800污水管网110米；铺设DN300污水管网2500米及配套设施；新建一个525m ³ 化粪池等。（具体详见工程量清单）。
第二轮谈判报价 (元)	大写：人民币 陆拾伍万伍仟陆佰玖拾柒元捌角陆分 小写：¥ 655697.86
工期 (合同履行期限)	90 日历天
质量标准	合格
缺陷责任期	一年
谈判有效期	60日历天（从谈判截止之日算起）
项目经理	王旭玲
注册证书名称 及编号	市政公用工程二级建造师注册证书、豫2412022202308760

谈判供应商（单位电子签章）：河南富盛同建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026年1月28日



注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，须提交第二轮报价表和已标价工程量清单电子版(PDF格式)。

博爱县孝敬镇吴庄村污水管网
项目 工程

投标总价

投标人：



2026 年 1 月 28 日

标段名称:

投标总价（小写）： 655,697.86
（大写）： 陆拾伍万伍仟陆佰玖拾柒元捌角陆分

(盖章)



(签字或盖章)



(签字及盖章)

2026年1月28日



工程项目清单汇总表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	590545.57
1.1	管道及地面	453302.47
1.2	化粪池（525m³）	137243.1
2	措施项目	11012.1
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	601557.67
5	增值税	54140.19
合 计		655,697.86

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道及地面					453302.47
1	010102002001	挖沟槽土方		m3	1762	6.08	10712.96
2	010102007003	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填	m3	1390.81	5.16	7176.58
3	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距: 自行考虑	m3	371.19	10.35	3841.82
4	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm砂垫层 2. 材质及规格:DN80 0双壁波纹管 3. 连接形式:胶圈	m	110	429.16	47207.60
5	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm砂垫层 2. 材质及规格:DN30 0双壁波纹管 3. 连接形式:胶圈	m	2500	77.99	194975.00
6	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:Φ100PVC管 2. 连接形式:粘接 3. 含配件弯头等	m	420	19.69	8269.80
7	01B002	供水管道修复	1. 维修村内供水管道	项	1	10500.00	10500.00
8	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 Φ315 2. 含铸铁井盖、Φ400（承压40吨）	座	93	592.65	55116.45
9	040504003003	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 Φ800 2. 含铸铁井盖, Φ1000（承压40吨）	座	2	1677.88	3355.76
10	040504003002	暗井	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 Φ315 2. 含铸铁井盖, Φ400（承压40吨）	座	52	598.70	31132.40
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:15cm	m2	1474	50.90	75026.60
本页小计							447314.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：15cm 3. 包含切缝、破除、外运等	m2	1250	4.79	5987.50
		化粪池（525m³）					137243.10
13	010103001002	平整场地	1. 场地平整	m2	131.04	1.65	216.22
14	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土	m3	471.74	5.04	2377.57
15	010102007002	回填方	1. 材料品种：素土 2. 密实度：夯填	m3	28.08	6.17	173.25
16	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：余土 2. 运距：自行考虑	m3	443.66	10.11	4485.40
17	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 包含泵送及模板安拆费等	m3	13.1	296.42	3883.10
18	010502003001	池底	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 包含泵送及模板安拆费等	m3	61.62	303.54	18704.13
19	010502010001	池壁及隔墙	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 包含泵送及模板安拆费等	m3	112.2	425.95	47791.59
20	010502013001	池顶	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 包含泵送及模板安拆费等	m3	20	672.76	13455.20
21	010506004001	钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	20.267	1191.92	24156.64
22	011601005001	施工降水		项	1	22000.00	22000.00
本页小计							143230.6
合 计							590545.57


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污
水管网项目

标段:

第 1 页 共 22 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.23
1.1	普工	工日	0.02481	-	-	87.1	2.16
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.07	1.07
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.74
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.5	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.97
5	管理费	-	-	-	-	-	0.04
6	利润	-	-	-	-	-	0.07
综合单价							6.08




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污
水管网项目

标段:

第 2 页 共 22 页

项目编码	010102007003	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.32
1.1	普工	工日	0.02556	-	-	87.1	2.23
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.09	0.09
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.74
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.31	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.06
5	管理费	-	-	-	-	-	0.03
6	利润	-	-	-	-	-	0.07
综合单价							5.16




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污
水管网项目

标段:

第 3 页 共 22 页

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1. 土石类别: 余土 2. 运距: 自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.31
1.1	普工	工日	0.00078	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.01
3.1	自卸汽车	台班	0.0086	-	-	966.83	8.31
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.7	1.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.32
5	管理费	-	-	-	-	-	0.01
6	利润	-	-	-	-	-	0.02
综合单价							10.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 4 页 共 22 页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm砂垫层 2. 材质及规格:DN800双壁波纹管 3. 连接形式:胶圈							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.17	
1.1	普工	工日	0.03006	-	-	87.1	2.62	
1.2	一般技工	工日	0.06012	-	-	134	8.06	
1.3	高级技工	工日	0.01002	-	-	201	2.01	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.48	5.48	
2	材料费	-	-	-	-	-	405.12	
2.1	砂布	张	0.1835	-	-	1.31	0.24	
2.2	润滑油	kg	0.0371	-	-	10.5	0.39	
2.3	其他材料费	元	0.009449	-	-	1	0.01	
2.4	橡胶圈	个	0.206	-	-	22.59	4.65	
2.5	HDPE双壁波纹管	m	1	-	-	400	400.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.98	
3.1	汽车式起重机	台班	0.005	-	-	691.24	3.46	
3.2	载重汽车	台班	0.0012	-	-	524.22	0.63	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.89	0.89	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	428.27	
5	管理费	-	-				0.3	
6	利润	-	-				0.59	
综合单价							429.16	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 5 页 共 22 页

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm砂垫层 2. 材质及规格:DN300双壁波纹管 3. 连接形式:胶圈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.04
1.1	普工	工日	0.01494	-	-	87.1	1.30
1.2	一般技工	工日	0.02988	-	-	134	4.00
1.3	高级技工	工日	0.00498	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.73	2.73
2	材料费	-	-	-	-	-	68.52
2.1	砂布	张	0.1217	-	-	1.31	0.16
2.2	润滑油	kg	0.0141	-	-	10.5	0.15
2.3	其他材料费	元	0.004612	-	-	1	0.00
2.4	双壁波纹管(HDPE)	m	1	-	-	67	67.00
2.5	橡胶圈	个	0.206	-	-	6.34	1.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.56
5	管理费	-	-	-	-	-	0.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.28
综合单价							77.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 6 页 共 22 页

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格: ϕ 110PVC管 2. 连接形式: 粘接 3. 含配件弯头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.86
1.1	普工	工日	0.00804	-	-	87.1	0.70
1.2	一般技工	工日	0.01608	-	-	134	2.15
1.3	高级技工	工日	0.00267	-	-	201	0.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.47	1.47
2	材料费	-	-	-	-	-	14.6
2.1	砂布	张	0.0522	-	-	1.31	0.07
2.2	其他材料费	元	0.002566	-	-	1	0.00
2.3	丙酮	kg	0.0047	-	-	9.46	0.04
2.4	粘接胶	kg	0.0032	-	-	18.2	0.06
2.5	塑料管	m	1	-	-	14.46	14.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.46
5	管理费	-	-	-	-	-	0.08
6	利润	-	-	-	-	-	0.15
综合单价							19.69


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污
水管网项目

标段:

第 7 页 共 22 页

项目编码	01B002	项目名称	供水管道修复				计量单位	项
项目特征	1. 维修村内供水管道							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	10500	
2.1	供水管道修复	项	1	-	-	10500	10500.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10500	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							10500	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 8 页 共 22 页

项目编码	040504003001	项目名称	塑料检查井			计量单位	座
项目特征	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 Φ315 2. 含铸铁井盖, Φ400 (承压40吨)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.66
1.1	普工	工日	0.08394	-	-	87.1	7.31
1.2	一般技工	工日	0.10686	-	-	134	14.32
1.3	其他人工费	元	1	-	-	10.03	10.03
2	材料费	-	-	-	-	-	559
2.1	其他材料费	元	0.006113	-	-	1	0.01
2.2	水	m3	0.0069	-	-	5.13	0.04
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	18.29	9.00
2.4	预拌混合砂浆	m3	0.0284	-	-	220	6.25
2.5	铸铁井盖、井座 Φ400	套	1	-	-	214.21	214.21
2.6	塑料检查井300	套	1	-	-	321.31	321.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0012	-	-	197.4	0.24
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	591
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57
6	利润	-	-	-	-	-	1.08
综合单价							592.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 9 页 共 22 页

项目编码	040504003003	项目名称	塑料检查井				计量单位	座
项目特征	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 Φ800 2. 含铸铁井盖, Φ1000 (承压40吨)							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	45.1	
1.1	普工	工日	0.09609	-	-	87.1	8.37	
1.2	一般技工	工日	0.12231	-	-	134	16.39	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	20.34	20.34	
2	材料费	-	-	-	-	-	1630.05	
2.1	其他材料费	元	0.006113	-	-	1	0.01	
2.2	水	m3	0.0069	-	-	5.13	0.04	
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	18.29	9.00	
2.4	预拌混合砂浆	m3	0.0284	-	-	220	6.25	
2.5	塑料检查井	套	1	-	-	749.74	749.74	
2.6	铸铁井盖、井座 Φ1000	套	1	-	-	856.83	856.83	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.76	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0012	-	-	197.4	0.24	
3.2	其他施工机具使用费	元	-	-	-	0.52	0.52	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1675.91	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.72	
6	利润	-	-	-	-	-	1.25	
综合单价							1677.88	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 10 页 共 22 页

项目编码	040504003002	项目名称	暗井			计量单位	座
项目特征	1. 检查井材质、规格: 塑料检查井 $\Phi 315$ 2. 含铸铁井盖, $\Phi 400$ (承压40吨)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	37.24
1.1	普工	工日	0.08394	-	-	87.1	7.31
1.2	一般技工	工日	0.10686	-	-	134	14.32
1.3	其他人工费	元	1	-	-	15.61	15.61
2	材料费	-	-	-	-	-	559
2.1	其他材料费	元	0.006113	-	-	1	0.01
2.2	水	m3	0.0069	-	-	5.13	0.04
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	18.29	9.00
2.4	预拌混合砂浆	m3	0.0284	-	-	220	6.25
2.5	铸铁井盖、井座 $\Phi 400$	套	1	-	-	214.21	214.21
2.6	塑料检查井300	套	1	-	-	321.31	321.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.76
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0012	-	-	197.4	0.24
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.52	0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	597
5	管理费	-	-	-	-	-	0.61
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							598.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 11 页 共 22 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:15cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.79	
1.1	普工	工日	0.011655	-	-	87.1	1.02	
1.2	一般技工	工日	0.020718	-	-	134	2.78	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2	2.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	44.6	
2.1	其他材料费	元	0.612691	-	-	1	0.61	
2.2	钢模板	kg	0.03474	-	-	4.3	0.15	
2.3	脱模剂	kg	0.00857	-	-	1.79	0.02	
2.4	水	m3	0.06175	-	-	5.13	0.32	
2.5	电	kW·h	0.0544	-	-	0.7	0.04	
2.6	铁件	kg	0.055	-	-	4.5	0.25	
2.7	预拌混凝土	m3	0.153	-	-	260	39.78	
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.39	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.17	
6	利润	-	-	-	-	-	0.34	
综合单价							50.9	


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污
水管网项目

标段:

第 12 页 共 22 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面				计量单位	m2
项目特征	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 包含切缝、破除、外运等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.07	
1.1	普工	工日	6.2E-5	-	-	87.1	0.01	
1.2	一般技工	工日	1.5E-5	-	-	134	0.00	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.06	0.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
2.1	合金钎头	个	6.2E-5	-	-	16.6	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.7	
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.003124	-	-	368.94	1.15	
3.2	自卸汽车	台班	0.00436	-	-	627.12	2.73	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.81	0.81	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.77	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.01	
6	利润	-	-	-	-	-	0.01	
综合单价							4.79	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 13 页 共 22 页

项目编码	010103001002	项目名称	平整场地				计量单位	m2
项目特征	1. 场地平整							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.07	
1.1	普工	工日	0.000255	-	-	87.1	0.02	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.58	
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29	
4	1+2+3小计	-	-			-	1.65	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							1.65	




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 14 页 共 22 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别: 一、二类土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.25	
1.1	普工	工日	0.02481	-	-	87.1	2.16	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.09	0.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.69	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.45	0.45	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.94	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.03	
6	利润	-	-	-	-	-	0.07	
综合单价							5.04	




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污
水管网项目

标段:

第 15 页 共 22 页

项目编码	010102007002	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.27	
1.1	普工	工日	0.02556	-	-	87.1	2.23	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.04	1.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.79	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.36	0.36	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.06	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.04	
6	利润	-	-	-	-	-	0.07	
综合单价							6.17	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污
水管网项目

标段:

第 16 页 共 22 页

第 16 页 共 22 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1. 土石类别: 余土 2. 运距: 自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.08
1.1	普工	工日	0.00078	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.01	0.01
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10
3.1	自卸汽车	台班	0.0086	-	-	966.83	8.31
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.69	1.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.08
5	管理费	-	-	-	-	-	0.01
6	利润	-	-	-	-	-	0.02
综合单价							10.11




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污
水管网项目

标段:

第 17 页 共 22
页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包含泵送及模板安拆费等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.76
1.1	普工	工日	0.03333	-	-	87.1	2.90
1.2	一般技工	工日	0.06663	-	-	134	8.93
1.3	高级技工	工日	0.0111	-	-	201	2.23
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.7	5.70
2	材料费	-	-	-	-	-	275.42
2.1	水	m3	0.395	-	-	5.13	2.03
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.7	0.16
2.3	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	200	202.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	295.18
5	管理费	-	-	-	-	-	0.52
6	利润	-	-	-	-	-	0.72
综合单价							296.42



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 18 页 共 22 页

项目编码	010502003001	项目名称	池底			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含泵送及模板安拆费等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.5
1.1	普工	工日	0.02283	-	-	87.1	1.99
1.2	一般技工	工日	0.04566	-	-	134	6.12
1.3	高级技工	工日	0.00762	-	-	201	1.53
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.86	0.86
2	材料费	-	-	-	-	-	292.1
2.1	水	m3	0.152	-	-	5.13	0.78
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.7	0.16
2.3	塑料薄膜	m2	2.5095	-	-	0.26	0.65
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	260	262.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土抹平机	台班	0.003	-	-	22.81	0.07
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	302.72
5	管理费	-	-	-	-	-	0.33
6	利润	-	-	-	-	-	0.49
综合单价							303.54



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 19 页 共 22 页

项目编码	010502010001	项目名称	池壁及隔墙				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含泵送及模板安拆费等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	38.15	
1.1	普工	工日	0.082815	-	-	87.1	7.21	
1.2	一般技工	工日	0.165648	-	-	134	22.20	
1.3	高级技工	工日	0.027621	-	-	201	5.55	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.19	3.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	384.7	
2.1	水	m3	0.069	-	-	5.13	0.35	
2.2	电	kW·h	0.366	-	-	0.7	0.26	
2.3	铁件	kg	0.1062	-	-	4.5	0.48	
2.4	复合模板	m2	0.74025	-	-	37.12	27.48	
2.5	板方材	m3	0.01896	-	-	2100	39.82	
2.6	圆钉	kg	0.04827	-	-	7	0.34	
2.7	隔离剂	kg	0.3	-	-	0.82	0.25	
2.8	木支撑	m3	0.00048	-	-	1800	0.86	
2.9	塑料粘胶带	卷	0.12	-	-	17.83	2.14	
2.10	预拌混凝土	m3	0.9825	-	-	260	255.45	
2.11	土工布	m2	0.0703	-	-	11.7	0.82	
2.12	预拌水泥砂浆	m3	0.0275	-	-	220	6.05	
2.13	钢支撑及配件	kg	0.7374	-	-	4.6	3.39	
2.14	硬塑料管	m	3.69102	-	-	2.3	8.49	
2.15	对拉螺栓	kg	1.50552	-	-	8.5	12.80	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00027	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	422.95	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.21	
6	利润	-	-	-	-	-	1.79	
综合单价							425.95	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 20 页 共 22 页

项目编码	010502013001	项目名称	池顶			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含泵送及模板安拆费等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	94.91
1.1	普工	工日	0.20646	-	-	87.1	17.98
1.2	一般技工	工日	0.41289	-	-	134	55.33
1.3	高级技工	工日	0.06882	-	-	201	13.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.77	7.77
2	材料费	-	-	-	-	-	569.36
2.1	水	m3	0.4104	-	-	5.13	2.11
2.2	电	kW·h	0.378	-	-	0.7	0.26
2.3	塑料薄膜	m2	7.11	-	-	0.26	1.85
2.4	复合模板	m2	2.4675	-	-	37.12	91.59
2.5	板方材	m3	0.0452	-	-	2100	94.92
2.6	圆钉	kg	0.1149	-	-	7	0.80
2.7	隔离剂	kg	1	-	-	0.82	0.82
2.8	水泥砂浆 1:2	m3	0.0033	-	-	232.7	0.77
2.9	镀锌铁丝	kg	0.018	-	-	5.95	0.11
2.10	木支撑	m3	0.0231	-	-	1800	41.58
2.11	塑料粘胶带	卷	0.4	-	-	17.83	7.13
2.12	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	260	262.60
2.13	土工布	m2	0.7109	-	-	11.7	8.32
2.14	钢支撑及配件	kg	4.801	-	-	4.6	22.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01
3.1	木工圆锯机	台班	0.0083	-	-	25.04	0.21
3.2	混凝土抹平机	台班	0.014	-	-	22.81	0.32
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.48	0.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	665.28
5	管理费	-	-	-	-	-	3.01
6	利润	-	-	-	-	-	4.47
综合单价							672.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 21 页 共 22 页

项目编码	010506004001	项目名称	钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.1
1.1	普工	工日	0.5895	-	-	87.1	51.35
1.2	一般技工	工日	1.179	-	-	134	157.99
1.3	高级技工	工日	0.1965	-	-	201	39.50
1.4	其他人工费	元	1	-	-	-221.73	-221.73
2	材料费	-	-	-	-	-	1071.29
2.1	水	m3	0.144	-	-	5.13	0.74
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	钢筋	kg	438.545419	-	-	3.5	1534.91
2.4	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	72.17
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.46	10.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1170.56
5	管理费	-	-	-	-	-	8.6
6	利润	-	-	-	-	-	12.76
综合单价							1191.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 22 页 共 22 页

第 22 页 共 22 页

标段:

项目编码	011601005001	项目名称	施工降水				计量单位	项
项目特征								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	22000	
2.1	施工降水	项	1	-	-	22000	22000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22000	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							22000	



材料暂估单价及调整表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水
管网项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水
管网项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]