

(3) 第二轮报价表

说明：第二轮报价表（附已标价工程量清单）加盖公章。

项目名称	2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网采购项目
供应商名称	河南盛世谦祥建筑工程有限公司
响应内容	本项目谈判文件、施工图纸、工程量清单补充通知及答疑纪要等包含的全部内容；
总报价（元）	大写： <u>捌拾玖万零捌佰叁拾肆元玖角贰分</u> 小写： ¥ <u>890834.92</u> 元
工期 (合同履行期限)	<u>四个月（120）</u> 日历天
质量标准	合格
缺陷责任期	一年
谈判有效期	60日历天（从谈判截止之日算起）
项目经理	何建雄
项目经理 证书编号	豫1442017201742794

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。

3、以上报价应与“已标价工程量清单”中的报价相一致。

4、供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所列项目所需的所有费用，包括所投入的全部人工成本、材料、机械、管理费、规费、利润、税金等全部费用。

谈判供应商（单位电子签章）：河南盛世谦祥建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026年08月10日



注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，须提交第二轮报价表和已标价工程量清单电子版(PDF格式)。



乔超

证件类型	居民身份证	证件号码	411423*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	河南盛世谦祥建筑工程有限公司				

一级注册造价工程师

注册单位: 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 证书编号: 豫[建]11224100010134 注册编号/执业印章号: B11224100010134
 注册专业: 土建 有效期: 2026年02月12日



2024-07-24 - 机构内变更 - 土建
河南盛世谦祥建筑工程有限公司

2024-04-30 - 机构内变更 - 土建
河南崇群建设工程有限公司

2022-07-11 - 初始注册 - 土建
吉修建设工程有限公司

[查看证书变更记录 \(3\)](#)

二级注册建造师

注册单位: 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 证书编号: 01383329 注册编号/执业印章号: 豫241151572989
 注册专业: 建筑工程 有效期: 2028年02月12日

查询网址:

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160128458310>

2026年博爱县月山镇杨中道村
污水管网项目 工程

投标总价

投标人：



(盖章)

年 月 日

工程名称： 2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段名称： _____

投标总价

投标总价（小写）： 890,834.92

（大写）： 捌拾玖万零捌佰叁拾肆元玖角贰分

投 标 人 :



(盖章)

法定代表人
或其授权人 :



(签字或盖章)

编 制 人 :



乔超

(签字及盖章)

编 制 时 间 :

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除路面	路面破除 1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 15cm 3. 切缝 4. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	2233.09	11.33	25300.91
2	040203007001	水泥混凝土	混凝土路面恢复 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 商品混凝土 4. 含养护等	m2	2233.09	50.48	112726.38
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 余方弃置, 运距自行考虑	m3	7482.11	5.10	38158.76
4	040103001001	沟槽、基坑回填	1. 填方来源: 素土回填	m3	7482.11	9.84	73623.96
5	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 中粗砂垫层 2. 厚度: 15cm	m3	701.45	119.78	84019.68
6	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE 双壁波纹管 DN300 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 埋深1m 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	1174.5	71.07	83471.72
7	040501005002	塑料管	1. 材质及规格: HDPE 双壁波纹管 DN400 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 埋深1m 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	1300.2	97.71	127042.54
8	040501005003	塑料管	1. 材质及规格: HDPE 双壁波纹管 DN500 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 埋深1m 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	1776.5	112.48	199820.72
本页小计							744164.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 1 页 共 17 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	路面破除 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 切缝 4. 垃圾外运, 运距自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.72
1.1	普工	工日	0.005314	-	-	87.1	0.46
1.2	一般技工	工日	0.007825	-	-	134	1.05
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21
2	材料费	-	-	-	-	-	4.61
2.1	水	m3	0.1575	-	-	4.2	0.66
2.2	其他材料费	元	0.85582	-	-	1	0.09
2.3	金刚石锯片	片	0.0066	-	-	585.22	3.86
2.4	合金钎头	个	0.00173	-	-	14.54	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.79
3.1	混凝土切缝机	台班	0.005068	-	-	29.57	0.15
3.2	履带式推土机	台班	0.000397	-	-	857	0.34
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000332	-	-	801.5	0.27
3.4	履带式液压岩石破碎机	台班	0.002985	-	-	368.94	1.10
3.5	自卸汽车	台班	0.00196	-	-	966.83	1.89
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计			-	-	-	11.12
5	管理费						0.12
6	利润						0.09
综合单价							11.33



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 2 页 共 17 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	混凝土路面恢复 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 商品混凝土 4. 含养护等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.04
1.1	普工	工日	0.019959	-	-	87.1	1.74
1.2	一般技工	工日	0.035517	-	-	134	4.76
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.54	4.54
2	材料费	-	-	-	-	-	38.65
2.1	水	m3	0.064	-	-	4.2	0.27
2.2	其他材料费	元	0.61159	-	-	1	0.61
2.3	塑料薄膜	m2	15	-	-	0.22	0.25
2.4	电	kW·h	0.0339	-	-	0.62	0.03
2.5	铁件	kg	0.035	-	-	3.72	0.13
2.6	脱模剂	kg	0.0075	-	-	1.58	0.01
2.7	钢模板	kg	0.04002	-	-	3.76	0.15
2.8	预拌混凝土	m3	0.153	-	-	243.08	37.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.69
5	管理费	-	-	-	-	-	0.45
6	利润	-	-	-	-	-	0.34
综合单价							50.48



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 3 页 共 17 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m ³	
项目特征	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 余方弃置，运距自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4
1.1	普工	工日	0.033128	-	-	87.1	2.89
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.11	1.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.93
3.1	履带式推土机	台班	8E-5	-	-	857	0.07
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000721	-	-	1149.61	0.83
3.3	其他施工机具使用费	元	-	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.93
5	管理费	-	-	-	-	-	0.1
6	利润	-	-	-	-	-	0.07
综合单价							5.1



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 4 页 共 17 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方		计量单位	m ³	
项目特征	1. 土方来源: 素土回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.64
1.1	普工	工日	0.05373	-	-	87.1	4.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.96	3.96
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	夯实机电动	台班	0.028642	-	-	26.47	0.76
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.42
5	管理费	-	-	-	-	-	0.28
6	利润	-	-	-	-	-	0.14
							9.84



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 5 页 共 17 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 材料品种、规格：中粗砂垫层 2. 厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.99
1.1	普工	工日	0.050598	-	-	87.1	4.41
1.2	一般技工	工日	0.101142	-	-	134	13.55
1.3	高级技工	工日	0.016848	-	-	201	3.39
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.64	4.64
2	材料费	-	-	-	-	-	92.08
2.1	水	m3	0.3	-	-	4.2	1.26
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	78.8	90.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.43
3.1	电动夯实机	台班	0.00864	-	-	25.49	0.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.21	0.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	118.5
5	管理费	-	-	-	-	-	0.78
6	利润	-	-	-	-	-	0.5
综合单价							119.78



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 6 页 共 17 页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管	计量单位	m		
项目特征	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:埋深1m 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.56
1.1	普工	工日	0.025809	-	-	87.1	2.25
1.2	一般技工	工日	0.055132	-	-	134	7.39
1.3	高级技工	工日	0.008993	-	-	201	1.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.12	7.12
2	材料费	-	-	-	-	-	51.52
2.1	水	m3	0.09111	-	-	4.2	0.38
2.2	热轧厚钢板	kg	0.03328	-	-	3.36	0.11
2.3	橡胶板	kg	0.00094	-	-	7.98	0.02
2.4	六角螺栓	kg	0.00376	-	-	6.26	0.02
2.5	低碳钢焊条	kg	0.00037	-	-	3.59	0.00
2.6	砂布	张	0.1217	-	-	1.15	0.14
2.7	润滑油	kg	0.0141	-	-	9.2	0.13
2.8	氧气	m3	0.0009	-	-	3.35	0.00
2.9	乙炔气	kg	0.0003	-	-	7.72	0.00
2.10	焊接钢管	m	0.00261	-	-	5.03	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.00109	-	-	7.88	0.01
2.12	螺纹阀门	个	0.00072	-	-	13.15	0.01
2.13	弹簧压力表	个	0.00036	-	-	56.94	0.02
2.14	压力表弯管	个	0.00036	-	-	9.63	0.00
2.15	其他材料费	元	1	-	-	0.02	0.02
2.16	橡胶圈	个	0.206	-	-	3.08	0.63
2.17	HDPE双壁波纹管	m	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.00024	-	-	32.75	0.01
3.2	试压泵	台班	0.00016	-	-	16.99	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	7.6E-5	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 7 页 共 17 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.14
5	管理费	-	-				0.57
6	利润	-	-				0.36
综合单价							71.07



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 8 页 共 17 页

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管	计量单位	m		
项目特征	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:埋深1m 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.05
1.1	普工	工日	0.03342	-	-	87.1	2.91
1.2	一般技工	工日	0.070987	-	-	134	9.51
1.3	高级技工	工日	0.011605	-	-	201	2.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.29	9.29
2	材料费	-	-	-	-	-	72.38
2.1	水	m3	0.15681	-	-	4.2	0.66
2.2	热轧厚钢板	kg	0.04264	-	-	3.36	0.14
2.3	橡胶板	kg	0.0042	-	-	7.98	0.03
2.4	六角螺栓	kg	0.0054	-	-	6.26	0.03
2.5	低碳钢焊条	kg	0.00042	-	-	3.59	0.00
2.6	砂布	张	0.1478	-	-	1.15	0.17
2.7	润滑油	kg	0.0181	-	-	9.2	0.17
2.8	氧气	m3	0.0012	-	-	3.35	0.00
2.9	乙炔气	kg	0.0004	-	-	7.72	0.00
2.10	焊接钢管	m	0.00282	-	-	5.03	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.0012	-	-	7.88	0.01
2.12	螺纹阀门	个	0.0008	-	-	13.15	0.01
2.13	弹簧压力表	个	0.0004	-	-	56.94	0.02
2.14	压力表弯管	个	0.0004	-	-	9.63	0.00
2.15	其他材料费	元	0.027328	-	-	1	0.03
2.16	橡胶圈	个	0.206	-	-	10.09	2.08
2.17	HDPE双壁波纹管	m	1	-	-	69	69.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.00032	-	-	32.75	0.01
3.2	试压泵	台班	0.00024	-	-	16.99	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	8E-5	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 9 页 共 17 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.5
5	管理费	-	-				0.74
6	利润	-	-				0.47
综合单价							97.71



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 10 页 共 17 页

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管	计量单位	m		
项目特征	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN500 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:埋深1m 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.5
1.1	普工	工日	0.038163	-	-	87.1	3.32
1.2	一般技工	工日	0.080933	-	-	134	10.85
1.3	高级技工	工日	0.013247	-	-	201	2.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.67	10.67
2	材料费	-	-	-	-	-	83.52
2.1	水	m3	0.24023	-	-	4.2	1.01
2.2	热轧厚钢板	kg	0.04946	-	-	3.36	0.17
2.3	橡胶板	kg	0.00025	-	-	7.98	0.04
2.4	六角螺栓	kg	0.00637	-	-	6.26	0.04
2.5	低碳钢焊条	kg	0.00047	-	-	3.59	0.00
2.6	砂布	张	0.1565	-	-	1.15	0.18
2.7	润滑油	kg	0.0221	-	-	9.2	0.20
2.8	氧气	m3	0.00156	-	-	3.35	0.01
2.9	乙炔气	kg	0.00052	-	-	7.72	0.00
2.10	焊接钢管	m	0.00297	-	-	5.03	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.00126	-	-	7.88	0.01
2.12	螺纹阀门	个	0.00085	-	-	13.15	0.01
2.13	弹簧压力表	个	0.00043	-	-	56.94	0.02
2.14	压力表弯管	个	0.00043	-	-	9.63	0.00
2.15	其他材料费	元	0.038135	-	-	1	0.04
2.16	橡胶圈	个	0.206	-	-	8.59	1.77
2.17	HDPE双壁波纹管	m	1	-	-	80	80.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.000365	-	-	32.75	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0003	-	-	16.99	0.01
3.3	电焊机械(综合2)	台班	8.4E-5	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 11 页 共 17 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	111.1
5	管理费	-	-				0.84
6	利润	-	-				0.54
综合单价							112.48



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 12 页 共 17 页

项目编码	040504003001	项目名称	成品井	计量单位	座		
项目特征	1. 材质及规格：成品塑料检查井 φ400 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	56.22
1.1	普工	工日	0.12426	-	-	87.1	10.82
1.2	一般技工	工日	0.158149	-	-	134	21.19
1.3	其他人工费	元	1	-	-	24.2	24.20
2	材料费	-	-	-	-	-	348.29
2.1	水	m3	0.0069	-	-	4.2	0.03
2.2	其他材料费	元	0.006113	-	-	1	0.01
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	16.01	7.88
2.4	预拌混合砂浆	m3	0.0284	-	-	245.26	6.97
2.5	防坠网	座	1	-	-	39.41	39.41
2.6	铸铁井盖	套	1	-	-	138	138.00
2.7	塑料检查井	套	1	-	-	156	156.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.59
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.000481	-	-	197.4	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.49	0.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	405.1
5	管理费	-	-	-	-	-	1.75
6	利润	-	-	-	-	-	1.2
综合单价							408.05



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 13 页 共 17 页

项目编码	040504003002	项目名称	成品井	计量单位	座		
项目特征	1. 材质及规格：成品塑料检查井 φ500 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	56.22
1.1	普工	工日	0.12426	-	-	87.1	10.82
1.2	一般技工	工日	0.158149	-	-	134	21.19
1.3	其他人工费	元	1	-	-	24.2	24.20
2	材料费	-	-	-	-	-	374.29
2.1	水	m3	0.0069	-	-	4.2	0.03
2.2	其他材料费	元	0.006113	-	-	1	0.01
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	16.01	7.88
2.4	预拌混合砂浆	m3	0.0284	-	-	245.26	6.97
2.5	防坠网	座	1	-	-	39.41	39.41
2.6	铸铁井盖	套	1	-	-	138	138.00
2.7	塑料检查井	套	1	-	-	182	182.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.59
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.000481	-	-	197.4	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.49	0.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	431.1
5	管理费	-	-	-	-	-	1.75
6	利润	-	-	-	-	-	1.2
综合单价							434.05



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 14 页 共 17 页

项目编码	040504003003	项目名称	成品井	计量单位	座		
项目特征	1. 材质及规格：成品塑料检查井 φ700 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	62.69
1.1	普工	工日	0.141188	-	-	87.1	12.30
1.2	一般技工	工日	0.179713	-	-	134	24.08
1.3	其他人工费	元	1	-	-	26.31	26.31
2	材料费	-	-	-	-	-	408.29
2.1	水	m3	0.0069	-	-	4.2	0.03
2.2	其他材料费	元	0.006113	-	-	1	0.01
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	16.01	7.88
2.4	预拌混合砂浆	m3	0.0284	-	-	245.26	6.97
2.5	防坠网	座	1	-	-	39.41	39.41
2.6	铸铁井盖	套	1	-	-	138	138.00
2.7	塑料检查井	套	1	-	-	216	216.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.59
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.000481	-	-	197.4	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.49	0.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	471.57
5	管理费	-	-	-	-	-	1.81
6	利润	-	-	-	-	-	1.24
综合单价							474.62



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 15 页 共 17 页

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	PVC φ110入户连接管 1. 破除路面30cm宽, 50cm深 2. 开挖沟槽 3. 入户连接管 4. 回填并恢复路面15cmC25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.38
1.1	普工	工日	0.016753	-	-	87.1	1.46
1.2	一般技工	工日	0.029663	-	-	134	3.97
1.3	高级技工	工日	0.002243	-	-	201	0.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.49	4.49
2	材料费	-	-	-	-	-	34.29
2.1	水	m ³	0.76025	-	-	4.2	0.74
2.2	砂布	张	0.0522	-	-	1.15	0.06
2.3	润滑油	kg	0.0074	-	-	9.2	0.07
2.4	其他材料费	元	0.27158	-	-	1	0.27
2.5	塑料薄膜	m ²	0.345	-	-	0.22	0.08
2.6	电	kW·h	0.01632	-	-	0.62	0.01
2.7	铁件	kg	0.0165	-	-	3.72	0.06
2.8	脱模剂	kg	0.002571	-	-	1.58	0.00
2.9	钢模板	kg	0.010422	-	-	3.76	0.04
2.10	金刚石锯片	片	0.0066	-	-	585.22	3.86
2.11	合金钎头	个	0.000173	-	-	14.54	0.00
2.12	预拌混凝土	m ³	0.0459	-	-	243.08	11.16
2.13	橡胶圈	个	0.06	-	-	1.64	0.34
2.14	PVC φ110	m	1	-	-	17.6	17.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.79
3.1	混凝土切缝机	台班	0.005063	-	-	29.57	0.15
3.2	履带式推土机	台班	0.000397	-	-	857	0.34
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000332	-	-	801.5	0.27
3.4	履带式液压岩石破碎机	台班	0.002985	-	-	368.94	1.10
3.5	自卸汽车	台班	0.00196	-	-	966.83	1.89
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 16 页 共 17 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.46
5	管理费	-	-				0.4
6	利润	-	-				0.29
综合单价							49.15



乔超

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县月山镇杨中道村污水管网项目

标段：

第 17 页 共 17 页

项目编码	041201012001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项
项目特征	1. 本项目所需大型机械设备进出场及安拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	815.51
1.1	普工	工日	5.832	-	-	87.1	507.97
1.2	一般技工	工日	0.648	-	-	134	86.83
1.3	其他人工费	元	1	-	-	220.71	220.71
2	材料费	-	-	-	-	-	104.11
2.1	镀锌铁丝	kg	5	-	-	3.966	19.83
2.2	草袋	m2	6.38	-	-	1.7	10.85
2.3	枕木	m3	0.08	-	-	917.97	73.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1471.91
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.27	-	-	1149.61	310.39
3.2	回程费(占机械费)	元	474.63	-	-	1	474.63
3.3	平板拖车组	台班	0.54	-	-	1323.72	714.81
3.4	其他施工机具使用费	元	-	-	-	-27.92	-27.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2391.53
5	管理费	-	-	-	-	-	45.19
6	利润	-	-	-	-	-	27.08
综合单价							2463.8



乔超

