

(十) 供应商认为有必要说明的其他资料

1. 杞县2025年农业水价综合改革项目（第三标段）报价清单

杞县 2025 年农业水价综合改革项目（第三标段）报价清单

编号	名称	技术要求	单位	数量	设备费	安装费	总价（元）
一	物联网灌溉测控系统						
1	含测控分析模块 1 套, 通讯模块 1 套, 电源模块 1 套, 交流接触器 1 个, 断路器 1 个, 外接设备端口 1 套, 指示灯 1 套, 3.5 英寸液晶显示屏 1 套, 三防设备 1 套等	(1) 工作电压: DC5V-36V; 工作温度: -25℃-75℃; 工作电流: 平均 72mA@12V 最大 106mA@12V; 网络协议: TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP/MQTT; (2) 模块类型: 4G1te; 通讯服务: 100M/月, 3 年通讯费。 (3) 输入电压: AC380V±15%; 输出电压: DC5V-36V; 精度等级: 1.0 级, 采用专用电计量芯片; 测量参数: 三相全波电压、电流、功率、功率因数、电量及总电量等用电参数; 保护功能: 三相失压、过载、过流、失流、过压、欠压、失压、不平衡度等保护功能; 防护等级: 静电三级, 浪涌三级, 脉冲群三级。 (4) 额定负载功率: 15KW; 最大负载功率: 37KW; (5) 极数: 3P; 额定电流: 63A; 额定电压 400V; (6) 航空插头: 4 针 GX16 航空插头, 管脚定义为 1: 电源正, 2: 电源负, 3: 485A, 4: 485B; (可选配 5 针航空插头) USB 接口: 支持数据导入、导出; 负载接口: TC-1003, 100A; 电源接口: TC-1004, 100A; 外置天线接口: 2 路 SMA 接口; 接地端口: M4 螺栓固定; (7) 能指示设备通电状态、运行状态、网络状态、操作模式、故障状态, RS485 接入状态信息。 (8) 3.5 英寸液晶。 (9) 阻燃性能的 ABS 树脂外壳、全密封双防盗盒式结构, 独立密封接线盒, 所有带电器件无裸露, 外壳重量不低于 3Kg。	台	575	2980	298	1884850

2	物联网卡	通讯服务：100M/月，5 年通讯费。	套	575	220	22	139150
3	安装辅材	3*16 铝芯铠装电缆, M8 螺母、垫片 4 套, 绝缘胶带、镀锌角铁、导轨等	套	575	180	18	113850
4	SMC 模压玻璃钢防雨帽	防破坏、绝缘、阻燃、造型美观、安全性高； 红色模压玻璃钢防雨帽，白色模压玻璃 钢箱体 510*610*200mm，壁厚不低于 5mm，两个透视窗尺寸为 90mm*90mm，采用防雨型嵌入式设计；双重锁具防护，除门锁外，另在门上加装防盗螺丝，需专用工具 才能打开； 门上设有不锈钢开关锁、观察窗，不开门即可方便读取数据、启闭开关、 刷卡操作	套	575	280	28	177100
5	热镀锌钢管	直径 114mm 高 1200mm 壁厚 2.5mm，上端 160mm*160mm 壁厚 3.75mm 法兰，下端 采用可拆卸固定角铁。	套	575	120	12	75900
6	人工土方开挖		处	575		30	17250
7	C25 混凝土墩	0.3x0.3x0.5	处	575		5	31625
	小计						2439725
二	村级管理设备						
1	充值管理机		套	33	1760	0	58080
2	灌溉射频卡	非接触式, PVC 材质密封防解密芯片, 卡面印有序列卡号。	套	6675	5	0	33375
	小计						91455