

建设项目投资评审意见

兰财评〔2025〕001号

截止至 2025 年 1 月 8 日，经委托河南省祥普项目咨询管理有限公司对兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程预算进行评审，项目单位需提供真实、合法、完整的工程文件及资料，受委托的第三方中介机构按照国家有关规定，依据送审文件及资料进行评审并发表评审意见，结论如下：

一、基本情况

兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程，项目位于河南省兰考县东坝头镇、谷营镇、红庙镇、惠安街道办、固阳镇、考城镇、孟寨乡、南彰镇、葡萄架乡、小宋镇、许河乡、闫楼乡、兰阳街道办、三义寨乡、桐乡、仪封乡、园艺场。

（一）东坝头镇

1.建筑工程，新建魏庄分水闸 1 座，新建冯庄节制闸 1 座，兰东干渠护坡维修 1 处，长度 80m；维修桥梁 11 座。

2.金属结构设备及安装工程，魏庄分水闸 $1.0\text{m} \times 1.5\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇，冯庄节制闸 $2.0\text{m} \times 2.0\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇。

（二）谷营镇

1.建筑工程，新建四明灌淤河节制闸 1 座，重建盖板涵 1 处，长度 160m；新建知青路沟桥 5 座（净 5.0m，跨 4m，90

度, 1 孔), 新建程庄桥 1 座(净 7.5m, 跨 8m, 90 度, 1 孔)。

2.金属结构设备及安装工程, 四明灌淤河节制闸 $1.5\text{m} \times 2.0\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇, 四支渠岳寨支渠节制闸 $1.5\text{m} \times 2.0\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇, 曹庄闸维修 $1.5\text{m} \times 2.0\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇。

(三) 红庙镇

1.建筑工程, 重建水闸 1 座, 渠道维修 375m, 铺设道路 150m。

2.金属结构设备及安装工程, 樊庄分水闸 $1.0\text{m} \times 1.5\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇。

(四) 惠安街道办

1.建筑工程, 新建水闸 2 座, 为杜庄河东支节制闸、杜庄河西支节制闸;重建水闸 1 座, 为城桂沟节制闸;新建液压坝 1 座, 为司野液压坝。

2.机电设备及安装工程, 司野液压坝低压配电柜 1 套。

3.金属结构设备及安装工程, 司野液压坝 $2 \times 4.6 \times 2$ 钢坝闸门(含液压设备) 18.4m^2 , 杜庄河东支节制闸 $3.0\text{m} \times 3.0\text{m}$ 铸铁闸门 3 扇, 城桂沟节制闸 $2.0\text{m} \times 2.0\text{m}$ 铸铁闸门 2 扇, 杜庄河西支分水闸 $1.0\text{m} \times 1.5\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇。

(五) 固阳镇

1.建筑工程, 新建水闸 3 座, 为东关固青河节制闸、青年河节制闸、汪营节制闸;维修水闸 1 座, 为任庄闸;新建液压坝 1 座, 为南关村液压坝;新建提灌站 1 座, 为固阳提灌站;新建桥梁两座, 分别为固阳镇刁楼桥、固阳镇王庄桥。

2.机电设备及安装工程, 南关村液压坝升降油缸 (2×20

吨，含底座）2套，固阳泵站混流泵(300HW-8 电机功率30kw)1套。

3.金属结构设备及安装工程，南关村液压坝液压坝（含液压设备） $2 \times 6.5 \times 1.2$ （扇 $\times$ 宽 $\times$ 高）钢坝 15.6m²，汪营节制闸铸铁闸门（2.0*2.0m）1扇，青年河节制闸铸铁闸门（1.5*2.0m）1扇，东关固青河节制闸铸铁闸门（2.0*2.0m）1扇。

（六）考城镇

1.建筑工程，渠道清淤并埋管 1处， $\phi 1200$ 钢筋砼管 900m。

2.机电设备及安装工程，水泵车（2000m³/h 含电机）1套。

（七）孟寨乡

1.建筑工程，新建提灌站 1座，为小付堂北支提灌站；渠道治理一条，为小付堂北支，其中渠道清淤 2.00km，埋设 $\phi 1500$ 钢筋砼管 180m。

2.机电设备及安装工程，提灌站柴油发电机（30kw）1套。

（八）南彰镇

1.建筑工程，新建水闸 2座，为南漳沟退水闸、吴河沟节制闸；维修水闸 1座，为吴河沟进水闸；新建溢流堰 1座，为李家堡溢流堰；新建桥梁 4座，为南彰镇谭庄沟桥、肖庄村桥、郭冲斗桥、裴寨桥。

2.金属结构设备及安装工程，吴河沟进水闸维修铸铁闸

门（1.0*1.5m）1 扇，吴河沟节制闸铸铁闸门（2.5*2.0m）1 扇，南彰沟退水闸铸铁闸门（3.0*3.0m）1 扇。

（九）葡萄架乡

1.建筑工程，新建拦水堰 1 座，位于贺礼河上;新建桥梁 3 座，分别为韩湘坡桥、平房桥、何庄桥。

（十）小宋镇

1.建筑工程，新建拦水堰 3 座，为袁庄溢流堰、棉麻堰、孔庄寨堰;维修水闸 2 座，为王府桥大闸、龙庄闸。

2.机电设备及安装工程，王庄桥大闸维修开关柜 1 个。

3.金属结构设备及安装工程，王庄桥大闸维修 QL-80-SD 启闭机 5 台，龙庄闸维修 QL-80-SD 启闭机 4 台。

（十一）许河乡

1.建筑工程，新建水闸 2 座，为董园退水闸、张保府节制闸;新建溢流堰 1 座，为周庄寨溢流堰;拆除重建桥梁 2 座，为张保府桥、许马庄桥。

2.金属结构设备及安装工程，董园退水闸铸铁闸门（2.0*1.5m）1 扇，张保府节制闸铸铁闸门（2.0*2.0m）2 扇。

（十二）闫楼乡

1.建筑工程，维修一干渠进水闸 1 座、新建茨蓬退水闸 1 座、新建大李庄西节制闸 1 座、新建新园子溢流堰 1 座。

2.金属结构设备及安装工程，茨蓬退水闸铸铁闸门（2.0*3.1m）1 扇，大李庄西节制闸铸铁闸门（2.0*3.1m）1 扇。一干渠螺杆启闭机 5t 1 台。

(十三) 兰阳街道办

1.建筑工程, 岗头西支分水闸【1.5m×1.5m×1 孔】1 座。

2.金属结构设备及安装工程, 岗头西支分水闸 1.5m×1.5m 铸铁闸门 1 扇。

(十四) 三义寨乡

1.建筑工程, 新建水闸 2 座, 为济民沟节制闸、四干渠分水闸;新建拦水堰 9 座, 为鱼鳞堰、寨景观石堰、三支渠 1#堰、三支渠 2#堰、三支渠 3#堰、济民沟堰、圈张河东支堰、兰杞干渠堰、四干渠堰;新建四干渠衬砌 1 处;维修水闸 6 座, 为朱庄闸、兰杞干渠 1-5#口门维修。

2.金属结构设备及安装工程, 济民沟节制闸 2.0m×2.0m 铸铁闸门 2 扇, 四干渠分水闸 1.0m×1.5m 铸铁闸门 1 扇, 朱庄闸维修 2.0m×2.0m 铸铁闸门 2 扇, 兰杞干渠 1#口门维修 QL-10-S 螺杆式启闭机 1 台, 兰杞干渠 2#口门维修 QL-10-S 螺杆式启闭机 1 台, 兰杞干渠 3#口门维修 QL-10-S 螺杆式启闭机 1 台, 兰杞干渠 4#口门维修 QL-10-S 螺杆式启闭机 1 台, 兰杞干渠 5#口门维修 1.0m×1.0m 铸铁闸门 1 扇。

(十五) 桐乡

1.建筑工程, 新建水闸 3 座, 为周化民过路涵、黄蔡河节制闸、兰考干渠分水闸;新建提灌站 2 座, 为提灌站 1 (兰考干渠分水闸旁)、提灌站 2 (新发地市场旁)。

2.机电设备及安装工程, 提灌站 1 混流泵 (500HW-8) 1 台, 提灌站 2 混流泵 (500HW-8) 1 台。水泵车 (1000m³/h,

含柴油机) 1 台。

3.金属结构设备及安装工程, 兰考干渠分水闸 $1.0\text{m} \times 1.5\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇, 黄蔡河节制闸 $1.5\text{m} \times 2.0\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇, 周化民路节制闸桥 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇。

(十六) 仪封乡

1.建筑工程, 新建液压坝 1 座、渠道衬砌维修 300m、设置护栏 101m。

2.机电设备及安装工程, 南分干液压坝低压配电柜 1 个。

3.金属结构设备及安装工程, 南分干液压坝 $2 \times 4.6 \times 2$ 钢坝闸门 18.4m^2 。

(十七) 园艺场

1.建筑工程, 提灌站 1 座, 三分场退水闸【 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m} \times 1$ 孔】1 座。

2.机电设备及安装工程, 提灌站低压配电柜 1 套, 离心泵 300HW-8 (电机功率 30kW) 1 套, 离心泵 500HW-8 (电机功率 75kW) 1 套。

3.金属结构设备及安装工程, 三分场退水闸 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇。

项目单位是兰考县水利工程建设管理局。

二、评审成果文件

河南省祥普项目咨询管理有限公司出具的豫祥工审 [2025]第 001 号预算审核报告---《兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程预算审核报告》。

三、评审结论 (评审成果文件摘要)

该项目送审单位为兰考县财政局农业股，送审预算金额19700100.00元（其中勘测设计费450000.00元，不予评审）。定案审定该项目预算金额为壹仟陆佰柒拾伍万贰仟叁佰肆拾肆元柒角玖分（¥16752344.79）。

四、需要说明的问题

1、本意见书及《兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程预算审核报告》纸质版送达项目单位一份（含电子版招标清单及控制价）；2、意见书纸质版送达送审单位一份。

兰考县绩效评审业务股
二〇二五年一月十四日