西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目第一标段

招标编号：西峡政采公开-2023-89

投标文件

投 标 人：西峡县市政有限公司_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

目　　录

一、 投标函及投标函附录……1
（一）投标函 ……1
（二）投标函附录 ……3
二、 法定代表人身份证明 ……17
三、 授权委托书 ……18
四、 投标保证金 ……24
五、 已标价工程量清单 ……25
六、 投标承诺书……391
七、 潜在投标人信用记录的查询（网页截图）……339
八、 施工组织设计（暗标）……406
九、 资格审查资料……407
（一）投标人基本情况表 ……407
（二）近三年财务状况 ……411
（三）近三年完成的类似项目情况表 ……472
（四）正在施工的和新承接的项目情况表 ……495
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况 ……496
（六）项目管理人员简历表 ……497
（七）中小企业声明函 ……569
十、 其他材料……570

一、*投标函及投标函附录*

（一）投标函

西峡县住房和城乡建设局 (招标人名称)

我方已仔细研究了 西峡县城区污水管网改扩建(一期)工程项目(项目名称)第一 标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）： 叁仟壹佰贰拾万零壹仟零壹拾贰元零肆分 （￥: 31201012.04 元）的投标总报价，其中：安全文明施工措施费（大写） 柒拾贰万叁仟壹佰贰拾玖元柒角壹分 （￥ 723129.71 元）； 规费（大写） 陆拾伍万贰仟伍佰肆拾元叁角 （￥ 652540.3 元）； 税金（大写）贰佰伍拾柒万陆仟贰佰叁拾元叁角伍分 （￥ 2576230.35 元）。工期 180 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。

2、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替换或者撤回本投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部门。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 2 章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形。

5、 无 （其他补充说明）

投标人： 西峡县市政有限公司 （盖单位章）

法人代表或委托代理人： _____（签字或盖章）

2024 年 1 月 16 日

（二）投标函附录

工程名称	西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目				
投标单位	西峡县市政有限公司				
投标总报价（元）	大写：叁仟壹佰贰拾万零壹仟零壹拾贰元零肆分 ￥：31201012.04 元 其中： 1、安全文明施工费： 人民币（大写）：柒拾贰万叁仟壹佰贰拾玖元柒角壹分 元； RMB￥：723129.71 元 2、规费： 人民币（大写）：陆拾伍万贰仟伍佰肆拾元叁角 元； RMB￥：652540.3 元 3、税金：人民币（大写）：贰佰伍拾柒万陆仟贰佰叁拾元叁角伍分元；RMB￥：2576230.35 元 以上 1、2、3 项足额计取，不得优惠				
投标质量	合格				
投标工期	180 日历天				
项目经理（项目负责人）	吕少锋	资格等级	市政二级	证书编号	豫 241131447145
投标有效期	60 日历天 投标有效期从投标截止时间算起				
备注	投标范围为工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部内容				

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法人代表或委托代理人：_____（签字或盖章）

2024 年 1 月 16 日

服务承诺

致：西峡县住房和城乡建设局

我公司对 西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目 招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准、招标范围等实质性内容完全响应。如我公司能在本次招标中中标，我公司郑重承诺如下：

（1）保证施工工期

一、工期保证措施

1、将本工程列为我公司的重点工程

该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富，组织管理能力强，结构形式合理的项目部领导班子，配备一批优秀的技术骨干，生产骨干，组成一个高质素，高效率的施工队伍。

2、切实抓好施工准备期的各项工作，尽早进入实际施工

成立以项目经理为组长，生产副经理、总工程师、工程技术部、办公室参加的协调小组作好与业主和地方有关部门的联系和协调工作，迅速开展前期施工准备工作。

3、搞好工程的统筹、网络计划工作，做到技术超前

制定进度计划，突出重点难点，抓好 各工序的施工保障工作，缩短工序转换和工序衔接时间，提高施工速度；对施工计划实行动态管理，及时进行信息反馈，不断把实际进度与计划相比较，找差距，找原因，及时调整。同时，进度计划安排充分考虑现场的各种因素，进度安排留有余地。

4、确保物资供应，搞好机械保养维修

精心组织、周密安排，保证工程的物资供应及机械的完好率，按进度计划编制材料供应计划，超前订货加工，按时供应；对常用易损的机械配件和常用物资有足够的库存量，保证物资的正常供应；配备良好配套的机械设备，根据机械使用计划和“施工机械设备表”按时进驻施工现场。另外要设立适应本工程高效运作机修班组，保证所有工程设备的完好率。保证各道工序的平衡作业，提高工作效率。同时安排专业人员对机械设备进行维修保养，保证施工的正常进行。

5、合理进行夜间、雨天施工组织

工程施工期间如遇雨天，对工程的施工将造成一定的影响，连续作业工序将会有夜间施工（须及早办好相关施工手续），因此必须采取有效的措施和施工组织，尽量减少夜间、雨天对施工的影响，保证雨天、夜间施工的顺利进行，例如设置活动的防雨棚以及其他的防雨措施，完善各种施工工艺，保证施工进度和施工质量。

在大风、雨天过后，从工程进度安排上将进入工程施工生产的高潮，施工高潮期间工程的各种投入相应增大，施工管理和组织难度也相应增加，因此必须制订相应的组织和管理措施计划，确立施工高潮期间赶工生产目标计划，保证工程施工的顺利进行。

6、调整好几个关系

要维护监理工程师的权威，尊重监理工程师的正确意见和建议，执行监理工程师的正确指令。发现设计文件、图纸以及施工过程中出现的与设计不符和可能影响工程质量的问题，及时报告监理工程师研究解决，

主动配合搞好协作。处理好与业主、设计单位、监理单位、地方政府及当地居民等各方面的关系，虚心听取意见，主动反映情况，以工程为重，友好协商解决问题，创造一个天时地利人和的施工环境，确保施工顺利进行。

7、必要时，加大工程施工的投入，包括人力、物力、资金等

我公司拥有大量技术过硬、经验丰富的技术管理队伍和大量先进的机械设备，同时拥有雄厚的经济实力全力支持工程实施的顺利进行；但严禁为赶工期而盲目生产，降低对质量的要求。

8、实行工期目标责任制

根据工程项目总体施工进度计划，编制月、周施工计划，将工期目标横向分解到部门，纵向分解到班组个人，逐层签定工期责任状，工期目标与个人经济利益挂钩，实行奖惩制度，同时对全体施工人员进行计划交底，激发全体人员干劲，使全员自觉实施进度计划，做到以工序保周，以周保月，最终保证总工期的实施。

9、建立奖罚严明的经济责任制度

广泛开展“劳动竞赛”活动，激发广大职工的劳动热情，提高劳动效率。提前完成任务的，给予重奖，不能按时完成任务的给予重罚，多次完成任务不力者，调离岗位。

10、编制合理详细的进度计划

施工进度网络计划，动态管理，实际施工过程中，将根据监理工程师批准的施工计划，建立目标工期计划，重点对影响本工程直线工期的单项工程的关键线路进行控制。根据每天完成的工程项目及工程量，通

过比较分析，确定按当前施工进度继续施工将对目标工期造成的影响，从而及时对现行计划及资源投入进行调整，达到全工程按动态管理来进行控制，最终实现预期的工程进度计划。

11、制定合理的技术方案

根据进度计划，制订与本工程相应的施工方案和各项目工程施工技术措施。施工中随时跟踪进度实施情况，如有比计划滞后情况发生，及时分析原因及影响，并对计划予以调整，同时修订施工方案和有关技术措施，以保证总进度计划目标的实现。

12、根据施工方案的作业面布置和施工班组的配置，将工程进度计划按作业面分解，制定各施工班组的作业进度计划，使各施工班组都有明确的进度计划目标。

13、做好施工测量服务指导工作，及时进行测量放样、检测和收方工作，为现场施工提供良好的测量服务。加强技术人员的现场巡查，尤其质量检测人员要全过程跟踪、检查，及时发现施工中存在的问题并提出解决处理措施。对于试验检测项目，及时进行检测并收集整理、分析资料，指导施工，以确保工程的顺利进行。

（2）保证工程质量

1、工程质量目标及承诺

本项目质量目标为：响应招标文件的质量要求，执行国家现行相关技术标准及验收规定，一次验收合格，确保该项目达到合格备案要求。

（1）发现质量不符合设计或规范要求，建设单位可要求我方停工或返工，返工费用由我方承担，工期不予顺延。

（2）公司保证用于本工程的所有原材料进场前做好试验、检验，都符合设计要求，方可用于本项工程中。

（3）我方供应材料的质量所引起的工程质量问题由我方承担责任。我方在本工程使用的主要材料，经业主及监理单位确认，符合工程要求的方可使用。

我公司承诺：单位工程一次交验合格率 98%。工程施工组织设计上报率、会审率达到 100%。项目进行图纸会审率 100%。技术交底率 100%。提高项目管理的持续有效性，在项目实施的所有阶段使顾客满意。

2、质量组织机构及质量保证体系

实行项目经理负责制，坚持公司质量方针，按照我司的《质量保证手册》的要求，建立健全项目质量组织机构和质量保证体系，对过程质量进行全面控制管理，确保质量目标的实现。

3、组织保证

⑴配备强有力的项目班子

项目管理层由管理人员和技术人员构成，全面负责本工程施工任务，有效组织人力、设备、物资等资源，保证质量管理体系的有效运行，实

现质量目标。

(2)抽调和整合施工专业队伍

根据任务规模和工程特点，按工程类别和模块化、专业化质量的原则划分施工任务，抽调和整合专业施工队，在项目经理部直接领导和指挥下，参加本工程的施工。

4、材料、机械设备保证

根据施工设计图纸、施工规范的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清单。材料进场后及时做好复测。

严格其它各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生产(制造)的各种材料、机械设备做好检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求；对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运转正常，能够达到应有的施工能力和要求。对机械设备实行定机定人定岗管理，落实安全使用、维护、保管等责任制度。严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，确保施工和工程质量不受影响。

5、质量管理保证

认真组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型示范、整体推进的工程创优活动。严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。各专业施工队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照《质量验收标准》进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个检验批、分项、分部、单位工程一次验收合格。

做好隐蔽工程的检查验收。项目经理部和各专业施工队严格质量检查和抽查，各班组严格“自检、互检、专检”三检制，及时邀请现场监理工程师检查签证，不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术试验人员跟班作业，实行 24 小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。严格岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制，每项工程明确质量具体负责人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，真正使质量责任落实到实处。

6、测量、试验检测保证

(1)严格检测操作管理制度

认真执行《项目测试管理办法细则》中明确的仪器设备管理制度、样品管理制度、检测工作负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度、试验资料管理制度、测量工作规程、以及试验和施工过程控制等制度。严格按照有关规定做好检测设备的使用、搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定认可，保证在有效期限内使用。

(2)加强原材料的进场检测

严格所有原材料进场前的检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种材料要有出厂合格证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。

(3)确保施工检测数据准确性

对商品混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度试验并记入施工记录，保

证混凝土强度试验的频数、试件组数达到规定要求。

7、施工技术保证

(1)坚持图纸会审制

由项目总工程师组织对图纸进行分级会审，审核完成后，审核人员对审核结果有无问题均要进行有效标识，填写审核意见，汇总。必要时，及时与建设单位、设计单位及监理单位进行沟通，不断完善设计。

(2)坚持技术交底制度

根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。组织项目部人员、施工作业班组成员认真学习审批通过的施工方案，按照方案安排组织施工。

(3)坚持资料管理制度

按照建设单位、监理工程师的要求，结合 IS09000 标准质量管理体系的规定，对资料管理实行专人负责，分类归档，集中管理。施工中详细如实的记录施工全过程，最大程度地反映施工的可追溯性，使资料能够正确反映施工全过程并与施工进度同步积累。

（3）不拖欠农民工工资的承诺

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，执行项目施工现场农民工实名制管理，我公司保证与农民工签订劳务合同，建立健全职工花名册、身份证复印件、考勤原始记录、工资支付等，管理台账真实有效（资料非真实性愿承担经济处罚）按期上报建设单位备案，如有工程分包班组更换，将变更班组登记人员名单、身份证复印件应及时通知监理单位、建设单位确认身份后可更换班组及人员。按规定已在承包项目所在地劳动部门已实缴纳农民工工资保证金。

2、我公司总承包单位如有分包工程，必须使用有资质的企业，根据发包方要求严禁转包、违法分包。工程施工发、承包双方要依法签订专业分包或劳务分包合同。

3、我公司总承包单位违反规定，分包给不具备用工主体资格的组织或个人，由我公司承包企业承担并有清偿被拖欠的农民工工资责任和愿承担按工程造价 5%的处罚，承包合同作废。

4、按照“谁承包、谁负责”的原则，由我公司承包单位对所承建劳务的农民工工资支付负总责，保证不以工程款未到位为由拖欠农民工工资。

5、我公司承包的工程项目如有分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照（第 1 条）规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我承包单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款，我公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

6、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本

单位愿意无条件接受发包方采取的决算款 10%处罚，同时愿意接受劳动等行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

7、民工工资按时发放承诺我单位承诺严格执行国家劳动和社会保障部关于保障民工工资支付的基本措施，按时足额发放民工工资，不拖欠民工工资。如果发生民工工资拖欠现象，无条件接受上级主管部门处罚。

8、为了保证工人工资得到保障，我公司单独开设了民工调查小组。专门调查解决民工工资拖欠、纠纷等现象，一经发现，公司将对其严厉处罚，做到“工程清工资清”，决不拖欠民工一分钱。

9、我公司为民工设立了绿色通道及意见箱，民工如有意见或事情可以直接到公司找相关职责部门，公司将为其大力解决难题。

10、开设专门帐户，由公司财务派专人专管，保证工程款的专款专用。

11、根据工程进度计划，制订出民工工资支付计划表。

12、将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。

不拖欠农民工工资的相应措施

1、施工单位与所有民工签订劳动合同。

2、开设专门帐户，由公司财务派专人专管，保证工程款的专款专用。

3、根据工程进度计划，制订出民工工资支付计划表。

4、将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。

5、严格按行政主管部门规定，足额发放农民工工资，及时支付施工机械费，如果发生拖欠现象，无条件接受上级主管部门处罚,无条件接受建设

单位直接从拨付的工程款中扣除所欠农民工工资或施工机械费。

1、我公司为民工设立了绿色通道及意见箱，民工有意见或事情可以直接接到公司找相关单位，并且为其大力解决难题。

2、我公司各有关部门积极采了措施，保证农民工工资及时发放，让农民工劳有所得，也促进了建筑施工企业的发展，为了保证工人工工资到保障，我公司单独开设了农民工调查小组。专门调查解决农民工拖欠、纠纷等现象，一经发现公司将对其严历处罚，做到“工程清工资清”决不拖欠民工一分钱。

3、在市劳动保障行政部门与建设行政主管部门管理下，我公司督促施工单位与民工签订劳动合同。保证民工及时拿到自己的辛苦钱，也保证上了工程建设的顺利进展。

4、保证按月发放工资，要求施工单位每月准时发放民工工资。

5、我公司设立民工工资专用帐户，预存工资款，避免了由于工程中一些复杂问题而造成资金困难，使的工资迟迟发不下去。建立专用帐户正是能保障工程在危急时候能够保证民工工资。

（4）保证使招标人在经济上受益的承诺

1、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。

2、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。

3、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

4、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。

5、建筑施工中需要的各种辅助材料(设备)要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。

6、工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。

7、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位(人)及社会各界对工程建设中安全生产的监督。

8、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任。

保证售后服务

1、服务年限、范围及条件

保修年限：二年。保修范围：所承建的所有工程，保修条件：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 2 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保主体结构

的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

2、解决问题、排除故障的速度及售后服务人员即时响应业主要求，做到随叫随到，充分听取业主意见。对业主提出的质量问题，认真分析、研究、制定维修方案。保修实施时认真做好成品及环境卫生的保护工作，做到工完场清。售后服务人员由承建本工程项目管理机构人员组成领导小组，由项目负责人任组长，随时听取业主的服务要求。

3、售后服务方面的其它承诺

在工程保修期内，贯彻公司的质量方针，服务热情、周到，因施工造成的质量问题均应及时免费维修。即使是业主原因造成的问题，也将积极给予解决。协助用户完善承建范围之外的配套设施建设，做到善始善终为业主服务。

保证连续施工

1、如我单位中标，在甲方资金暂不到位的情况下，可垫付部分资金，保证工程施工的连续性。

2、充分发挥公司自有大量施工设备的优势，在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。

3、充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的材料供应保障体系，保证在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。

4、充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的劳务合作关系，保证施工劳动力的供应。

5、公司将进行统筹安排，在甲方资金暂不到位的情况下，对该工程所需

的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。

6、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

7、开工前，公司物资部门、计划部门编制出详细的物资用量计划和进场时间计划，提前做好各种物资供应商的考察洽谈工作，保证物资及时充足的供应。

8、为了保证工程施工的连续性，我公司将投入充足的、性能良好的机械设备，并且对容易发生故障的机械设备，做好备份，施工前对所有设备进行调试和检修，另配备专职设备管理员，负责机械设备的日常保养维修，确保各种机械设备在施工过程中能够正常运行。

9、我公司确保工程资金专款专用，并对资金进行合理分配，保证施工进度的落实和完成。

10、保证在法定节假日、 农忙季节能够连续施工。

11、项目部坚持每日生产调度会平衡协调各工序的衔接及穿插，保证资金、图纸、材料、人员、设备的供应。

12、合理使用资金分轻重缓急，项目部储备部分资金，作为应急资金，以保证资金紧张时，工程连续施工。

二、法定代表人身份证明

投 标 人：西峡县市政有限公司

单位性质：有限责任公司

地　　址：西峡县龙乡路南侧

成立时间：　1999　年　03　月　24　日

经营期限：　长期

姓名：　闫毅　　性别：男

年龄：　48　　职务：总经理

系　西峡县市政有限公司　（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：　西峡县市政有限公司　（盖单位章）

　2024 年　1 月　16　日

三、*授权委托书*

本人 闫毅 （姓名）系 西峡县市政有限公司 （投标人名称）的法定代表人，现委托 付青 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目第一标段 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：招投标有效期内（60 日历天）。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明（包括身份证、养老保险及劳动合同复印件）

投　标　人：西峡县市政有限公司 （盖单位章）

法定代表人：_____ 字）

身份证号： 41292319

委托代理人：付

身份证号： 41133019

2024 年 1 月 16 日



委托人劳动合同



编号：11

劳动合同书

甲方 西峡县市政有限公司 法定代表人 闫毅

注册地址 西峡县龙乡路西段南侧

乙方 付青 性别 女 年龄 29岁 身份证号码 411323

家庭住址 西峡县城关镇 邮编 47451

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为 有固定 期限劳动合同。

本合同于 2019 年 7 月 1 日生效，其中试用期至 \ 年 \ 月 \ 日止。

本合同于 2024年6月30日 终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 资料室 岗位(工种)工作。

乙方工作应达到 标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节日休假。

第四条　劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 月标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 _____ 元，其中基本工资每月 _____ 元。

乙方在试用期间的工资每月 _____ 元。

甲乙双方对工资的其他约定 _____

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 _____ 元支付乙方生活费或按 _____ 执行。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条　劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条　劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条　甲乙双方约定的其他事项 _____

_____

_____

_____

_____

第十二条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）　　乙方（签章）付寺

法定代表人或委托代理人（签章）　　签订时间：2019 年 7 月 1 日

闫毅

鉴证机关（盖章）　　鉴证人：（签章）　　鉴证时间　　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

养老保险



表单验证号码5f4e79e7aaee405996868a84a6a4a648

河南省社会保险个人权益记录单

（2023）

单位：元

证件类型	居		
社会保障号码	4113301		
联系地址			
单位名称	西峡县市政有限公司	参加工作时间	2010-09-01

账户情况

险种	截止上年末	本年账户	本年账户	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
基本						01

月份	费状态	保缴费	费情况
01			-
02			-
03			-
04			-
05			-
06			-
07			-
08			-
09			-
10			-
11			-
12			-

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

业务查询专用章

数据统计截止至：2024.01.03 09:53:06　　打印时间：2024-01-03

四、投标保证金

投标保证金承诺函

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我公司因参加 西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目 （项目名称）投标活动，特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同，合同签订后及时上传合同。如有违反，愿意缴纳招标控制价 2%（最高不超过 80 万）的违约金。

如有争议，服从由行政监督部门作出的行政决定，或仲裁委 员会作出的仲裁裁决，或工程项目所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人：西峡县市政有限公司

法定代表人（或授权委托人）：

2024 年 1 月 16 日

五、已标价工程量清单

投　标　总　价

招　标　人：

工　程　名　称：2022年西峡县城区污水管网（二期）

投标总价　(小写)：31201012.04

(大写)：叁仟壹佰贰拾万壹仟零壹拾贰元零肆分

投　标　人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编　制　人：

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　　月　　日

扉—3

总　　说　　明

项目名称：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	2022年西峡县城区污水管网（二期）	31201012.04		723129.71	652540.30
合 计		31201012.04		723129.71	652540.30

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2022年西峡县城区污水管网（二期）	31201012.04		723129.71	652540.30
1	八迭河段	5913859.10		130581.01	116227.05
2	二道河（龙乡路--世纪大道）	974607.26		25149.96	22786.65
3	古庄河（312国道---污厂段）	6988273.40		141710.10	130077.76
4	莲花渠（财富新城段）	1708792.76		77327.73	68823.13
5	泥河--春风路段	1376515.94		23573.89	20980.07
6	泥河西支（天宇路）段	2608998.89		58130.37	53316.76
7	退水渠（建设路段）	4474954.79		84321.47	75042.13
8	一道河（步行街--广场南路）	2494691.25		60815.06	55119.00
9	一道河（广场南路--紫金名吃城）	2101220.38		55354.89	50259.21
10	一道河（世纪大道--步行街）	2559098.27		66165.23	59908.54
合 计		31201012.04		723129.71	652540.30

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：八迭河段_____

投 标 总 价　(小写)：5,913,859.10_____

(大写)：伍佰玖拾壹万叁仟捌佰伍拾玖元壹角_____

投　标　人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：八迭河段　　第 1 页 共 1 页

1.本工程投标价根据2022年9月南阳市建筑设计研究院设计的《西峡县城区污水管网（八迭河段）工程》图纸中设计内容、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、《河南省市政工程预算定额》计算；
2.主要材料价格参照市场价；
3.以上如与实际不符，请依实调整.

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	4587888.07	
2	措施项目	401443.69	
2.1	其中：安全文明施工费	130581.01	
2.2	其他措施费（费率类）	3450.08	
2.3	单价措施费	267412.6	
3	其他项目	320000	—
3.1	其中：1）暂列金额	320000	—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	116227.05	—
4.1	定额规费	116227.05	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	5425558.81	
6	增值税	488300.29	—
7	含税工程造价合计	5913859.1	
投标报价合计=1+2+3+4+6		5,913,859.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					4587888.07	
1	040501004007	塑料管	1.规格:DN600 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	3264.11	552.37	1802996.44	
2	040501004008	塑料管	1.规格:DN300 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	1000	177.21	177210	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	8586.21	6.13	52633.47	
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1.土壤类别:淤泥 2.挖土深度:详见设计要求	m3	2900.71	15.2	44090.79	
5	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:淤泥、湿土 2.运距:10Km内	m3	2900.71	26.06	75592.5	
6	040103001001	回填方	1.填方材料品种:详见图纸 2.填方来源:原土	m3	4423.71	20.83	92145.88	
7	040103001002	回填方	1.填方材料品种:碗石换填	m3	1595.39	92.66	147828.84	
8	040103001003	回填方	1.填方材料品种:卵石换填	m3	1305.32	97.66	127477.55	
9	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5Km内	m3	4162.51	18.6	77422.69	
10	040303001001	混凝土垫层	C25砼垫层	m3	792.82	481.01	381354.35	
11	040803004001	管道包封	1.名称:管道外壁C25砼包封，详见图纸	m3	1968.2	578.27	1138151.01	
12	040305001002	垫层	管底中粗砂垫层	m3	100	247.71	24771	
本页小计							4141674.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040103001004	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填由管底至路面结构层	m3	600	131.08	78648	
14	040504003003	塑料检查井	1.检查井材质、规格:HMCN井 塑料检查井 ID700详见16S524 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:压力密封井盖	座	109	1438.98	156848.82	
15	040503002003	混凝土保护层	1.垫层材质、厚度:塑料检查井外部20cm混凝土保护层 2.混凝土强度等级:C25	m3	109.66	578.27	63413.09	
16	040501004004	塑料管	1.材质及规格:PVC-U DN100mm塑料通气管	m	48	59.25	2844	
17	040502003001	塑料管管件	1.种类:通气帽 2.材质及规格:PVC-U	个	6	109.94	659.64	
18	040501004005	塑料管	1.规格:DN200 2.材质: PE管 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	2000	71.9	143800	
		措施项目					267412.6	
1	041102002001	基础模板	1.构件类型:管道满包混凝土模板	m2	6222.58	34.11	212252.2	
2	041102001001	垫层模板	1.构件类型:混凝土基础垫层模板	m2	1705.64	32.34	55160.4	
本页小计							713626.15	
合　计							4855300.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页　共 20 页

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3264.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-340 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径600mm以内	10m	0.1	210.43	3.7	67.76	9	21.04	0.37	6.78	0.9
5-1-819 换	管道闭水试验 管径600mm以内　换为【水泥砂浆 1:2.5】　换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	481.64	237.36	0.68	9	4.82	2.37	0.01	0.09
人工单价		小计						25.86	2.74	6.79	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						516			
清单项目综合单价								552.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.3419	3.4	1.16		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0017	480	0.82		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径600mm以内	m	1	516	516		
	其他材料费			-	0.78	-	
	材料费小计			-	518.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页　共 20 页

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-337 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径315mm以内	10m	0.1	93.52	0.71	17.6	9	9.35	0.07	1.76	0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	9	2.93	1.11		0.09
人工单价		小计						12.28	1.18	1.76	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						161			
清单项目综合单价								177.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1431	3.4	0.49		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径315mm以内	m	1	161	161		
	其他材料费			-	0.7	-	
	材料费小计			-	162.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 3 页　共 20 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	8586.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3749.8			860.89	1.87			0.43
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.44		3.15	0.24
人工单价		小计						2.31		3.15	0.67
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 4 页　共 20 页

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	2900.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.0009	804.13		6945.79	498.5	0.76		6.6	0.47
1-1-50	人工挖沟槽淤泥、流砂深度2m内	100m3	0.0005	11984.82			2751.74	5.99			1.37
人工单价		小计						6.75		6.6	1.84
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 5 页　共 20 页

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2900.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-305 R*1.2,J*1.2	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距10km　如垃圾需要外运 人工*1.2,机械*1.2	1000m3	0.001			25243	820.27			25.24	0.82
人工单价		小计								25.24	0.82
		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 6 页　共 20 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4423.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83		189.26	353.69	15.41		1.89	3.53
人工单价		小计						15.41		1.89	3.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 7 页　共 20 页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1595.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353 换	机械填土夯实 槽、坑 换为【碗石换填】	100m3	0.01	1540.83	7500	189.26	36.02	15.41	75	1.89	0.36
人工单价		小计						15.41	75	1.89	0.36
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								92.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碗石换填	m3	1	75	75		
	材料费小计			-	75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 8 页　共 20 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1305.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353 换	机械填土夯实 槽、坑 换为【卵石换填】	100m3	0.01	1540.83	8000	189.26	36.02	15.41	80	1.89	0.36
人工单价		小计						15.41	80	1.89	0.36
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								97.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卵石换填	m3	1	80	80		
	材料费小计			-	80	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 9 页　共 20 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	4162.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.46		3.32	0.26
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14014.41	546.5			14.01	0.55
人工单价		小计						0.46		17.33	0.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 10 页　共 20 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	792.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	562.89	4047.14		200.14	56.29	404.71		20.01
人工单价		小计						56.29	404.71		20.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								481.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.21	3.4	0.71		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	材料费小计			-	404.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 11 页　共 20 页

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	1968.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H802 10555 80210 559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.59		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.77	0.76	0.59		
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	3.06	-	
	材料费小计			-	408.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 12 页　共 20 页

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9 换	垫层 砂　换为【砂子中粗砂】	10m3	0.1	688.32	1591.94	18.88	177.95	68.83	159.19	1.89	17.8
人工单价		小计						68.83	159.19	1.89	17.8
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								247.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中粗砂垫层 中粗砂垫层	m3	1.05	150	157.5		
	其他材料费			-	1.69	-	
	材料费小计			-	159.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 13 页　共 20 页

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353 换	机械填中粗砂 夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83	11025	189.26	353.69	15.41	110.25	1.89	3.53
人工单价		小计						15.41	110.25	1.89	3.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 回填中粗砂	m3	1.05	105	110.25		
	材料费小计			-	110.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 14 页　共 20 页

项目编码	040504003003	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	109

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	313.98			75.8	31.4			7.58
人工单价		小计						31.4			7.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1400			
清单项目综合单价								1438.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品塑料检查井 井筒直径700mm以内	套	1	1400	1400		
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	1400	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 15 页　共 20 页

项目编码	040503002003	项目名称	混凝土保护层	计量单位	m3	工程量	109.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H80210555 80210559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.55		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.7642	0.76	0.58		
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	3.06	-	
	材料费小计			-	408.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 16 页　共 20 页

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-288	塑料管安装(黏接) 管外径110mm以内	10m	0.1	149.12	1.28		32.12	14.91	0.13		3.21
人工单价		小计						14.91	0.13		3.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41			
清单项目综合单价								59.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC-U 塑料通气管 DN100mm	m	1	41	41		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	41.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 17 页　共 20 页

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-133	呼吸阀、安全阀、通气阀安装 管直径150mm以内	个	1	42.71	14.51		11.22	42.71	14.51		11.22
人工单价		小计						42.71	14.51		11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41.5			
清单项目综合单价								109.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	通气帽 PVC-U	个	1	41.5	41.5		
	其他材料费			-	14.51	-	
	材料费小计			-	56.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 18 页　共 20 页

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-295 换	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	232.15	1.93		9	23.22	0.19		0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	9	2.93	1.11		0.09
人工单价		小计						26.15	1.3		0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						43.47			
清单项目综合单价								71.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1431	3.4	0.49		
	PE管 DN200	m	1	41	41		
	橡胶圈 DN200	个	0.206	12	2.47		
	其他材料费			-	0.83	-	
	材料费小计			-	44.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 19 页　共 20 页

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	6222.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-3 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1458.05	1731.26	121.1	100.9	14.58	17.31	1.21	1.01
人工单价		小计						14.58	17.31	1.21	1.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.4			
	圆钉	kg	0.2094	6.35	1.33		
	木模板方材	m3	0.0014	1780	2.49		
	复合木模板面板	m2	0.0206	31	0.64		
	零星卡具	kg	0.2204	2.67	0.59		
	木支撑	m3	0.006	1920	11.52		
	其他材料费			-	0.65	-	
	材料费小计			-	17.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 20 页　共 20 页

项目编码	041102001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	1705.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-1 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模　换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1151.27	1926.44	139.34	18.01	11.51	19.26	1.39	0.18
人工单价		小计						11.51	19.26	1.39	0.18
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.4			
	圆钉	kg	0.1973	6.35	1.25		
	木模板方材	m3	0.0098	1780	17.44		
	其他材料费			-	0.63	-	
	材料费小计			-	19.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		130581.01			
2	01	其他措施费（费率类）			3450.08			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	862.52			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	4	1725.04			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	862.52			
3	02	其他（费率类）						
合 计					134031.09			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额（含施工中所需围堰及便道）	320000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		320000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	116227.05		116227.05
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	116227.05		116227.05
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	5425558.81	9	488300.29
合 计					604527.34

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 八迭河段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	6031.196436	0.26	1568.11
2	03010942	圆钉		kg	1639.59325	6.35	10411.42
3	03210439	零星卡具		kg	1371.581084	2.67	3662.12
4	04030143@2	砂子	回填中粗砂	m3	630	105	66150
5	04030143@3	中粗砂垫层	中粗砂垫层	m3	105	150	15750
6	04130103	标准砖	240*115*53	千块	5.385782	480	2585.18
7	34110103	电		kW·h	1599.316172	0.76	1215.48
8	34110117	水		m3	2052.854845	3.4	6979.71
9	35010116	木模板方材		m3	25.607561	1780	45581.46
10	35020211	复合木模板面板		m2	128.185148	31	3973.74
11	35030163	木支撑		m3	37.397706	1920	71803.6
12	80210559	预拌混凝土	C25	m3	2788.6302	400	1115452.08
13	80210559@2	预拌混凝土	C25	m3	110.7566	400	44302.64
14	02050101@1	橡胶圈	DN200	个	412	12	4944
15	17250261@5	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径600mm以内	m	3264.11	516	1684280.76
16	17250261@4	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径315mm以内	m	1000	161	161000
17	17250261@8	PE管	DN200	m	2000	41	82000
18	36010231@1	成品塑料检查井	井筒直径700mm以内	套	109	1400	152600
19	补充材料002@1	碗石换填		m3	1595.39	75	119654.25
20	补充材料002@2	卵石换填		m3	1305.32	80	104425.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：八迭河段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　二道河（龙乡路--世纪大道）

投 标 总 价　（小写）：974,607.26

（大写）：玖拾柒万肆仟陆佰零柒元贰角陆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　第 1 页 共 1 页

1.本工程投标价根据2022年9月南阳市建筑设计研究院设计的《西峡县城区污水管网（二道河（龙乡路--世纪大道））工程》图纸中设计内容、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、《河南省市政工程预算定额》计算；
2.主要材料价格参照市场价；
3.以上如与实际不符，请依实调整.

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	731469.71	
2	措施项目	71878.74	
2.1	其中：安全文明施工费	25149.96	
2.2	其他措施费（费率类）	676.4	
2.3	单价措施费	46052.38	
3	其他项目	68000	—
3.1	其中：1）暂列金额	68000	—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	22786.65	—
4.1	定额规费	22786.65	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	894135.1	
6	增值税	80472.16	—
7	含税工程造价合计	974607.26	
投标报价合计=1+2+3+4+6		974,607.26	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					731469.71	
1	040501004010	塑料管	1.规格:DN600 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	473.08	552.37	261315.2	
2	040501004008	塑料管	1.规格:DN300 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	300	177.21	53163	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	2310.63	6.13	14164.16	
4	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工开挖、场地内人工外运	m3	167.34	72.94	12205.78	
5	040103001001	回填方	1.填方材料品种:详见图纸 2.填方来源:原土	m3	1858.18	20.83	38705.89	
6	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5Km内	m3	619.79	18.6	11528.09	
7	040303001001	混凝土垫层	C25砼垫层	m3	136.62	481.01	65715.59	
8	040803004001	管道包封	1.名称:管道外壁C25砼包封，详见图纸	m3	328.58	578.27	190007.96	
9	040504003005	塑料检查井	1.检查井材质、规格:HMCN井 塑料检查井 ID700详见16S524 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:压力密封井盖	座	18	1438.98	25901.64	
本页小计							672707.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040503002004	混凝土保护层	1.垫层材质、厚度:塑料检查井外部20cm混凝土保护层 2.混凝土强度等级:C25	m3	31.64	578.27	18296.46	
11	040501004004	塑料管	1.材质及规格:PVC-U DN100mm塑料通气管	m	8	59.25	474	
12	040502003001	塑料管管件	1.种类:通气帽 2.材质及规格:PVC-U	个	1	109.94	109.94	
13	040501004005	塑料管	1.规格:DN200 2.材质: PE管 3.支架挂壁安装，详见12YS10-157页B型和203页HD2-D型管卡，每3米一道 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	200	199.41	39882	
		措施项目					46052.38	
1	041102002001	基础模板	1.构件类型:管道满包混凝土模板	m2	1056.93	34.11	36051.88	
2	041102001001	垫层模板	1.构件类型:混凝土基础垫层模板	m2	309.23	32.34	10000.5	
本页小计							104814.78	
合　计							777522.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页　共 16 页

项目编码	040501004010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	473.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-340 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径600mm以内	10m	0.1	210.43	3.7	67.76	9	21.04	0.37	6.78	0.9
5-1-819 换	管道闭水试验 管径600mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	481.64	237.36	0.68	9	4.82	2.37	0.01	0.09
人工单价		小计						25.86	2.74	6.79	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						516			
清单项目综合单价								552.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.3419	3.4	1.16		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0017	480	0.82		
	破布	kg	0.0578	6.19	0.36		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径600mm以内	m	1	516	516		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	518.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页　共 16 页

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-337 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径315mm以内	10m	0.1	93.52	0.71	17.6	9	9.35	0.07	1.76	0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	9	2.93	1.11		0.09
人工单价		小计						12.28	1.18	1.76	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						161			
清单项目综合单价								177.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1431	3.4	0.49		
	破布	kg	0.0108	6.19	0.07		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径315mm以内	m	1	161	161		
	其他材料费			-	0.64	-	
	材料费小计			-	162.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 3 页　共 16 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2310.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3749.8			860.89	1.87			0.43
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.44		3.15	0.24
人工单价		小计						2.31		3.15	0.67
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 4 页　共 16 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	167.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.01	3749.8			860.89	37.5			8.6
1-1-40	人工运土 运距20m内	100m3	0.01	2182.07			501.13	21.82			5.01
人工单价		小计						59.32			13.61
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 5 页　共 16 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1858.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83		189.26	353.69	15.41		1.89	3.53
人工单价		小计						15.41		1.89	3.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 6 页　共 16 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	619.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.46		3.32	0.26
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14014.41	546.5			14.01	0.55
人工单价		小计						0.46		17.33	0.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 7 页　共 16 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	136.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	562.89	4047.14		200.14	56.29	404.71		20.01
人工单价		小计						56.29	404.71		20.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								481.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.21	3.4	0.71		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	材料费小计			-	404.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 8 页　共 16 页

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	328.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H80210555 80210559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.59		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.77	0.76	0.59		
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	3.06	-	
	材料费小计			-	408.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 9 页　共 16 页

项目编码	040504003005	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	313.98			75.8	31.4			7.58
人工单价		小计						31.4			7.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1400			
清单项目综合单价								1438.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品塑料检查井 井筒直径700mm以内	套	1	1400	1400		
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	1400	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 10 页　共 16 页

项目编码	040503002004	项目名称	混凝土保护层	计量单位	m3	工程量	31.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H80210555 80210559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.55		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.7642	0.76	0.58		
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	3.06	-	
	材料费小计			-	408.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 11 页　共 16 页

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-288	塑料管安装(黏接) 管外径110mm以内	10m	0.1	149.12	1.28		32.12	14.91	0.13		3.21
人工单价		小计						14.91	0.13		3.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41			
清单项目综合单价								59.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC-U 塑料通气管 DN100mm	m	1	41	41		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	41.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 12 页　共 16 页

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-133	呼吸阀、安全阀、通气阀安装 管直径150mm以内	个	1	42.71	14.51		11.22	42.71	14.51		11.22
人工单价		小计						42.71	14.51		11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41.5			
清单项目综合单价								109.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	通气帽 PVC-U	个	1	41.5	41.5		
	其他材料费			-	14.51	-	
	材料费小计			-	56.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 13 页　共 16 页

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-295 换	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	232.15	1.93		9	23.22	0.19		0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	63.52	2.93	1.11		0.63
借10-11-4	管道支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.0821	469.67	37.66	115.19	132.87	38.58	3.09	9.46	10.92
借10-11-9	管道支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.0821	253.26	57.23	72.02	71.67	20.8	4.7	5.92	5.89
人工单价		小计						85.53	9.09	15.38	18.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						71.07			
清单项目综合单价								199.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1431	3.4	0.49		
	六角螺栓带螺母、垫圈 综合	kg	0.2081	6.7	1.39		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.2883	4.2	1.21		
	型钢 综合	kg	8.6244	3.2	27.6		
	PE管 DN200	m	1	41	41		
	橡胶圈 DN200	个	0.206	12	2.47		
	其他材料费			-	6.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 14 页　共 16 页

	材料费小计			-	80.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 15 页　共 16 页

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	1056.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-3 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模　换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1458.05	1731.26	121.1	100.9	14.58	17.31	1.21	1.01
人工单价		小计						14.58	17.31	1.21	1.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.4			
	脱模剂	kg	0.1	3	0.3		
	圆钉	kg	0.2094	6.35	1.33		
	木模板方材	m3	0.0014	1780	2.49		
	复合木模板面板	m2	0.0206	31	0.64		
	零星卡具	kg	0.2204	2.67	0.59		
	木支撑	m3	0.006	1920	11.52		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	17.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 16 页　共 16 页

项目编码	041102001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	309.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-1 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模　换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1151.27	1926.44	139.34	18.01	11.51	19.26	1.39	0.18
人工单价		小计						11.51	19.26	1.39	0.18
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.4			
	脱模剂	kg	0.1	3	0.3		
	圆钉	kg	0.1973	6.35	1.25		
	木模板方材	m3	0.0098	1780	17.44		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	19.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		25149.96			
2	01	其他措施费（费率类）			676.4			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	169.1			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	4	338.2			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	169.1			
3	02	其他（费率类）						
合 计					25826.36			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额	68000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		68000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	22786.65		22786.65
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	22786.65		22786.65
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	894135.10	9	80472.16
合　计					103258.81

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 二道河（龙乡路--世纪大道） 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	1045.574572	0.26	271.85
2	02270129	破布		kg	30.584024	6.19	189.32
3	03010942	圆钉		kg	282.34279	6.35	1792.88
4	03011701	六角螺栓带螺母、垫圈	综合	kg	41.610706	6.7	278.79
5	03130929	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	57.660314	4.2	242.17
6	03210439	零星卡具		kg	232.968511	2.67	622.03
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.780582	480	374.68
8	14350309	脱模剂		kg	136.616	3	409.85
9	34110103	电		kW·h	277.185888	0.76	210.66
10	34110117	水		m3	321.112198	3.4	1091.78
11	35010116	木模板方材		m3	4.540064	1780	8081.31
12	35020211	复合木模板面板		m2	21.772758	31	674.96
13	35030163	木支撑		m3	6.352149	1920	12196.13
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	501.8084	400	200723.36
15	01000101-1	型钢	综合	kg	1724.8812	3.2	5519.62
16	02050101@1	橡胶圈	DN200	个	41.2	12	494.4
17	17250261@4	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径315mm以内	m	300	161	48300
18	17250261@5	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径600mm以内	m	473.08	516	244109.28
19	17250261@8	PE管	DN200	m	200	41	8200
20	36010231@1	成品塑料检查井	井筒直径700mm以内	套	18	1400	25200

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二道河（龙乡路--世纪大道）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：古庄河（312国道---污厂段）

投 标 总 价　（小写）：6,988,273.40

（大写）：陆佰玖拾捌万捌仟贰佰柒拾叁元肆角

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　　说　　明

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　第 1 页 共 1 页

1.本工程投标价根据2022年9月南阳市建筑设计研究院设计的《西峡县城区污水管网（古庄河（312国道---污厂段））工程》图纸中设计内容、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、《河南省市政工程预算定额》计算；
2.主要材料价格参照市场价；
3.以上如与实际不符，请依实调整.

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：古庄河（312国道--一污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5431029.32	
2	措施项目	430152.92	
2.1	其中：安全文明施工费	141710.1	
2.2	其他措施费（费率类）	3861.32	
2.3	单价措施费	284581.5	
3	其他项目	420000	—
3.1	其中：1）暂列金额	420000	—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	130077.76	—
4.1	定额规费	130077.76	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	6411260	
6	增值税	577013.4	—
7	含税工程造价合计	6988273.4	
投标报价合计=1+2+3+4+6		6,988,273.40	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					5431029.32	
1	040501004009	塑料管	1.规格:DN800 2.材质: HDPE钢带增强双壁波纹管环刚度SN8 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	2926.9	838.29	2453591	
2	040501004008	塑料管	1.规格:DN300 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	1000	177.21	177210	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	9904.02	6.13	60711.64	
4	040103001001	回填方	1.填方材料品种:详见图纸 2.填方来源:原土	m3	6488.64	20.83	135158.37	
5	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5Km内	m3	3415.38	18.6	63526.07	
6	040303001001	混凝土垫层	C25砼垫层	m3	842.46	481.01	405231.68	
7	040803004001	管道包封	1.名称:管道外壁C25砼包封，详见图纸	m3	2321.16	578.27	1342257.19	
8	040504003004	塑料检查井	1.检查井材质、规格:HMCN井 塑料检查井 ID1000 详见16S524 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:压力密封井盖	座	74	3438.98	254484.52	
9	040504003003	塑料检查井	1.检查井材质、规格:HMCN井 塑料检查井 ID700详见16S524 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:压力密封井盖	座	37	1438.98	53242.26	
本页小计							4945412.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040503002003	混凝土保护层	1.垫层材质、厚度:塑料检查井外部20cm混凝土保护层 2.混凝土强度等级:C25	m3	151.82	578.27	87792.95	
11	040501004004	塑料管	1.材质及规格:PVC-U DN100mm塑料通气管	m	48	59.25	2844	
12	040502003001	塑料管管件	1.种类:通气帽 2.材质及规格:PVC-U	个	6	109.94	659.64	
13	040501004005	塑料管	1.规格:DN200 2.材质: PE管 3.支架挂壁安装，详见12YS10-157页B型和203页HD2-D型管卡，每3米一道 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	2000	197.16	394320	
		措施项目					284581.5	
1	041102002001	基础模板	1.构件类型:管道满包混凝土模板	m2	6853.8	34.11	233783.12	
2	041102001001	垫层模板	1.构件类型:混凝土基础垫层模板	m2	1570.76	32.34	50798.38	
本页小计							770198.09	
合　计							5715610.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页　共 16 页

项目编码	040501004009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2926.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-342 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径800mm以内	10m	0.1	258.69	6.07	100.56	9	25.87	0.61	10.06	0.9
5-1-820 换	管道闭水试验 管径800mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	684.1	391.55	1.15	9	6.84	3.92	0.01	0.09
人工单价		小计						32.71	4.53	10.07	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						790			
清单项目综合单价								838.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.5579	3.4	1.9		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0029	480	1.39		
	HDPE钢带增强双壁波纹管SN8 管外径800mm以内	m	1	790	790		
	其他材料费			-	1.21	-	
	材料费小计			-	794.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页　共 16 页

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-337 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径315mm以内	10m	0.1	93.52	0.71	17.6	9	9.35	0.07	1.76	0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	9	2.93	1.11		0.09
人工单价		小计						12.28	1.18	1.76	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						161			
清单项目综合单价								177.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1431	3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	480	0.34		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径315mm以内	m	1	161	161		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	162.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 3 页　共 16 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	9904.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3749.8			860.89	1.87			0.43
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.44		3.15	0.24
人工单价		小计						2.31		3.15	0.67
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道--一污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 4 页　共 16 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6488.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83		189.26	353.69	15.41		1.89	3.53
人工单价		小计						15.41		1.89	3.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 5 页　共 16 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3415.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.46		3.32	0.26
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14014.41	546.5			14.01	0.55
人工单价		小计						0.46		17.33	0.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 6 页　共 16 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	842.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	562.89	4047.14		200.14	56.29	404.71		20.01
人工单价		小计						56.29	404.71		20.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								481.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.21	3.4	0.71		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	材料费小计			-	404.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 7 页　共 16 页

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	2321.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H80210555 80210559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.59		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.77	0.76	0.59		
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	3.06	-	
	材料费小计			-	408.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 8 页　共 16 页

项目编码	040504003004	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	313.98			75.8	31.4			7.58
人工单价		小计						31.4			7.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3400			
清单项目综合单价								3438.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HMCN井 塑料检查井 ID1000（二通口） ID1000	套	1	3400	3400		
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	3400	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 9 页　共 16 页

项目编码	040504003003	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	313.98			75.8	31.4			7.58
人工单价		小计						31.4			7.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1400			
清单项目综合单价								1438.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品塑料检查井 井筒直径700mm以内	套	1	1400	1400		
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	1400	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 10 页　共 16 页

项目编码	040503002003	项目名称	混凝土保护层	计量单位	m3	工程量	151.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H80210555 80210559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.55		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.7642	0.76	0.58		
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	3.06	-	
	材料费小计			-	408.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 11 页　共 16 页

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-288	塑料管安装(黏接) 管外径110mm以内	10m	0.1	149.12	1.28		32.12	14.91	0.13		3.21
人工单价		小计						14.91	0.13		3.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41			
清单项目综合单价								59.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC-U 塑料通气管 DN100mm	m	1	41	41		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	41.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 12 页　共 16 页

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-133	呼吸阀、安全阀、通气阀安装 管直径150mm以内	个	1	42.71	14.51		11.22	42.71	14.51		11.22
人工单价		小计						42.71	14.51		11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41.5			
清单项目综合单价								109.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	通气帽 PVC-U	个	1	41.5	41.5		
	其他材料费			-	14.51	-	
	材料费小计			-	56.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道--一污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 13 页　共 16 页

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-295 换	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	232.15	1.93		9	23.22	0.19		0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	63.52	2.93	1.11		0.63
借10-11-4	管道支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.0807	469.67	37.66	115.19	132.87	37.9	3.04	9.29	10.73
借10-11-9	管道支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.0807	253.26	57.23	72.02	71.67	20.43	4.62	5.81	5.78
人工单价		小计						84.48	8.96	15.1	18.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						70.58			
清单项目综合单价								197.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1431	3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	480	0.34		
	六角螺栓带螺母、垫圈 综合	kg	0.2044	6.7	1.37		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.2832	4.2	1.19		
	型钢 综合	kg	8.4722	3.2	27.11		
	PE管 DN200	m	1	41	41		
	橡胶圈 DN200	个	0.206	12	2.47		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道--一污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 14 页　共 16 页

	其他材料费			-	5.6	-	
	材料费小计			-	79.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 15 页　共 16 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	6853.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-3 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1458.05	1731.26	121.1	100.9	14.58	17.31	1.21	1.01
人工单价		小计						14.58	17.31	1.21	1.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3				3.4			
	圆钉			kg		0.2094		6.35	1.33		
	木模板方材			m3		0.0014		1780	2.49		
	复合木模板面板			m2		0.0206		31	0.64		
	零星卡具			kg		0.2204		2.67	0.59		
	木支撑			m3		0.006		1920	11.52		
	其他材料费							-	0.65	-	
	材料费小计							-	17.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 16 页　共 16 页

项目编码	041102001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	1570.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-1 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模　换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1151.27	1926.44	139.34	18.01	11.51	19.26	1.39	0.18
人工单价		小计						11.51	19.26	1.39	0.18
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.4			
	圆钉	kg	0.1973	6.35	1.25		
	木模板方材	m3	0.0098	1780	17.44		
	其他材料费			-	0.63	-	
	材料费小计			-	19.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		141710.1			
2	01	其他措施费（费率类）			3861.32			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	965.33			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	4	1930.66			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	965.33			
3	02	其他（费率类）						
合 计					145571.42			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额	420000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		420000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：古庄河（312国道--一污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：古庄河（312国道---污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：古庄河（312国道--一污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	130077.76		130077.76
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	130077.76		130077.76
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	6411260.00	9	577013.40
合 计					707091.16

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 古庄河（312国道--一污厂段） 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	7178.071748	0.26	1866.3
2	03010942	圆钉		kg	1745.165206	6.35	11081.8
3	03011701	六角螺栓带螺母、垫圈	综合	kg	408.76399	6.7	2738.72
4	03130929	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	566.427794	4.2	2379
5	03210439	零星卡具		kg	1510.714596	2.67	4033.61
6	04130103	标准砖	240*115*53	千块	10.67801	480	5125.44
7	34110103	电		kW·h	1903.314044	0.76	1446.52
8	34110117	水		m3	2645.012409	3.4	8993.04
9	35010116	木模板方材		m3	25.20009	1780	44856.16
10	35020211	复合木模板面板		m2	141.18828	31	4376.84
11	35030163	木支撑		m3	41.191338	1920	79087.37
12	80210559	预拌混凝土	C25	m3	3195.2562	400	1278102.48
13	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3	153.3382	400	61335.28
14	01000101-1	型钢	综合	kg	16944.4212	3.2	54222.15
15	02050101@1	橡胶圈	DN200	个	412	12	4944
16	17250261@4	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径315mm以内	m	1000	161	161000
17	17250261@3	HDPE钢带增强双壁波纹管SN8	管外径800mm以内	m	2926.9	790	2312251
18	17250261@8	PE管	DN200	m	2000	41	82000
19	36010231@1	成品塑料检查井	井筒直径700mm以内	套	37	1400	51800
20	36010231@2	HMCN井 塑料检查井 ID1000（二通口）	ID1000	套	74	3400	251600

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：古庄河（312国道--一污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：古庄河（312国道--一污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：古庄河（312国道--一污厂段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　莲花渠（财富新城段）

投 标 总 价　（小写）：1,708,792.76

（大写）：壹佰柒拾万捌仟柒佰玖拾贰元柒角陆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

总　　说　　明

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　第 1 页 共 1 页

1.本工程投标价根据2022年9月南阳市建筑设计研究院设计的《西峡县城区污水管网（莲花渠（财富新城段））工程》图纸中设计内容、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、《河南省市政工程预算定额》计算；
2.顶管工作坑暂按65000元进入预算;
3.主要材料价格参照市场价；
4.以上如与实际不符，请依实调整.

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1239505.93	
2	措施项目	79370.72	
2.1	其中：安全文明施工费	77327.73	
2.2	其他措施费（费率类）	2042.99	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	180000	—
3.1	其中：1）暂列金额	180000	—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	68823.13	—
4.1	定额规费	68823.13	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1567699.78	
6	增值税	141092.98	—
7	含税工程造价合计	1708792.76	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,708,792.76	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					1239505.93	
1	040501004006	塑料管	1.规格:DN800 2.材质: HDPE钢带增强双壁波纹管环刚度SN8 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	31.04	838.29	26020.52	
2	040501004008	塑料管	1.规格:DN300 2.材质:SN8 HDPE钢带增强双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	200	177.21	35442	
3	040501012001	顶管	1.管座材质:承插式钢筋砼管 Ⅱ级 顶管施工 2.规格:DN800 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	387.96	1340.31	519986.67	
4	040501012002	顶管	1.管座材质:承插式钢筋砼管 Ⅱ级 顶管施工 2.规格:DN1000 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	203	1640.58	333037.74	
5	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	414.09	6.13	2538.37	
6	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5Km内	m3	414.09	18.6	7702.07	
7	040305001002	垫层	管底中粗砂垫层	m3	24.21	247.71	5997.06	
本页小计							930724.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040103001003	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填由管底至路面结构层	m3	360.22	131.08	47217.64	
9	040504001001	砌筑井	砖砌圆形污水检查井，详见06MS201-3，页18 Φ700，均深1.5米	座	8	2186.49	17491.92	
10	040504001002	砌筑井	砖砌圆形收口式污水检查井，详见06MS201-3，页23 Φ1250，均深2.84米	座	1	3877.79	3877.79	
11	040504001003	砌筑井	砖砌圆形收口式污水检查井，详见06MS201-3，页23 Φ1250，均深5.43米	座	9	6552.23	58970.07	
12	040504001004	砌筑井	砖砌圆形收口式污水检查井，详见06MS201-3，页27 Φ1500，均深6.13米	座	5	8751.66	43758.3	
13	040503002005	混凝土保护层	1.垫层材质、厚度:检查井外部30cm宽28cm厚混凝土保护层 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.07	588.36	3571.35	
14	060212017001	金属网(塑料网、编织网)	1.类型:防坠落网	个	23	23.5	540.5	
15	041001001001	拆除路面	6cm厚透水砖路面拆除、运原路面废渣5KM	m2	180	7.31	1315.8	
16	040204002001	人行道块料铺设	12cm厚C20砼+3cm厚1:3干硬性水泥砂浆+6cm厚透水砖	m2	180	179.77	32358.6	
17	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m 内 3.人工开挖、场地内人工外运	m3	354.27	97.89	34679.49	
18	040501010001	顶（夯）管工作坑	顶管工作坑（含土方、支护、回填等所有内容）	座	14	4642.86	65000.04	
		措施项目						
本页小计							308781.5	
合　计							1239505.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页　共 22 页

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	31.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-342 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径800mm以内	10m	0.1	258.69	6.07	100.56	9	25.87	0.61	10.06	0.9
5-1-820 换	管道闭水试验 管径800mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	684.1	391.55	1.15	9	6.84	3.92	0.01	0.09
人工单价		小计						32.71	4.53	10.07	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						790			
清单项目综合单价								838.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.5579	3.4	1.9		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0029	480	1.39		
	砂子 中粗砂	m3	0.0014	150	0.21		
	水泥 32.5	t	0.0004	390	0.15		
	HDPE钢带增强双壁波纹管SN8 管外径800mm以内	m	1	790	790		
	其他材料费			-	0.85	-	
	材料费小计			-	794.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页　共 22 页

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-337 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径315mm以内	10m	0.1	93.52	0.71	17.6	9	9.35	0.07	1.76	0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	9	2.93	1.11		0.09
人工单价		小计						12.28	1.18	1.76	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						161			
清单项目综合单价								177.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1431	3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	480	0.34		
	砂子 中粗砂	m3	0.0005	150	0.08		
	水泥 32.5	t	0.0001	390	0.06		
	HDPE钢带增强型高密度聚乙烯双壁波纹管 管外径315mm以内	m	1	161	161		
	其他材料费			-	0.23	-	
	材料费小计			-	162.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 3 页　共 22 页

项目编码	040501012001	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	387.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-466 换	混凝土管顶进 管径800mm以内	10m	0.1	7142.83		1752.82	9	714.28		175.28	0.9
5-1-774	橡胶圈接口 承插口、企口 管径800mm以内	10个口	0.0503	1364.02	16.77		294.9	68.55	0.84		14.82
5-1-820 换	管道闭水试验 管径800mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	684.1	391.55	1.15	9	6.84	3.92	0.01	0.09
人工单价		小计						789.67	4.76	175.29	15.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						354.77			
清单项目综合单价								1340.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.5579	3.4	1.9		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0029	480	1.39		
	砂子 中粗砂	m3	0.0014	150	0.21		
	水泥 32.5	t	0.0004	390	0.15		
	承插式钢筋砼管 Ⅱ级顶管施工 管径800mm	m	1.01	300	303		
	橡胶圈	个	0.5177	100	51.77		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	359.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 4 页　共 22 页

项目编码	040501012002	项目名称	顶管	计量单位	m	工程量	203

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-467 换	混凝土管顶进 管径1000mm以内	10m	0.1	7295.4		2036.21	9	729.54		203.62	0.9
5-1-776	橡胶圈接口 承插口、企口 管径1000mm以内	10个口	0.0505	1833.33	20.82		396.33	92.57	1.05		20.01
5-1-821 换	管道闭水试验 管径1000mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	964.13	592.58	1.83	9	9.64	5.93	0.02	0.09
人工单价		小计						831.75	6.98	203.64	21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						577.21			
清单项目综合单价								1640.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.8334	3.4	2.83		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0046	480	2.21		
	砂子 中粗砂	m3	0.0023	150	0.35		
	水泥 32.5	t	0.0007	390	0.26		
	橡胶圈	个	0.5201	100	52.01		
	承插式钢筋砼管 Ⅱ级顶管施工 管径1000mm以内	m	1.01	520	525.2		
	其他材料费			-	1.34	-	
	材料费小计			-	584.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 5 页　共 22 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	414.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3749.8			860.89	1.87			0.43
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.44		3.15	0.24
人工单价		小计						2.31		3.15	0.67
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 6 页　共 22 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	414.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.46		3.32	0.26
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14014.41	546.5			14.01	0.55
人工单价		小计						0.46		17.33	0.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 7 页　共 22 页

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	24.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9 换	垫层 砂　换为【砂子中粗砂】	10m3	0.1	688.32	1591.94	18.88	177.95	68.83	159.19	1.89	17.8
人工单价		小计						68.83	159.19	1.89	17.8
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								247.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中粗砂垫层 中粗砂垫层	m3	1.05	150	157.5		
	其他材料费			-	1.69	-	
	材料费小计			-	159.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 8 页　共 22 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	360.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353 换	机械填中粗砂 夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83	11025	189.26	353.69	15.41	110.25	1.89	3.53
人工单价		小计						15.41	110.25	1.89	3.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 回填砂	m3	1.05	105	110.25		
	材料费小计			-	110.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 9 页　共 22 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.013	1465.26	3993.75		353.75	19.05	51.92		4.6
5-3-364 换	非定型井砌筑 砖砌 圆形 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	10m3	0.0921	3110.41	3386.07	139.36	772.08	286.44	311.82	12.83	71.1
5-3-370 换	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.0835	3239.59	791.28	93.8	796.27	270.51	66.07	7.83	66.49
5-3-382 换	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.0142	2636.85	4230.84		636.74	37.36	59.94		9.02
5-3-385 换	检查井 铸铁井盖、座安装 换为【铸铁井盖、井座Φ700重型】	10套	0.1	774.5	8150.49	2.76	187.34	77.45	815.05	0.28	18.74
人工单价		小计						690.81	1304.8	20.94	169.95
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2186.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.6163	3.4	2.1		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1313	390	51.21		
	标准砖 240*115*53	千块	0.4771	480	229.01		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	800	800		
	砂子 中粗砂	m3	0.5292	150	79.38		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 10 页　共 22 页

	水泥 32.5	t	0.1739	390	67.81		
	其他材料费			-	75.33	-	
	材料费小计			-	1304.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 11 页　共 22 页

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.053	1465.26	3993.75		353.75	77.66	211.67		18.75
5-3-364 换	非定型井砌筑 砖砌 圆形 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	10m3	0.1801	3110.41	3386.07	139.36	772.08	560.31	609.97	25.1	139.08
5-3-370 换	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.2354	3239.59	791.28	93.8	796.27	762.6	186.27	22.08	187.44
5-3-382 换	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.0142	2636.85	4230.84		636.74	37.36	59.95		9.03
5-3-385 换	检查井 铸铁井盖、座安装 换为【铸铁井盖、井座Φ700重型】	10套	0.1	774.5	8740.49	2.76	187.34	77.45	874.05	0.28	18.74
人工单价		小计						1515.38	1941.91	47.46	373.04
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3877.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.1723	3.4	3.99		
	预拌混凝土 C15	m3	0.5353	390	208.77		
	标准砖 240*115*53	千块	0.9333	480	447.98		
	塑钢爬梯	kg	10	5.9	59		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	800	800		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 12 页　共 22 页

	砂子 中粗砂	m3	1.1764	150	176.45		
	水泥 32.5	t	0.4137	390	161.35		
	其他材料费			-	84.35	-	
	材料费小计			-	1941.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 13 页　共 22 页

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.053	1465.26	3993.75		353.75	77.66	211.67		18.75
5-3-364 换	非定型井砌筑 砖砌 圆形 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	10m3	0.471	3110.41	3386.07	139.36	772.08	1464.87	1594.7	65.63	363.62
5-3-370 换	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.3363	3239.59	791.28	93.8	796.27	1089.47	266.11	31.54	267.78
5-3-382 换	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.0142	2636.85	4230.84		636.74	37.36	59.94		9.02
5-3-385 换	检查井 铸铁井盖、座安装 换为【铸铁井盖、井座Φ700重型】	10套	0.1	774.5	8976.49	2.76	187.34	77.45	897.65	0.28	18.74
人工单价		小计						2746.81	3030.07	97.45	677.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6552.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.2021	3.4	7.49		
	预拌混凝土 C15	m3	0.5353	390	208.77		
	标准砖 240*115*53	千块	2.44	480	1171.2		
	塑钢爬梯	kg	14	5.9	82.6		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	800	800		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 14 页　共 22 页

	砂子 中粗砂	m3	2.3738	150	356.08		
	水泥 32.5	t	0.7589	390	295.99		
	其他材料费			-	107.94	-	
	材料费小计			-	3030.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 15 页　共 22 页

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.068	1465.26	3993.75		353.75	99.64	271.58		24.06
5-3-364 换	非定型井砌筑 砖砌 圆形 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	10m3	0.662	3110.41	3386.07	139.36	772.08	2059.02	2241.5	92.25	511.1
5-3-370 换	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.2874	3239.59	791.28	93.8	796.27	931.06	227.41	26.96	228.85
5-3-382 换	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.0142	2636.85	4230.84		636.74	37.36	59.94		9.02
6-1-83 换	现浇混凝土池盖 无梁盖 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.0808	1020.33	4262.61		282.28	82.43	344.36		22.81
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0774	1603.65	4156.3	44.19	732.09	124.12	321.7	3.42	56.66
5-3-385 换	检查井 铸铁井盖、座安装 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】 换为【铸铁井盖、井座φ700重型】	10套	0.1	774.5	8799.49	2.76	187.34	77.45	879.95	0.28	18.74
人工单价		小计						3411.08	4346.44	122.91	871.24
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8751.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 16 页　共 22 页

	水	m3	3.9466	3.4	13.42		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6868	390	267.85		
	预拌混凝土 C25	m3	0.8159	400	326.36		
	标准砖 240*115*53	千块	3.4297	480	1646.26		
	塑钢爬梯	kg	11	5.9	64.9		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	800	800		
	砂子 中粗砂	m3	2.8902	150	433.53		
	水泥 32.5	t	0.8572	390	334.31		
	钢筋 HRB400Φ12	kg	79.335	4	317.34		
	其他材料费			-	142.46	-	
	材料费小计			-	4346.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 17 页　共 22 页

项目编码	040503002005	项目名称	混凝土保护层	计量单位	m3	工程量	6.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H802 10555 80210 561	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1345.23	4190.55		347.96	134.52	419.06		34.79
人工单价		小计						134.52	419.06		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								588.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	410	414.1		
	其他材料费			-	4.4	-	
	材料费小计			-	419.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 18 页　共 22 页

项目编码	060212017001	项目名称	金属网(塑料网、编织网)	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZCF0	防坠落网	个	1		23.5				23.5		
人工单价		小计							23.5		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	23.5	-	
	材料费小计			-	23.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 19 页　共 22 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-2-4	拆除人行道 普通黏土砖 平铺	100m2	0.01	442.58			92.76	4.43			0.93
1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0001	877.2		7681.93	645.66	0.05		0.46	0.04
1-2-62	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.0001			22471.38	876.18			1.35	0.05
人工单价		小计						4.48		1.81	1.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 20 页　共 22 页

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-34	混凝土人行道 砼底层	10m3	0.012	1315.92	4082.52		583.46	15.79	48.99		7
2-4-35 换	混凝土人行道 1:2水泥砂浆面层厚度2cm 分格　换为【砌筑混合砂浆 中砂 M10】	100m2	0.01	1003.8	561.33	17.21	449.74	10.04	5.61	0.17	4.5
2-4-16 换	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆　换为【砌筑混合砂浆 中砂 M10】	100m2	0.01	1610.18	6421.23	17.21	718.52	16.1	64.21	0.17	7.18
人工单价		小计						41.93	118.81	0.34	18.68
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								179.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0329	3.4	0.11		
	砂子 中粗砂	m3	0.0418	150	6.27		
	预拌混凝土 C20	m3	0.1212	400	48.48		
	水泥 32.5	t	0.0114	390	4.43		
	6cm厚透水砖	千块	0.051	1140	58.14		
	其他材料费			-	1.38	-	
	材料费小计			-	118.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 21 页　共 22 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	354.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-12	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度6m以内	100m3	0.01	5778.86			1326.93	57.79			13.26
1-1-40	人工运土 运距20m内	100m3	0.01	2182.07			501.13	21.82			5.01
人工单价		小计						79.61			18.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								97.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 22 页　共 22 页

项目编码		040501010001		项目名称		顶（夯）管工作坑		计量单位	座	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCCLF4@1	顶（夯）管工作坑（含所有内容）	座	1		4642.86				4642.86		
人工单价		小计							4642.86		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4642.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	顶（夯）管工作坑（含所有内容）				座		1	4642.86	4642.86		
	材料费小计							-	4642.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		77327.73			
2	01	其他措施费（费率类）			2042.99			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	510.75			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	4	1021.49			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	510.75			
3	02	其他（费率类）						
合 计					79370.72			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额	180000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		180000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	68823.13		68823.13
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	68823.13		68823.13
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1567699.78	9	141092.98
合 计					209916.11

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 莲花渠（财富新城段） 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010131	钢筋	HRB400Φ12	kg	396.675	4	1586.7
2	04010129@2	水泥	32.5	t	8.634847	390	3367.59
3	04010129	水泥	32.5	t	6.662705	390	2598.45
4	04030143	砂子	中粗砂	m3	49.945038	150	7491.76
5	04030143@2	中粗砂垫层	中粗砂垫层	m3	25.4205	150	3813.08
6	04030143@3	砂子	回填砂	m3	378.231	105	39714.26
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	46.145861	480	22150.01
8	33010224	塑钢爬梯		kg	191	5.9	1126.9
9	34110117	水		m3	484.118871	3.4	1646
10	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	23	800	18400
11	36050211@1	6cm厚透水砖		千块	9.18	1140	10465.2
12	BCCLF4@1	顶（夯）管工作坑（含所有内容）		座	14	4642.86	65000.04
13	80210555	预拌混凝土	C15	m3	9.8374	390	3836.59
14	80210557	预拌混凝土	C20	m3	21.816	400	8726.4
15	80210559	预拌混凝土	C25	m3	4.079693	400	1631.88
16	80210561@1	预拌混凝土	C30	m3	6.1307	410	2513.59
17	17250261@3	HDPE钢带增强双壁波纹管SN8	管外径800mm以内	m	31.04	790	24521.6
18	17250261@4	HDPE钢带增强型高密度聚乙烯双壁波纹管	管外径315mm以内	m	200	161	32200
19	17290201@1	承插式钢筋砼管 Ⅱ级顶管施工	管径800mm	m	391.8396	300	117551.88
20	17290201@2	承插式钢筋砼管 Ⅱ级顶管施工	管径1000mm以内	m	205.03	520	106615.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：莲花渠（财富新城段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：泥河--春风路段

投 标 总 价　(小写)：1,376,515.94

(大写)：壹佰叁拾柒万陆仟伍佰壹拾伍元玖角肆分

投　标　人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：泥河--春风路段　　第 1 页 共 1 页

1.本工程投标价根据2022年9月南阳市建筑设计研究院设计的《西峡县城区污水管网（泥河（春风路段））工程》图纸中设计内容、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、《河南省市政工程预算定额》计算；
2.主要材料价格参照市场价；
3.以上如与实际不符，请依实调整.

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1127681.9	
2	措施项目	24196.69	
2.1	其中：安全文明施工费	23573.89	
2.2	其他措施费（费率类）	622.8	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	90000	—
3.1	其中：1）暂列金额	90000	—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	20980.07	—
4.1	定额规费	20980.07	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1262858.66	
6	增值税	113657.28	—
7	含税工程造价合计	1376515.94	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,376,515.94	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					1127681.9	
1	040501004010	塑料管	1.规格:DN500 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	528.9	416.64	220360.9	
2	040501004009	塑料管	1.规格:DN800 2.材质:SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	208.85	838.29	175076.87	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	3031.45	6.13	18582.79	
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5Km内	m3	3031.45	18.6	56384.97	
5	040305001001	垫层	管底中粗砂垫层	m3	106.35	247.71	26343.96	
6	040103001001	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填由管底至路面结构层	m3	2716.27	131.08	356048.67	
7	040504002001	混凝土井	圆形混凝土污水检查井Φ1000，均深1.62m，详见图集06MS201-3第21页	座	15	3185.35	47780.25	
8	040504002002	混凝土井	圆形混凝土污水检查井Φ1000，均深2.42m，详见图集06MS201-3第21页	座	2	4037.81	8075.62	
9	040504002003	混凝土井	圆形混凝土污水检查井Φ1250，均深3.52m，详见图集06MS201-3第25页	座	7	4907.55	34352.85	
本页小计							943006.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040503002001	混凝土保护层	1.垫层材质、厚度:检查井外部30cm宽28cm厚混凝土保护层 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.33	588.37	3724.38	
11	060212017001	金属网(塑料网、编织网)	1.类型:防坠落网	个	24	23.5	564	
12	040203007001	水泥混凝土切缝	1.厚度:20cm	m	1057.8	27.82	29428	
13	041001001002	拆除路面	20cm厚砼路面拆除	m2	1057.8	26.5	28031.7	
14	040103002002	余方弃置	运原路面废渣5KM	m3	211.56	31.2	6600.67	
15	040203007002	水泥混凝土	20cm厚C25水泥路恢复	m2	1057.8	109.97	116326.27	
		措施项目						
本页小计							184675.02	
合　计							1127681.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页　共 18 页

项目编码	040501004010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	528.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-339 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径500mm以内	10m	0.1	150.49	2.52	31.44	9	15.05	0.25	3.14	0.9
5-1-819 换	管道闭水试验 管径600mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	481.64	237.36	0.68	9	4.82	2.37	0.01	0.09
人工单价		小计						19.87	2.62	3.15	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						390			
清单项目综合单价								416.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.3419	3.4	1.16		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0017	480	0.82		
	砂子 中粗砂	m3	0.0008	150	0.12		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径500mm以内	m	1	390	390		
	其他材料费			-	0.53	-	
	材料费小计			-	392.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页　共 18 页

项目编码	040501004009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	208.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-342 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径800mm以内	10m	0.1	258.69	6.07	100.56	9	25.87	0.61	10.06	0.9
5-1-820 换	管道闭水试验 管径800mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	684.1	391.55	1.15	9	6.84	3.92	0.01	0.09
人工单价		小计						32.71	4.53	10.07	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						790			
清单项目综合单价								838.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.5579	3.4	1.9		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0029	480	1.39		
	砂子 中粗砂	m3	0.0014	150	0.21		
	HDPE钢带增强双壁波纹管SN8 管外径800mm以内	m	1	790	790		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	794.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 3 页　共 18 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3031.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3749.8			860.89	1.87			0.43
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.44		3.15	0.24
人工单价		小计						2.31		3.15	0.67
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 4 页　共 18 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3031.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.46		3.32	0.26
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14014.41	546.5			14.01	0.55
人工单价		小计						0.46		17.33	0.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 5 页　共 18 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	106.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9 换	垫层 砂　换为【砂子中粗砂】	10m3	0.1	688.32	1591.94	18.88	177.95	68.83	159.19	1.89	17.8
人工单价		小计						68.83	159.19	1.89	17.8
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								247.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中粗砂垫层 中粗砂垫层	m3	1.05	150	157.5		
	其他材料费			-	1.69	-	
	材料费小计			-	159.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 6 页　共 18 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2716.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353 换	机械填中粗砂 夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83	11025	189.26	353.69	15.41	110.25	1.89	3.53
人工单价		小计						15.41	110.25	1.89	3.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 回填砂	m3	1.05	105	110.25		
	材料费小计			-	110.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 7 页　共 18 页

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361 H80210555 802110553	非定型井 垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C10】	10m3	0.0227	1465.26	3892.75		353.75	33.24	88.31		8.02
6-1-32	沉井混凝土底板 底板厚度50cm以内	10m3	0.0442	791.29	4207.67		218.91	34.98	186.03		9.68
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.1602	1603.65	4156.3	44.19	732.09	256.95	665.95	7.08	117.3
6-1-61 换	现浇混凝土池壁(隔墙) 圆、弧形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.0106	2428.05	4067.93		671.76	25.62	42.92		7.09
6-3-9	水处理工程 现浇混凝土模板工程 圆形池壁 木模	100m2	0.0492	5413.89	2988.26	239.25	2058.39	266.55	147.13	11.78	101.35
6-1-83 H80210557 802110559	现浇混凝土池盖 无梁盖 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0231	1020.33	4262.61		282.28	23.55	98.38		6.51
5-3-397 + 5-3-401 * -3	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m 实际筒高(m):0.4 换为【铸铁井盖、井座φ700重型】 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M10】	座	1	98.28	924	0.45	24.2	98.28	924	0.45	24.2
人工单价		小计						739.17	2152.72	19.31	274.15
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3185.35			

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 8 页　共 18 页

明细	水	m3	0.9696	3.4	3.3		
	预拌混凝土 C25	m3	0.7862	400	314.48		
	预拌混凝土 C10	m3	0.2291	380	87.06		
	标准砖 240*115*53	千块	0.126	480	60.48		
	塑钢爬梯	kg	1.304	5.9	7.69		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	800	800		
	砂子 中粗砂	m3	0.0918	150	13.77		
	圆钉	kg	0.7749	6.35	4.92		
	木模板方材	m3	0.04	1780	71.2		
	木支撑	m3	0.0287	1920	55.1		
	钢筋 HRB400Φ12	kg	164.2323	4	656.93		
	其他材料费			-	77.9	-	
	材料费小计			-	2152.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 9 页　共 18 页

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361 H80210555 80210553	非定型井 垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C10】	10m3	0.0227	1465.26	3892.75		353.75	33.24	88.31		8.02
6-1-32	沉井混凝土底板 底板厚度50cm以内	10m3	0.0442	791.29	4207.67		218.91	34.98	186.02		9.68
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.2199	1603.65	4156.3	44.19	732.09	352.56	913.76	9.72	160.95
6-1-61 换	现浇混凝土池壁(隔墙) 圆、弧形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.0226	2428.05	4067.93		671.76	54.9	91.98		15.19
6-3-9	水处理工程 现浇混凝土模板工程 圆形池壁 木模	100m2	0.0844	5413.89	2988.26	239.25	2058.39	456.96	252.22	20.19	173.74
6-1-83 H80210557 80210559	现浇混凝土池盖 无梁盖 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0231	1020.33	4262.61		282.28	23.55	98.38		6.51
5-3-397 + 5-3-401 * -3	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m 实际筒高(m):0.4 换为【铸铁井盖、井座φ700重型】 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M10】	座	1	98.28	924	0.45	24.2	98.28	924	0.45	24.2
人工单价		小计						1054.47	2554.67	30.36	398.29
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4037.81			

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 10 页　共 18 页

明细	水	m3	1.0549	3.4	3.59		
	预拌混凝土 C25	m3	0.908	400	363.2		
	预拌混凝土 C10	m3	0.2291	380	87.06		
	标准砖 240*115*53	千块	0.126	480	60.48		
	塑钢爬梯	kg	1.304	5.9	7.69		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	800	800		
	砂子 中粗砂	m3	0.0918	150	13.77		
	圆钉	kg	1.3285	6.35	8.44		
	木模板方材	m3	0.0685	1780	121.93		
	木支撑	m3	0.0491	1920	94.27		
	钢筋 HRB400Φ12	kg	225.3463	4	901.39		
	其他材料费			-	92.75	-	
	材料费小计			-	2554.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 11 页　共 18 页

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361 H80210555 80210553	非定型井 垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C10】	10m3	0.0299	1465.26	3892.75		353.75	43.74	116.2		10.56
6-1-32	沉井混凝土底板 底板厚度50cm以内	10m3	0.0591	791.29	4207.67		218.91	46.77	248.7		12.94
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.3348	1603.65	4156.3	44.19	732.09	536.86	1391.41	14.79	245.08
6-1-61 换	现浇混凝土池壁(隔墙) 圆、弧形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.0226	2428.05	4067.93		671.76	54.89	91.97		15.19
6-3-9	水处理工程 现浇混凝土模板工程 圆形池壁 木模	100m2	0.0844	5413.89	2988.26	239.25	2058.39	456.95	252.22	20.19	173.73
6-1-83 H80210557 80210559	现浇混凝土池盖 无梁盖 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0231	1020.33	4262.61		282.28	23.55	98.37		6.51
5-3-397 + 5-3-401 * -3	检查井筒砌筑(φ700) 筒高1m 实际筒高(m):0.4 换为【铸铁井盖、井座φ700重型】 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M10】	座	1	98.28	924	0.45	24.2	98.28	924	0.45	24.2
人工单价		小计						1261.04	3122.87	35.43	488.21
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4907.55			

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 12 页　共 18 页

明细	水	m3	1.1843	3.4	4.03		
	预拌混凝土 C25	m3	1.0584	400	423.36		
	预拌混凝土 C10	m3	0.3015	380	114.57		
	标准砖 240*115*53	千块	0.126	480	60.48		
	塑钢爬梯	kg	1.304	5.9	7.69		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	800	800		
	砂子 中粗砂	m3	0.0918	150	13.77		
	圆钉	kg	1.3284	6.35	8.44		
	木模板方材	m3	0.0685	1780	121.93		
	木支撑	m3	0.0491	1920	94.27		
	钢筋 HRB400Φ12	kg	343.1407	4	1372.56		
	其他材料费			-	101.67	-	
	材料费小计			-	3122.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 13 页　共 18 页

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土保护层	计量单位	m3	工程量	6.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H80210555 80210561	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1345.23	4190.55		347.96	134.52	419.06		34.79
人工单价		小计						134.52	419.06		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								588.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	410	414.1		
	其他材料费			-	3.64	-	
	材料费小计			-	419.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 14 页　共 18 页

项目编码	060212017001	项目名称	金属网(塑料网、编织网)	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZCF0	防坠落网	个	1		23.5				23.5		
人工单价		小计							23.5		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防坠落网 Φ700，承重>=100kg	个	1	23.5	23.5		
	材料费小计			-	23.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 15 页　共 18 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土切缝	计量单位	m	工程量	1057.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * 15	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):20	100m	0.01	932.57	1371.37	77.88	399.88	9.33	13.71	0.78	4
人工单价		小计						9.33	13.71	0.78	4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.45	3.4	1.53		
	金刚石锯片	片	0.0179	667.46	11.95		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	13.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 16 页　共 18 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1057.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 + 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1897.42	13.93	294.53	443.9	18.97	0.14	2.95	4.44
人工单价		小计						18.97	0.14	2.95	4.44
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	0.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 17 页　共 18 页

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	211.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	877.2		6481.14	488.47	0.88		6.48	0.49
1-2-62	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			22471.38	876.18			22.47	0.88
人工单价		小计						0.88		28.95	1.37
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 18 页　共 18 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1057.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1697.58	8312.74		731.16	16.98	83.13		7.31
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	147.51	44.26		63.87	1.48	0.44		0.64
人工单价		小计						18.46	83.57		7.95
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								109.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	水	m3	0.069	3.4	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	400	81.6		
	铁件 综合	kg	0.065	4.66	0.3		
	其他材料费			-	1.13	-	
	材料费小计			-	83.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		23573.89			
2	01	其他措施费（费率类）			622.8			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	155.7			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	4	311.4			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	155.7			
3	02	其他（费率类）						
合 计					24196.69			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额	90000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		90000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	20980.07		20980.07
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	20980.07		20980.07
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1262858.66	9	113657.28
合 计					134637.35

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 泥河--春风路段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010131	钢筋	HRB400Φ12	kg	5316.1625	4	21264.65
2	02090101	塑料薄膜		m2	1234.843458	0.26	321.06
3	03010942	圆钉		kg	23.579541	6.35	149.73
4	03130709	金刚石锯片		片	18.93462	667.46	12638.1
5	03210593	铁件	综合	kg	68.757	4.66	320.41
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	2.969512	150	445.43
7	04030143@2	中粗砂垫层	中粗砂垫层	m3	111.6675	150	16750.13
8	04030143@3	砂子	回填砂	m3	2852.0835	105	299468.77
9	04130103	标准砖	240*115*53	千块	4.50235	480	2161.13
10	33010224	塑钢爬梯		kg	31.296	5.9	184.65
11	34110117	水		m3	872.345563	3.4	2965.97
12	35010116	木模板方材		m3	1.216506	1780	2165.38
13	35030163	木支撑		m3	0.871928	1920	1674.1
14	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	24	800	19200
15	80210553	预拌混凝土	C10	m3	6.005662	380	2282.15
16	80210559	预拌混凝土	C25	m3	236.809098	400	94723.64
17	80210561	预拌混凝土	C30	m3	6.3933	410	2621.25
18	17250261@3	HDPE钢带增强双壁波纹管 SN8	管外径800mm以内	m	208.85	790	164991.5
19	17250261@9	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径500mm以内	m	528.9	390	206271
20	BCZCF0	防坠落网	Φ700，承重>=100kg	个	24	23.5	564

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：泥河--春风路段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：泥河西支（天宇路）段

投 标 总 价　（小写）：2,608,998.89

（大写）：贰佰陆拾万捌仟玖佰玖拾捌元捌角玖分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　　说　　明

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　第 1 页 共 1 页

1.本工程投标价根据2022年9月南阳市建筑设计研究院设计的《西峡县城区污水管网（泥河西支（天宇路）段）工程》图纸中设计内容、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、《河南省市政工程预算定额》计算；
2.主要材料价格参照市场价；
3.以上如与实际不符，请依实调整.

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2026339.4	
2	措施项目	137920.8	
2.1	其中：安全文明施工费	58130.37	
2.2	其他措施费（费率类）	1582.71	
2.3	单价措施费	78207.72	
3	其他项目	176000	—
3.1	其中：1）暂列金额	176000	—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	53316.76	—
4.1	定额规费	53316.76	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2393576.96	
6	增值税	215421.93	—
7	含税工程造价合计	2608998.89	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,608,998.89	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					2026339.4	
1	040501004007	塑料管	1.规格:DN600 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	810	552.37	447419.7	
2	040501004009	塑料管	1.规格:DN400 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	690.58	309.5	213734.51	
3	040501004008	塑料管	1.规格:DN300 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	500	177.21	88605	
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	4335.42	6.13	26576.12	
5	040103001001	回填方	1.填方材料品种:详见图纸 2.填方来源:原土	m3	2265.06	20.83	47181.2	
6	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5Km内	m3	2070.36	18.6	38508.7	
7	040303001001	混凝土垫层	C25砼垫层	m3	232	481.01	111594.32	
8	040803004001	管道包封	1.名称:管道外壁C25砼包封，详见图纸	m3	558.77	578.27	323119.93	
9	040305001002	垫层	管底中粗砂垫层	m3	82.87	247.71	20527.73	
本页小计							1317267.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040103001002	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填由管底至路面结构层	m3	865.89	131.08	113500.86	
11	040504003003	塑料检查井	1.检查井材质、规格:HMCN井 塑料检查井 ID700详见16S524 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:压力密封井盖	座	39	1438.98	56120.22	
12	040504001001	砌筑井	砖砌圆形收口式污水检查井，详见06MS201-3，页19 Φ1000，均深1.5米	座	31	2915.04	90366.24	
13	060212017001	金属网(塑料网、编织网)	1.类型:防坠落网	个	31	23.5	728.5	
14	040503002003	混凝土保护层	1.垫层材质、厚度:塑料检查井外部20cm混凝土保护层 2.混凝土强度等级:C25	m3	53.12	578.27	30717.7	
15	040503002004	混凝土保护层	1.垫层材质、厚度:检查井外部30cm宽28cm厚混凝土保护层 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.18	588.37	4812.87	
16	040501004004	塑料管	1.材质及规格:PVC-U DN100mm塑料通气管	m	8	59.25	474	
17	040502003001	塑料管管件	1.种类:通气帽 2.材质及规格:PVC-U	个	1	109.94	109.94	
18	040501004005	塑料管	1.规格:DN200 2.材质: PE管 3.支架挂壁安装，详见12YS10-157页B型和203页HD2-D型管卡，每3米一道 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	800	197.34	157872	
19	040203007001	水泥混凝土切缝	1.厚度:20cm	m	1381.16	27.82	38423.87	
20	041001001001	拆除路面	7cm厚沥青混凝土路面拆除	m2	828.7	8.95	7416.87	
本页小计							500543.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	041001001002	拆除路面	20cm厚砼路面拆除	m2	828.7	26.5	21960.55	
22	040103002002	余方弃置	运原路面废渣5KM	m3	223.75	31.2	6981	
23	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土路面:乳化沥青透层、下封层、4cm中粒式沥青混凝土（AC16-C)+3cm细粒式沥青混凝土（AC13-C)	m2	828.7	109.29	90568.62	
24	040203007002	水泥混凝土	20cm厚C25水泥路恢复	m2	828.7	107.42	89018.95	
		措施项目					78207.72	
1	041102002001	基础模板	1.构件类型:管道满包混凝土模板	m2	1796	34.11	61261.56	
2	041102001001	垫层模板	1.构件类型:混凝土基础垫层模板	m2	524	32.34	16946.16	
本页小计							286736.84	
合　计							2104547.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页　共 27 页

项目编码		040501004007		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	810
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-340 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径600mm以内	10m	0.1	210.43	3.7	67.76	9	21.04	0.37	6.78	0.9
5-1-819 换	管道闭水试验 管径600mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	481.64	237.36	0.68	9	4.82	2.37	0.01	0.09
人工单价		小计						25.86	2.74	6.79	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						516			
清单项目综合单价								552.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.3419		3.4	1.16		
	砂子 中粗砂			m3		0.0007		150	0.11		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径600mm以内			m		1		516	516		
	其他材料费							-	1.48	-	
	材料费小计							-	518.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页　共 27 页

项目编码	040501004009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	690.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-338 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径400mm以内	10m	0.1	119.95	1.33	23.48	9	12	0.13	2.35	0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	9	2.93	1.11		0.09
人工单价		小计						14.93	1.24	2.35	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						290			
清单项目综合单价								309.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1431	3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	480	0.34		
	砂子 中粗砂	m3	0.0005	150	0.08		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径400mm以内	m	1	290	290		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	291.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 3 页　共 27 页

项目编码		040501004008		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	500
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-337 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径315mm以内	10m	0.1	93.52	0.71	17.6	9	9.35	0.07	1.76	0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	9	2.93	1.11		0.09
人工单价		小计						12.28	1.18	1.76	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						161			
清单项目综合单价								177.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.1431		3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53			千块		0.0007		480	0.34		
	砂子 中粗砂			m3		0.0005		150	0.08		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径315mm以内			m		1		161	161		
	其他材料费							-	0.29	-	
	材料费小计							-	162.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 4 页　共 27 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	4335.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3749.8			860.89	1.87			0.43
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.44		3.15	0.24
人工单价		小计						2.31		3.15	0.67
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 5 页　共 27 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2265.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83		189.26	353.69	15.41		1.89	3.53
人工单价		小计						15.41		1.89	3.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 6 页　共 27 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	2070.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.46		3.32	0.26
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14014.41	546.5			14.01	0.55
人工单价		小计						0.46		17.33	0.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 7 页　共 27 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	232

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	562.89	4047.14		200.14	56.29	404.71		20.01
人工单价		小计						56.29	404.71		20.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								481.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.21	3.4	0.71		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	材料费小计			-	404.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 8 页　共 27 页

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	558.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H802 10555 80210 559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.59		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	4.4	-	
	材料费小计			-	408.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 9 页　共 27 页

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	82.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9 换	垫层 砂　换为【砂子中粗砂】	10m3	0.1	688.32	1591.94	18.88	177.95	68.83	159.19	1.89	17.8
人工单价		小计						68.83	159.19	1.89	17.8
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								247.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中粗砂垫层 中粗砂垫层	m3	1.05	150	157.5		
	其他材料费			-	1.69	-	
	材料费小计			-	159.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 10 页　共 27 页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	865.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353 换	机械填中粗砂 夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83	11025	189.26	353.69	15.41	110.25	1.89	3.53
人工单价		小计						15.41	110.25	1.89	3.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 回填中粗砂	m3	1.05	105	110.25		
	材料费小计			-	110.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 11 页　共 27 页

项目编码	040504003003	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	313.98			75.8	31.4			7.58
人工单价		小计						31.4			7.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1400			
清单项目综合单价								1438.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品塑料检查井 井筒直径700mm以内	套	1	1400	1400		
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	1400	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 12 页　共 27 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.029	1465.26	3993.75		353.75	42.49	115.82		10.26
5-3-364 换	非定型井砌筑 砖砌 圆形 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	10m3	0.1277	3110.41	3386.07	139.36	772.08	397.31	432.52	17.8	98.62
5-3-370 换	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.1822	3239.59	748.04	93.8	796.27	590.25	136.29	17.09	145.08
5-3-385 换	检查井 铸铁井盖、座安装 换为【铸铁井盖、井座φ700重型】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	10套	0.1	774.5	8150.49	2.76	187.34	77.45	815.05	0.28	18.74
人工单价		小计						1107.5	1499.68	35.17	272.7
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2915.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.7015		3.4	2.38		
	标准砖 240*115*53			千块		0.6618		480	317.66		
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套		1		800	800		
	砂子 中粗砂			m3		0.855		150	128.24		
	其他材料费							-	251.38	-	
	材料费小计							-	1499.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 13 页　共 27 页

项目编码	060212017001	项目名称	金属网(塑料网、编织网)	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZCF0	防坠落网	个	1		23.5				23.5		
人工单价		小计							23.5		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	23.5	-	
	材料费小计			-	23.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 14 页　共 27 页

项目编码	040503002003	项目名称	混凝土保护层	计量单位	m3	工程量	53.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H80210555 80210559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.55		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	4.4	-	
	材料费小计			-	408.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 15 页　共 27 页

项目编码	040503002004	项目名称	混凝土保护层	计量单位	m3	工程量	8.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H80210555 80210561	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1345.23	4190.55		347.96	134.52	419.06		34.79
人工单价		小计						134.52	419.06		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								588.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	其他材料费			-	418.5	-	
	材料费小计			-	419.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 16 页　共 27 页

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-288	塑料管安装(黏接) 管外径110mm以内	10m	0.1	149.12	1.28		32.12	14.91	0.13		3.21
人工单价		小计						14.91	0.13		3.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41			
清单项目综合单价								59.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC-U 塑料通气管 DN100mm	m	1	41	41		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	41.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 17 页　共 27 页

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-133	呼吸阀、安全阀、通气阀安装 管直径150mm以内	个	1	42.71	14.51		11.22	42.71	14.51		11.22
人工单价		小计						42.71	14.51		11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41.5			
清单项目综合单价								109.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	通气帽 PVC-U	个	1	41.5	41.5		
	其他材料费			-	14.51	-	
	材料费小计			-	56.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 18 页　共 27 页

项目编码		040501004005		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	800
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-295 换	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	232.15	1.93		9	23.22	0.19		0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内　换为【水泥砂浆 1:2.5】　换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	63.52	2.93	1.11		0.63
借10-11-4	管道支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.0808	469.67	37.66	115.19	132.87	37.95	3.04	9.31	10.74
借10-11-9	管道支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.0808	253.26	57.23	72.02	71.67	20.46	4.62	5.82	5.79
人工单价		小计						84.56	8.96	15.13	18.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						70.62			
清单项目综合单价								197.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.144		3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53			千块		0.0007		480	0.34		
	砂子 中粗砂			m3		0.0036		150	0.54		
	型钢 综合			kg		8.484		3.2	27.15		
	PE管 DN200			m		1		41	41		
	橡胶圈 DN200			个		0.206		12	2.47		
	其他材料费							-	7.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 19 页　共 27 页

	材料费小计			-	79.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 20 页　共 27 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土切缝	计量单位	m	工程量	1381.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * 15	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):20	100m	0.01	932.57	1371.37	77.88	399.88	9.33	13.71	0.78	4
人工单价		小计						9.33	13.71	0.78	4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.45	3.4	1.53		
	金刚石锯片	片	0.0179	667.46	11.95		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	13.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 21 页　共 27 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	828.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-1	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):7	100m2	0.01	643.64	6.52	94.31	150.58	6.44	0.07	0.94	1.5
人工单价		小计						6.44	0.07	0.94	1.5
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	0.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 22 页　共 27 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	828.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 + 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1897.42	13.93	294.53	443.9	18.97	0.14	2.95	4.44
人工单价		小计						18.97	0.14	2.95	4.44
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	0.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 23 页　共 27 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	223.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	877.2		6481.14	488.47	0.88		6.48	0.49
1-2-62	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			22471.38	876.18			22.47	0.88
人工单价		小计						0.88		28.95	1.37
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 24 页　共 27 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	828.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化沥青0.7kg/m2	1000m2	0.001	46.33	2965.1	10.94	21.28	0.05	2.97	0.01	0.02
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	540.63	4506.55	18.73	235.52	0.54	4.51	0.02	0.24
2-3-36 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	99	4950.52	199.58	59.87	0.99	49.51	2	0.6
2-3-44 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	121.23	4351.82	238.71	73.19	1.21	43.52	2.39	0.73
人工单价		小计						2.79	100.51	4.42	1.59
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								109.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乳化沥青	kg	1.718	3.758	6.46		
	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0404	1212.6	48.99		
	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0303	1422.38	43.1		
	其他材料费			-	1.95	-	
	材料费小计			-	100.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 25 页　共 27 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	828.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1697.58	8312.74		731.16	16.98	83.13		7.31
人工单价		小计						16.98	83.13		7.31
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.029	3.4	0.1		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	400	81.6		
	其他材料费			-	1.43	-	
	材料费小计			-	83.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 26 页　共 27 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	1796
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-3 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1458.05	1731.26	121.1	100.9	14.58	17.31	1.21	1.01
人工单价		小计						14.58	17.31	1.21	1.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3				3.4			
	砂子 中粗砂			m3		0.0001		150	0.02		
	木模板方材			m3		0.0014		1780	2.49		
	木支撑			m3		0.006		1920	11.52		
	其他材料费							-	3.19	-	
	材料费小计							-	17.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 27 页　共 27 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	524
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-1 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1151.27	1926.44	139.34	18.01	11.51	19.26	1.39	0.18
人工单价		小计						11.51	19.26	1.39	0.18
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3				3.4			
	砂子 中粗砂			m3		0.0001		150	0.02		
	木模板方材			m3		0.0098		1780	17.44		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	19.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		58130.37			
2	01	其他措施费（费率类）			1582.71			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	395.68			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	4	791.35			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	395.68			
3	02	其他（费率类）						
合 计					59713.08			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额	176000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		176000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	53316.76		53316.76
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	53316.76		53316.76
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	2393576.96	9	215421.93
合　计					268738.69

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 泥河西支（天宇路）段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03130709	金刚石锯片		片	24.722764	667.46	16501.46
2	04030143	砂子	中粗砂	m3	30.725573	150	4608.84
3	04030143@2	砂子	回填中粗砂	m3	909.1845	105	95464.37
4	04030143@3	中粗砂垫层	中粗砂垫层	m3	87.0135	150	13052.03
5	04130103	标准砖	240*115*53	千块	21.968795	480	10545.02
6	13310136	乳化沥青		kg	1423.7066	3.758	5350.29
7	34110117	水		m3	1380.281851	3.4	4692.96
8	35010116	木模板方材		m3	7.70048	1780	13706.85
9	35030163	木支撑		m3	10.79396	1920	20724.4
10	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	31	800	24800
11	补充材料001	沥青混凝土 中粒式		m3	33.47948	1212.6	40597.22
12	补充材料003	沥青混凝土 细粒式		m3	25.10961	1422.38	35715.41
13	80210559	预拌混凝土	C25	m3	967.7325	400	387093
14	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3	53.6512	400	21460.48
15	01000101-1	型钢	综合	kg	6787.2	3.2	21719.04
16	17250261@5	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径600mm以内	m	810	516	417960
17	17250261@4	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径315mm以内	m	500	161	80500
18	17250261@2	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径400mm以内	m	690.58	290	200268.2
19	17250261@8	PE管	DN200	m	800	41	32800
20	36010231@1	成品塑料检查井	井筒直径700mm以内	套	39	1400	54600

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：泥河西支（天宇路）段　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：退水渠（建设路段）

投 标 总 价　（小写）：4,474,954.79

（大写）：肆佰肆拾柒万肆仟玖佰伍拾肆元柒角玖分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　　说　　明

工程名称：退水渠（建设路段）　　第 1 页 共 1 页

1.本工程投标价根据2022年9月南阳市建筑设计研究院设计的《西峡县城区污水管网（退水渠（建设路段））工程》图纸中设计内容、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、《河南省市政工程预算定额》计算；
2.主要材料价格参照市场价；
3.以上如与实际不符，请依实调整.

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3653871.68	
2	措施项目	86549.3	
2.1	其中：安全文明施工费	84321.47	
2.2	其他措施费（费率类）	2227.83	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	290000	—
3.1	其中：1）暂列金额	290000	—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	75042.13	—
4.1	定额规费	75042.13	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	4105463.11	
6	增值税	369491.68	—
7	含税工程造价合计	4474954.79	
投标报价合计=1+2+3+4+6		4,474,954.79	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					3653871.68	
1	040501004007	塑料管	1.规格:DN600 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	1876.3	552.37	1036411.83	
2	040501004006	塑料管	1.规格:DN300 2.材质:SN8 HDPE钢带增强双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	600	177.21	106326	
3	040501004008	塑料管	1.规格:DN200 2.材质: PE管 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	800	71.9	57520	
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	5115.06	6.13	31355.32	
5	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5Km内	m3	5115.06	18.6	95140.12	
6	040305001002	垫层	管底中粗砂垫层	m3	394.21	247.71	97649.76	
7	040103001003	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填由管底至路面结构层	m3	4041.31	131.08	529734.91	
8	040504001001	砌筑井	砖砌圆形收口式污水检查井，详见06MS201-3，页19 Φ1000，均深1.66米	座	105	3039.46	319143.3	
9	040503002005	混凝土保护层	1.垫层材质、厚度:检查井外部30cm宽28cm厚混凝土保护层 2.混凝土强度等级:C30	m3	27.69	588.36	16291.69	
本页小计							2289572.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	060212017001	金属网(塑料网、编织网）	1.类型:防坠落网	个	105	23.5	2467.5	
11	040203007001	水泥混凝土切缝	1.厚度:20cm	m	6552.6	27.82	182293.33	
12	041001001002	拆除路面	7cm厚沥青混凝土路面拆除	m2	4481.97	8.95	40113.63	
13	041001001001	拆除路面	20cm厚砼路面拆除	m2	4481.97	26.5	118772.21	
14	040103002002	余方弃置	运原路面废渣5KM	m3	1210.13	31.2	37756.06	
15	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土路面::乳化沥青下封层、透层、4cm中粒式沥青混凝土（AC16-C)+3cm细粒式沥青混凝土（AC13-C)	m2	4481.97	109.29	489834.5	
16	040203007002	水泥混凝土	20cm厚C25水泥路恢复	m2	4481.97	110.01	493061.52	
		措施项目						
本页小计							1364298.75	
合　计							3653871.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页　共 17 页

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1876.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-340 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径600mm以内	10m	0.1	210.43	3.7	67.76	9	21.04	0.37	6.78	0.9
5-1-819 换	管道闭水试验 管径600mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	481.64	237.36	0.68	9	4.82	2.37	0.01	0.09
人工单价		小计						25.86	2.74	6.79	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						516			
清单项目综合单价								552.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.3419	3.4	1.16		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0017	480	0.82		
	砂子 中粗砂	m3	0.0008	150	0.12		
	水泥 32.5	t	0.0002	390	0.09		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径600mm以内	m	1	516	516		
	其他材料费			-	0.57	-	
	材料费小计			-	518.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页　共 17 页

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-337 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径315mm以内	10m	0.1	93.52	0.71	17.6	9	9.35	0.07	1.76	0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	9	2.93	1.11		0.09
人工单价		小计						12.28	1.18	1.76	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						161			
清单项目综合单价								177.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1431	3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	480	0.34		
	砂子 中粗砂	m3	0.0005	150	0.08		
	水泥 32.5	t	0.0001	390	0.06		
	HDPE钢带增强型高密度聚乙烯双壁波纹管 管外径315mm以内	m	1	161	161		
	其他材料费			-	0.23	-	
	材料费小计			-	162.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 3 页　共 17 页

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-295 换	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	232.15	1.93		9	23.22	0.19		0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	9	2.93	1.11		0.09
人工单价		小计						26.15	1.3		0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						43.47			
清单项目综合单价								71.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1431	3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	480	0.34		
	砂子 中粗砂	m3	0.0005	150	0.08		
	水泥 32.5	t	0.0001	390	0.06		
	PE管 DN200	m	1	41	41		
	橡胶圈 DN200	个	0.206	12	2.47		
	其他材料费			-	0.36	-	
	材料费小计			-	44.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 4 页　共 17 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5115.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3749.8			860.89	1.87			0.43
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.44		3.15	0.24
人工单价		小计						2.31		3.15	0.67
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 5 页　共 17 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	5115.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.46		3.32	0.26
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14014.41	546.5			14.01	0.55
人工单价		小计						0.46		17.33	0.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 6 页　共 17 页

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	394.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9 换	垫层 砂　换为【砂子中粗砂】	10m3	0.1	688.32	1591.94	18.88	177.95	68.83	159.19	1.89	17.8
人工单价		小计						68.83	159.19	1.89	17.8
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								247.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中粗砂垫层 中粗砂垫层	m3	1.05	150	157.5		
	其他材料费			-	1.69	-	
	材料费小计			-	159.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 7 页　共 17 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4041.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353 换	机械填中粗砂 夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83	11025	189.26	353.69	15.41	110.25	1.89	3.53
人工单价		小计						15.41	110.25	1.89	3.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 回填砂	m3	1.05	105	110.25		
	材料费小计			-	110.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 8 页　共 17 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.029	1465.26	3993.75		353.75	42.49	115.82		10.26
5-3-364 换	非定型井砌筑 砖砌 圆形 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	10m3	0.1427	3110.41	3386.07	139.36	772.08	443.81	483.15	19.88	110.16
5-3-370 换	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.185	3239.59	748.04	93.8	796.27	599.32	138.39	17.35	147.31
5-3-385 换	检查井 铸铁井盖、座安装 换为【铸铁井盖、井座φ700重型】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	10套	0.1	774.5	8150.49	2.76	187.34	77.45	815.05	0.28	18.74
人工单价		小计						1163.07	1552.41	37.51	286.47
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3039.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.7515	3.4	2.56		
	预拌混凝土 C15	m3	0.2929	390	114.23		
	标准砖 240*115*53	千块	0.7393	480	354.86		
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1	800	800		
	砂子 中粗砂	m3	0.9107	150	136.6		
	水泥 32.5	t	0.3162	390	123.34		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 9 页　共 17 页

	其他材料费			-	20.85	-	
	材料费小计			-	1552.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 10 页　共 17 页

项目编码	040503002005	项目名称	混凝土保护层	计量单位	m3	工程量	27.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H802 10555 80210 561	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1345.23	4190.55		347.96	134.52	419.06		34.79
人工单价		小计						134.52	419.06		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								588.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	410	414.1		
	其他材料费			-	4.4	-	
	材料费小计			-	419.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 11 页　共 17 页

项目编码	060212017001	项目名称	金属网(塑料网、编织网）	计量单位	个	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZCF0	防坠落网	个	1		23.5				23.5		
人工单价		小计							23.5		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	23.5	-	
	材料费小计			-	23.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 12 页　共 17 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土切缝	计量单位	m	工程量	6552.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * 15	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):20	100m	0.01	932.57	1371.37	77.88	399.88	9.33	13.71	0.78	4
人工单价		小计						9.33	13.71	0.78	4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.45	3.4	1.53		
	金刚石锯片	片	0.0179	667.46	11.95		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	13.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 13 页　共 17 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	4481.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-1	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):7	100m2	0.01	643.64	6.52	94.31	150.58	6.44	0.07	0.94	1.5
人工单价		小计						6.44	0.07	0.94	1.5
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	0.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 14 页　共 17 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	4481.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 + 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1897.42	13.93	294.53	443.9	18.97	0.14	2.95	4.44
人工单价		小计						18.97	0.14	2.95	4.44
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	0.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 15 页　共 17 页

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1210.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	877.2		6481.14	488.47	0.88		6.48	0.49
1-2-62	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			22471.38	876.18			22.47	0.88
人工单价		小计						0.88		28.95	1.37
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 16 页　共 17 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	4481.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	540.63	4506.55	18.73	235.52	0.54	4.51	0.02	0.24
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化沥青0.7kg/m2	1000m2	0.001	46.33	2965.1	10.94	21.28	0.05	2.97	0.01	0.02
2-3-36 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	99	4950.52	199.58	59.87	0.99	49.51	2	0.6
2-3-44 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	121.23	4351.82	238.71	73.19	1.21	43.52	2.39	0.73
人工单价		小计						2.79	100.51	4.42	1.59
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								109.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乳化沥青	kg	1.718	3.758	6.46		
	石屑	m3	0.0082	72.25	0.59		
	柴油	t	0.0001	7.4			
	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0404	1212.6	48.99		
	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0303	1422.38	43.1		
	其他材料费			-	1.37	-	
	材料费小计			-	100.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 17 页　共 17 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	4481.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1697.58	8312.74		731.16	16.98	83.13		7.31
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0004	1603.65	4156.3	44.19	732.09	0.64	1.65	0.02	0.29
人工单价		小计						17.62	84.78	0.02	7.6
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.029	3.4	0.1		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	400	81.6		
	钢筋 HRB400 Φ12	kg	0.4066	4	1.63		
	其他材料费			-	1.45	-	
	材料费小计			-	84.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		84321.47			
2	01	其他措施费（费率类）			2227.83			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	556.96			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	4	1113.91			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	556.96			
3	02	其他（费率类）						
合 计					86549.3			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额	290000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		290000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	75042.13		75042.13
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	75042.13		75042.13
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	4105463.11	9	369491.68
合 计					444533.81

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 退水渠（建设路段） 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010131	钢筋	HRB400Φ12	kg	1822.45	4	7289.8
2	03130709	金刚石锯片		片	117.29154	667.46	78287.41
3	04010129	水泥	32.5	t	33.821296	390	13190.31
4	04030143	砂子	中粗砂	m3	97.821126	150	14673.17
5	04030143@2	中粗砂垫层	中粗砂垫层	m3	413.9205	150	62088.08
6	04030143@3	砂子	回填砂	m3	4243.3755	105	445554.43
7	04070121	石屑		m3	36.572875	72.25	2642.39
8	04130103	标准砖	240*115*53	千块	81.740155	480	39235.27
9	13310136	乳化沥青		kg	7700.02446	3.758	28936.69
10	14030101	柴油		t	0.313738	7.4	2.32
11	34110117	水		m3	4003.924606	3.4	13613.34
12	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	105	800	84000
13	补充材料001	沥青混凝土 中粒式		m3	181.071588	1212.6	219567.41
14	补充材料003	沥青混凝土 细粒式		m3	135.803691	1422.38	193164.45
15	80210555	预拌混凝土	C15	m3	30.7545	390	11994.26
16	80210559	预拌混凝土	C25	m3	914.32188	400	365728.75
17	80210561	预拌混凝土	C30	m3	27.9669	410	11466.43
18	17250261@4	HDPE钢带增强型高密度聚乙烯双壁波纹管	管外径315mm以内	m	600	161	96600
19	17250261@8	PE管	DN200	m	800	41	32800
20	17250261@5	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径600mm以内	m	1876.3	516	968170.8

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：退水渠（建设路段）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　一道河（步行街--广场南路）

投 标 总 价　（小写）：2,494,691.25

（大写）：贰佰肆拾玖万肆仟陆佰玖拾壹元贰角伍分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

总　　说　　明

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　第 1 页 共 1 页

1.本工程投标价根据2022年6月南阳市建筑设计研究院设计的《西峡县城区污水管网（一道河（步行街--广场南路））工程》图纸中设计内容、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、《河南省市政工程预算定额》计算；
2.主要材料价格参照市场价；
3.以上如与实际不符，请依实调整.

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1911734.05	
2	措施项目	141854.52	
2.1	其中：安全文明施工费	60815.06	
2.2	其他措施费（费率类）	1636.19	
2.3	单价措施费	79403.27	
3	其他项目	180000	—
3.1	其中：1）暂列金额	180000	—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	55119	—
4.1	定额规费	55119	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2288707.57	
6	增值税	205983.68	—
7	含税工程造价合计	2494691.25	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,494,691.25	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					1911734.05	
1	040501004009	塑料管	1.规格:DN1000 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	687.96	1272.24	875250.23	
2	040501004008	塑料管	1.规格:DN300 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	300	177.21	53163	
3	041001006001	拆除管道	现状污水管道及砼包封拆除、外运	m	687.96	237.89	163658.8	
4	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工开挖、场地内人工外运	m3	907.07	72.94	66161.69	
5	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	684.32	6.13	4194.88	
6	040103001001	回填方	1.填方材料品种:详见图纸 2.填方来源:原土	m3	1086.76	20.83	22637.21	
7	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5Km内	m3	504.64	18.6	9386.3	
8	040303001001	混凝土垫层	C25砼垫层	m3	234.63	481.01	112859.38	
9	040803004001	管道包封	1.名称:管道外壁C25砼包封，详见图纸	m3	699.53	578.27	404517.21	
本页小计							1711828.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504003001	塑料检查井	1.检查井材质、规格:HMCN井 塑料检查井 ID1000 详见16S524 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:压力密封井盖	座	24	3438.98	82535.52	
11	040503002001	混凝土保护层	1.垫层材质、厚度:塑料检查井外部20cm混凝土保护层 2.混凝土强度等级:C25	m3	30.93	578.27	17885.89	
12	040501004010	塑料管	1.材质及规格:PVC-U DN100mm塑料通气管	m	8	59.25	474	
13	040502003001	塑料管管件	1.种类:通气帽 2.材质及规格:PVC-U	个	1	109.94	109.94	
14	040501004011	塑料管	1.规格:DN200 2.材质: PE管 3.支架挂壁安装，详见12YS10-157页B型和203页HD2-D型管卡，每3米一道 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	500	197.8	98900	
		措施项目					79403.27	
1	041102002001	基础模板	1.构件类型:管道满包混凝土模板	m2	1951.1	34.11	66552.02	
2	041102001001	垫层模板	1.构件类型:混凝土基础垫层模板	m2	395.18	32.52	12851.25	
本页小计							279308.62	
合　计							1991137.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页　共 17 页

项目编码	040501004009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	687.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-344 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径1000mm以内	10m	0.1	308.5	8.21	139.89	9	30.85	0.82	13.99	0.9
5-1-821 换	管道闭水试验 管径1000mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	964.13	592.58	1.83	9	9.64	5.93	0.02	0.09
人工单价		小计						40.49	6.75	14.01	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1210			
清单项目综合单价								1272.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.8334	3.4	2.83		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0046	480	2.21		
	破布	kg	0.1288	6.19	0.8		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径1000mm以内	m	1	1210	1210		
	其他材料费			-	0.93	-	
	材料费小计			-	1216.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页　共 17 页

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-337 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径315mm以内	10m	0.1	93.52	0.71	17.6	9	9.35	0.07	1.76	0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	9	2.93	1.11		0.09
人工单价		小计						12.28	1.18	1.76	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						161			
清单项目综合单价								177.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1431	3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	480	0.34		
	破布	kg	0.0108	6.19	0.07		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径315mm以内	m	1	161	161		
	其他材料费			-	0.3	-	
	材料费小计			-	162.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 3 页　共 17 页

项目编码	041001006001	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	687.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7-1	小型机械拆除 无筋	10m3	0.0717	2094.34	6.52	420.53	469.03	150.25	0.47	30.17	33.65
1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0007	877.2		7681.93	645.66	0.63		5.51	0.46
1-2-62	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.0007			22471.38	876.18			16.12	0.63
人工单价		小计						150.88	0.47	51.8	34.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								237.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.47	-	
	材料费小计			-	0.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 4 页　共 17 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	907.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.01	3749.8			860.89	37.5			8.6
1-1-40	人工运土 运距20m内	100m3	0.01	2182.07			501.13	21.82			5.01
人工单价		小计						59.32			13.61
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 5 页　共 17 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	684.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3749.8			860.89	1.87			0.43
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	459.51		3315.3	254.78	0.44		3.15	0.24
人工单价		小计						2.31		3.15	0.67
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 6 页　共 17 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1086.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83		189.26	353.69	15.41		1.89	3.53
人工单价		小计						15.41		1.89	3.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 7 页　共 17 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	504.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.46		3.32	0.26
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14014.41	546.5			14.01	0.55
人工单价		小计						0.46		17.33	0.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 8 页　共 17 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	234.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	562.89	4047.14		200.14	56.29	404.71		20.01
人工单价		小计						56.29	404.71		20.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								481.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.21	3.4	0.71		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	材料费小计			-	404.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 9 页　共 17 页

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	699.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H802 10555 80210 559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.59		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.77	0.76	0.59		
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	3.06	-	
	材料费小计			-	408.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 10 页　共 17 页

项目编码	040504003001	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	313.98			75.8	31.4			7.58
人工单价		小计						31.4			7.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3400			
清单项目综合单价								3438.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HMCN井 塑料检查井 ID1000（二通口） ID1000	套	1	3400	3400		
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	3400	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 11 页　共 17 页

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土保护层	计量单位	m3	工程量	30.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H80210555 80210559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.55		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.7642	0.76	0.58		
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	3.06	-	
	材料费小计			-	408.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 12 页　共 17 页

项目编码	040501004010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-288	塑料管安装(黏接) 管外径110mm以内	10m	0.1	149.12	1.28		32.12	14.91	0.13		3.21
人工单价		小计						14.91	0.13		3.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41			
清单项目综合单价								59.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC-U 塑料通气管 DN100mm	m	1	41	41		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	41.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 13 页　共 17 页

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-133	呼吸阀、安全阀、通气阀安装 管直径150mm以内	个	1	42.71	14.51		11.22	42.71	14.51		11.22
人工单价		小计						42.71	14.51		11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41.5			
清单项目综合单价								109.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	通气帽 PVC-U	个	1	41.5	41.5		
	其他材料费			-	14.51	-	
	材料费小计			-	56.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 14 页　共 17 页

项目编码		040501004011		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	500
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-295 换	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	232.15	1.93		9	23.22	0.19		0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内　换为【水泥砂浆 1:2.5】　换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	63.52	2.93	1.11		0.63
借10-11-4	管道支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.0811	469.67	37.66	115.19	132.87	38.09	3.05	9.34	10.77
借10-11-9	管道支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.0811	253.26	57.23	72.02	71.67	20.54	4.64	5.84	5.81
人工单价		小计						84.78	8.99	15.18	18.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						70.72			
清单项目综合单价								197.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.144		3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53			千块		0.0007		480	0.34		
	六角螺栓带螺母、垫圈 综合			kg		0.2054		6.7	1.38		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2			kg		0.2847		4.2	1.2		
	型钢 综合			kg		8.5155		3.2	27.25		
	PE管 DN200			m		1		41	41		
	橡胶圈 DN200			个		0.206		12	2.47		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 15 页　共 17 页

	其他材料费			-	5.58	-	
	材料费小计			-	79.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 16 页　共 17 页

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	1951.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-3 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模　换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1458.05	1731.26	121.1	100.9	14.58	17.31	1.21	1.01
人工单价		小计						14.58	17.31	1.21	1.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.4			
	脱模剂	kg	0.1	3	0.3		
	圆钉	kg	0.2094	6.35	1.33		
	木模板方材	m3	0.0014	1780	2.49		
	复合木模板面板	m2	0.0206	31	0.64		
	零星卡具	kg	0.2204	2.67	0.59		
	木支撑	m3	0.006	1920	11.52		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	17.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 17 页　共 17 页

项目编码	041102001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	395.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-1 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模　换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1151.27	1926.44	139.34	36.02	11.51	19.26	1.39	0.36
人工单价		小计						11.51	19.26	1.39	0.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.4			
	脱模剂	kg	0.1	3	0.3		
	圆钉	kg	0.1973	6.35	1.25		
	木模板方材	m3	0.0098	1780	17.44		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	19.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		60815.06			
2	01	其他措施费（费率类）			1636.19			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	409.05			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	4	818.09			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	409.05			
3	02	其他（费率类）						
合 计					62451.25			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额	180000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		180000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	55119.00		55119.00
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	55119.00		55119.00
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	2288707.57	9	205983.68
合 计					261102.68

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 一道河（步行街--广场南路） 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	2120.233196	0.26	551.26
2	02270129	破布		kg	91.849248	6.19	568.55
3	03010942	圆钉		kg	486.548865	6.35	3089.59
4	03011701	六角螺栓带螺母、垫圈	综合	kg	102.71315	6.7	688.18
5	03130929	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	142.3305	4.2	597.79
6	03210439	零星卡具		kg	430.061462	2.67	1148.26
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	3.721098	480	1786.13
8	14350309	脱模剂		kg	234.628	3	703.88
9	34110103	电		kW·h	562.274806	0.76	427.33
10	34110117	水		m3	857.392213	3.4	2915.13
11	35010116	木模板方材		m3	6.666541	1780	11866.44
12	35020211	复合木模板面板		m2	40.19266	31	1245.97
13	35030163	木支撑		m3	11.726111	1920	22514.13
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	974.7409	400	389896.36
15	01000101-1	型钢	综合	kg	4257.75	3.2	13624.8
16	02050101@1	橡胶圈	DN200	个	103	12	1236
17	17250261@4	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径315mm以内	m	300	161	48300
18	17250261@1	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径1000mm以内	m	687.96	1210	832431.6
19	17250261@8	PE管	DN200	m	500	41	20500
20	36010231@1	HMCN井 塑料检查井 ID1000（二通口）	ID1000	套	24	3400	81600

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：一道河（步行街--广场南路）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　一道河（广场南路--紫金名吃城）

投 标 总 价　（小写）：2,101,220.38

（大写）：贰佰壹拾万壹仟贰佰贰拾元叁角捌分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

总　　说　　明

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　第 1 页 共 1 页

1.本工程投标价根据2022年9月南阳市建筑设计研究院设计的《西峡县城区污水管网（一道河（广场南路--紫金名吃城））工程》图纸中设计内容、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、《河南省市政工程预算定额》计算；
2.主要材料价格参照市场价；
3.以上如与实际不符，请依实调整.

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1606280.26	
2	措施项目	121185.65	
2.1	其中：安全文明施工费	55354.89	
2.2	其他措施费（费率类）	1491.92	
2.3	单价措施费	64338.84	
3	其他项目	150000	—
3.1	其中：1）暂列金额	150000	—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	50259.21	—
4.1	定额规费	50259.21	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1927725.12	
6	增值税	173495.26	—
7	含税工程造价合计	2101220.38	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,101,220.38	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					1606280.26	
1	041001006001	拆除管道	现状污水管道及砼包封拆除、外运	m	529.8	237.89	126034.12	
2	040501004007	塑料管	1.规格:DN1000 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	529.8	1272.24	674032.75	
3	040501004006	塑料管	1.规格:DN300 2.材质:SN8 HDPE钢带增强双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	300	177.21	53163	
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	1238.03	6.13	7589.12	
5	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工开挖、场地内人工外运	m3	1158	72.94	84464.52	
6	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5Km内	m3	1185.3	18.6	22046.58	
7	040103001001	回填方	原土回填	m3	1210.73	20.83	25219.51	
8	040303001001	混凝土垫层	C25砼垫层	m3	190.34	481.01	91555.44	
9	040803004001	管道包封	1.名称:管道外壁C25砼包封，详见图纸	m3	557.98	578.27	322663.09	
10	040504003001	塑料检查井	1.检查井材质、规格:HMCN井 塑料检查井 ID1000，详见16S524 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:压力密封井盖	座	24	3438.98	82535.52	
本页小计							1489303.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040503002003	混凝土保护层	1.垫层材质、厚度:塑料检查井外部20cm混凝土保护层 2.混凝土强度等级:C25	m3	30.25	578.27	17492.67	
12	040501004004	塑料管	1.材质及规格:PVC-U DN100mm塑料通气管	m	8	59.25	474	
13	040502003001	塑料管管件	1.种类:通气帽 2.材质及规格:PVC-U	个	1	109.94	109.94	
14	040501004005	塑料管	1.规格:DN200 2.材质: PE管 3.支架挂壁安装，详见12YS10-157页B型和203页HD2-D型管卡，每3米一道 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	500	197.8	98900	
		措施项目					64338.84	
1	041102002001	基础模板	1.构件类型:管道满包混凝土模板	m2	1571.52	34.11	53604.55	
2	041102001001	垫层模板	1.构件类型:混凝土基础垫层模板	m2	331.92	32.34	10734.29	
本页小计							181315.45	
合　计							1670619.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页　共 17 页

项目编码	041001006001	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	529.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7-1	小型机械拆除 无筋	10m3	0.0717	2094.34	6.52	420.53	469.03	150.25	0.47	30.17	33.65
1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0007	877.2		7681.93	645.66	0.63		5.51	0.46
1-2-62	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.0007			22471.38	876.18			16.12	0.63
人工单价		小计						150.88	0.47	51.8	34.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								237.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.47	-	
	材料费小计			-	0.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页　共 17 页

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	529.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-344 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径1000mm以内	10m	0.1	308.5	8.21	139.89	9	30.85	0.82	13.99	0.9
5-1-821 换	管道闭水试验 管径1000mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	964.13	592.58	1.83	9	9.64	5.93	0.02	0.09
人工单价		小计						40.49	6.75	14.01	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1210			
清单项目综合单价								1272.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.8334	3.4	2.83		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0046	480	2.21		
	破布	kg	0.1288	6.19	0.8		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径1000mm以内	m	1	1210	1210		
	其他材料费			-	0.93	-	
	材料费小计			-	1216.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 3 页　共 17 页

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-337 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径315mm以内	10m	0.1	93.52	0.71	17.6	9	9.35	0.07	1.76	0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	9	2.93	1.11		0.09
人工单价		小计						12.28	1.18	1.76	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						161			
清单项目综合单价								177.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1431	3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	480	0.34		
	破布	kg	0.0108	6.19	0.07		
	HDPE钢带增强型高密度聚乙烯双壁波纹管 管外径315mm以内	m	1	161	161		
	其他材料费			-	0.3	-	
	材料费小计			-	162.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 4 页　共 17 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1238.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3749.8			860.89	1.87			0.43
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.44		3.15	0.24
人工单价		小计						2.31		3.15	0.67
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 5 页　共 17 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1158

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.01	3749.8			860.89	37.5			8.6
1-1-40	人工运土 运距20m内	100m3	0.01	2182.07			501.13	21.82			5.01
人工单价		小计						59.32			13.61
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 6 页　共 17 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1185.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.46		3.32	0.26
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14014.41	546.5			14.01	0.55
人工单价		小计						0.46		17.33	0.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 7 页　共 17 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1210.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83		189.26	353.69	15.41		1.89	3.53
人工单价		小计						15.41		1.89	3.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 8 页　共 17 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	190.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	562.89	4047.14		200.14	56.29	404.71		20.01
人工单价		小计						56.29	404.71		20.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								481.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.21	3.4	0.71		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	材料费小计			-	404.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 9 页　共 17 页

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	557.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H802 10555 80210 559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.59		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.77	0.76	0.59		
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	3.06	-	
	材料费小计			-	408.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 10 页　共 17 页

项目编码	040504003001	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	313.98			75.8	31.4			7.58
人工单价		小计						31.4			7.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3400			
清单项目综合单价								3438.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HMCN井 塑料检查井 ID1000 ID1000	套	1	3400	3400		
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	3400	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 11 页　共 17 页

项目编码	040503002003	项目名称	混凝土保护层	计量单位	m3	工程量	30.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H80210555 80210559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.55		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.7642	0.76	0.58		
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	3.06	-	
	材料费小计			-	408.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 12 页　共 17 页

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-288	塑料管安装(黏接) 管外径110mm以内	10m	0.1	149.12	1.28		32.12	14.91	0.13		3.21
人工单价		小计						14.91	0.13		3.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41			
清单项目综合单价								59.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC-U 塑料通气管 DN100mm	m	1	41	41		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	41.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 13 页　共 17 页

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-133	呼吸阀、安全阀、通气阀安装 管直径150mm以内	个	1	42.71	14.51		11.22	42.71	14.51		11.22
人工单价		小计						42.71	14.51		11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41.5			
清单项目综合单价								109.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	通气帽 PVC-U	个	1	41.5	41.5		
	其他材料费			-	14.51	-	
	材料费小计			-	56.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 14 页　共 17 页

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-295 换	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	232.15	1.93		9	23.22	0.19		0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	63.52	2.93	1.11		0.63
借10-11-4	管道支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.0811	469.67	37.66	115.19	132.87	38.09	3.05	9.34	10.77
借10-11-9	管道支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.0811	253.26	57.23	72.02	71.67	20.54	4.64	5.84	5.81
人工单价		小计						84.78	8.99	15.18	18.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						70.72			
清单项目综合单价								197.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.144	3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	480	0.34		
	六角螺栓带螺母、垫圈 综合	kg	0.2054	6.7	1.38		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.2847	4.2	1.2		
	型钢 综合	kg	8.5155	3.2	27.25		
	PE管 DN200	m	1	41	41		
	橡胶圈 DN200	个	0.206	12	2.47		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 15 页　共 17 页

	其他材料费			-	5.58	-	
	材料费小计			-	79.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 16 页　共 17 页

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	1571.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-3 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1458.05	1731.26	121.1	100.9	14.58	17.31	1.21	1.01
人工单价		小计						14.58	17.31	1.21	1.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.4			
	圆钉	kg	0.2094	6.35	1.33		
	木模板方材	m3	0.0014	1780	2.49		
	复合木模板面板	m2	0.0206	31	0.64		
	零星卡具	kg	0.2204	2.67	0.59		
	木支撑	m3	0.006	1920	11.52		
	其他材料费			-	0.65	-	
	材料费小计			-	17.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 17 页　共 17 页

项目编码	041102001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	331.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-1 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模　换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1151.27	1926.44	139.34	18.01	11.51	19.26	1.39	0.18
人工单价		小计						11.51	19.26	1.39	0.18
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.4			
	圆钉	kg	0.1973	6.35	1.25		
	木模板方材	m3	0.0098	1780	17.44		
	其他材料费			-	0.63	-	
	材料费小计			-	19.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		55354.89			
2	01	其他措施费（费率类）			1491.92			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	372.98			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	4	745.96			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	372.98			
3	02	其他（费率类）						
合 计					56846.81			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额	150000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		150000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	50259.21		50259.21
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	50259.21		50259.21
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1927725.12	9	173495.26
合　计					223754.47

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 一道河（广场南路--紫金名吃城） 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	1707.396398	0.26	443.92
2	02270129	破布		kg	71.47824	6.19	442.45
3	03010942	圆钉		kg	394.579819	6.35	2505.58
4	03011701	六角螺栓带螺母、垫圈	综合	kg	102.71315	6.7	688.18
5	03130929	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	142.3305	4.2	597.79
6	03210439	零星卡具		kg	346.394438	2.67	924.87
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	2.999888	480	1439.95
8	34110103	电		kW·h	452.76165	0.76	344.1
9	34110117	水		m3	692.944011	3.4	2356.01
10	35010116	木模板方材		m3	5.502528	1780	9794.5
11	35020211	复合木模板面板		m2	32.373312	31	1003.57
12	35030163	木支撑		m3	9.444835	1920	18134.08
13	80210559	预拌混凝土	C25	m3	755.8032	400	302321.28
14	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3	30.5525	400	12221
15	01000101-1	型钢	综合	kg	4257.75	3.2	13624.8
16	02050101@1	橡胶圈	DN200	个	103	12	1236
17	17250261@8	PE管	DN200	m	500	41	20500
18	17250261@1	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径1000mm以内	m	529.8	1210	641058
19	17250261@4	HDPE钢带增强型高密度聚乙烯双壁波纹管	管外径315mm以内	m	300	161	48300
20	36010231@1	HMCN井 塑料检查井 ID1000	ID1000	套	24	3400	81600

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：一道河（广场南路--紫金名吃城）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　一道河（世纪大道--步行街）

投 标 总 价　（小写）：2,559,098.27

（大写）：贰佰伍拾伍万玖仟零玖拾捌元贰角柒分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

总　　说　　明

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　第 1 页 共 1 页

1.本工程投标价根据2022年9月南阳市建筑设计研究院设计的《西峡县城区污水管网（一道河（世纪大道--步行街））工程》图纸中设计内容、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、《河南省市政工程预算定额》计算；
2.主要材料价格参照市场价；
3.以上如与实际不符，请依实调整.

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1959040.42	
2	措施项目	145847.62	
2.1	其中：安全文明施工费	66165.23	
2.2	其他措施费（费率类）	1778.36	
2.3	单价措施费	77904.03	
3	其他项目	183000	—
3.1	其中：1）暂列金额	183000	—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	59908.54	—
4.1	定额规费	59908.54	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2347796.58	
6	增值税	211301.69	—
7	含税工程造价合计	2559098.27	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,559,098.27	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					1959040.42	
1	041001006001	拆除管道	现状污水管道及砼包封拆除、外运	m	672.89	237.89	160073.8	
2	040501004007	塑料管	1.规格:DN1000 2.材质: SN8 钢带增强HDPE双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	672.89	1272.24	856077.57	
3	040501004006	塑料管	1.规格:DN300 2.材质:SN8 HDPE钢带增强双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	300	177.21	53163	
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	1790.36	6.13	10974.91	
5	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工开挖、场地内人工外运	m3	1158	72.94	84464.52	
6	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5Km内	m3	1465.76	18.6	27263.14	
7	040103001001	回填方	原土回填	m3	1482.6	20.83	30882.56	
8	040101005001	挖淤泥、流砂	1.土壤类别:淤泥 2.挖土深度:详见设计要求	m3	750	15.2	11400	
9	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:淤泥、湿土 2.运距:10Km内	m3	750	26.06	19545	
10	040103001002	河道整平	河道整平	m2	1800	1.55	2790	
11	040303001001	混凝土垫层	C25砼垫层	m3	203.41	481.01	97842.24	
12	040803004001	管道包封	1.名称:管道外壁C25砼包封，详见图纸	m3	686.04	578.27	396716.35	
本页小计							1751193.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040504003001	塑料检查井	1.检查井材质、规格:HMCN井 塑料检查井 ID1000，详见16S524 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:压力密封井盖	座	26	3438.98	89413.48	
14	040503002003	混凝土保护层	1.垫层材质、厚度:塑料检查井外部20cm混凝土保护层 2.混凝土强度等级:C25	m3	32.77	578.27	18949.91	
15	040501004004	塑料管	1.材质及规格:PVC-U DN100mm塑料通气管	m	8	59.25	474	
16	040502003001	塑料管管件	1.种类:通气帽 2.材质及规格:PVC-U	个	1	109.94	109.94	
17	040501004005	塑料管	1.规格:DN200 2.材质: PE管 3.支架挂壁安装，详见12YS10-157页B型和203页HD2-D型管卡，每3米一道 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	500	197.8	98900	
		措施项目					77904.03	
1	041102002001	基础模板	1.构件类型:管道满包混凝土模板	m2	1914.94	34.11	65318.6	
2	041102001001	垫层模板	1.构件类型:混凝土基础垫层模板	m2	389.16	32.34	12585.43	
本页小计							285751.36	
合　计							2036944.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页　共 20 页

项目编码	041001006001	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	672.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7-1	小型机械拆除 无筋	10m3	0.0717	2094.34	6.52	420.53	469.03	150.25	0.47	30.17	33.65
1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0007	877.2		7681.93	645.66	0.63		5.51	0.46
1-2-62	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.0007			22471.38	876.18			16.12	0.63
人工单价		小计						150.88	0.47	51.8	34.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								237.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.47	-	
	材料费小计			-	0.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 2 页　共 20 页

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	672.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-344 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径1000mm以内	10m	0.1	308.5	8.21	139.89	9	30.85	0.82	13.99	0.9
5-1-821 换	管道闭水试验 管径1000mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	964.13	592.58	1.83	9	9.64	5.93	0.02	0.09
人工单价		小计						40.49	6.75	14.01	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1210			
清单项目综合单价								1272.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.8334	3.4	2.83		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0046	480	2.21		
	破布	kg	0.1288	6.19	0.8		
	钢带增强HDPE双壁波纹管 管外径1000mm以内	m	1	1210	1210		
	其他材料费			-	0.93	-	
	材料费小计			-	1216.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 3 页　共 20 页

项目编码		040501004006		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-337 换	塑料管安装(电熔连接) 管外径315mm以内	10m	0.1	93.52	0.71	17.6	9	9.35	0.07	1.76	0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	9	2.93	1.11		0.09
人工单价		小计						12.28	1.18	1.76	0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						161			
清单项目综合单价								177.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.1431		3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53			千块		0.0007		480	0.34		
	破布			kg		0.0108		6.19	0.07		
	HDPE钢带增强型高密度聚乙烯双壁波纹管 管外径315mm以内			m		1		161	161		
	其他材料费							-	0.3	-	
	材料费小计							-	162.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 4 页　共 20 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1790.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3749.8			860.89	1.87			0.43
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	459.51		3315.3	254.78	0.44		3.15	0.24
人工单价		小计						2.31		3.15	0.67
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 5 页　共 20 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1158

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.01	3749.8			860.89	37.5			8.6
1-1-40	人工运土 运距20m内	100m3	0.01	2182.07			501.13	21.82			5.01
人工单价		小计						59.32			13.61
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 6 页　共 20 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1465.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	459.51		3315.3	254.78	0.46		3.32	0.26
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14014.41	546.5			14.01	0.55
人工单价		小计						0.46		17.33	0.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 7 页　共 20 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1482.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83		189.26	353.69	15.41		1.89	3.53
人工单价		小计						15.41		1.89	3.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 8 页　共 20 页

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	750

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	804.13		6945.79	498.5	0.76		6.6	0.47
1-1-50	人工挖沟槽淤泥、流砂深度2m内	100m3	0.0005	11984.82			2751.74	5.99			1.37
人工单价		小计						6.75		6.6	1.84
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 9 页　共 20 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	750
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-305 R*1.2,J*1.2	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距10km　如垃圾需要外运 人工*1.2,机械*1.2	1000m3	0.001			25243	820.27			25.24	0.82
人工单价		小计								25.24	0.82
		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 10 页　共 20 页

项目编码	040103001002	项目名称	河道整平	计量单位	m2	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.09		141.62	6.15	0.07		1.42	0.06
人工单价		小计						0.07		1.42	0.06
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 11 页　共 20 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	203.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	562.89	4047.14		200.14	56.29	404.71		20.01
人工单价		小计						56.29	404.71		20.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								481.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.21	3.4	0.71		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	材料费小计			-	404.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 12 页　共 20 页

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	686.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H80210555 80210559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.59		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.77	0.76	0.59		
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	3.06	-	
	材料费小计			-	408.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 13 页　共 20 页

项目编码	040504003001	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	313.98			75.8	31.4			7.58
人工单价		小计						31.4			7.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3400			
清单项目综合单价								3438.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HMCN井 塑料检查井 ID1000 ID1000	套	1	3400	3400		
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	3400	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 14 页　共 20 页

项目编码	040503002003	项目名称	混凝土保护层	计量单位	m3	工程量	32.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19 H80210555 80210559	混凝土平基 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1345.23	4089.55		347.96	134.52	408.96		34.79
人工单价		小计						134.52	408.96		34.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.7642	0.76	0.58		
	塑料薄膜	m2	2.9026	0.26	0.75		
	水	m3	0.164	3.4	0.56		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	400	404		
	其他材料费			-	3.06	-	
	材料费小计			-	408.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 15 页　共 20 页

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-288	塑料管安装(黏接) 管外径110mm以内	10m	0.1	149.12	1.28		32.12	14.91	0.13		3.21
人工单价		小计						14.91	0.13		3.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41			
清单项目综合单价								59.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC-U 塑料通气管 DN100mm	m	1	41	41		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	41.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 16 页　共 20 页

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-133	呼吸阀、安全阀、通气阀安装 管直径150mm以内	个	1	42.71	14.51		11.22	42.71	14.51		11.22
人工单价		小计						42.71	14.51		11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41.5			
清单项目综合单价								109.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	通气帽 PVC-U	个	1	41.5	41.5		
	其他材料费			-	14.51	-	
	材料费小计			-	56.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 17 页　共 20 页

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-295 换	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	232.15	1.93		9	23.22	0.19		0.9
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M7.5】	100m	0.01	292.74	110.95	0.45	63.52	2.93	1.11		0.63
借10-11-4	管道支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.0811	469.67	37.66	115.19	132.87	38.09	3.05	9.34	10.77
借10-11-9	管道支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.0811	253.26	57.23	72.02	71.67	20.54	4.64	5.84	5.81
人工单价		小计						84.78	8.99	15.18	18.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						70.72			
清单项目综合单价								197.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.159	0.76	0.12		
	水	m3	0.144	3.4	0.49		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	480	0.34		
	六角螺栓带螺母、垫圈 综合	kg	0.2054	6.7	1.38		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.2847	4.2	1.2		
	型钢 综合	kg	8.5155	3.2	27.25		
	PE管 DN200	m	1	41	41		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 18 页　共 20 页

	橡胶圈 DN200	个	0.206	12	2.47		
	其他材料费			-	5.46	-	
	材料费小计			-	79.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 19 页　共 20 页

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	1914.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-3 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1458.05	1731.26	121.1	100.9	14.58	17.31	1.21	1.01
人工单价		小计						14.58	17.31	1.21	1.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.4			
	圆钉	kg	0.2094	6.35	1.33		
	木模板方材	m3	0.0014	1780	2.49		
	复合木模板面板	m2	0.0206	31	0.64		
	零星卡具	kg	0.2204	2.67	0.59		
	木支撑	m3	0.006	1920	11.52		
	其他材料费			-	0.65	-	
	材料费小计			-	17.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 20 页　共 20 页

项目编码	041102001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	389.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-1 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模　换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1151.27	1926.44	139.34	18.01	11.51	19.26	1.39	0.18
人工单价		小计						11.51	19.26	1.39	0.18
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.4			
	圆钉	kg	0.1973	6.35	1.25		
	木模板方材	m3	0.0098	1780	17.44		
	其他材料费			-	0.63	-	
	材料费小计			-	19.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		66165.23			
2	01	其他措施费（费率类）			1778.36			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	444.59			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	4	889.18			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	2	444.59			
3	02	其他（费率类）						
合 计					67943.59			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额	183000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		183000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	59908.54		59908.54
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	59908.54		59908.54
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	2347796.58	9	211301.69
合 计					271210.23

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 一道河（世纪大道--步行街） 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	2086.417906	0.26	542.47
2	02270129	破布		kg	89.908232	6.19	556.53
3	03010942	圆钉		kg	477.788853	6.35	3033.96
4	03011701	六角螺栓带螺母、垫圈	综合	kg	102.71315	6.7	688.18
5	03130929	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	142.3305	4.2	597.79
6	03210439	零星卡具		kg	422.091075	2.67	1126.98
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	3.652378	480	1753.14
8	34110103	电		kW·h	632.771634	0.76	480.91
9	34110117	水		m3	836.365025	3.4	2843.64
10	35010116	木模板方材		m3	6.555716	1780	11669.17
11	35020211	复合木模板面板		m2	39.447764	31	1222.88
12	35030163	木支撑		m3	11.508789	1920	22096.87
13	80210559	预拌混凝土	C25	m3	898.3445	400	359337.8
14	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3	33.0977	400	13239.08
15	01000101-1	型钢	综合	kg	4257.75	3.2	13624.8
16	02050101@1	橡胶圈	DN200	个	103	12	1236
17	17250261@8	PE管	DN200	m	500	41	20500
18	17250261@1	钢带增强HDPE双壁波纹管	管外径1000mm以内	m	672.89	1210	814196.9
19	17250261@4	HDPE钢带增强型高密度聚乙烯双壁波纹管	管外径315mm以内	m	300	161	48300
20	36010231@1	HMCN井 塑料检查井 ID1000	ID1000	套	26	3400	88400

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：一道河（世纪大道--步行街）　　标段：2022年西峡县城区污水管网（二期）　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

六、投标承诺书

投标人报价承诺书

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我方已仔细研究了 西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目（项目名称）第一 标段文件的全部内容（含补遗书），愿意以人民币（大写）：叁仟壹佰贰拾万零壹仟零壹拾贰元零肆分 元（￥：31201012.04元）的投标总报价。

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法人代表：_____（签字）

2024年1月16日

拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	设备类型和技术指标	单位	数量	要求
1	挖掘机	PC200	台	10	能正常使用
2	挖掘机	KY22U	台	8	能正常使用
3	装载机	ZL-50	台	16	能正常使用
4	叉车	CPD10-AC4-Ex	台	6	能正常使用
5	空压机	/	台	6	能正常使用
6	洒水车	东风	辆	10	能正常使用
7	自卸汽车	HFC1041K7RT	辆	60	能正常使用
8	切割机	/	台	6	能正常使用
9	潜水泵	DN100	个	15	能正常使用

我方在此承诺，如果我单位在 西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目（项目名称）第一 标段中标，保证按照不低于以上要求的设备组织进场，否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

投标人： 西峡县市政有限公司 （盖单位章）

法人代表：_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

目标承诺书（工期、质量、安全等）

项目	西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目
工期目标要求	180 日历天
质量目标要求	合格
安全生产目标要求	符合国家有关规定且不发生重大人员伤亡事故
设备要求	保证各项设备按时进场并能正常投入使用
农民工工资要求	保证不拖欠农民工工资

我方在此郑重承诺，如果我单位在 西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目（项目名称）第一 标段中标，保证严格遵守招标文件中的合同条款、施工图纸、技术规范等规定，按照以上各项目标完成施工任务，否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

投标人： 西峡县市政有限公司 （盖单位章）

法人代表：_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

确保连续施工承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我方于 2024 年 1 月 西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目（项目名称）第一 标段的投标，我方承诺：如果我单位中标，我方充分发挥公司自有大量施工设备的优势，在甲方资金暂不到位时，确保工程施工的连续性，确保连续施工。

投标人： 西峡县市政有限公司 （盖单位章）

法人代表：_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

不拖欠农民工工资承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我方于 2024 年 1 月 16 日参加 西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目（项目名称）第一 标段的投标，我方承诺：如果我单位中标，我单位将按照国家规定、合同要求支付农民工工资，绝不拖欠农民工工资，绝不发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为。

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法人代表：_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

不拖欠农民工工资的保证措施

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，执行项目施工现场农民工实名制管理，我公司保证与农民工签订劳务合同，建立健全职工花名册、身份证复印件、考勤原始记录、工资支付等，管理台账真实有效（资料非真实性愿承担经济处罚）按期上报建设单位备案，如有工程分包班组更换，将变更班组登记人员名单、身份证复印件应及时通知监理单位、建设单位确认身份后可更换班组及人员。按规定已在承包项目所在地劳动部门已实缴纳农民工工资保证金。

2、我公司总承包单位如有分包工程，必须使用有资质的企业，根据发包方要求严禁转包、违法分包。工程施工发、承包双方要依法签订专业分包或劳务分包合同。

3、我公司总承包单位违反规定，分包给不具备用工主体资格的组织或个人，由我公司承包企业承担并有清偿被拖欠的农民工工资责任和愿承担按工程造价 5%的处罚，承包合同作废。

4、按照“谁承包、谁负责”的原则，由我公司承包单位对所承建劳务的农民工工资支付负总责，保证不以工程款未到位为由拖欠农民工工资。

5、我公司承包的工程项目如有分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照（第 1 条）规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我承包单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款，我公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

6、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本

单位愿意无条件接受发包方采取的决算款10%处罚，同时愿意接受劳动等行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

7、民工工资按时发放承诺我单位承诺严格执行国家劳动和社会保障部关于保障民工工资支付的基本措施，按时足额发放民工工资，不拖欠民工工资。如果发生民工工资拖欠现象，无条件接受上级主管部门处罚。

8、为了保证工人工资得到保障，我公司单独开设了民工调查小组。专门调查解决民工工资拖欠、纠纷等现象，一经发现，公司将对其严厉处罚，做到“工程清工资清”，决不拖欠民工一分钱。

9、我公司为民工设立了绿色通道及意见箱，民工如有意见或事情可以直接到公司找相关职责部门，公司将为其大力解决难题。

10、开设专门帐户，由公司财务派专人专管，保证工程款的专款专用。

11、根据工程进度计划，制订出民工工资支付计划表。

12、将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目 招标投标活动中，我公司保证做到：

公平竞争参加本次招标活动。

杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人： 西峡县市政有限公司 （盖单位章）

法人代表：_____（签字）

授权委托人：付青_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

潜在投标人信用记录的查询（网页截图）

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询潜在投标人的信用记录（需提供查询结果网页截图）

信用中国查询

失信被执行人查询

中国执行信息公开网
——司法为民 公正廉洁——
首页
执行公开服务
失信将受到信用惩戒！
限制高消费令
失信被执行人(法人或其他组织)公布
证件号码
姓名/名称
证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司 55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司 55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司 55140080-1
河池市弘农加油站 9145120159****977J
河池市弘农加油站 9145120159****977J
查询条件
被执行人姓名/名称：
西峡县市政有限公司
身份证号码/组织机构代码：
91411323725806896L
省份：
----------全部----------
验证码：
nzmr
验证码正确!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 91411323725806896L 西峡县市政有限公司相关的结果
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
16:31
2024-1-2

中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
鲍印富	1308221982****6218
郑树	5102021973****0919
钟金平	5129211973****3853
瞿先全	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	914512015 9****977J
河池市弘农加油站	914512015 9****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

西林县市政有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91411323725806896L

省份:

----------全部----------

验证码:

nzmr

nZMr

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91411323725806896L 西峡县市政有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员，实际控制人不得实施前述行为。因私派费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途，非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

重大税收违法案件当事人查询



政府采购严重违法失信名单查询



中国政府采购网查询

2024/1/2 16:33
政府采购严重违法失信行为记录名单_中国政府采购网
中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn
首页
政采法规
购买服务
监督检查
信息公告
国际专栏
当前位置：首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >
政府采购严重违法失信行为信息记录
企业名称：
执法单位：
处罚日期：
查询前，请至少输入一个查询条件
查询
重置
序号
企业名称
统一社会信用代码（或组织机构代码）
企业地址
严重违法失信行为的具体情形
处罚结果
处罚依据
处罚日期
公布日期
执法单位
没有该企业的相关记录
本次查询的企业：西林县市政有限公司
本次查询的时间：2024年01月02日 16时15分
提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。
版权所有 © 2024 中华人民共和国财政部

政府网站找错
主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054520号-1 | 京公网安备11010802060068号
© 1999-2024 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

八、施工组织设计（暗标）

独立成册。

九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="8">西峡县市政有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="5">西峡县龙乡路西段南侧 327 号</td><td colspan="2">邮政编码</td><td>474500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="4">闫毅</td><td colspan="2">电话</td><td>69680607</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="4">0377-69680607</td><td colspan="2">网址</td><td>无</td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="8">党政工机构健全</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>闫毅</td><td>技术职称</td><td colspan="2">助理工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">0377-69680607</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>吕少锋</td><td>技术职称</td><td colspan="2">工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">0377-69680607</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">1999 年 3 月 24 日</td><td colspan="5">员工总人数：124</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="3">市政公用工程施工总承包贰级
建筑工程施工总承包贰级</td><td rowspan="6">其中</td><td colspan="2">项目经理</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="3">914113237258068961</td><td colspan="2">高级职称人员</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="3">叁仟伍佰万圆整</td><td colspan="2">中级职称人员</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3">河南西峡农村商业银行股份有限公司</td><td colspan="2">初级职称人员</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td>账　　号</td><td colspan="3">00000002523588682012</td><td colspan="2">技　　工</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="8">许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包:各类工程建设活动:住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造:市政设施管理:环境卫生公共设施安装服务:水泥制品制造:住房租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

统一社会信用代码

91411323725806896L

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　西峡县市政有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　闫毅

经营范围　许可项目：房屋建筑和市
程总承包；各类工程建设
饰装修（依法须经批准的
批准后方可开展经营活动
相关部门批准文件或许可
目：建筑装饰、水暖管道
金属制品制造；市政设施
共设施安装服务；水泥制
（除依法须经批准的项目
法自主开展经营活动）

万圆整

月24日

乡路南侧

关

西峡县市场监督管理局

2020　年12　月30　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

资质证书

建筑业企业资质证书

企业名称：

详细地址：

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：

注册资本：

证书编号：

资质类别及等级：

建筑工程施工

市政公用工程

建筑装修装饰

******

责任公司（国有控股）

024年03月18日

发证机关：

2023年 12月 29日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO. DF 2271044

安全生产许可证

安全生产许可证
统一社会信用代码：91411323725806896
企业名称：西峡县
法定代表人：闫毅
单位地址：西峡县
经济类型：有限责
许可范围：建筑施
有效期：2021年
3月25日
发证机关：河南省住房和城乡建设厅
行政审批专用章
发证日期：2021年03月25日

（二）近三年财务状况

备注；应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和报表附注的复印件并加盖投标人公章，具体年份要求见投标人须知前附表

2019 年审计报告





本报告防伪编码：z210 37rk 6oz8 n443 号
www.henicpa.org.cn/查询

审[redacted]

号

西峡县市政有限公司全体

一、审计意见

我们审计了西峡县市[redacted]公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日[redacted]润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相[redacted]

我们认为，后附的财[redacted]企业会计制度的规定编制，公允反映了市政[redacted]财务状况以及 2019 年度的经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会[redacted]审计工作。审计报告的“注册会计师对财务[redacted]阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国[redacted]我们独立于市政公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

市政公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包

1

市政公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

市政公司管理层负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估市政公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算市政公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督市政公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高

水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市政公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我

们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致市政公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：1、2019 年 12 月 31 日《资产负债表》；

2、2019 年度《利润表》；

3、2019 年度《现金流量表》；

4、2019 年度《所有者权益变动表》；

5、财务报表附注。

南阳财和会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

河南　南阳　　中国注册会计师：

二〇二〇年五月二十八日

资产负债表

编制单位：西峡县市政有限公司　　2019年12月31日　　单位：元

资　产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,982,342.70	22,829,177.09	短期借款	26	161,000.00	9,161,000.00
以公允价值计量且其动计入当期损益的金融产	2			以公允价值计量且其			
衍生金融资产	3						
应收票据	4						
应收账款	5	2,32					,701,250.80
预付款项	6	15					,258,825.41
其他应收款	7	29,91					
存货	8	65,45					321,932.42
持有待售资产	9						,902,560.59
一年内到期的非流动产	10						
其他流动资产	11						
							35,300.00
流动资产合计		100,84					,380,869.22
非流动资产：							
可供出售金融资产	11						
持有至到期投资	12						
长期应收款	13						
长期股权投资	14						
投资性房地产	15						
固定资产	16	7,776,5					
在建工程	17						
生产性生物资产	18						
油气资产	19						
无形资产	20	5,736,5					-
开发支出	21						,380,869.22
商誉	22						
长期待摊费用	23						,000,000.00
递延所得税资产	24						
其他非流动资产	25						
非流动资产合计		13,513,					
				实收资本（或股本）	47	30,000,000.00	30,000,000.00
				资本公积	48	743,000.00	743,000.00
				减：库存股			
				其他综合收益	49		
				专项储备	50		
				盈余公积	51	78,818.82	78,818.82
				未分配利润	52	8,419,788.36	15,395,297.98
		-		所有者权益（或股东权益）合计		44,241,607.18	51,217,116.80
资产总计		114,355,155.07	136,597,986.02	负债及所有者权益总计		114,355,155.07	136,597,986.02

单位负责人：闫毅　　财务负责人：王媛　　制表人：王媛

利 润 表

编制单位：西峡县市政有限公司　　2019年度　　单位：元

项目	行次	上年数	本年累计数
一、营业收入	1	(	4,191.86
减：营业成本	2	3	8,555.35
营业税金及附加	3		6,499.10
销售费用	4		
管理费用	5		0,659.26
研发费用	6		
财务费用	7		0,493.53
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	8		
加：其它收益	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	18	,984.62
加：营业外收入	15		,500.00
减：营业外支出	16		,975.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	18	,509.62
减：所得税费用	18		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	18	,509.62
（一）、持续经营净利润	20	18	,509.62
（二）、终止经营净利润	21		
五、其他综合收益的税后净额	22		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23		
1．重新计量设定受益计划变动额	24		
2．权益法下不能转损益的其他综合收益	25		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26		
1．权益法下可转损益的其他综合收益	27		
2．可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
	29		
4．现金流量套期损益的有效部分	30		
5．外币财务报表折算差额	31		
六、综合收益总额	32		
七、每股收益：	33		
（一）基本每股收益	34	×	×
（二）稀释每股收益	35	×	×

单位负责人：闫毅　　财务负责人：王媛　　制表人：王媛

现金流量表

会企03表

单位：西峡县市政有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

报表项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
经营活动产生的现金流量	1		1、将净利润调节为经营活动现金流量	51	
售商品、提供劳务收到的现金	2				,509.62
到的税费返还	3				
到的其他与经营活动有关的现金	4				,884.97
	5				
金流入小计	6				
买商品、接受劳务支付的现金	7				
付给职工以及为职工支付的现金	8				
付各项税费	9				
付的其他与经营活动有关的现金	10				
					,493.53
金流出小计	14				
经营活动产生的现金流量净额	15				
投资活动产生的现金流量	16				,952.21
回投资所收到的现金	17				,123.92
得投资收益所收到的现金	18				,827.80
置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回金净额	19				
到的其他与投资活动有关的现金	20				
金流入小计	22				,639.79
置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付金	23				
资所支付的现金	24				
付的其他与投资活动有关的现金	25				
	26				
金流出小计	27				
投资活动产生的现金流量净额	28				
筹资活动产生的现金流量	29				
收投资所收到的现金	30				834.39
得借款所收到的现金	31				177.09
到的其他与筹资活动有关的现金	32				342.70
0	33				
金流入小计	34				
还债务所支付的现金	35				
配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36				
付的其他与筹资活动有关的现金	37				
金流出小计	42				
活动产生的现金流量净额	43				
汇率变动对现金的影响额	44			94	
现金及现金等价物净增加额	45	19,846,834.39	现金及现金等价物净增加额	95	19,846,834.39

单位负责人：闫毅　　财务负责人：王媛　　制表人：王媛

所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：西峡县市政有限公司　　2019年1 - 12月　　单位：元

项目	本期											
	实收资本（股本）					减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	35,000,000.0				00	-			78,818.82	8,419,788.36	44,241,607.18
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	35,000,000.0				00	-	-	-	78,818.82	8,419,788.36	44,241,607.18
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	-					-	-	-	-	6,975,509.62	6,975,509.62
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本	-					-	-	-	-		
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	35,000,000.00	-	-	-	743,000.00	-	-	-	78,818.82	15,395,297.98	51,217,116.80

单位负责人：闫毅　　财务负责人：王媛　　制表人：王媛

西峡县市政有限公司
2019年度会计报表附注

一、公司简介

西峡县市政有限公司是经西峡县工商行政管理局批准成立的有限公司，法定代表人：闫毅，经营范围：市政公用工程建筑施工及维修、水泥地板砖、水泥管道，注册资本金3500万元，经营地址：西峡县龙乡路南侧。

二、主要会计政策

1.会计制度：本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》及相关会计准则。

2.会计期间：会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.记账原则和计价基础：会计核算采用权责发生制原则和借账记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。

4.记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。

5.坏账核算方法：坏账损失采用直接转销法核算。

6.存货核算方法：（1）公司存货包括：工程施工、低值易耗品等。（2）工程施工按实际成本计价，若有计划成本，则实际成本与计划成本之间差异，计入材料成本差异，并于月末结转生产成本时分配，将发出材料成本调整为实际成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

7.长期投资核算方法：无。

8.固定资产核算方法：

（1）固定资产计价：按实际成本计价。（2）固定资产确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过1个会计年度、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠地计量。

9. 在建工程核算方法：按实际发生额入账，于工程完工并达到预定可使用状态时验收转入固定资产核算。

10. 收入确认原则：产品销售以产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，企业未保留继续管理权，也没有对已售出产品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，其收入和成本能够可靠计量时予以确认。

11. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法，即按照当前计算的应缴所得额确认为当期所得税费用的方法。

税项　主要税种及税率列示如下：

税项	计税基础	税率
增值税	营业收入	9%
城市维护建设税	增值税	5%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%
企业所得税	利润总额	25%

12. 利润分配方法：净利润分配比例为（1）提取法定盈余公积金10%；法定公益金5%（2）经董事会决定，可提取20%以内任意盈余公

积金：（3）、分配股利。

三、会计政策、会计估计变更及影响

本报告期内会计政策和会计估计未发生变更。

四、资产负债表日后事项：无。

五、会计报表有关项目注释：

1. 货币资金：年末余额 22829177.09 元，其中：

明细科目	年末余额	占比例
一、现金	741982.23	32%
二、西峡农商银行	11845070.83	52%
三、中国农业发展银行西峡支行	10242124.03	16%

2. 应收账款：年末余额 4073975.79 元。主要明细：

单位名称	金额（元）
龙城天然气公司	589825
建设局	970000
污水处理厂	1691803.91
郑州豪迈通信技术有限公司	105431.62
西峡县公共资源交易中心	30000.40

3. 其他应收款：年末余额 30308094.63 元。主要明细：

户名	金额（元）
西峡县污水处理厂	15000000
西峡县文体中心	15000000
陈仁迁	60000
吕少锋	55000

4. 预付账款：年末余额 8963 元。主要明细：

户名	金额（元）
薛宏彬	5400
李建敏	2520
乔铁成	1043

5. 存货（工程施工）：年末余额 66119918.53 元。

6. 固定资产：原值 8807558.02 元，折旧 1286665.72 元，净值 7520892.30 元。

名称	原值	折旧	净值
房屋构筑物	7287614.25	491000.40	6796613.85
与生产有关的器具、工具	315956.14	213259.40	102696.74
运输工具	995407.63	478473.53	516934.10
生产设备	208580.00	103932.39	104647.61
小计	8807558.02	1286665.72	7520892.30

7. 无形资产：年末余额 5736964.68 元，全部为土地使用权。

8. 短期借款：年末余额 9161000 元，其中，西峡县建设局 9061000 元，职工 100000 元。

9. 应付账款：年末余额 33701250.80 元，系应付材料款及施工费。

截止 2019 年 12 月 31 日应付账款主要明细：

户 名	金额（元）
邢长德	1505885.00
华兴路桥工程有限公司	1871202.00
范书君	1121175.00
徐建峰	1562635.00
袁俊志	1219370.00

10. 应交税费：年末余额 321932.42 元。主要明细：

项目	金额（元）
企业所得税	-8698.33
个税、利息税	819226.54
待抵扣进项税	-459716.80
教育费附加	-34104.95
地方教育附加	33024.15

11. 其他应付款：年末余额 2902560.59 元。主要明细：

项目	金额（元）
暂借款	2857600

工会经费	-26793.98
养老金	26887.05
住房公积金	57186.00

12. 预提费用：年末余额 35300 元。

13. 实收资本：年末余额 35000000.00 元。

投资者名称	年初数（元）	年末数（元）	占出资者比例
西峡县绿化管理所	3500000.00	3500000.00	10%
石平安	1500000.00	1500000.00	4.29%
中国农发重点建设基金有限公司	30000000.00	30000000	85.71%
合计	35000000.00	35000000.00	100%

14. 资本公积：年末余额 743000.00 元。

15. 盈余公积：年末余额 78818.82 元。

16. 未分配利润：年末余额 15395297.98 元。

17. 主营业务收入：本年累计发生额 68854191.86 元。

18. 主营业务成本：本年累计发生额 53268555.35 元。

19. 主营业务税金及附加：本年发生额 1846499.10 元。

20. 管理费用：本年发生额 5670659.26 元。主要明细：

项目	金额（元）
工资	2869746.00

工会经费	122037.32
公务费	59802.47
差旅费	29547.82
社会保险金	408095.22

21. 财务费用：本年发生额 1260493.53 元。

22. 或有负债：公司截止 2019 年 12 月 31 日无对外披露的或有事项。

23. 重大期后事项：公司截止 2019 年 12 月 31 日无期后事项。

上述二 0 一九年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定及补充编制。

企业名称：西峡县市政有限公司

企业地址：西峡县龙乡路西段南侧。

企业法人：闫毅

企业财务负责人：王媛

声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

西峡县市政有限公司

法定代表人：闫毅

二 0 一九年十二月三十一日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91411323068748086

(1-1)

名　　称　南阳财和会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

住　　所　县城莲花北路

法定代表人　宋建敏

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　1999年05月19日

营业期限　2008年05月16日至2021年05月15日

经营范围　审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程预决算审计及法律、行政法规规定的其它审计业务、政府采购代理业务（凭有效资质证经营）****
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2016年05月24日

信用信息公示系统网址：http://gsxt.hnaic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：南阳财和会计师事务所有限公司

主任会计师：宋建敏

办公场所：[illegible]

组织形式：有限责任

会计师事务所编号：41160007

注册资本(出资额)：贰佰万元

批准设立文号：豫财会协字(1996)35号

批准设立日期：1996-5-15

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

2011年 01月 17 日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

赵东晖

男

1956-12-17

年度检验登记
Annual Renewal Registration

CPA

本证书经过本次检验，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

411600070003

河南省注册会计师协会

1986 03 28


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2018年3月30日
证书编号:
No. of Certificate
411600070007
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
河南省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
1995 03 28
2019年3月30日
CPA
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
Full name
Sex
Date of birth
1969-02-12
Working unit
Identity card No.

2020年审计报告

西峡县市政有限公司

年报审计报告

AUDIT REPORT

南阳财和审字（2021）第32号

审计机构:南阳财和会计师事务所有限公司[41160007]

所属协会:南阳市注册会计师协会

本报告防伪编码：6r81 5aj7 2io6 ro58 号
请登录：http://www.henicpa.org.cn/查询

审[redacted]告

[redacted]第32 号

西峡县市政有限公司全[redacted]

一、审计意见

我们审计了西峡县[redacted]市政公司）财务报表，包括2020年度12月31[redacted]度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表[redacted]

我们认为，后附的[redacted]按照企业会计制度的规定编制，公允反映了市政[redacted]日的财务状况以及2020年度的经营成果。

二、形成审计意见的基[redacted]

我们按照中国注册[redacted]行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务[redacted]一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国[redacted]则，我们独立于市政公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

本报告防伪编码：6r81 5aj7 2io6 ru58 号
请登录：http://www.henicpa.org.cn/查询

市政公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

市政公司管理层负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估市政公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算市政公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督市政公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高

本报告防伪编码：6r81 5aj7 2io6 ro58 号
请登录：http://www.henicpa.org.cn/查询

水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市政公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我

本报告防伪编码：6r81 5aj7 2io6 ro58 号
请登录：http://www.henicpa.org.cn/查
询

们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致市政公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：1、2020 年 12 月 31 日《资产负债表》；

2、2020 年度《利润表》；

3、2020 年度《现金流量表》；

4、2020 年度《所有者权益变动表》；

5、财务报表附注。

南阳财和会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

河南　南阳　　中国注册会计师：

二〇二一年三月二十二日

资产负债表

编制单位：西峡县市政有限公司　　2020年12月31日　　单位：元

资　产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	2					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2						
衍生金融资产	3						
应收票据	4						
应收账款	5						
预付款项	6						
其他应收款	7						
存货	8						
持有待售资产	9						
一年内到期的非流动资产	10						
其他流动资产	11						
流动资产合计		1					
非流动资产：							
可供出售金融资产	11						
持有至到期投资	12						
长期应收款	13						
长期股权投资	14						
投资性房地产	15						
固定资产	16	7					
在建工程	17						
生产性生物资产	18						
油气资产	19						
无形资产	20	5					
开发支出	21						
商誉	22						
长期待摊费用	23						
递延所得税资产	24						
其他非流动资产	25						
非流动资产合计							
				所有者权益（或股东权益）合计		51,217,116.80	52,697,023.23
资产总计		136,597,986.02	121,331,150.58	负债及所有者权益总计		136,597,986.02	121,331,150.58

单位负责人：闫毅　　财务负责人：王媛　　制表人：王媛

利 润 表

编制单位：西峡县市政有限公司　　2020年度　　单位：元

项 目	行次	上年数	本年累计数
一、营业收入	1		
减：营业成本	2		
营业税金及附加	3		
销售费用	4		
管理费用	5		
研发费用	6		
财务费用	7		
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	8		
加：其它收益	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14		
加：营业外收入	15		
减：营业外支出	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17		
减：所得税费用	18		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19		
（一）、持续经营净利润	20		
（二）、终止经营净利润	21		
五、其他综合收益的税后净额	22		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23		
1. 重新计量设定受益计划变动额	24		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	25		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	27		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损	29		
4. 现金流量套期损益的有效部分	30		
5. 外币财务报表折算差额	31		
六、综合收益总额	32		
七、每股收益：	33		
（一）基本每股收益	34	×	×
（二）稀释每股收益	35	×	×

单位负责人：闫毅　　财务负责人：王媛　　制表人：王媛

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：西峡县市政有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

报 表 项 目	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2				
收到的税费返还	3				
收到的其他与经营活动有关的现金	4				
	5				
现金流入小计	6				
购买商品、接受劳务支付的现金	7				
支付给职工以及为职工支付的现金	8				
支付各项税费	9				
支付的其他与经营活动有关的现金	10				
现金流出小计	14				
经营活动产生的现金流量净额	15				
二、投资活动产生的现金流量	16				
收回投资所收到的现金	17				
取得投资收益所收到的现金	18				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19				
收到的其他与投资活动有关的现金	20				
现金流入小计	22				
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23				
投资所支付的现金	24				
支付的其他与投资活动有关的现金	25				
	26				
现金流出小计	27				
投资活动产生的现金流量净额	28				
三、筹资活动产生的现金流量	29				
吸收投资所收到的现金	30				
取得借款所收到的现金	31				
收到的其他与筹资活动有关的现金	32				
0	33				
现金流入小计	34				
偿还债务所支付的现金	35				
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36				
支付的其他与筹资活动有关的现金	37				
现金流出小计	42				
筹资活动产生的现金流量净额	43				
四、汇率变动对现金的影响额	44				
五、现金及现金等价物净增加额	45	-9,546,881.42	现金及现金等价物净增加额	95	-9,546,881.42

单位负责人：闫毅　　财务负责人：王媛　　制表人：王媛

所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：西峡县市政有限公司　　2020年1-12月　　单位：元

项目	本期										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	35,000,000.00	-	-	-	743,000.00	-			78,818.82	15,395,297.98	51,217,116.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	35,000,000.00	-									
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-									
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本	-	-									
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.提取盈余公积									109,082.61		
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	35,000,000.00	-	-	-	743,000.00	-	-	-	187,901.43	16,726,201.80	52,657,023.23

单位负责人：闫毅　　财务负责人：王媛　　制表人：王媛

西峡县市政有限公司
2020年度会计报表附注

一、公司简介

西峡县市政有限公司是经西峡县工商行政管理局批准成立的有限公司，法定代表人：闫毅，经营范围：市政公用工程建筑施工及维修、水泥地板砖、水泥管道，注册资本金3500万元，经营地址：西峡县龙乡路南侧。

二、主要会计政策

1.会计制度：本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》及相关会计准则。

2.会计期间：会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.记账原则和计价基础：会计核算采用权责发生制原则和借账记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。

4.记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。

5.坏账核算方法：坏账损失采用直接转销法核算。

6.存货核算方法：(1)公司存货包括：工程施工、低值易耗品等。(2)工程施工按实际成本计价，若有计划成本，则实际成本与计划成本之间差异，计入材料成本差异，并于月末结转生产成本时分配，将发出材料成本调整为实际成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

7.长期投资核算方法：无。

8.固定资产核算方法：

（1）固定资产计价：按实际成本计价。（2）固定资产确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过 1 个会计年度、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠地计量。

9. 在建工程核算方法：按实际发生额入账，于工程完工并达到预定可使用状态时验收转入固定资产核算。

10. 收入确认原则：产品销售以产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，企业未保留继续管理权，也没有对已售出产品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，其收入和成本能够可靠计量时予以确认。

11. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法，即按照当前计算的应缴所得额确认为当期所得税费用的方法。

税项　主要税种及税率列示如下：

税项	计税基础	税率
增值税	营业收入	9%
城市维护建设税	增值税	5%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%
企业所得税	利润总额	25%

12. 利润分配方法：净利润分配比例为（1）提取法定盈余公积金 10%；法定公益金 5%（2）经董事会决定，可提取 20%以内任意盈余公

积金；(3)、分配股利。

三、会计政策、会计估计变更及影响

本报告期内会计政策和会计估计未发生变更。

四、资产负债表日后事项：无。

五、会计报表有关项目注释：

（一）、资产负债表有关项目注释：

1.货币资金：年末余额13282295.67元，其中：

明细科目	年末余额	占比例
一、现金	804120.37	6%
二、西峡农商银行	11209760.80	84%
三、中国农业发展银行西峡支行	1268138.27	9.5%
四、中原银行股份有限公司西峡支行	276.23	0.5%

2.应收账款：年末余额24864689.07元。主要明细：

单位名称	金额（元）
农业农村局	8440000.00
建设局	4500000.00

宜居龙乡实业有限公司	3028901.69
西峡县宜居城镇水务有限公司	5400000.00
西峡县污水处理厂	1691803.91

3. 其他应收款：年末余额 30289401.57 元。主要明细：

户名	金额（元）
招标办	166000.00
城建监察大队	127800.00
陈仁迁	60000.00
西峡县污水处理厂	15000000
西峡县文体中心	15000000

4. 预付账款：年末余额 8963 元。主要明细：

户名	金额（元）
薛宏彬	5400.00
李建敏	2520.00
乔铁成	1043.00

5. 存货（工程施工）：年末余额 39943433.41 元。

6. 固定资产：原值 8975833.06 元，折旧 1770429.88 元，净值 7205403.18 元。

名称	原值	折旧	净值
房屋构筑物	7287614.25	714182.40	6573431.85
与生产有关的	325116.14		

器具、工具		256132.07	68984.07
运输工具	1154522.67	667371.20	487151.47
生产设备	208580.00	132744.21	75835.79
小计	8975833.06	1770429.88	7205403.18

7.无形资产：年末余额5736964.68元，全部为土地使用权。

8.短期借款：年末余额1561000元，其中：西峡县建设局1561000元。

9．应付账款：年末余额25761456.77元，系应付材料款及施工费。

截止2020年12月31日应付账款主要明细：

户 名	金额（元）
韩海青	3015447.30
华兴路桥工程有限公司	2947777.00
恒晏商砼	4812845.00
赵文汉	1060073.00
张文献	935032.34

10.应交税费：年末余额1972668.67元。主要明细：

项目	金额（元）
增值税	1281212.78
个税、利息税	729033.21
企业所得税	-8698.33

教育费附加	-946.71
地方教育附加	-134.09

11. 其他应付款：年末余额-48206.96 元。主要明细：

项目	金额（元）
医保金	-16884.28
工会经费	-33878.18
养老金	9397.21
住房公积金	-8253.00

12. 长期借款：年末余额 2957600.00 元

姓名	金额	占借款比例
彭钟	550000	19%
王欣欣	550000	19%
王媛	370000	13%
秦龙剑	200000	7%

13. 预提费用：年末余额 35300 元。

14. 实收资本：年末余额 35000000.00 元。

投资者名称	年初数（元）	年末数（元）	占出资者比例
西峡县绿化管理所	3500000.00	3500000.00	10%
石平安	1500000.00	1500000.00	4.29%
中国农发重点建设	30000000.00	30000000	85.71%

基金有限公司			
合计	35000000.00	35000000.00	100%

15. 资本公积：年末余额 743000.00 元。

16. 盈余公积：年末余额 187821.43 元。

17. 利润分配：年末余额 16726201.80 元。

（二）、利润及利润表有关项目注释：

18. 主营业务收入：本年累计发生额 108936979.03 元。

19. 主营业务成本：本年累计发生额 97850388.95 元。

20. 主营业务税金及附加：本年发生额 2344473.52 元。

21. 管理费用：本年发生额 7005485.20 元。主要明细：

项目	金额（元）
工资	3999708.00
工会经费	91541.06
公务费	103790.72
差旅费	11691.26
社会保险金	46448.80

22 .财务费用：本年发生额 597319.67 元。

23. 或有负债：公司截止 2020 年 12 月 31 日无对外披露的或有事项。

24. 重大期后事项：公司截止 2020 年 12 月 31 日无期后事项。

（三）、现金流量表有关项目注释：

本年度总现金流入 102，882，913.88 元，总现金流出 112，

429，795.30元，现金净流量-9，546，881.42元；其中：经营活动现金流入95，282，913.88元，经营活动现金流出111，612，724.26元，经营活动现金净流量-16，329，810.38元。投资活动现金流入7，600，000.00元，投资活动现金流出168，275.04元，投资活动现金净流量7，431，724.96元；筹资活动现金流入0元，筹资活动现金流出-648，796.00元，筹资活动现金净流量-648，796.00元。

上述二0二0年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定及补充编制。

企业名称：西峡县市政有限公司

企业地址：西峡县龙乡路西段南侧。

企业法人：闫毅

企业财务负责人：王媛

声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

西峡县市政有限公司

法定代表人：闫毅

二0二0年十二月三十一日

营业执照

(副 本)

统一社会信用代码 91411323706674808G
(1-1)

名　　称	南阳财和会计师事务所有限公司
类　　型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住　　所	县城莲花北路
法定代表人	宋建敏
注册资本	壹佰万圆整
成立日期	1999年05月19日
营业期限	2008年05月16日至2021年05月15日
经营范围	审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程预决算审计及法律、行政法规规定的其它审计业务、政府采购代理业务（凭有效资质证经营）**** （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关　　2016年05月24日

企业信用信息公示系统网址：http://gsxt.haaic.gov.cn　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：宋建敏

经营场所：西峡县莲花北路

组织形式：有限责任

执业证书编号：41160007

批准执业文号：豫财会协字(1999)35号

批准执业日期：1999年09月10日

证书序号：0001734

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇一八年九　月十九　日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 Full name 赵五福

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1956-12-12

工作单位 Working unit 南阳财和会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 412923561212201

年度检验登记 Annual Renewal Registration

CPA

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日

2020年3月30日

411600070003

河南省注册会计师协会

1995 年 03 月 28 日

6

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

程春雨

Full name

男

Sex

1968-02-12

Date of birth

河南经和会计师事务所有限公司

Working unit

412623460212151

Identity card No.

411600070007

Serial number

河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

1966 03 28

Date of birth

河南省注册会计师协会

CPA

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日

2020年3月30日

2021年审计报告

河南省注册会计师协会业务报备系统

年报审计报告

AUDIT REPORT

14qh 80t9 403r x8f8

南阳财和审字【2022】第0089号

被审计单位:西峡县市政有限公司

审计机构: 南阳财和会计师事务所有限公司[41160007]

所属协会:南阳市注册会计师协会

本报表已在河南省注册会计师协会业务报备系统备案，请以防伪验证码登录www.henicpa.org.cn首页查询报表真伪及详细信息。

本报告防伪编码：14qh 80t9 403r x8f8 号
请登录：http://www.henicpa.org.cn/查询

审[redacted]

西峡县市政有限公司

一、审计意见

我们审计了西峡[redacted]司）财务报表，包括 2021 年 12 月 3[redacted]表、现金流量表、所有者权益变动表以[redacted]

我们认为，后附[redacted]业会计制度的规定编制，公允反映了[redacted]状况以及 2021 年度的经营成果和现[redacted]

二、形成审计意见的[redacted]

我们按照中国注[redacted]工作。审计报告的“注册会计师对财[redacted]了我们在这些准则下的责任。按照[redacted]独立于市政公司，并履行了职业道[redacted]获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

市政公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包

括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

市政公司管理层负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估市政公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算市政公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督市政公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存

在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市政公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况

本报告防伪编码：14qh 80t9 403r x8f8 号
请登录：http://www.henicpa.org.cn/查询

可能导致市政公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：1、2021 年 12 月 31 日《资产负债表》；

2、2021 年度《利润表》；

3、2021 年度《现金流量表》；

4、2021 年度《所有者权益变动表》；

5、财务报表附注。

南阳财和会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

河南　南阳　　中国注册会计师：

二〇二二年五月七日

资产负债表

编制单位：西峡县市政有限公司　　2021年12月31日　　单位：元

资　产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：							
货币资金	1	1					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2						
衍生金融资产	3						
应收票据	4						
应收账款	5	2					2
预付款项	6						1
其他应收款	7	3					0
存货	8	3					9
持有待售资产	9						2
一年内到期的非流动资产	10						
其他流动资产	11						
流动资产合计		108					6
非流动资产：							
可供出售金融资产	11						0
持有至到期投资	12						
长期应收款	13						
长期股权投资	14						
投资性房地产	15						
固定资产	16	7					0
在建工程	17						
生产性生物资产	18						
油气资产	19						
无形资产	20	5					0
开发支出	21						5
商誉	22						
长期待摊费用	23						0
递延所得税资产	24						
其他非流动资产	25						
非流动资产合计		12					
							0
							2
							1
资产总计		121,331,150.58	123,766,629.19	负债及所有者权益总计		121,331,150.58	123,766,629.19

单位负责人：闫毅　　财务负责人：王媛　　制表人：王媛

利 润 表

编制单位：西峡县市政有限公司　　2021年度　　单位：元

项 目	行次	上年数	本年累计数
一、营业收入	1		
减：营业成本	2		
营业税金及附加	3		
销售费用	4		
管理费用	5		
研发费用	6		
财务费用	7		
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	8		
加：其它收益	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14		
加：营业外收入	15		
减：营业外支出	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17		
减：所得税费用	18		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19		
（一）、持续经营净利润	20		
（二）、终止经营净利润	21		
五、其他综合收益的税后净额	22		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23		
1．重新计量设定受益计划变动额	24		
2．权益法下不能转损益的其他综合收益	25		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26		
1．权益法下可转损益的其他综合收益	27		
2．可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
益	29		
4．现金流量套期损益的有效部分	30		
5．外币财务报表折算差额	31		
六、综合收益总额	32		
七、每股收益：	33		
（一）基本每股收益	34	×	×
（二）稀释每股收益	35	×	×

单位负责人：闫毅　　财务负责人：王媛　　制表人：王媛

现金流量表

单位名称：西峡县市政有限公司　　2021年　　单位：元

项目	行次	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	
收到其他与经营活动有关的现金	2	
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	
支付的职工薪酬	4	
支付的税费	5	
支付其他与经营活动有关的现金	6	
经营活动产生的现金流量净额	7	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	
取得投资收益收到的现金	9	
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	
投资活动产生的现金流量净额	13	
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	14	
吸收投资者投资收到的现金	15	
偿还借款本金支付的现金	16	
偿还借款利息支付的现金	17	
分配利润支付的现金	18	
筹资活动产生的现金流量净额	19	
四、现金净增加额	20	
加：期初现金余额	21	
五、期末现金余额	22	

单位负责人：闫毅　　财务负责人：王媛　　制表人：王媛

所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：西峡县市政有限公司　　2021年1 - 12月　　单位：元

项目	本期									
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债							
一、上年期末余额	35,000,000.00	-	-							23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	35,000,000.00	-	-							23
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-	-							70
（一）综合收益总额										27
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-							
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配	-	-	-							
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										43
（四）所有者权益内部结转	-	-	-							
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（五）专项储备	-	-	-							
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	35,000,000.00	-	-							03

单位负责人：闫毅　　财务负责人：王媛　　制表人：王媛

西峡县市政有限公司
2021年度会计报表附注

一、公司简介

西峡县市政有限公司是经西峡县工商行政管理局批准成立的有限公司，法定代表人：闫毅，经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动，注册资本金3500万元，经营地址：西峡县龙乡路南侧。

二、主要会计政策

1.会计制度：本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》及相关会计准则。

2.会计期间：会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.记账原则和计价基础：会计核算采用权责发生制原则和借账记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。

4.记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。

5.坏账核算方法：坏账损失采用直接转销法核算。

6.存货核算方法：（1）公司存货包括：工程施工、低值易耗品等。（2）工程施工按实际成本计价，若有计划成本，则实际成本与计划成本之间差异，计入材料成本差异，并于月末结转生产成本时分配，将发出材料成本调整为实际成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

7.长期投资核算方法：无。

8.固定资产核算方法：

（1）固定资产计价：按实际成本计价。（2）固定资产确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过1个会计年度、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠地计量。

9.在建工程核算方法：按实际发生额入账，于工程完工并达到预定可使用状态时验收转入固定资产核算。

10.收入确认原则：产品销售以产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，企业未保留继续管理权，也没有对已售出产品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，其收入和成本能够可靠计量时予以确认。

11.所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法，即按照当前计算的应缴所得额确认为当期所得税费用的方法。

税项　主要税种及税率列示如下：

税项	计税基础	税率
增值税	营业收入	9%
城市维护建设税	增值税	5%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%
企业所得税	利润总额	25%

12.利润分配方法：净利润分配比例为（1）提取法定盈余公积金10%（2）经董事会决定，可提取20%以内任意盈余公积金；

三、会计政策、会计估计变更及影响

本报告期内会计政策和会计估计未发生变更。

四、资产负债表日后事项：无。

五、会计报表有关项目注释：

1.货币资金：年末余额5978651.33元，其中：

明细科目	年末余额	占比例
一、现金	583669.32	9.7%
二、西峡农商银行	870248.00	14.5%
三、中国农业发展银行西峡支行	24272.68	0.5%
四、中原银行股份有限公司西峡支行	4500461.33	75.3%

2.应收账款：年末余额4574907.05元。主要明细：

单位名称	金额（元）
河南省中州公路工程有限公司	2000000.00
西峡县发展和改革委员会	1311437.51
西峡县回车镇政府	1352500
西峡县宜居城镇水务有限公司	1900000.00

西峡县污水处理厂	1691803.91

3. 其他应收款：年末余额 29822575.81 元。主要明细：

户名	金额（元）
代管专项基金利息	-128964.88
零星客户	10000
保险理赔	-20653
专项审计费	-16531.19

4. 预付账款：年末无余额。

5. 存货（工程施工）：年末余额 70677519.16 元。

6. 固定资产：原值 9022333.95 元，折旧 2035054.79 元，净值 6987279.16 元。

名称	原值	折旧	净值
房屋构筑物	7287614.25	892728	6394886.25
与生产有关的器具、工具	345181.63	281582.58	63599.05
运输工具	1180958.07	711767.21	469190.86
生产设备	208580	148977	59603
小计	9022333.95	2035054.79	6987279.16

7. 无形资产：年末余额 5736964.68 元，全部为土地使用权。

8. 短期借款：年末无余额。

9. 应付账款：年末余额 38347758.22 元，系应付材料款及施工费。

截止 2021 年 12 月 31 日应付账款主要明细：

户 名	金额（元）
韩海青	3217908.30
华兴路桥工程有限公司	3914168.62
江苏博尔科环保科技有限公司	2000000.00
赵文汉	1350973.00
吴晓茹	2517452.00

10. 应交税费：年末余额-158522.19 元。主要明细：

项目	金额（元）
增值税	-990000.02
个税、利息税	635603.99
企业所得税	-38845.65
销项税	514403.67
待抵扣进项税	-250805.19

11. 其他应付款：年末余额 525924.32 元。主要明细：

项目	金额（元）
明澄环保科技	387224.89
工会经费	52292.54
教育经费	78551.33
住房公积金	28709.00

12. 长期借款：年末余额 2957600.00 元

姓名	金额	占借款比例
彭钟	550000	19%
王欣欣	550000	19%
王媛	370000	13%
秦龙剑	200000	7%

13. 预计负债：年末余额 35300 元。

14. 实收资本：年末余额 35000000.00 元。

投资者名称	年初数（元）	年末数（元）	占出资者比例
西峡县绿化管理所	3500000.00	18500000.00	52.86%
石平安	1500000.00	1500000.00	4.29%
中国农发重点建设基金有限公司	30000000.00	15000000.00	42.85%
合计	35000000.00	35000000.00	100%

15. 资本公积：年末余额 743000.00 元。

16. 盈余公积：年末余额 417725.86 元。

17. 利润分配：年末余额 44556044.07 元。

18. 主营业务收入：本年累计发生额 55627318.57 元。

19. 主营业务成本：本年累计发生额 42795348.71 元。

20. 主营业务税金及附加：本年发生额 717400.57 元。

21. 管理费用：本年发生额 8265885.53 元。主要明细：

项目	金额（元）
工资	4363745.08
工会经费	261130.92
公务费	59143.00
水电费	39602.23
社会保险金	597129.52

22 .财务费用：本年发生额 625977.57 元。

23. 或有负债：公司截止 2021 年 12 月 31 日无对外披露的或有事项。

24. 重大期后事项：公司截止 2021 年 12 月 31 日无期后事项。

上述二 0 二一年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定及补充编制。

企业名称：西峡县市政有限公司

企业地址：西峡县龙乡路西段南侧。

企业法人：闫毅

企业财务负责人：王媛

声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

西峡县市政有限公司

法定代表人：闫毅

二〇二二年五月七日

会计师事务所

执业证书

名　　称：南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：宋建敏

经营场所：西峡县莲花北路

组织形式：有限责任

执业证书编号：41160007

批准执业文号：豫财会协字(1999)35号

批准执业日期：1999年09月10日

证书序号：0015794

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇一八年九月十九日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码
91411323706674808 6

营业执照

(副 本) 1-1

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称	南阳财和会计师事务所有限公司	注册资本	壹佰万圆整
类　　型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	1999年05月19日
法定代表人	宋建敏	营业期限	长期
经营范围	审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程预决算审计及法律、行政法规规定的其它审计业务、政府采购代理业务（凭有效资质证经营）****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	住　　所	县城莲花北路

登记机关

2021 年 05 月 14 日

http://www.gsxt.gov.cn
国家企业信用信息公示系统网址
国家市场监督管理总局监制

姓名 Full name 张烨

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1978-03-04

工作单位 Working unit 南阳财和会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 412923197803041521

This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

证书编号: 411600070001
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 08 13
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

赵五福

男

1956-12-17

南阳财和会计师事务所有限公司

412923561712201

南阳财和会计师事务所有限公司 NANYANG CAIHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

检验合格记录

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal

CPA

2021年6月30日

411600070003

河南省注册会计师协会

1986 03 28

（三）、近三年完成的类似项目情况表

（1）

项目名称	西峡县城区主次干道提升修复工程
项目所在地	西峡县
发包人名称	西峡县住房和城乡建设局
发包人地址	西峡县白羽路
发包人联系人及电话	69680598
合同价格	12692658.54 元
开工日期	2021.5.17
竣工日期	2021.6.5
承担的工作	工程施工中的全部内容
工程质量	合格
项目经理	王东霞
技术负责人	吕少锋
总监理工程师及电话	王峰
项目描述	城区主次干道雨污管道埋设、人行道铺装、路面沥青混凝土铺设等提升修复 本工程占项目的全部，验收鉴定为合格
备注	/

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024年1月16日

建设工程施工合同

工程名称：西峡县城区[redacted]修复工程

发 包 方：西峡县住房[redacted]

承 包 方：西峡县市政[redacted]

监 理 方：西峡县兴达[redacted]有限公司

签订日期：二〇二一年[redacted]

合同协议书

发包人（全称）：西峡县住房和城乡建设局

承包人（全称）：西峡县市政有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：西峡县城区主次干道提升修复工程

2、工程地点：西峡县。

3、资金来源：财政资金。

4、工程内容：城区主次干道雨污管道埋设、人行道铺装、路面沥青混凝土铺设等提升修复。

5、工程承包范围：工程量清单、施工图纸及招标文件约定的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2021年5月17日

计划竣工日期：2021年6月5日

合同工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。承包方未按照合同工期保质保量完工的，视为承包方违约。承包方确因不可抗力因素导致延误工期的，应当书面告知发包方，且经发包方书面同意为准，否则视为承包方违约。因发包方自身原因造成承包方无法按工期完工的，耽误工期时间不计入合同工期。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、合同价款及付款方式

1、合同中标价为：不含税合同中标价为：人民币（大写）壹仟壹佰陆拾肆万肆仟陆佰肆拾元捌角陆分（11644640.86元），增值税：人民币（大写）壹佰零肆万捌仟零壹拾柒元陆角捌分（1048017.68元），**合计：人民币（大写）壹仟贰佰陆拾玖万贰仟陆佰伍拾捌元伍角肆分（12692658.54元）。**此价款只作为拨款依据，待工程竣工验收合格后根据实际工程量以实进行决算，最终决算价以财政审核的决算评审或审计部门审计为准。

2、工程最终决算价格：中标价±变更签证 。

3、付款方法：本合同签订生效后，发包方按照工程进度予以付款。工程完工验收合格后付工程款40%，第二年时再付工程款的40%，剩余20%在第三年时付清。

五、项目经理

承包人项目经理： 王东霞 。

六、合同文件构成

组成本合同的文件可包括以下内容：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标函及其附录（如果有）；

4.本合同专用条款（如果有）；

5.通用合同条款（如果有）；

6.技术标准和要求；

7.图纸；

8.工程量清单

9.工程量报价单或预算书；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议为本合同的组成部分。

10.其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字和盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合司约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全和保证工期，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、违约责任

1、发包人未按照承诺履行项目审批手续，由此引起的行政干预或行政处罚，均由发包人自行承担。

2、发包人未按照承诺筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款的，视为发包人违约，并由发包人承担相应责任。

3、承包人未按照承诺履行法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全、保证工期以及进行转包及违法分包行为的，由承包人自行承担由此引发的一切行政、经济、刑事责任。

4、双方如有异议、纠纷，最终以西峡县人民法院裁决为准。

九、签订时间

本合同于 2021 年 5 月 14 日签订。

十、签订地点

本合同在 西峡县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同 发包人和承包人的法定代表人或者其委托代理人在协议书上签字并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 三 份。

发包人：（公章）

法定代表人：

（签字）

地址：西峡县白羽路

邮政编码：

电　　话：0377-69680598

传　　真：

电子信箱：

开户银行：

账　　号：

承包人：（公章）

地址：西峡县龙乡路西段

邮政编码：

电　　话：0377-69680607

统一社会信用代码：91411323725806896L

电子信箱：xxshzh607@163.com

开户银行：西峡县农商银行

账号：00000002523588682

西峡县市政有限公司 ：

根据西峡县城区主次干道提升修复工程 招标文件和你单位于 2021年 5月 7日提交的投标文件，通过公开招标方式，经评标委员会评审，现确定你单位为本项目的中标人，主要内容如下：

工程名称	西峡县城区主次干道提升修复工程
合同价格	12692658.54 元
	壹仟贰佰陆拾玖万贰仟陆佰伍拾捌元伍角肆分
项目经理	王东霞
中标工程范围	施工图纸内及招标文件约定的全部内容
招标代理机构	中海域安项目管理咨询有限公司
中标质量	合格

请你方在接到本通知书后的 30 日内到西峡县住房和城乡建设局与我方签订合同。

特此通知。

招 标 人：西 局（盖章）

招标代理机构：中 有限公司（盖章）

2021 年 5 月 13 日

竣工验收证书

工程名称	西峡县城区主次干道提升修复工程	开工日期	2021 年 5 月 17 日
施工单位	西峡县市政有限公司	竣工日期	2021 年 6 月 5 日
合同造价(万元)	/	施工决算(万元)	/

验收范围及意见：

一、热熔漫反射路标线 1104m²；

二、世纪大道与等龙路交叉口东、北纪大道南往慢车道和人行道：

铺设 5 公分沥青 2540.15m²，铺设 3 公分花岗岩 488.5m²，安装龙岗岩侧石 245.1m，安装 Φ800 钢筋管 373.6m，调整雨水井 12 座；

三、新县医院门口人行道：铺设透水砖 583m²，拆除人行道 130m²，安装花岗岩侧石 145m；

四、大桥幼小学门口路面：铺设 5 公分沥青 45m²；

五、伏牛路东段（莲花渠至莲花路）整治：

铺设透水砖 113m²，安装花岗岩侧石 265m，球灰重白漆 408.6m，安装 DN300HDPE 双壁波纹管 265m，雨篦污水井 9 座，面积为 255.3m²；

六、等待实施新区建设路人民医院污水管网连接：

铺设花砖 130m²，铺设沙垫石 42m²，安装 DN800spvc 管 185m，砌筑井 1 座，回填为 192.5m³；

七、人民路、兴保路修复：铺设 5 公分沥青 587.12m²

八、白羽路实验行门厅及对面水饺店门口、高一校门口及基金路幼儿园门口人行道：

铺设透水砖 200m²，铺设花岗岩 900m²；

九、白羽北路东侧污水管网及人行道：铺设透水砖 2084m²，安装 DN300HDPE 双壁波纹管 490m；

十、人民路铺装：铺设透水砖 400m²，安装花岗岩侧石 83m；

十一、旧厂路落在小学前铺装：铺设透水砖 500m²，安装花岗岩侧石 100m；

十二、紫金路与二环交叉口西南角至四门古门前铺装：铺设透水砖 132.52m²，安装花岗岩侧石 21.8m；

十三、过境路七姑道改造：铺设 3 公分沥青 77.55m²，安装花岗岩侧石 96.5m；

十四、烟纸保健院门口铺装：铺设透水砖 460m²；

十五、以及招标工程量清单范围内其他所有内容。

存在问题及处理意见：

无

建设单位	据 竣工 年 6 月 30 日
监理单位	质量评价 评定标准为，本工程质量为合格。 单位验收意见
施工单位	签名：王东霞

（2）

项目名称	西峡县龙成社区盘龙路道路建设工程 2 标段
项目所在地	西峡县龙成社区
发包人名称	西峡县住房和城乡建设局
发包人地址	西峡县白羽路
发包人联系人及电话	69680598
合同价格	15993674.73 元
开工日期	2019.4.26
竣工日期	2019.6.24
承担的工作	工程施工中的全部内容
工程质量	合格
项目经理	顾波
技术负责人	吕少锋
总监理工程师及电话	王峰
项目描述	管网埋设、行道铺装等 本工程占项目的全部，验收鉴定为合格
备注	无

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

建设工程施工合同

工程名称：西峡县龙成社区盘龙路道路建设工程二标段

发 包 方：西峡县住房和城乡建设局

承 包 方：西峡县市政有限公司

监 理 方：西峡县兴达工程建设监理有限公司

签订日期：二〇一九年四月二十五日

合同协议书

发包人（全称）：西峡县住房和城乡建设局

承包人（全称）：西峡县市政有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：西峡县龙成社区盘龙路道路建设工程二标段

2、工程地点：西峡县龙成社区

3、工程立项批准文号：/

4、资金来源：财政资金

5、工程内容：人行道、雨水管网、给水、电力、通信管网

6、工程承包范围：

铺设花岗岩火烧板 18520m²、安装花岗岩侧石 3400m；埋设 DN300 钢带聚乙烯螺旋波纹管 1692m、埋设砼管 2551m、修砌雨水口 208 座；安装球墨铸铁管 2192m、砌筑阀门井 36 座、安装补偿器及阀门；埋设电力电缆排管 2205m、埋设接地母线 4410m、修砌检查井 33 座；埋设通信电缆排管 2350m、修建人孔井 35 座。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 4 月 26 日

计划竣工日期：2019 年 6 月 24 日

合同工期总日历天数：60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。承包方未按照合同工期保质保量完工的，视为承包方违约。承包方确因不可抗力因素导致延误工期的，应当书面

告知发包方，且经发包方书面同意为准，否则视为承包方违约。因发包方自身原因造成承包方无法按工期完工的，耽误工期时间不计入合同工期。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、合同价款及付款方式

1、合同中标价为：人民币（大写）壹仟伍佰玖拾玖万叁仟陆佰柒拾肆元柒角叁分（15993674.73元）。此价款只作为拨款依据，待工程竣工验收合格后根据实际工程量以实进行决算，最终决算价以财政审核的决算评审或审计部门审计为准。

2、工程最终决算价格：中标价±变更签证 。

3、本合同签订生效后，发包方按照工程进度予以付款。工程完工验收合格后年底付工程款40%，第二年底再付工程款的40%，剩余20%在第三年底付清。

五、项目经理

承包人项目经理： 顾波 。

六、合同文件构成

组成本合同的文件可包括以下内容:

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标函及其附录（如果有）；
4. 本合同专用条款（如果有）；
5. 通用合同条款（如果有）；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 工程量清单
9. 工程量报价单或预算书；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议为本合同的组成部分。

10. 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字和盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全和保证工期，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、违约责任

1、发包人未按照承诺履行项目审批手续，由此引起的行政干预或行政处罚，均由发包人自行承担。

2、发包人未按照承诺筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款的，视为发包人违约，并由发包人承担相应责任。

3、承包人未按照承诺履行法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全、保证工期以及进行转包及违法分包行为的，由承包人自行承担由此引发的一切行政、经济、刑事责任。

4、双方如有异议、纠纷，最终以西峡县人民法院裁决为准。

九、签订时间

本合同于 2019 年 4 月 24 日签订。

十、签订地点

本合同在 西峡县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同 发包人和承包人的法定代表人或者其委托代理人在协议书上签字并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人

法定代

（签字

地址：西峡县白羽路 140 号
邮政编码：
电　　话：0377-69680598
传　　真：
电子信箱：
开户银行：
账　　号：

地址：西峡县龙乡路西段
邮政编码：
电　　话：0377-69680607
传　　真：
电子信箱：
开户银行：
账　　号：

西峡县市政有限公司：

根据西峡县龙成社区盘龙路道路建设工程二标段招标文件和你单位于 2019 年 4 月 12 日提交的投标文件，通过公开招标方式，经评标委员会评审，现确定你单位为本项目的中标人，主要内容如下：

工程名称	西峡县龙成社区盘龙路道路建设工程二标段
合同价格	15993674.73 元
	壹仟伍佰玖拾玖万叁仟陆佰柒拾肆元柒角叁分
项目经理	顾波
中标工程范围	工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部内容
招标代理机构	国泰信华工程咨询有限公司
中标质量	合格

请你方在接到本通知书后的 30 日内到西峡县住房和城乡建设局与我方

特此通知。

招 标 人：西峡

乡建设局（盖章）

招标代理机构：国泰

询有限公司（盖章）

2019 年 4 月 24 日

竣工验收证书

工程名称	西峡新城-龙成社区市政道路及配套工程	开工日期	2019年 6月 7日
施工单位	西峡县市政有限公司	竣工日期	2019年 6月 24日
合同造价(万元)	1599.367473	施工决算(万元)	1599.367473

验收范围及数量：

1、埋设Φ600钢筋承插雨水管874米；埋设Φ800钢筋承插雨水管604米；埋设Φ1000钢筋承插雨水管841米；埋设Φ1200钢筋承插雨水管122米；埋设Φ1250钢筋承插雨水管71米；埋设Φ1500钢筋承插雨水管163米；埋设1800钢筋承插雨水管48米；雨水检查井75座。

2、埋设Φ200PVC-C强电管24264米，埋设Φ110PVC-C强电管26754米。

依据《市政道

质量评价

评定标准》，本工程质量为合格。

竣工验收日期

年 6 月 26 日

位验收意见

建设单位 签名：

盖章）

监理单位 签名：

盖章）

施工单位 签名：

盖章）

存在问题及处理意见：

无

（3）

项目名称	西峡县龙乡路提升改造等城区部分道路、管网工程
项目所在地	西峡县龙乡路、火沟路、五里桥小学门口、莲花小学门口
发包人名称	西峡县住房和城乡建设局
发包人地址	西峡县白羽路
发包人联系人及电话	69680598
合同价格	9524120.4 元
开工日期	2019.1.30
竣工日期	2019.2.28
承担的工作	工程施工中的全部内容
工程质量	合格
项目经理	顾波
技术负责人	吕少锋
总监理工程师及电话	冯一凡
项目描述	管网埋设、行道铺装、商砼路面修建等 本工程占项目的全部，验收鉴定为合格
备注	

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

建设工程施工合同

工程名称：西峡县龙乡路提升改造等城区部分道路、管网工程

发 包 方：西峡县住房和城乡建设局

承 包 方：西峡县市政有限公司

监 理 方：西峡县兴达工程建设监理有限公司

签订日期：二〇一九年一月二十九日

合同协议书

发包人（全称）：西峡县住房和城乡建设局

承包人（全称）：西峡县市政有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：西峡县龙乡路提升改造等城区部分道路、管网工程

2、工程地点：西峡县龙乡路、火沟、五里桥小学门口南北路、新莲花小学门口

3、工程立项批准文号：/

4、资金来源：财政资金

5、工程内容：西峡县龙乡路人行道提升改造、火沟污水管网、五里桥小学门口南北道路硬化、新莲花小学门口人行道提升改造及道路硬化等。

6、工程承包范围：

（1）火沟路挖沟槽土方 3333.01 立方，埋设 DN300PE 双壁波纹管 1075.6m，埋设 DN400PE 双壁波纹管 605m，DN300PE 顶管 560m，砖砌Φ700 检查井 43 座。

（2）莲花小学铺设 20CM 厚 C25 商品混凝土路面 5005.68 平方，埋设 DN400PE 双壁波纹管 312.85m，埋设 DN500 钢筋砼管 312.85m，砌筑井 20 座，雨水口 20 个。

（3）龙乡路铺设生态砖 14724.48 平方，安砌侧石 2000.1m。

（4）新五里桥小学道路埋设 DN500PE 污水管 231.6m，埋设Φ160PVC-C 强电管 1123.5m，埋设Φ300PE 弱电管 207.3m，埋设 DN800 钢筋砼管 453m，砌筑检查井，铺设 25CM 厚 C25 商品混凝土路面 2474.77 平方。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 1 月 30 日

计划竣工日期：2019 年 2 月 28 日

合同工期总日历天数：30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。承包方未按照合同工期保质保量完工的，视为承包方违约。承包方确因不可抗力因素导致延误工期的，应当书面告知发包方，且经发包方书面同意为准，否则视为承包方违约。因发包方自身原因造成承包方无法按工期完工的，耽误工期时间不计入合同工期。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、合同价款及付款方式

1、合同中标价为：人民币（大写）玖佰伍拾贰万肆仟壹佰贰拾元肆角（9524120.4 元）。此价款只作为拨款依据，待工程竣工验收合格后根据实际工程量以实进行决算，最终决算价以财政审核的决算评审或审计部门审计为准。

2、工程最终决算价格：中标价±变更签证 。

3、本合同签订生效后，发包方按照工程进度予以付款。工程完工验收合格后年底付工程款 40%，第二年底再付工程款的

40%，剩余 20%在第三年底付清。

五、项目经理

承包人项目经理：顾波。

六、合同文件构成

组成本合同的文件可包括以下内容：

1. 本合同协议书

2. 中标通知书

3. 投标函及其附录（如果有）；

4. 本合同专用条款（如果有）；

5. 通用合同条款（如果有）；

6. 技术标准和要求；

7. 图纸；

8. 工程量清单

9. 工程量报价单或预算书；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议为本合同的组成部分。

10. 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字和盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全和保证工期，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、违约责任

1、发包人未按照承诺履行项目审批手续，由此引起的行政干预或行政处罚，均由发包人自行承担。

2、发包人未按照承诺筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款的，视为发包人违约，并由发包人承担相应责任。

3、承包人未按照承诺履行法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全、保证工期以及进行转包及违法分包行为的，由承包人自行承担由此引发的一切行政、经济、刑事责任。

4、双方如有异议、纠纷，最终以西峡县人民法院裁决为准。

九、签订时间

本合同于 2019 年 1 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 西峡县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同 发包人和承包人的法定代表人或者其委托代理人在协议书上签字并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包

法定代

（签字

地址：西峡县白羽路 140 号
邮政编码：
电　　话：0377-69680598
传　　真：
电子信箱：
开户银行：
账　　号：

地址：西峡县龙乡路西段
邮政编码：
电　　话：0377-69680607
传　　真：
电子信箱：
开户银行：
账　　号：

5

西峡县市政有限公司：

根据西峡县龙乡路提升改造等城区部分道路、管网工程招标文件和你单位于 2019 年 1 月 18 日提交的投标文件，通过公开招标方式，经评标委员会评审，现确定你单位为本项目的中标人，主要内容如下：

工程名称	西峡县龙乡路提升改造等城区部分道路、管网工程
合同价格	9524120.40 元
	玖佰伍拾贰万肆仟壹佰贰拾元零肆角整
项目经理	顾 波
中标工程范围	工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部内容
招标代理机构	国泰信华工程咨询有限公司
中标质量	合格

请你方在接到本通知书后的 30 日内到西峡县住房和城乡建设局与我方签订合同。

特此通知。

招 标 人：西峡县住房和城乡建设局（盖章）

招标代理机构：国泰信华工程咨询有限公司（盖章）

2019 年 1 月 29 日

竣工验收证书

工程名称	西峡县龙乡路提升改造等城区部分道路、管网工程	开工日期	2019年 1月 30日
施工单位	西峡县市政有限公司	竣工日期	2019年 2月 28日
合同造价(万元)	952.4120.4元	施工决算(万元)	952.41204

验收范围及数量：

1、火沟路挖沟槽土方3333.01立方，埋设DN300PE双壁波纹管1075.6m，埋设DN400PE双壁波纹管605m，DN300PE顶管560m，砖砌Φ700检查井43座。

2、莲花小学铺设20CM厚C25商品混凝土路面5005.68平方，埋设DN400PE双壁波纹管312.85m，埋设DN500钢筋砼管312.85m，砌筑井20座，雨水口20个。

3、龙乡路铺设生态砖14724.48平方，安砌侧石2000.1m。

4、新五里桥小学道路埋设DN500PE污水管231.6m，埋设Φ160PVC-C强电管1123.5m，埋设Φ300PE弱电管207.3m，埋设DN800钢筋砼管453m，砌筑检查井，铺设25CM厚C25商品混凝土路面2474.77平方。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价

根据市 之质量评定，该工程

验收小组

竣工验收日期 3月5日

验收意见

建设单位 签名：

监理单位 签名：

施工单位 签名：

（四）、正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	无
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024年1月16日

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

说明：近年发生的诉讼及仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼，具体年份要求见投标人须知前附表。

我公司近年(2019 年 1 月至今）无诉讼及仲裁情况

（六）主要项目管理人员简历表

附 1：项目经理简历表

姓　名	吕少锋	年　龄	49	学　历	大专
职　称	工程师	职　务	副经理	拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			二级	建造师专业	市政公用工程
安全生产考核合格证书			豫建安 B（2023）5152673		
毕业学校	1996 年 毕业于 河南工业学校 学校房地产经营与管理 专业				
主要工作经历					
2022.6.2 至 2022.6.21 在西峡县住房和城乡建设局回车镇石梯村下堰组道路工程项目中担任项目经理 2023.2.1 至 2023.7.30 在西峡县住房和城乡建设局西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目中担任项目经理					

备注：本表后附项目经理身份证、注册证、安全考核证、职称证等相关资料复印件

建造师证件

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：吕少锋

性　　别：男

出生日期：1975-12-16

注册编号：豫241131447145

聘用企业：西峡县市政有限公司

注册专业：市政公用工程（2023年08月21日 至 2026年08月20日）

河南省住房和城乡建设厅

签发日期：2020年9月[illegible]日

个人签名：吕少锋

签名日期：2023.10.18

安全考核证

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）5152673

姓　　名：吕少锋

性　　别：男

出 生 年 月：1975年12月16日

企 业 名 称：西峡县市政有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2014年05月16日

有　效　期：2023年04月20日　至 2026年04月19日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年04月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

身份证

姓名 吕少锋
性别 男
出生 1975 年 12
住址 河南省西峡县
路140号
公民身份号码 41
居

职称证

从事专业 Speciality 城建
专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualification 工程师
评审组织 Organization Of Evaluation 南阳市非国有单位中初级专业技术职务评审委员会
评审通过时间 Time Of Adoption 2003.12
发证单位 Issuing Authority 南阳市职改办
姓名 Full Name 吕少锋
性别 Sex 男
出生年月 Birthdate 1975.11
籍贯 Native Place
工作单位 Work Unit 西峡县市政有限公司
证书编号 Credential No. CX13905532030900004
2004 年 8月 24日

毕业证

豫教职中专毕字（96）[illegible]号

（河南省教育委员会印）

学生吕少锋（男）现年19岁，

于一九九三年九月至一九九六年

七月在本校房地产经营管理专业学

习，学制三年，修业期满，成绩合

格，准予毕业。

学校

校长

一九九六年七月三日

劳动合同



编号：28

劳动合同书

甲方 西峡县市政有限公司 法定代表人 闫毅

注册地址 西峡县龙乡路西段南侧

乙方 吕力锋 性别 男 年龄 44 身份证号码 412

家庭住址 西峡县城关镇 邮编 474

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 有固定 期限劳动合同。

本合同于 2019 年 7 月 1 日生效，其中试用期至 \ 年 \ 月 \ 日止。

本合同于 2024年6月30日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 施工管理 岗位(工种)工作。

乙方工作应达到 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40.2.时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 日标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 元，其中基本工资每月 元。

乙方在试用期间的工资每月 元。

甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 元支付乙方生活费或按 执行。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条　劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条　劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条　甲乙双方约定的其他事项 _____

_____

_____

_____

_____

第十二条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）

法定代表人或委托代理人（　　）　　年7月1日

鉴证机关（盖章）　　鉴证人：（签章）　　鉴证时间　　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

养老



表单验证号码11ab230b62bb4f54860f0c7175ab56c6

河南省社会保险个人权益记录单

（2023）

单位：元

证件类型			
社会保障号码			
联系地址		邮政编码	474500
单位名称	西峡县市政有限公司	参加工作时间	1996-07-20

账户情况

险种	截止上年末	本年账户	本年账户	账户月数	本年账户支	累计储存额

月份	状态	缴费	情况
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

数据统计截止至：2024.01.03 09:51:05

打印时间：2024-01-03

业绩（1）



建设工程施工合同

工程名称：西峡县住房和城乡建设局回车镇石梯村下堰组道路工程项目

发 包 方：西峡县住房和城乡建设局

承 包 方：西峡县市政有限公司

监 理 方：西峡县兴达工程建设监理有限公司

签订日期：二〇二二年五月三十日

合同协议书

发包人（全称）：西峡县住房和城乡建设局

承包人（全称）：西峡县市政有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：西峡县住房和城乡建设局回车镇石梯村下堰组道路工程项目

2、工程地点：西峡县。

3、资金来源：财政资金。

4、工程内容：道路全长 230 米，主路 8 米宽，两侧绿化带各 1.5 米，铺设雨污管网，主道路 70 公分混合料垫层，16 公分厚水泥稳定砂，25 公分 C30 混凝土，花岗岩侧石等。

5、工程承包范围：工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 6 月 2 日

计划竣工日期：2022 年 6 月 21 日

合同工期总日历天数：20 天。工期总日历天数与根据

前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。承包方未按照合同工期保质保量完工的，视为承包方违约。承包方确因不可抗力因素导致延误工期的，应当书面告知发包方，且经发包方书面同意为准，否则视为承包方违约。因发包方自身原因造成承包方无法按工期完工的，耽误工期时间不计入合同工期。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、合同价款及付款方式

1、合同中标价为：人民币（大写）壹佰零肆万捌仟玖佰捌拾元整（1048980.00元）。此价款只作为拨款依据，待工程竣工验收合格后根据实际工程量以实进行决算，最终决算价以财政审核的决算评审或审计部门审计为准。

2、工程最终决算价格：中标价±变更签证 。

3、付款方法：验收合格后一次性付工程款的97%，剩余3%为质量保证金，待保修期满后，一次性付清。

五、项目经理

承包人项目经理：吕少锋

执业资格等级：市政公用工程二级 。

六、合同文件构成

组成本合同的文件可包括以下内容：

1.本合同协议书

2. 中标通知书

3. 投标函及其附录（如果有）；

4. 本合同专用条款（如果有）；

5. 通用合同条款（如果有）；

6. 技术标准和要求；

7. 图纸；

8. 工程量清单

9. 工程量报价单或预算书；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议为本合同的组成部分。

10. 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字和盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全和保证工期，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、违约责任

1、发包人未按照承诺履行项目审批手续，由此引起的行政干预或行政处罚，均由发包人自行承担。

2、发包人未按照承诺筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款的，视为发包人违约，并由发包人承担相应责任。

3、承包人未按照承诺履行法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全、保证工期以及进行转包及违法分包行为的，由承包人自行承担由此引发的一切行政、经济、刑事责任。

4、双方如有异议、纠纷，最终以西峡县人民法院裁决为准。

九、签订时间

本合同于 2022 年 5 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 西峡县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同发包人和承包人的法定代表人或者其委托代理人在协议书上签字并加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份。

发包人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：西峡县白羽路

邮政编码：

电　　话：0377-69680598

传　　真：

电子信箱：

开户银行：

账　　号：

地址：西峡县龙乡路西段

邮政编码：

电　　话：0377-69680607

统一社会信用代码：91411323725806896L

电子信箱：xxshzh607@163.com

开户银行：西峡县农商银行

账号：00000002523588682012

成交通知书

西峡县市政有限公司 ：

受西峡县住房和城乡建设局委托，中海域安项目管理咨询有限公司 代理西峡县住房和城乡建设局回车镇石梯村下堰组道路工程项目（采购编号：西峡政采磋商-2022-11，于 2022 年 05 月 27 日采用 竞争性磋商采购方式，经磋商小组评审， 西峡县住房和城乡建设局确定 贵单位为成交供应商，成交金额为：¥1048980.00 元（大写：人民币壹佰零肆万捌仟玖佰捌拾元整）。

请 贵单位于本《成交通知书》发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项与 西峡县住房和城乡建设局签订政府采购合同。

西[redacted]

2022 年 05 月 30 日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，河南省财政厅建设完善全省统一的政府采购合同融资平台，贵单位如有融资需求，可登录“河南省政府采购网-河南省政府采购合同融资平台”了解详情。

竣工验收证书

工程名称	西峡县住房和城乡建设局回车镇石梯村下堰组道路工程项目	开工日期	2022年6月2日
施工单位	西峡县市政有限公司	竣工日期	2022年6月21日
合同造价(万元)	104.8980	施工决算(万元)	/

验收范围及内容：

修建商砼道路，埋设雨水管道，栽设花岗岩侧石封，道路两侧修建绿化带。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价

依据《市政道路给排水质量检验评定标准》，本工程质量为合格。

竣工验收日期	20[illegible]年6月22日
参加验收单位验收意见	
建设单位	签名：冯锋 (盖章)
监理单位	签名：[illegible] (盖章)
施工单位	签名：吕少锋 (盖章)

业绩（2）

建设工程施工合同

工程名称：西峡县住房和城乡建设局西峡县城区污水管网改扩建工程（一期）项目第一标段

发 包 方：西峡县住房和城乡建设局

承 包 方：西峡县市政有限公司

签订日期：二〇二三年一月二十九日

合同协议书

发包人（全称）：西峡县住房和城乡建设局

承包人（全称）：西峡县市政有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：西峡县住房和城乡建设局西峡县城区污水管网改扩建工程（一期）项目第一标段

2、工程地点：西峡县。

3、资金来源：财政资金。

4、工程内容：古庄河村部段、二道河（伏牛路--世纪大道段）、二道河（行政中心段）、一道河与二道河交叉口段、世纪大道（工业路--灌河大道）、二道河（迎宾大道段）、莲花渠（莲花电站--安子沟渠段）、莲花渠（商务中心段）、干河段、一道河（龙乡路段）、退水渠（电厂路--仲景路）段、泥河东支（产业集聚区段）污水管网与智能检测设备等。

5、工程承包范围：工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 2 月 1 日

计划竣工日期：2023 年 7 月 30 日

合同工期总日历天数：__180__天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。承包方未按照合同工期保质保量完工的，视为承包方违约。承包方确因不可抗力因素导致延误工期的，应当书面告知发包方，且经发包方书面同意为准，否则视为承包方违约。因发包方自身原因造成承包方无法按工期完工的，耽误工期时间不计入合同工期。

三、质量标准

工程质量符合__合格__标准。

四、合同价款及付款方式

1、合同中标价为：人民币（大写）叁仟肆佰壹拾万零玖仟肆佰柒拾壹元叁角陆分（ 34109471.36 元）。此价款只作为拨款依据，待工程竣工验收合格后根据实际工程量以实进行决算，最终决算价以财政审核的决算评审或审计部门审计为准。

2、工程最终决算价格：中标价±变更签证 。

3、付款方法：验收合格后一次性付工程款的 97%，剩余 3%为质量保证金，待保修期满后，一次性付清。

五、项目经理

承包人项目经理：吕少锋

执业资格等级：市政公用工程二级 。

六、合同文件构成

组成本合同的文件可包括以下内容：

1. 本合同协议书

2. 中标通知书

3. 投标函及其附录（如果有）;

4. 本合同专用条款（如果有）;

5. 通用合同条款（如果有）;

6. 技术标准和要求;

7. 图纸;

8. 工程量清单

9. 工程量报价单或预算书;

双方有关工程的洽商、变更等书面协议为本合同的组成部分。

10. 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字和盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全和保证工期，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解

并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、违约责任

1、发包人未按照承诺履行项目审批手续，由此引起的行政干预或行政处罚，均由发包人自行承担。

2、发包人未按照承诺筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款的，视为发包人违约，并由发包人承担相应责任。

3、承包人未按照承诺履行法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全、保证工期以及进行转包及违法分包行为的，由承包人自行承担由此引发的一切行政、经济、刑事责任。

4、双方如有异议、纠纷，最终以西峡县人民法院裁决为准。

九、签订时间

本合同于 2023 年 1 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 西峡县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同 发包人和承包人的法定代表人或者其委托代理人在协议书上签字并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 三 份。

[redacted]

地址：西峡县白羽路	地址：西峡县龙乡路西段
邮政编码：	邮政编码：
电　　话：0377-69680598	电　　话：0377-69680607
传　　真：	统一社会信用代码：
电子信箱：	91411323725806896L
开户银行：	电子信箱：xxshzh607@163.com
账　　号：	开户银行：西峡县农商银行
	账号：00000002523588682012

中标通知书（工程类）

致 西峡县市政有限公司：

西峡县住房和城乡建设局委托**中海域安项目管理咨询有限公司** 对**西峡县住房和城乡建设局西峡县城区污水管网改扩建工程（ 一期）项目**(项目编号：**E4101005206003111001** 标段名称：**西峡县住房和城乡建设局西峡县城区污水管网改扩建工程（ 一期）项目-1标段**) 组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	西峡县住房和城乡建设局西峡县城区污水管网改扩建工程（ 一期）项目
项目编号	E4101005206003111001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：叁仟肆佰壹拾万玖仟肆佰柒拾壹圆叁角陆分（小写：34109471.36）
项目经理	吕少锋
注册编号	
工期	180
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 **30** 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

[redacted]

（盖章）　　（盖章）

见证单位：西峡县公共资源交易中心

（盖章）

2023年01月29日



竣工验收证书

工程名称	西峡县住房和城乡建设局西峡县城区污水管网改扩建工程（一期）项目第一标段	开工日期	2023 年 2 月 1 日
施工单位	西峡县市政有限公司	竣工日期	2023 年 7 月 30 日
合同造价(万元)	3410.9471	施工决算(万元)	3410.94

验收范围及数量：

一、古庄河村部段：Φ500 钢带波纹管 1394.8 米；Φ300 钢带波纹管 800 米；塑料检查井 45 座。

二、二道河：1、伏牛路至世纪大道段：Φ1000 钢带波纹管 364 米；Φ600 钢带波纹管 364 米；Φ300 钢带波纹管 200 米；塑料检查井 18 座。

2、行政中心段：Φ600 钢带波纹管 727 米；Φ400 钢带波纹管 175 米；Φ300 钢带波纹管 309 米；塑料检查井 24 座。

3、迎宾大道段：Φ600 钢带波纹管 346 米；Φ300 钢带波纹管 100 米；塑料检查井 9 座。

三、一道河与二道河交叉口段：Φ1000 钢带波纹管 168 米；Φ600 钢带波纹管 114 米；Φ300 钢带波纹管 100 米；塑料检查井 7 座。

四、世纪大道（工业路至灌河大道段）：Φ600 钢筋混凝土管 5024 米，Φ400 钢筋混凝土管 123 米；检查井 103 座。

五、莲花渠(莲花电站至安子沟渠段)：Φ800 钢带波纹管 817 米；Φ300 钢带波纹管 300 米；塑料检查井 22 座。

六、莲花渠（商务中心段）：Φ800 钢带波纹管 796 米，Φ300 钢带波纹管 240 米；塑料检查井 21 座。

七、干河段：Φ600 钢带波纹管 1813 米；Φ300 钢带波纹管 600 米；塑料检查井 48 座。

八、泥河东支（产业聚集区段）：Φ500 钢带波纹管 891 米；Φ400 钢带波纹管 212 米；Φ300 钢带波纹管 330 米；塑料检查井 28 座。

九、一道河（龙乡路段）：Φ600 钢带波纹管 427 米；Φ500 钢带波纹管 340 米；塑料检查井 15 座。

十、退水渠（电厂路至伴景路段）：Φ1000 钢带波纹管 1530 米，Φ300 钢带波纹管 1000 米；塑料检查井 51 座。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价

依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)，本工程质量为合格。

竣工验收

年 8 月 4 日

位验收意见

建设单位 签名 (盖章)

监理单位 签名 (盖章)

施工单位 签名 (盖章)

附 2：主要项目管理人员简历表

姓　名	彭钟	年　龄	53	学　历	大专
职　称	工程师	职　务	职工	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	1996 年 7 月毕业于 湖南大学 学校 给排水工程 专业				
主要工作经历					
2018.1 在西峡县产业集聚区（棉花渠）污水管网工程中担任技术负责人 2018.11 在西峡县一高院内道路改造工程中担任技术负责人					

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

技术负责人


从事专业 建设施工
取得职称名称 工程师
取得职称级别 中级
取得方式 评审
评审组织（认定部门） 南阳市工程系列建筑专业中级职称评审委员会
评审（认定）通过时间 2020.06
发证单位 南阳市人力资源和社会保障局
姓名 彭钟 性别
出生年月 1969.09
工作单位 西峡县市政有限公司
证书编号 C201909B5132302000021
2020 年 07 月 5 日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生彭钟 性别 男 现年27岁

于一九九二年九月至一九九六年七月在

本校给水排水工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长 湖南大学 翁祖泽

中华人民共和国国家教育委员会印制

一九九六年七月三十日

NO: 011089

证书编号：950701

身份证

姓名 彭钟

性别 男 民族 汉

出生 1969 年 9 月 1 日

住址 河南省西峡县城关镇白羽路48号

公民身份号码 41292319

中华人民共和国

身份证

公安局

08.22-2031.08.22

编号：13

劳动合同书

甲方 西峡县市政环卫公司 法定代表人 闫超

注册地址 西峡县龙为路西段南侧

乙方 彭钟 性别 男 年龄 50 身份证号码 412[redacted]

家庭住址 西峡县城关镇 邮编 473[redacted]

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 固定 期限劳动合同。

本合同于 2019 年 7 月 1 日生效，其中试用期至 \ 年 \ 月 \ 日止。

本合同于 2024年6月30日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 施工管理 岗位(工种)工作。

乙方工作应达到 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 综合工时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 月标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 元，其中基本工资每月 元。

乙方在试用期间的工资每月 元。

甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 元支付乙方生活费或按 执行。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条　劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条　劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条　甲乙双方约定的其他事项 _____

_____

_____

_____

_____

第十二条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）　　

法定代表人或委托代理　　年 7月 1日

鉴证机关（盖章）　　鉴证人：（签章）　　鉴证时间　　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

社保



河南省社会保险个人权益记录单

（2023）

单位：元

证件类型					
社会保障号码					
联系地址				邮政编码	
单位名称	西峡县市政有限公司			参加工作时间	1989-03-20

账户情况

险种	截止上年末	本年账户	本年账户	账户月数	本年账户支	累计储存额

月份	状态	缴费	情况
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

数据统计截止至：2024.01.03 09:55:20　　打印时间：2024-01-03

姓　名	王培忠	年　龄	52	学　历	中专
职　称	助理工程师	职　务	科长	拟在本合同任职	施工员
毕业学校	2005 年毕业于河南工业职业技术学院学校建筑工程专业				
主要工作经历					
2018.1 在西峡县产业集聚区（棉花渠）污水管网工程中担任施工员 2018.11 在西峡县一高院内道路改造工程中担任施工员					

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

施工员

证书编码：04115104941150000127

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

[redacted]1

岗位名称： 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2021 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2022年10月13日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓名 王培忠

性别 男 民族

出生 1970 年 4

住址 河南省西岭 堂村坡根7

公民身份号码 [redacted]

中华人民共和国 身份证

局

-2025.12.24

编号：42

劳动合同书

甲方 西峡县市政有限公司 法定代表人 闫毅

注册地址 西峡县龙乡路西段南侧

乙方 王培忠 性别 男 年龄 49 身份证号码 41292319

家庭住址 西峡县五里桥镇 邮编 474550

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为 有固定 期限劳动合同。

本合同于 2019 年 7 月 1 日生效，其中试用期至 ____ 年 ___ 月 ___ 日止。

本合同于 2024年6月30日 终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 施工管理 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 _____ 标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节日休假。

第四条　劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 月标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 _____ 元，其中基本工资每月 _____ 元。

乙方在试用期间的工资每月 _____ 元。

甲乙双方对工资的其他约定 _____

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 _____ 元支付乙方生活费或按 _____ 执行。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条　劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条　劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条　甲乙双方约定的其他事项 _____

_____

_____

_____

_____

第十二条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）

法定代表人或委托代理

年 7 月 1 日

鉴证机关（盖章）　　鉴证人：（签章）　　鉴证时间　　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

表单验证号码3a2fb5de329447c0b445e15fc78d9a1a

河南省社会保险个人权益记录单

（2023）

单位：元

证件类型	[redacted]		
社会保障号码	[redacted]		男
联系地址		邮政编码	474500
单位名称	西峡县市政有限公司	参加工作时间	2004-06-01

账户情况

险种	截止上年末累计存储额	本年账户记入本金	本年账户记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
基本	[redacted]					16

月份		状态	缴费	情况
	20			
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

西峡县社会保险服务中心 业务查询专用章

数据统计截止至：2024.01.03 10:37:35　　打印时间：2024-01-03

姓　名	秦龙剑	年　龄	35	学　历	大专
职　称	助理工程师	职　务	职员	拟在本合同任职	安全员
毕业学校	2005 年毕业于河南工业职业技术学院学校建筑工程专业				
主要工作经历					
2018.1 在西峡县产业集聚区（棉花渠）污水管网工程中担任安全员 2018.11 在西峡县一高院内道路改造工程中担任安全员					

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

安全员

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）5152676

姓　　名：秦龙剑

性　　别：男

出 生 年 月：1989年06月29日

企 业 名 称：西峡县市政有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年05月16日

有　效　期：2023年04月18日　至 2026年04月17日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年04月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

编号：35

劳动合同书

甲方 西峡县市政有限公司 法定代表人 闫毅

注册地址 西峡县龙幼路西段南侧

乙方 秦龙剑 性别 男 年龄 30 身份证号码 411330

家庭住址 西峡县城关镇 邮编 474[illegible]

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为 有固定 期限劳动合同。

本合同于 2019 年 7 月 1 日生效，其中试用期至 ＼ 年 ＼ 月 1 日止。

本合同于 2024年6月30日 终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 加工管理 岗位(工种)工作。

乙方工作应达到 _____ 标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节日休假。

第四条　劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 月 标 准 工资制度。

乙方工资标准为每月 _____ 元，其中基本工资每月 _____ 元。

乙方在试用期间的工资每月 _____ 元。

甲乙双方对工资的其他约定 _____

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 _____ 元支付乙方生活费或按 _____ 执行。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条　劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条　劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条　甲乙双方约定的其他事项 _____

_____

_____

_____

_____

第十二条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）

法定代表人或

7月1日

鉴证机关（盖章）　鉴证人：（签章）　鉴证时间　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

表单验证号码1324cb449c9e4e71acb849311f70bb3f

河南省社会保险个人权益记录单

（2023）

单位：元

证件类型					
社会保障号码	411				男
联系地址				邮政编码	
单位名称	西峡县市政有限公司			参加工作时间	2011-04-01

账户情况

险种	截止上年末累计存储额	本年账户记入本金	本年账户记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
基本						

月份												
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												
10												
11												
12												

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

数据统计截止至：2024.01.03 10:33:20　　打印时间：2024-01-03

姓　名	王媛	年　龄	42	学　历	大专
职　称	助理工程师	职　务	职员	拟在本合同任职	材料员
毕业学校	2005 年毕业于河南职工大学学校会计专业				
主要工作经历					
2018.1 在西峡县产业集聚区（棉花渠）污水管网工程中担任材料员 2018.11 在西峡县一高院内道路改造工程中担任材料员					

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

材料员

证书编码：04114111941140000101

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：王媛

[redacted]

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2022年10月12日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓名 王媛

性别 女 民族 汉

出生 1980 年 6 月 22 日

住址 河南省西峡县回车镇花园村油坊组7号

公民身份号码 411330198(

[redacted]

中华人民共和国

份证

2036.01.18

从事专业 Speciality 城建

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications 助理工程师

评审组织 Organization Of Evaluation 西峡县工程系列初级专业技术职务评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption 2008.12

发证单位 Issuing Authority 西峡县人民政府

文件号 西职改[2009]2号

姓名 Full Name 王媛 性别 Sex 女

出生年月 Birthdate 1980.06 籍贯 Native Place

工作单位 Work Unit 西峡县市政公司

证书编号 Credentials No. D13905233090900002

2009 年 5 月 27 日



学生 王媛 （女）现年 19 岁，

于一九九六年八月至一九九九年七月

在本校 财会 专业学习、学制

三 年，修业期满，成绩合格，准予毕

业。

学校

校长

一九九九年 七月一日

豫教职普中专字（ 9917068228 号

（河南省教育委员会验印）

社保证明

表单验证号码b92e1999b5da464fbf397b638059a83

河南省社会保险个人权益记录单

（2023）

单位：元

证件类型	[redacted]		
社会保障号码			
联系地址		邮政编码	
单位名称	西峡县市政有限公司	参加工作时间	2002-06-20

账户情况

[redacted]												计储存额
基												437.69

月份													缴费状态	参保缴费	缴费情况
01															-
02															-
03															-
04															-
05															-
06															-
07															-
08															-
09															-
10															-
11															-
12															-

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

数据统计截止至：2024.01.03 14:49:19　　打印时间：2024-01-03

编号：46

劳动合同书

甲方 西峡县市政有限公司 法定代表人 闫毅

注册地址 西峡县龙乡路西的南侧

乙方 王x爱 性别 女 年龄 39 身份证号码 411330198[illegible]

家庭住址 西峡县[illegible]关乡[illegible] 邮编 474550

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为 有固定 期限劳动合同。

本合同于 2019 年 7 月 1 日生效，其中试用期至 丶 年 丶 月 丶 日止。

本合同于 2024年6月30日 终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 财务处 岗位(工种)工作。

乙方工作应达到 标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节日休假。

第四条　劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 同本标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 _____ 元，其中基本工资每月 _____ 元。

乙方在试用期间的工资每月 _____ 元。

甲乙双方对工资的其他约定 _____

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 _____ 元支付乙方生活费或按 _____ 执行。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条　劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条　劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条　甲乙双方约定的其他事项 _____

_____

_____

_____

_____

第十二条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）

法定代表人或委托代

年 7月 1日

鉴证机关（盖章）　　鉴证人：（签章）　　鉴证时间　　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

姓　名	章慧	年　龄	45	学　历	大专
职　称	助理工程师	职　务	职员	拟在本合同任职	质量员
毕业学校	1998 年毕业于第一机械技工学校学校电焊车工专业				
主要工作经历					
2018.1 在西峡县产业集聚区（棉花渠）污水管网工程中担任质检员 2018.11 在西峡县一高院内道路改造工程中担任质检员					

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

证书编码：04115109941150000151

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：章慧

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2021 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2022年10月13日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

编号：57

劳动合同书

甲方 西峡县[illegible]有限公司 法定代表人 闫毅

注册地址 西峡县[illegible]路西段南侧

乙方 鱼慧 性别 男 年龄 41 身份证号码 412923

家庭住址 西峡县[illegible] 邮编 474455

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 有固定 期限劳动合同。

本合同于 2019 年 7 月 1 日生效，其中试用期至 ____ 年 __ 月 __ 日止。

本合同于 2024.6.30日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 办理手续 岗位(工种)工作。

乙方工作应达到 _____ 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 月标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 _____ 元，其中基本工资每月 _____ 元。

乙方在试用期间的工资每月 _____ 元。

甲乙双方对工资的其他约定 _____

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 _____ 元支付乙方生活费或按 _____ 执行。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条　劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条　劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条　赔偿责任

甲乙双方其他约定《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担相应责任。

第十一条　甲乙双方约定的其他事项：

第十二条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）

法定代表人或委

年 7 月 1 日

鉴证机关（盖章）　　鉴证人：（签章）　　鉴证时间　　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

社保证明



河南省社会保险个人权益记录单

（2023）

单位：元

证件类型					
社会保障号码					
联系地址				邮政编码	
单位名称	西峡县市政有限公司			参加工作时间	2004-02-20

账户情况

	截止上年末	本年账户	本年账户	账户月数	本年账户支	累计储存额
基本						.34

月份			费状态
			保缴费
	2		费情况
01			-
02			-
03			-
04			-
05			-
06			-
07			-
08			-
09			-
10			-
11			-
12	6094		-

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

业务查询专用章

数据统计截止至：2024.01.03 10:20:23

打印时间：2024-01-03

姓　名	李梦卉	年　龄	34	学　历	大专
职　称	助理工程师	职　务	职员	拟在本合同任职	预算员
毕业学校	2012 年毕业于河南教育学院学校财会专业				
主要工作经历					
2018.1 在西峡县产业集聚区（棉花渠）污水管网工程中担任预算员 2018.11 在西峡县一高院内道路改造工程中担任预算员					

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

造价员

全国建设工程造价员资格证书
National Certification of Construction
Cost Estimator Qualification
发证单位（盖章）
姓　　名：李梦卉
专　　业：建筑与装饰工程
证 书 号：豫 140R03337J
工作单位：西峡县市政有限公司
2014年 10月 10日

姓名 李梦卉
性别 女 民族 汉
出生 1990 年 11 月 25 日
住址 河南省西峡县城关镇
厂巷6号
公民身份号码 4113301
和国
分 证
.06.03

普通高等学校

毕业证书

学生 李梦卉 性别 女，一九九〇 年 十一 月 二十五日生，于 二〇〇八 年 九 月至 二〇一一年 七 月在本校 会计电算化 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。

校 名：郑州经贸职业学院 校（院）长：

书编号：134971201106000606 二〇一一年 七 月 一

从事专业 Speciality：城建

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：助理工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：西峡县工程系列初级评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2012.12

发证单位 Issuing Authority：西峡县人民政府

文 件 号：西职改【2013】2号

姓 名 Full Name：李梦卉 性 别 Sex：女

出生年月 Birthdate：1990.11 籍 贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：西峡县市政有限公司

证书编号 Credentials No.：D13905233120900078

2013 年 4 月 27 日

社保证明

表单验证号码3146762a961047179a65f1613d9948c

河南省社会保险个人权益记录单

（2023）

单位：元

证件类型						
社会保障号码						
联系地址					邮政编码	
单位名称	西峡县市政有限公司				参加工作时间	2012-03-01
账户情况						
险种	截止上年末累计存储额	本年账户记入本金	本年账户记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
月份						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						

说明

1、单位应当及时提供参保人员缴费信息；

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，一表示正常参保。

数据统计截止至：2024.01.03 14:48:24　　打印时间：2024-01-03

编号：21

劳动合同书

甲方 西峡县帛股有限公司 法定代表人 闫毅

注册地址 西峡县龙乡路西段南侧

乙方 李梦卉 性别女年龄29岁身份证号码411330

家庭住址 西峡县城关镇 邮编 47

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为 有固定 期限劳动合同。

本合同于 2019 年 7 月 1 日生效，其中试用期至 \ 年 \ 月 \ 日止。

本合同于 2024 年 6 月 30 日 终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 资料室 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 40小时 标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节日休假。

第四条　劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 月标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 元，其中基本工资每月 元。

乙方在试用期间的工资每月 元。

甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 元支付乙方生活费或按 执行。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条　劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条　劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条　甲乙双方约定的其他事项 _____

_____

_____

_____

_____

第十二条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）[illegible]市政有限公司　　乙方（签章）[illegible]

法定代表人或委托[illegible]　　）日

鉴证机关（盖章）　　鉴证人：（签章）　　鉴证时间　　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

附 3：承诺书

承诺书

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目（工程名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 吕少锋（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

（七）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司 （联合体）参加西峡县住房和城乡建设局的西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 西峡县城区污水管网改扩建（一期）工程项目，属于建筑业（建筑业）；承建（承接）企业为 西峡县市政有限公司（企业名称），从业人员 73 人，营业收入为 4224.01 万元，资产总额为 12797.52 万元 ，属于小型企业（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：西峡县市政有限公司

日 期：2024 年 1 月 16 日（开标当天日期）

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、其他材料

投标人认为投标文件相关且必要的材料

项目部成员在岗保证措施

（1）项目部成员在岗保证措施

1、委派热爱本责工作，有极强工作责任心且具有丰富施工经验的项目部担任该工程的项目部成员，并承诺常驻现场。

2、项目经理及项目部成员代表企业法人在工程质量、工期、安全等方面向业主全面负责，并确保工程总目标的实现。

3、本工程施工期间，项目经理及项目部成员不再参加其它任何中小型项目的投标工作及不再兼任任何中小项目的项目管理工作，以确保全身心地投入本项目的建设。

4、项目部成员驻现场，因事外出必须向业主、监理例行请假制度，并安排好现场各项工作，一般情况下不得离开工地，且离开工地必须明确行踪，保持通讯联络，擅离工地，或不履行请假制度等愿接受业主的经济处罚。

5、在工作中，项目部成员必须严励自律，同时应加强对项目部施工技术人员的管理与技术学习培训，努力提高项目部的整体素质与管理力度，主动与业主、监理积极配合，确保工程施工的正常运行。

6、本公司将上述内容作为本公司向业主的承诺，及作为项目部成员的工作纪律，常驻现场的保证，兢兢业业，扎扎实实，认真负责完成本工程建设。

（2）项目部员工考勤管理制度

为加强项目部员工管理，规范员工行为，特制定本制度。

一、适用范围

项目部所有成员。

二、项目部考勤规定

项目部实行打卡统计考勤制度。

1、工作时间：

（1）本项目部员工实行每月休息 3 天制度，尽量在工程不是很忙或现场不能施工作业时休息。

（2）以月为计算单位，第一次迟到早退扣款 20 元，超过三次迟到早退扣款 50 元，旷工一天罚 100 元。

（3）迟到早退旷工情节严重屡教不改者，给予通报批评，扣除绩效工资，直到解除劳务合同。

2、旷工：

（1）未向项目部主管领导书面申请请假并经批准者，或未按规定时间销假一律按旷工处理。

（2）未通过批准擅自离开岗位者，项目部将进行严肃处理。

3、请销假：

（1）主管以下人员（含主管）请假两天以内的由项目经理批准，三天以上的需经工程处主要领导批准；所有的请假人员都需在办公室主任处备案，并提前一天认真写好请假条，经相关领导批准后方可离开。

（2）员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。

4、违纪处理：

（1）项目部办公室人员和各部门考勤员应认真做好登记、统计、上报工作，如有徇私或失职，经查实后，严肃处理。

（2）项目部办公室考核统计人员根据各部门考勤员工的考勤情况，依上述规定，核算员工的工资，经项目部经理审核后上报。

（3）项目经理安全生产职责和履职尽责承诺

1、项目经理为项目安全管理委员会主任，为施工项目安全生产第一责任人，对施工项目的安全生产负有全面领导责任和经济责任。

2、认真贯彻国家、行业、地区的安全生产方针、政策、法规和各项规章制度。

3、制定和执行本企业（项目）安全生产管理制度。

4、建立项目生产管理组织机构并配备干部。

5、严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度。

6、严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法，主持安全评比，检查。

考核制度。

7、定期组织安全生产检查和分析，针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施。

8、组织全体职工的安全教育和培训，学习安全生产法律、法规制度和安全纪律，讲解安全事故案例，对生产安全和职工的安全健康负责。

9、当发生安全事故时，项目经理必须按国务院安全行政主管部门安全事故处理的有关规程和程序及时上报和处理，并制定防止同类事故再次发生的措施。

（4）项目技术负责人安全生产职责和履职尽责承诺

1、项目技术负责人对项目的安全生产工作在技术上负总的责任；

2、在施工组织设计（施工方案）中，必须制订有针对性的安全技术措施，在新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用时，必须编制安全技术措施；

3、负责编制项目劳动保护措施计划；

4、负责对项目全体职工进行安全技术教育，及时解决施工过程中的技术问题；

5、在施工前对项目全体职工进行安全技术交底，督促项目技术员（施工员）在施工前对班组进行安全技术交底并做好交底卡的签证工作；

6、参加项目安全检查， 对查出来的问题和隐患负责组织制订整改措施，并监督整改措施的落实；

7、参与项目安全事故的调查、分析，提出技术鉴定意见，制定安全技术整改措施。

（5）安全员安全生产职责和履职尽责承诺

1、落实安全设施的设置，是否符合施工平面图的布置，是否满足安全生产的要求。

2、负责项目部安全生产宣传教育、三级安全教育和考核。

3、负责施工现场的安全检查，随时总结安全生产的先进经验，做好安全隐患整改记录。

4、贯彻执行国家的安全生产法律、法规和劳动保护条例。

5、参加审查施工组织设计（施工方案）和编制安全技术措施，计划并对贯彻执行情况进行监督、检查。

6、制止违章指挥和违章作业，遇有严重性情况，有权暂停生产并报告领导处理，对违规行为经说服、劝阻无效时，有权越级上报。

7、督促检查职工戴安全帽、系安全带。

8、发生重大或恶性工伤事故时，应保护现场，立即上报并参与工程事故调查分析和处理，进行工伤事故统

9、组织安全活动和定期安全检查，及时向领导汇报安全情况。

10、负责项目部安全档案整理和统计资料的保管。

（6）工长、技术员安全生产职责和履职尽责承诺

1、组织实施安全技术措施，进行技术安全交底。

2、不违章指挥，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业。

3、督促检查安全技术措施落实情况，是否符合安全技术要求。

4、发现安全隐患，及时提出整改技术方案。

5、对施工现场的安全工作全面负责。

6、对职工做好安全和遵章守纪宣传教育。

7、对施工现场搭设的架子和安装的电气，机械设备等安全防护装置，都要组织验收，合格后方能使用。

（7）材料员安全生产职责和履职尽责承诺

1、材料员对实施安全技术措施所需材料应保证供应。

2、严把材料质量关，对脚手架、安全保护等所需要材料应杜绝不合格材料进场。

3、供施工生产使用的一切机具和附件等，在购入时必须有出厂合格证，发放时必须符合安全要求，回收后必须检修。

4、采购的劳动保护用品，必须符合规格标准。

（8）质检员安全职责和履职尽责承诺

1、贯彻落实”安全第一、预防为主”的安全生产方针。

2、在公司领导主持下，组织或配合施工安全、劳保、环保等大检查及必要的专门检查。

3、参加定期或不定期的安全检查，发现、整改隐患，纠正、处罚违章指挥、违章操作。

4、严格按工程图纸和工艺文件的规定检验工程质量、判断工程产品的符合性，作出合格或不合格的结论，对因漏检、错检造成的质量问题负责。

5、严格检查安全防护用品、用具，对不合格品进行分类，并做出标识，及时填写不合格品通知单、返工通知单及废品通知单，做好废品隔离工作。质检员无权处理不合格品。

6、监督施工过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”，并做好被检品和部位检验的标识，发现质量安全问题及时反映。

（9）施工机械管理员安全生产职责和履职尽责承诺

1、贯彻执行公司制定的机械设备管、用、养、修的各项规定，满足工程质量对设备的要求。

2、严格遵守安全技术操作规程，防止违章作业，带病作业，督促、检查施工设备的例行保养，做到清洁、润滑、紧固、防蚀、不跑油、不冒气，无滴水、漏电的现象。

3、根据使用情况编制机械设备的月、季、年的保养和维修计划，签发任务单，落实计划，保证机械完好，改善设备技术状况。

4、认真做好设备台帐，做好各项原始记录及基础资料的记载、收集、汇总整理；做好设备台班、保养、维修记录，及时填报各种报表。

5、严格执行安全用电和安全操作管理制度，发现违章，及时处理报告。

（10）辅助工人安全生产职责和履职尽责承诺

1、贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针。

2、树立“质量第一”、“安全第一”和“预防为主”的质量安全意识，按有关工艺及质量文件规定，做好各项辅助工作和施工准备工作，为施工生产工人确保工程质量创造条件。对因施工准备工作的失误而引起的质量问题及不合格负责。

企业信誉

（1）2020 年我公司被评为市政工程质量管理先进企业

荣誉证书

西峡县市政有限公司：

被评为2020年度南阳市市政工程质量管理先进企业。

特发此证，以资鼓励。

南阳市建筑业协会

二〇二一年四月

（2）2020 年我公司被评为市政工程建设先进企业

荣誉证书

西峡县市政有限公司：

被评为2020年度南阳市市政工程建设先进企业。

特发此证，以资鼓励。

南阳市建筑业协会

二〇二一年四月

（3）2021 年我公司被评为市政工程建设先进企业

荣誉证书

西峡县市政有限公司：

被评为2021年度南阳市市政工程建设先进企业。

特发此证，以资鼓励。

南阳市建筑业协会

二〇二二年三月

（4）2021 年我公司被评为市政工程质量管理先进企业


荣誉证书

西峡县市政有限公司：

被评为2021年度南阳市市政工程质量管理先进企业。

特发此证，以资鼓励。

南阳市建筑业协会

二〇二二年三月

投标承诺书

致：西峡县住房和城乡建设局

我公司在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并依法缴纳税金及社会保证资金。

我公司不为联合体投标，中标后不分包。

且我公司承诺在此次招投标活动中，不相互串通投标或者与招标人串通投标，不向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不以任何方式干扰、影响评标工作。

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺

投标人：__西峡县市政有限公司__（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

__2024__年__1__月16日

本公司不存在下列情形承诺书

致：西峡县住房和城乡建设局

我公司承诺在此次投标过程中，我公司不存在下列情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

投标响应函

致：西峡县住房和城乡建设局

我公司承诺在此次投标过程中，我公司完全响应招标文件的所有要求：

投标内容：工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部内容；

投标工期：180日历天；

投标工程质量：合格；

投标有效期：60 日历天，投标有效期从投标截止时间算起；

投标保证金：已按第二章“投标人须知”第3.4.1项规定做出承诺；

权利义务：符合第四章“合同条款及格式”规定；

已标价工程量清单：符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量；

技术标准和要求：符合第七章“技术标准和要求”规定。

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

无行贿犯罪记录承诺函

致：西峡县住房和城乡建设局

我公司承诺在此

西峡县市政有限　　L；

法定代表人：闫

项目经理：吕少　　；

委托代理人：付　　，

均无行贿犯罪记录，我公司对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我公司自行承担。

特此承诺

投标人：西峡县市政有限公司　（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 1 月 16 日

西峡县政府采购供应商信用记录表
暨信用承诺书

2024年01月02日

单位名称	西峡县市政有限公司	统一社会信用代码	91411323725806896L
联系人	付青	联系电话	15938803076
联系地址	西峡县龙乡路西段南侧327号		
信用得分	60	星级	
信用承诺	西峡县市政有限公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，我们愿意承担一切后果，并接受县级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章） 法定代表人（签字） 2024年01月02日		

信用承诺书(投标人范本)

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一)本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三)自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六)若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

（此页无正文）

法定代表人或（委托代理人）签字：

企业名称（盖章）：西峡县市政有限公司

项目负责人（签字）： 吕少锋

2024 年 1 月 16 日