

桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财
政奖补重点村项目 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南松华建设工程有限公司
(单位盖章)



2025 年 3 月 31日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 桐柏县安棚镇人民政府

工 程 名 称： 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价 (小写)： 3941042.26

(大写)： 叁佰玖拾肆万壹仟零肆拾贰元贰角陆分

投 标 人： 河南松华建设工程有限公司

(单位盖章)



法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： 刘士华

(签字或盖章)

编 制 人： 陈忠兰

(造价人员签字盖专用章)



时 间： 2025 年 3 月 31 日

扉一3

总 说 明

项目名称：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目	第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 1、建设地点：安棚镇朱洼村 2、工程名称：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 3、工程内容：道路工程、综合环境治理工程、文体广场、护坡草籽工程、排水工程、亮化工程 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 2、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额(2008)》“E园林绿化工程”及相关计价文件 3、增值税税率为9% 4、本工程相关的图纸、规范、标准、相关图集、技术资料。	

表-01

单项工程投标报价汇总表

工程名称：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	单 项 工 程 名 称	金 额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目	3941042.26	4000.00	113943.31	103325.56
1	道路工程	46153.71		1084.76	965.45
2	综合环境治理	792353.87		27882.84	24877.00
3	文体广场	512138.08	4000.00	12598.96	12567.75
4	护坡草籽	9628.78		369.11	714.06
5	排水工程	2486905.95		71047.61	63234.74
6	亮化工程	93861.87		960.03	966.56
合 计		3941042.26	4000.00	113943.31	103325.56

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

道路工程_____
工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
河南松华建设工程有限公司
(单位盖章)



2025 年 3 月 31 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 桐柏县安棚镇人民政府

工 程 名 称： 道路工程

投 标 总 价 (小写)： 46,153.71

(大写)： 肆万陆仟壹佰伍拾叁元柒角壹分

投 标 人： 河南松华建设工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 刘士华
(签字或盖章)

编 制 人： 陈忠兰
(造价人员签字盖专用章)



时 间： 2025 年 3 月 31日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程		标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目		第 1 页 共 1 页	
序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)		
1	分部分项工程	40292.64			
1.1	道路工程	40292.64			
2	措施项目	1084.76			
2.1	其中：安全文明施工费	1084.76			
2.2	其他措施费（费率类）				
2.3	单价措施费				
3	其他项目		—		
3.1	其中：1) 暂列金额		—		
3.2	2) 专业工程暂估价		—		
3.3	3) 计日工		—		
3.4	4) 总承包服务费		—		
3.5	5) 其他		—		
4	规费	965.45	—		
4.1	定额规费	965.45	—		
4.2	工程排污费		—		
4.3	其他				
5	不含税工程造价合计	42342.85			
6	增值税	3810.86	—		
7	含税工程造价合计	46153.71			
投标报价合计=1+2+3+4+6		46,153.71	0		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路工程					40292.64	
		11号路					40292.64	
1	040202001032	路床(槽)整形	1.土路基整形压实 2.其它：详见设计 图纸及规范规定	m2	324	1.98	641.52	
2	040202011001	碎石	1.石料规格:碎石 垫层 2.厚度:20cm 3.其它：详见设计 图纸及规范规定	m2	324	37.63	12192.12	
3	040203007001	水泥混凝土	1.名称:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:18cm 4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝,填缝料应采用聚氯乙稀胶泥等环保材料 5.含塑料膜养护	m2	324	84.75	27459	
		分部小计					40292.64	
		措施项目						
本页小计							40292.64	
合 计							40292.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 4 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 4 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		324	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	5736.16		304.75	16.54	57.36				3.04		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	89.76		28.1	1.52	0.9				0.28		
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0025	191.84	285.83	14	35.42	0.48	0.71	0.04			0.09		
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0025	521.9	894.82		96.32	1.3	2.24				0.24		
人工单价			小计				19.84		61.21		0.04		3.65		
158.91元/工日			未计价材料费												
清单项目综合单价								84.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢模板					kg	0.0478	4.8	0.23						
	脱模剂					kg	0.0103	1.79	0.02						
	水					m3	0.0861	2.7	0.23						
	电					kW·h	0.0648	0.65	0.04						
	铁件 综合					kg	0.065	4.26	0.28						
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	305	56						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

主要材料价格表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

综合环境治理工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南松华建设工程有限公司

(单位盖章)



2025 年 3 月 31 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：桐柏县安棚镇人民政府

工 程 名 称：综合治理

投 标 总 价 (小写)：792,353.87

(大写)：柒拾玖万贰仟叁佰伍拾叁元捌角柒分

投 标 人：河南松华建设工程有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：刘士华

(签字或盖章)

编 制 人：陈忠兰

(造价人员签字盖专用章)



时 间：2025 年 3 月 31 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合环境治理		标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目		第 1 页 共 1 页
序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)	
1	分部分项工程	670140.43		
1.1	坑塘治理	670140.43		
2	措施项目	31912.73		
2.1	其中：安全文明施工费	27882.84		
2.2	其他措施费（费率类）			
2.3	单价措施费	4029.89		
3	其他项目		—	
3.1	其中：1) 暂列金额		—	
3.2	2) 专业工程暂估价		—	
3.3	3) 计日工		—	
3.4	4) 总承包服务费		—	
3.5	5) 其他		—	
4	规费	24877	—	
4.1	定额规费	24877	—	
4.2	工程排污费		—	
4.3	其他			
5	不含税工程造价合计	726930.16		
6	增值税	65423.71	—	
7	含税工程造价合计	792353.87		
投标报价合计=1+2+3+4+6		792,353.87	0	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合环境治理			标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目			第 1 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		坑塘治理					670140.43	
		坑塘一					67781.98	
		清淤					4251	
1	040101005003	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:坑塘深度2.5m, 坑塘清淤平均深度按照1m计 2. 运距:根据各乡镇情况综合考虑 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	300	14. 17	4251	
		水工砖护坡					60998. 8	
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:土 2. 挖土深度:1.5m 3. 土外运:根据乡镇情况自行考虑 4. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	146. 25	11. 99	1753. 54	
2	040701001009	边坡修整	1. 部位:边坡整形压实 2. 压实度90% 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	253. 5	6. 77	1716. 2	
3	040305005024	护坡	1. 长方形C30水泥砼预制块500mm长*300mm宽*100mm厚(生态护坡连锁植草砖) 2. 预制块空心处回填10 cm种植土 3. 50厚中砂找平 4. 预制块大样详见坑塘护坡大样图DL-01	m2	234	82. 64	19337. 76	
4	040305003003	浆砌块料	1. 部位:坑塘护坡坡顶处 2. 材质:浆砌片石用未风化坚硬岩石, 片石强度不低于30MPa 3. 砂浆强度等级:, 砌筑用 7. 5#水泥砂浆, 勾缝用10#水泥砂浆。	m3	9. 75	406	3958. 5	
本页小计							31017	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合环境治理			标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目			第 2 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	040305003004	浆砌块料	1. 部位:坑塘护坡坡底处 2. 材质:浆砌片石用未风化坚硬岩石,片石强度不低于30MPa 3. 砂浆强度等级:砌筑用 7.5#水泥砂浆,勾缝用10#水泥砂浆 4. 浆砌片石基础每隔10m应设置一道2cm宽沉降缝,沉降缝用沥青麻筋堵塞,在地基土质变化处应加设沉降缝	m3	102.38	334.37	34232.8	
		雨水接入管Ⅱ级钢筋混凝土管					2532.18	
1	040501001006	混凝土管	1. 材质及规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN800	m	6	422.03	2532.18	
		坑塘二					99194.83	
		清淤					8218.6	
1	040101005009	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:坑塘深度2.5m,坑塘清淤平均深度按照1m计 2. 运距:根据各乡镇情况综合考虑 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	580	14.17	8218.6	
		水工砖护坡					87599.99	
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:土 2. 挖土深度:1.5m 3. 土外运:根据乡镇情况自行考虑 4. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	148.05	13	1924.65	
2	040701001015	边坡修整	1. 部位:边坡整形压实 2. 压实度90% 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	366.6	6.77	2481.88	
本页小计							49390.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合环境治理			标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点项目			第 3 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040305005025	护坡	1. 长方形C30水泥 砼预制块500mm长* 300mm宽*100mm厚 (生态护坡连锁植 草砖) 2. 预制块空心处回 填10 cm种植土, 并 播撒草籽 3. 50厚中砂找平 4. 预制块大样详见 坑塘护坡大样图DL -01	m2	338. 4	82. 64	27965. 38	
4	040305003005	浆砌块料	1. 部位:坑塘护坡 坡顶处 2. 材质:浆砌片石 用未风化坚硬岩石 ,片石强度不低于3 OMPa 3. 砂浆强度等级:, 砌筑用 7. 5#水泥 砂浆,勾缝用10#水 泥砂浆,	m3	14. 1	406	5724. 6	
5	040305003006	浆砌块料	1. 部位:坑塘护坡 坡底处 2. 材质:浆砌片石 用未风化坚硬岩石 ,片石强度不低于3 OMPa 3. 砂浆强度等级:, 砌筑用 7. 5#水泥 砂浆,勾缝用10#水 泥砂浆 4. 浆砌片石基础每 隔10m应设置一道2 cm宽沉降缝, 沉降 缝用沥青麻筋填塞 ,在地基土质变化 处应加设沉降缝	m3	148. 05	334. 37	49503. 48	
		新建溢流管 II 级 钢筋混凝土管					3376. 24	
1	040501001004	混凝土管	1. 材质及规格: II 级钢筋混凝土管DN 800	m	8	422. 03	3376. 24	
		坑塘三					184200. 54	
		清淤					13744. 9	
本页小计							86569. 7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合环境治理			标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点项目			第 4 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040101005004	挖淤泥、流砂	1.坑塘清淤平均深度按照1m计 2.运距:根据各乡镇情况综合考虑 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	970	14.17	13744.9	
		水工砖护坡					154840.53	
1	010101002009	挖一般土方	1.土壤类别:土 2.挖土深度:1.5m 3.土外运:根据乡镇情况自行考虑 4.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	371.25	11.99	4451.29	
2	040701001010	边坡修整	1.部位:边坡整形压实 2.压实度90% 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	643.5	6.77	4356.5	
3	040305005026	护坡	1.长方形C30水泥砼预制块500mm长*300mm宽*100mm厚(生态护坡连锁植草砖) 2.预制块空心处回填10 cm种植土,并播撒草籽 3.50厚中砂找平 4.预制块大样详见坑塘护坡大样图DL-01	m2	594	82.64	49088.16	
4	040305003007	浆砌块料	1.部位:坑塘护坡坡顶处 2.材质:浆砌片石用未风化坚硬岩石,片石强度不低于30MPa 3.砂浆强度等级:,砌筑用 7.5#水泥砂浆,勾缝用10#水泥砂浆。	m3	24.75	406	10048.5	
本页小计							81689.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合环境治理			标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目			第 5 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040305003008	浆砌块料	1. 部位:坑塘护坡坡底处 2. 材质:浆砌片石用未风化坚硬岩石,片石强度不低于30MPa 3. 砂浆强度等级:砌筑用 7.5#水泥砂浆,勾缝用10#水泥砂浆 4. 浆砌片石基础每隔10m应设置一道2cm宽沉降缝,沉降缝用沥青麻筋填塞,在地基土质变化处应加设沉降缝	m3	259.88	334.37	86896.08	
		新建坑塘连通管II级钢筋混凝土管					15615.11	
1	040501001005	混凝土管	1. 材质及规格:II级钢筋混凝土管DN800	m	37	422.03	15615.11	
		坑塘四					182079.41	
		清淤					19724.64	
1	040101005007	挖淤泥、流砂	1. 坑塘清淤平均深度按照1m计 2. 运距:根据各乡镇情况综合考虑 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1392	14.17	19724.64	
		水工砖护坡					162354.77	
1	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:土 2. 挖土深度:1.5m 3. 土外运:根据乡镇情况自行考虑 4. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	255.15	13	3316.95	
2	040701001013	边坡修整	1. 部位:边坡整形压实 2. 压实度90% 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	759.13	6.77	5139.31	
本页小计							130692.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 综合环境治理						标段： 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目			第 6 页 共 8 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)				
						综合单价	合 价	其中 暂估价		
3	040305005028	护坡	1. 长方形C30水泥 砼预制块500mm长* 300mm宽*100mm厚 (生态护坡连锁植 草砖) 2. 预制块空心处回 填10 cm种植土, 并 播撒草籽 3. 50厚中砂找平 4. 预制块大样详见 坑塘护坡大样图DL -01	m2	710.53	82.64	58718.2			
4	040305003011	浆砌块料	1. 部位:坑塘护坡 坡顶处 2. 材质:浆砌片石 用未风化坚硬岩石 ,片石强度不低于3 OMPa 3. 砂浆强度等级:, 砌筑用 7.5#水泥 砂浆,勾缝用10#水 泥砂浆。	m3	24.3	406	9865.8			
5	040305003012	浆砌块料	1. 部位:坑塘护坡 坡底处 2. 材质:浆砌片石 用未风化坚硬岩石 ,片石强度不低于3 OMPa 3. 砂浆强度等级:, 砌筑用 7.5#水泥 砂浆,勾缝用10#水 泥砂浆 4. 浆砌片石基础每 隔10m应设置一道2 cm宽沉降缝, 沉降 缝用沥青麻筋填塞 , 在地基土质变化 处应加设沉降缝	m3	255.15	334.37	85314.51			
		坑塘五					136883.67			
		清淤					13645.71			
1	040101005008	挖淤泥、流砂	1. 坑塘清淤平均深度按照1m计 2. 运距:根据各乡镇情况综合考虑 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	963	14.17	13645.71			
本 页 小 计							167544.22			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合环境治理			标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目			第 7 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		水工砖护坡					123237.96	
1	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:土 2. 挖土深度:1.5m 3. 土外运: 根据乡镇情况自行考虑 4. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	189	13	2457	
2	040701001014	边坡修整	1. 部位:边坡整形压实 2. 压实度90% 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	562.32	6.77	3806.91	
3	040305005029	护坡	1. 长方形C30水泥砼预制块500mm长*300mm宽*100mm厚(生态护坡连锁植草砖) 2. 预制块空心处回填10 cm种植土,并播撒草籽 3. 50厚中砂找平 4. 预制块大样详见坑塘护坡大样图DL-01	m2	562.32	82.64	46470.12	
4	040305003013	浆砌块料	1. 部位:坑塘护坡坡顶处 2. 材质:浆砌片石用未风化坚硬岩石,片石强度不低于30MPa 3. 砂浆强度等级:,砌筑用 7.5#水泥砂浆,勾缝用10#水泥砂浆。	m3	18	406	7308	
本页小计							60042.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合环境治理

标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040305003014	浆砌块料	1. 部位:坑塘护坡坡底处 2. 材质:浆砌片石用未风化坚硬岩石,片石强度不低于30MPa 3. 砂浆强度等级:,砌筑用 7.5#水泥砂浆,勾缝用10#水泥砂浆 4. 浆砌片石基础每隔10m应设置一道2cm宽沉降缝,沉降缝用沥青麻筋填塞,在地基土质变化处应加设沉降缝	m3	189	334. 37	63195. 93	
		分部小计					670140. 43	
		措施项目					4029. 89	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1	4029. 89	4029. 89	
本页小计							67225. 82	
合 计							674170. 32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 综合环境治理

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合环境治理

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合环境治理 标段: 桐柏县安棚镇木洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 3 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理 标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 4 页 共 34 页

项目编码		040305005024		项目名称		护坡		计量单位		m2		工程量		234	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1-82 + 2-1-83 * -15	褥垫层 砂垫层 厚度20cm 实际厚度 (cm):5	100m2	0.01	168.09	725.68		33.36	1.68	7.26					0.34	
2-4-33	人行道块料铺设 人工铺植草 砖	100m2	0.01	2226.59	4569.38		422.14	22.27	45.69					4.22	
补子目1	预制块空心处回填种植土	m3	0.02	33.92	25			0.68	0.5						
人工单价		小计						24.63	53.45					4.56	
157.82元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								82.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.0075	2.7	0.02						
	砂子 中粗砂					m3	0.0657	112.5	7.39						
	长方形C30水泥砼预制块植草砖 500*300*100mm					m2	1.02	44	44.88						
	预制块空心处回填种植土					m3	0.02	25	0.5						
	其他材料费							-	0.66	-					
	材料费小计							-	53.45	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点项目				第 5 页 共 34 页			
项目编码		040305003003		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	9.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-7 换	浆砌片石 护坡、台阶 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1712.16	2039.83	35.8	272.25	171.22	203.98	3.58	27.22
人工单价		小计						171.22	203.98	3.58	27.22
160.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							406				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.7273	2.7	4.66		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.379	315.024	119.39		
	片石					m3	1.15	69.5	79.93		
	材料费小计							-	203.98	-	
								</			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点项目				第 6 页 共 34 页			
项目编码		040305003004		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	102.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-6 换	浆砌片石 基础、护底 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1069.87	1910.75	33.03	171.16	106.99	191.08	3.3	17.11
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.01	972.41	437.49	0.97	179.16	9.72	4.37	0.01	1.79
人工单价		小计						116.71	195.45	3.31	18.9
160.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							334.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.33	2.7	0.89		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.35	315.024	110.26		
	片石					m3	1.15	69.5	79.93		
	石油沥青 60~100#					t	0.0003	3685.5	1.11		
	木板 520					m3	0.0022	1400	3.08		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	195.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 7 页 共 34 页			
项目编码		040501001006		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-91	承插式混凝土管 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	2611.28		762.41	268.96	26.11		7.62	2.69
5-1-820	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	703.82	329.24	1.15	65.14	7.04	3.29	0.01	0.66
人工单价		小计						33.15	3.29	7.63	3.35
171.83元/工日		未计价材料费						374.61			
清单项目综合单价								422.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.5574	2.7	1.5		
	标准砖 240*115*53					千块	0.0029	380	1.1		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0012	323.608	0.39		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0002	372.256	0.07		
	镀锌铁丝 Φ3.5					kg	0.0068	5.18	0.04		
	焊接钢管 DN40					m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合					m	0.015	4.4	0.07		
	DN800 II级钢筋混凝土管承插式（含胶圈）					m	1.01	370.9	374.61		
	其他材料费							-	0.09	-	
材料费小计							-	377.87	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 8 页 共 34 页			
项目编码		040101005009		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位	m3	工程量	580
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	827.31		7020.33	219.91	0.83		7.02	0.22
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						0.83		13.02	0.31
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 9 页 共 34 页			
项目编码		040101002007		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	148.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			569.67	2.89			0.29
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						3.34		9.18	0.49
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 10 页 共 34 页			
项目编码		040701001015		项目名称		边坡修整		计量单位	m2	工程量	366.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-5	基层修整、碾压 边坡、平台修整	1000m2	0.001	1149.74		5416.28	198.09	1.15		5.42	0.2
人工单价		小计						1.15		5.42	0.2
137.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 11 页 共 34 页			
项目编码		040305005025		项目名称		护坡		计量单位	m2	工程量	338.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-82 + 2-1-83 * -15	褥垫层 砂垫层 厚度20cm 实际厚度 (cm):5	100m2	0.01	168.09	725.68		33.36	1.68	7.26		0.34
2-4-33	人行道块料铺设 人工铺植草砖	100m2	0.01	2226.59	4569.38		422.14	22.27	45.69		4.22
补子目1	预制块空心处回填种植土	m3	0.02	33.92	25			0.68	0.5		
人工单价		小计						24.63	53.45		4.56
157.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0075	2.7	0.02		
	砂子 中粗砂					m3	0.0657	112.5	7.39		
	长方形C30水泥砼预制块植草砖 500*300*100mm					m2	1.02	44	44.88		
	预制块空心处回填种植土					m3	0.02	25	0.5		
	其他材料费							-	0.66	-	
	材料费小计							-	53.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 12 页 共 34 页			
项目编码		040305003005		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	14.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-7 换	浆砌片石 护坡、台阶 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1712.16	2039.83	35.8	272.25	171.22	203.98	3.58	27.22
人工单价		小计						171.22	203.98	3.58	27.22
160.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							406				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.7273	2.7	4.66		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.379	315.024	119.39		
	片石					m3	1.15	69.5	79.93		
	材料费小计							-	203.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点项目				第 13 页 共 34 页			
项目编码		040305003006		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	148.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-6 换	浆砌片石 基础、护底 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1069.87	1910.75	33.03	171.16	106.99	191.08	3.3	17.11
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.01	972.41	437.49	0.97	179.16	9.72	4.37	0.01	1.79
人工单价		小计						116.71	195.45	3.31	18.9
160.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							334.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.33	2.7	0.89		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.35	315.024	110.26		
	片石					m3	1.15	69.5	79.93		
	石油沥青 60~100#					t	0.0003	3685.5	1.11		
	木板 620					m3	0.0022	1400	3.08		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	195.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 14 页 共 34 页			
项目编码		040501001004		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-91	承插式混凝土管 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	2611.28		762.41	268.96	26.11		7.62	2.69
5-1-820	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	703.82	329.24	1.15	65.14	7.04	3.29	0.01	0.66
人工单价		小计						33.15	3.29	7.63	3.35
171.83元/工日		未计价材料费						374.61			
清单项目综合单价								422.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.5574	2.7	1.5		
	标准砖 240*115*53					千块	0.0029	380	1.1		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0012	323.608	0.39		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0002	372.256	0.07		
	镀锌铁丝 Φ3.5					kg	0.0068	5.18	0.04		
	焊接钢管 DN40					m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合					m	0.015	4.4	0.07		
	DN800 II级钢筋混凝土管承插式（含胶圈）					m	1.01	370.9	374.61		
	其他材料费							-	0.09	-	
材料费小计							-	377.87	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 15 页 共 34 页			
项目编码		040101005004		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位	m3	工程量	970
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	827.31		7020.33	219.91	0.83		7.02	0.22
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						0.83		13.02	0.31
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 16 页 共 34 页			
项目编码		010101002009		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	371.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土 深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3933.69			387.29	1.97			0.2
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						2.42		9.18	
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合环境治理

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 17 页 共 34 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合环境治理

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 18 页 共 34 页

项目编码			040305005026		项目名称		护坡		计量单位		m2		工程量		594	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
2-1-82 + 2-1-83 * -15	褥垫层 砂垫层 厚度20cm 实际厚度 (cm):5	100m2	0.01	168.09	725.68		33.36	1.68	7.26							0.34
2-4-33	人行道块料铺设 人工铺植草砖	100m2	0.01	2226.59	4569.38		422.14	22.27	45.69							4.22
补子目1	预制块空心处回填种植土	m3	0.02	33.92	25			0.68	0.5							
人工单价				小计				24.63		53.45					4.56	
157.82元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价								82.64								
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水					m3	0.0075	2.7	0.02							
	砂子 中粗砂					m3	0.0657	112.5	7.39							
	长方形C30水泥砼预制块植草砖 500*300*100mm					m2	1.02	44	44.88							
	预制块空心处回填种植土					m3	0.02	25	0.5							
	其他材料费							-	0.66	-						
	材料费小计							-	53.45	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点项目				第 19 页 共 34 页			
项目编码		040305003007		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	24.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-7 换	浆砌片石 护坡、台阶 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1712.16	2039.83	35.8	272.25	171.22	203.98	3.58	27.22
人工单价		小计						171.22	203.98	3.58	27.22
160.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							406				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.7273	2.7	4.66		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.379	315.024	119.39		
	片石					m3	1.15	69.5	79.93		
	材料费小计							-	203.98	-	
									</		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点项目				第 20 页 共 34 页			
项目编码		040305003008		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	259.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-6 换	浆砌片石 基础、护底 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1069.87	1910.75	33.03	171.16	106.99	191.08	3.3	17.11
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.01	972.41	437.49	0.97	179.16	9.72	4.37	0.01	1.79
人工单价		小计						116.71	195.45	3.31	18.9
160.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							334.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.33	2.7	0.89		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.35	315.024	110.26		
	片石					m3	1.15	69.5	79.93		
	石油沥青 60~100#					t	0.0003	3685.5	1.11		
	木板 520					m3	0.0022	1400	3.08		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	195.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 21 页 共 34 页			
项目编码		040501001005		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-91	承插式混凝土管 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	2611.28		762.41	268.96	26.11		7.62	2.69
5-1-820	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	703.82	329.24	1.15	65.14	7.04	3.29	0.01	0.66
人工单价		小计						33.15	3.29	7.63	3.35
171.83元/工日		未计价材料费						374.61			
清单项目综合单价								422.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.5574	2.7	1.5		
	标准砖 240*115*53					千块	0.0029	380	1.1		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0012	323.608	0.39		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0002	372.256	0.07		
	镀锌铁丝 Φ3.5					kg	0.0068	5.18	0.04		
	焊接钢管 DN40					m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合					m	0.015	4.4	0.07		
	DN800 II级钢筋混凝土管承插式（含胶圈）					m	1.01	370.9	374.61		
	其他材料费							-	0.09	-	
材料费小计							-	377.87	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 22 页 共 34 页			
项目编码		040101005007		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位	m3	工程量	1392
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	827.31		7020.33	219.91	0.83		7.02	0.22
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						0.83		13.02	0.31
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 23 页 共 34 页			
项目编码		040101002008		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	255.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			569.67	2.89			0.29
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						3.34		9.18	0.49
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 24 页 共 34 页			
项目编码		040701001013		项目名称		边坡修整		计量单位	m2	工程量	759.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-5	基层修整、碾压 边坡、平台修整	1000m2	0.001	1149.74		5416.28	198.09	1.15		5.42	0.2
人工单价		小计						1.15		5.42	0.2
137.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 25 页 共 34 页			
项目编码		040305005028		项目名称		护坡		计量单位	m2	工程量	710.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-82 + 2-1-83 * -15	褥垫层 砂垫层 厚度20cm 实际厚度 (cm):5	100m2	0.01	168.09	725.68		33.36	1.68	7.26		0.34
2-4-33	人行道块料铺设 人工铺植草砖	100m2	0.01	2226.59	4569.38		422.14	22.27	45.69		4.22
补子目1	预制块空心处回填种植土	m3	0.02	33.92	25			0.68	0.5		
人工单价		小计						24.63	53.45		4.56
157.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0075	2.7	0.02		
	砂子 中粗砂					m3	0.0657	112.5	7.39		
	长方形C30水泥砼预制块植草砖 500*300*100mm					m2	1.02	44	44.88		
	预制块空心处回填种植土					m3	0.02	25	0.5		
	其他材料费							-	0.66	-	
	材料费小计							-	53.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 26 页 共 34 页			
项目编码		040305003011		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	24.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-7 换	浆砌片石 护坡、台阶 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1712.16	2039.83	35.8	272.25	171.22	203.98	3.58	27.22
人工单价		小计						171.22	203.98	3.58	27.22
160.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							406				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.7273	2.7	4.66		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.379	315.024	119.39		
	片石					m3	1.15	69.5	79.93		
	材料费小计							-	203.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点项目				第 27 页 共 34 页			
项目编码		040305003012		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	255.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-6 换	浆砌片石 基础、护底 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1069.87	1910.75	33.03	171.16	106.99	191.08	3.3	17.11
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.01	972.41	437.49	0.97	179.16	9.72	4.37	0.01	1.79
人工单价		小计						116.71	195.45	3.31	18.9
160.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							334.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.33	2.7	0.89		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.35	315.024	110.26		
	片石					m3	1.15	69.5	79.93		
	石油沥青 60~100#					t	0.0003	3685.5	1.11		
	木板 520					m3	0.0022	1400	3.08		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	195.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 28 页 共 34 页			
项目编码		040101005008		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位	m3	工程量	963
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	827.31		7020.33	219.91	0.83		7.02	0.22
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						0.83		13.02	0.31
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 29 页 共 34 页			
项目编码		040101002009		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	189
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			569.67	2.89			0.29
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						3.34		9.18	0.49
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 30 页 共 34 页			
项目编码		040701001014		项目名称		边坡修整		计量单位	m2	工程量	562.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-5	基层修整、碾压 边坡、平台修整	1000m2	0.001	1149.74		5416.28	198.09	1.15		5.42	0.2
人工单价		小计						1.15		5.42	0.2
137.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 31 页 共 34 页			
项目编码		040305005029		项目名称		护坡		计量单位	m2	工程量	562.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-82 + 2-1-83 * -15	褥垫层 砂垫层 厚度20cm 实际厚度 (cm):5	100m2	0.01	168.09	725.68		33.36	1.68	7.26		0.34
2-4-33	人行道块料铺设 人工铺植草砖	100m2	0.01	2226.59	4569.38		422.14	22.27	45.69		4.22
补子目1	预制块空心处回填种植土	m3	0.02	33.92	25			0.68	0.5		
人工单价		小计						24.63	53.45		4.56
157.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0075	2.7	0.02		
	砂子 中粗砂					m3	0.0657	112.5	7.39		
	长方形C30水泥砼预制块植草砖 500*300*100mm					m2	1.02	44	44.88		
	预制块空心处回填种植土					m3	0.02	25	0.5		
	其他材料费							-	0.66	-	
	材料费小计							-	53.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 32 页 共 34 页			
项目编码		040305003013		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-7 换	浆砌片石 护坡、台阶 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1712.16	2039.83	35.8	272.25	171.22	203.98	3.58	27.22
人工单价		小计						171.22	203.98	3.58	27.22
160.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							406				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.7273	2.7	4.66		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.379	315.024	119.39		
	片石					m3	1.15	69.5	79.93		
	材料费小计							-	203.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合环境治理				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 33 页 共 34 页			
项目编码		040305003014		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	189
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-6 换	浆砌片石 基础、护底 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1069.87	1910.75	33.03	171.16	106.99	191.08	3.3	17.11
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.01	972.41	437.49	0.97	179.16	9.72	4.37	0.01	1.79
人工单价				小计				116.71	195.45	3.31	18.9
160.74元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							334.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.33	2.7	0.89		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.35	315.024	110.26		
	片石					m3	1.15	69.5	79.93		
	石油沥青 60~100#					t	0.0003	3685.5	1.11		
	木板 520					m3	0.0022	1400	3.08		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	195.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 综合环境治理				标段： 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 34 页 共 34 页			
项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1092.64	128.95	2524.29	284.01	1092.64	128.95	2524.29	284.01
人工单价		小计						1092.64	128.95	2524.29	284.01
91.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4029.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	128.95	-	
	材料费小计							-	128.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合环境治理 标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

计 日 工 表

工程名称: 综合环境治理

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 综合环境治理 标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 综合环境治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

文体广场工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南松华建设工程有限公司

(单位盖章)



2025 年 3 月 31 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 桐柏县安棚镇人民政府

工 程 名 称： 文体广场

投 标 总 价 (小写)： 512,138.08

(大写)： 伍拾壹万贰仟壹佰叁拾捌元零捌分

投 标 人： 河南松华建设工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 刘士华
(签字或盖章)

编 制 人：  
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 3 月 31日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文体广场		标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目		第 1 页 共 1 页	
序号	汇 总 内 容		金 额(元)	其中：暂估价(元)	
1	分部分项工程		434629.34		
1.1	文化广场一		93916.21		
1.2	坑塘四周围		107571.15		
1.3	坑塘五周围		88605.98		
1.4	一宅四园		144536		
2	措施项目		18654.36		
2.1	其中：安全文明施工费		12598.96		
2.2	其他措施费（费率类）				
2.3	单价措施费		6055.4		
3	其他项目		4000	—	
3.1	其中：1) 暂列金额			—	
3.2	2) 专业工程暂估价		4000	—	
3.3	3) 计日工			—	
3.4	4) 总承包服务费			—	
3.5	5) 其他			—	
4	规费		12567.75	—	
4.1	定额规费		12567.75	—	
4.2	工程排污费			—	
4.3	其他				
5	不含税工程造价合计		469851.45		
6	增值税		42286.63	—	
7	含税工程造价合计		512138.08		
投标报价合计=1+2+3+4+6			512,138.08	0	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 1 页 共 9 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		文化广场一					93916.21	
		新建透水混凝土					83286.72	
1	040202001001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形 2.素土夯实,夯实系数≥93% 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	396	1.98	784.08	
2	040202009001	砂石	1.石料品种:级配砂石(压实) 2.厚度:300mm 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	396	81.77	32380.92	
3	040202004001	砂滤层	1.厚度:30mm厚砂滤层 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	396	5.55	2197.8	
4	040203007001	水泥混凝土	1.150mm厚10mm粒径C25透水混凝土 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	396	70.52	27925.92	
5	040203007003	水泥混凝土	1.60mm厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	396	37.13	14703.48	
6	040203007002	水泥混凝土	1.双丙聚氨酯密封处理 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	396	13.37	5294.52	
		路缘石					10629.49	
1	040202001002	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形 2.素土夯实,夯实系数≥93% 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	15.75	1.98	31.19	
本页小计							83317.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 2 页 共 9 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040202009002	砂石	1. 石料品种:级配砂石(压实) 2. 厚度:130mm 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	15.75	26.76	421.47	
3	040303001001	混凝土垫层	1. 部位:道牙基层 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:80mm厚C15水泥混凝土垫层:C15砼护脚 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	2.17	621.85	1349.41	
4	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:芝麻白树池围牙100长*30高*10宽cm, 3cm厚1:3水泥砂浆结合层,路缘石接缝宽1cm,采用M10水泥砂浆勾缝 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m	78.76	112.08	8827.42	
		分部小计					93916.21	
		坑塘四周围					107571.15	
		新建透水混凝土					81393.84	
1	040202001005	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 素土夯实,夯实系数≥93% 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	387	1.98	766.26	
2	040202009005	砂石	1. 石料品种:级配砂石(压实) 2. 厚度:300mm 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	387	81.77	31644.99	
3	040202004003	砂滤层	1. 厚度:30mm厚砂滤层 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	387	5.55	2147.85	
本页小计							45157.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场 标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040203007007	水泥混凝土	1. 150mm厚10mm粒径C25透水混凝土 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	387	70.52	27291.24	
5	040203007008	水泥混凝土	1. 60mm厚6mm粒径C25彩色坚固透水混凝土 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	387	37.13	14369.31	
6	040203007009	水泥混凝土	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	387	13.37	5174.19	
		路缘石					21927.31	
1	040202009006	砂石	1. 石料品种:级配砂石(压实) 2. 厚度:130mm 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.6	26.76	872.38	
2	040303001003	混凝土垫层	1. 部位:道牙基层 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:80mm厚C15水泥混凝土垫层+C15砼护脚 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	4.48	621.85	2785.89	
3	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:芝麻白树池围牙100长*30高*10宽cm, 3cm厚1:3水泥砂浆结合层, 路缘石接缝宽1cm, 采用M10水泥砂浆勾缝 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m	163	112.08	18269.04	
		健身器材					4250	
1	01B001	双人漫步机	1. (含基础、材料、人工、安装、运输等所有)	套	1	800	800	
本页小计							69562.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 4 页 共 9 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	01B002	大转轮	1. (含基础、材料、人工、安装、运输等所有)	套	1	800	800	
3	01B003	三人扭腰器	1. (含基础、材料、人工、安装、运输等所有)	套	1	550	550	
4	01B004	单杠	1. (含基础、材料、人工、安装、运输等所有)	套	1	600	600	
5	01B005	双人坐凳训练器	1. (含基础、材料、人工、安装、运输等所有)	套	1	800	800	
6	04B002	肩关节	1. (含基础、材料、人工、安装、运输等所有)	套	1	700	700	
		分部小计					107571.15	
		坑塘五周围					88605.98	
		新建透水混凝土					72676.72	
1	040202001003	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形 2.素土夯实,夯实系数≥93% 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	324	1.98	641.52	
2	040103001006	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.回填厚度:0.5m	m3	162	19.3	3126.6	
3	040202009003	砂石	1.石料品种:级配砂石(压实) 2.厚度:300mm 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	341.2	81.77	27899.92	
4	040202004002	砂滤层	1.厚度:30mm厚砂滤层 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	324	5.55	1798.2	
5	040203007004	水泥混凝土	1.150mm厚10mm粒径C25透水混凝土 2.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	324	70.52	22848.48	
本页小计							59764.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 5 页 共 9 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	040203007005	水泥混凝土	1. 60mm厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	324	37. 13	12030. 12	
7	040203007006	水泥混凝土	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	324	13. 37	4331. 88	
		路缘石					11679. 26	
1	040202009004	砂石	1. 石料品种:级配砂石(压实) 2. 厚度:130mm 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	17. 36	26. 76	464. 55	
2	040303001002	混凝土垫层	1. 部位:道牙基层 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:80mm厚C15水泥混凝土垫层+C15砼护脚 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	2. 39	621. 83	1486. 17	
3	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:芝麻白树池围牙100长*30高*10宽cm, 3cm厚1:3水泥砂浆结合层, 路缘石接缝宽1cm, 采用M10水泥砂浆勾缝 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m	86. 8	112. 08	9728. 54	
		健身器材					4250	
1	01B006	双人漫步机	1. (含基础、材料、人工、安装、运输等所有)	套	1	800	800	
2	01B007	大转轮	1. (含基础、材料、人工、安装、运输等所有)	套	1	800	800	
本页小计							29641. 26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 6 页 共 9 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	01B008	三人扭腰器	1. (含基础、材料、人工、安装、运输等所有)	套	1	550	550	
4	01B009	单杠	1. (含基础、材料、人工、安装、运输等所有)	套	1	600	600	
5	01B010	双人坐凳训练器	1. (含基础、材料、人工、安装、运输等所有)	套	1	800	800	
6	04B003	肩关节	1. (含基础、材料、人工、安装、运输等所有)	套	1	700	700	
		分部小计					88605.98	
		一宅四园					144536	
		道路一花池矮墙					37790.07	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:5m 内 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	55.44	8.63	478.45	
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	25.2	19.3	486.36	
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:根据乡镇情况自行考虑 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	30.24	6.09	184.16	
4	010401001002	砖基础	1. 墙体采用青砖, M10水泥砂浆砌筑 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	30.24	429.36	12983.85	
本页小计							16782.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 7 页 共 9 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010401003004	实心砖墙	1. 景观花池矮墙样式(一) 2. 墙体采用青砖, M10水泥砂浆砌筑 3. 中间造型: 仿古菱形砖堆砌+青石板边框 4. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	12.6	895.54	11283.8	
6	010401003005	实心砖墙	1. 景观花池矮墙样式(二) 2. 墙体采用青砖, M10水泥砂浆砌筑 3. 中间造型: 青瓦堆砌 4. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	12.6	982.02	12373.45	
		道路二花池矮墙					9571.46	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 5m 内 3. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	7.13	8.63	61.53	
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3.24	19.3	62.53	
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 场内余土 2. 运距: 根据乡镇情况自行考虑 3. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3.89	6.09	23.69	
4	010401001001	砖基础	1. 墙体采用青砖, M10水泥砂浆砌筑 2. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	7.78	429.36	3340.42	
本页小计							27145.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 8 页 共 9 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010401003001	实心砖墙	1. 景观花池矮墙样式(一) 2. 墙体采用青砖, M10水泥砂浆砌筑 3. 中间造型: 仿古菱形砖堆砌+青石板边框 4. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3.24	895.54	2901.55	
6	010401003003	实心砖墙	1. 景观花池矮墙样式(二) 2. 墙体采用青砖, M10水泥砂浆砌筑 3. 中间造型: 青瓦堆砌 4. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3.24	982.02	3181.74	
		道路八花池矮墙					97174.47	
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 5m 内 3. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	142.56	8.63	1230.29	
2	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	64.8	19.3	1250.64	
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 场内余土 2. 运距: 根据乡镇情况自行考虑 3. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	77.76	6.09	473.56	
4	010401001003	砖基础	1. 墙体采用青砖, M10水泥砂浆砌筑 2. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	77.76	429.36	33387.03	
本页小计							42424.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 第 1 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 标段: 桐柏县安棚镇木洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 3 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 4 页 共 61 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m ²		工程量		396	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m ²	0.01	1563.1	4931.06		288.06	15.63	49.31					2.88	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m ²	0.01	151.76	89.76		28.1	1.52	0.9					0.28	
人工单价				小计				17.15		50.21		3.16			
158.92元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								70.52							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料薄膜					m ²	1.15	0.68	0.78						
	电					kW·h	0.0544	0.65	0.04						
	水					m ³	0.0618	2.7	0.17						
	钢模板					kg	0.0347	4.8	0.17						
	脱模剂					kg	0.0086	1.79	0.02						
	铁件 综合					kg	0.055	4.26	0.23						
	其他材料费							-	48.81	-					
材料费小计							-	50.22	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

项目编码		040203007003		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		396	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 实际厚度(cm):6 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1155.71	2076.76		211.66	11.56	20.77					2.12	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	89.76		28.1	1.52	0.9					0.28	
人工单价		小计						13.08	21.67	2.4					
158.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								37.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料薄膜					m2	1.15	0.68	0.78						
	电					kW·h	0.0218	0.65	0.01						
	水					m3	0.0528	2.7	0.14						
	钢模板					kg	0.0104	4.8	0.05						
	脱模剂					kg	-0.0429	1.79	-0.08						
	铁件 综合					kg	0.001	4.26							
	其他材料费							-	20.75	-					
	材料费小计							-	21.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场 标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 6 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 7 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 8 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 9 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 10 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村
补重点村项目

第 11 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村
补重点村项目

第 12 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 标段: 桐柏县安棚镇木洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 13 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

项目编码		040203007007		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m ²		工程量		387	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1563.1	4931.06		288.06	15.63	49.31					2.88	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	89.76		28.1	1.52	0.9					0.28	
人工单价				小计				17.15		50.21				3.16	
158.92元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								70.52							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料薄膜					m2	1.15	0.68	0.78						
	电					kW·h	0.0544	0.65	0.04						
	水					m3	0.0618	2.7	0.17						
	钢模板					kg	0.0347	4.8	0.17						
	脱模剂					kg	0.0086	1.79	0.02						
	铁件 综合					kg	0.055	4.26	0.23						
	其他材料费							-	48.81	-					
材料费小计							-	50.22	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 15 页 共 61 页

项目编码		040203007008		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		387	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):6 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1155.71	2076.76		211.66	11.56	20.77				2.12		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	89.76		28.1	1.52	0.9				0.24		
人工单价		小计						13.08	21.67			2.12			
158.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								37.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料薄膜					m2	1.15	0.68	0.78						
	电					kW·h	0.0218	0.65	0.01						
	水					m3	0.0528	2.7	0.14						
	钢模板					kg	0.0104	4.8	0.05						
	脱模剂					kg	-0.0429	1.79	-0.08						
	铁件 综合					kg	0.001	4.26							
	其他材料费							-	20.75	-					
	材料费小计							-	21.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 16 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 标段: 桐柏县安棚镇木洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 17 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 19 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 20 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 21 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 22 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 23 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 24 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 25 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 26 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 第 27 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 28 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 标段: 桐柏县安棚镇木洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 29 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 30 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 31 页 共 61 页

项目编码		040203007005		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		324	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):6 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1155.71	2076.76		211.66	11.56	20.77					2.12	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	89.76		28.1	1.52	0.9					0.25	
人工单价		小计						13.08	21.67			2.12			
158.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								37.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料薄膜					m2	1.15	0.68	0.78						
	电					kW·h	0.0218	0.65	0.01						
	水					m3	0.0528	2.7	0.14						
	钢模板					kg	0.0104	4.8	0.05						
	脱模剂					kg	-0.0429	1.79	-0.08						
	铁件 综合					kg	0.001	4.26							
	其他材料费							-	20.75	-					
	材料费小计							-	21.65	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 32 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 34 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 第 35 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 36 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 37 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 38 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 39 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 40 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 41 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 42 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 43 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 44 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 标段: 桐柏县安棚镇木洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 45 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 47 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 48 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 49 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 50 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 补重点村项目 第 51 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 53 页 共 61 页			
项目编码		010401003003		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	3.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-4 R*1.15	单面清水砖墙 1砖水围墙 人工*1.15	10m3	0.1	2045.12	2811.02	53.58	223.03	204.51	281.1	5.36	22.3
补子目7	青瓦堆砌造型	m2	1.875		250				468.75		
人工单价		小计						204.51	749.85	5.36	22.3
128.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								982.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.106	2.7	0.29		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2313	335.744	77.66		
	其他材料费							-	671.91	-	
	材料费小计							-	749.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场		标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点项目							第 54 页 共 61 页		
项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	142.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-12 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度6m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	8918.13			878.08	4.46			0.44
人工单价		小计						4.91		3.18	0.55
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村
补重点村项目

第 55 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段:桐柏县安棚镇朱洼村农村
补重点村项目

第 56 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 57 页 共 61 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 58 页 共 61 页

项目编码				010401003006		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		32.4									
清单综合单价组成明细																									
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润			
借4-4 R*1.15		单面清水砖墙 1砖 双面清水围堰 人工*1.15		10m3		0.1		2045.12		2811.02		53.58		223.03		204.51		281.1		5.36		22.33			
借4-22		空花墙		10m3		0.03		1974.23		2277.62		27.72		248		59.23		68.33		0.83		7.44			
借8-100		窗台板 面层 石材		10m2		0.2292		495.6		529.26				50.51		113.58		121.29				11.57			
人工单价								小计								377.32				470.72		6.19		41.31	
127.14元/工日								未计价材料费																	
清单项目综合单价										895.54															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）						
	水								m3		0.1839		2.7		0.5										
	干混砌筑砂浆 DM M10								m3		0.2673		335.744		89.74										
	其他材料费												-		380.45		-								
	材料费小计												-		470.68		-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场 第 59 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 61 页 共 61 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂列金额明细表

工程名称: 文体广场

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 文体广场	标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业 财政奖补重点村项目	第 1 页 共 1 页
------------	----------------------------------	-------------

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 文体广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

护坡草籽工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南松华建设工程有限公司
(单位盖章)



2025年 3 月 31 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人：桐柏县安棚镇人民政府

工 程 名 称：护坡草籽

投 标 总 价 (小写)：9,628.78

(大写)：玖仟陆佰贰拾捌元柒角捌分

投 标 人：河南松华建设工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：刘士华
(签字或盖章)

编 制 人：陈忠兰
(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间：2025年 3 月 31日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：护坡草籽		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目		第 1 页 共 2 页	
序号	汇 总 内 容		金 额(元)	其中：暂估价(元)	
1	分部分项工程		7750.57		
0101	护坡草籽		7750.57		
1.1	其中：综合工日		66.24		
1.2	1) 人工费		6384.83		
1.3	2) 材料费		689.7		
1.4	3) 机械费				
1.5	4) 企业管理费		450.69		
1.6	5) 利润		225.35		
2	措施项目		369.11		
2.1	其中： 1) 技术措施费				
2.1.1	综合工日				
2.1.2	①人工费				
2.1.3	②材料费				
2.1.4	③机械费				
2.1.5	④企业管理费				
2.1.6	⑤利润				
2.2	2) 安全文明措施费		369.11		
2.2.1	2.1) 安全生产费		227.92		
2.2.2	2.2) 文明施工措施费		113.96		
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费		27.23		
2.3	3) 二次搬运费				
2.4	4) 夜间施工措施费				
2.5	5) 冬雨施工措施费				
2.6	6) 其他				
3	其他项目			—	
3.1	其中：1) 暂列金额			—	
3.2	2) 专业工程暂估价			—	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 护坡草籽 标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	714.06	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	535.21	—
4.3	3) 住房公积金	112.61	—
4.4	4) 工伤保险	66.24	—
5	不含税工程造价合计	8833.74	
6	增值税~销项税额	795.04	
7	含税工程造价合计	9628.78	
投标报价合计=1+2+3+4+6		9,628.78	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：护坡草籽 标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			369.11			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	227.92			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	113.96			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	27.23			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					369.11			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 护坡草籽 标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 护坡草籽

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 护坡草籽

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

总承包服务费计价表

工程名称: 护坡草籽 标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 护坡草籽

第 1 页 共 1 页

[illegible]

排水工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南松华建设工程有限公司
(单位盖章)



2025 年 3 月 31 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 桐柏县安棚镇人民政府

工 程 名 称： 排水工程

投 标 总 价 (小写)： 2,486,905.95

(大写)： 贰佰肆拾捌万陆仟玖佰零伍元玖角伍分

投 标 人： 河南松华建设工程有限公司 (单位盖章)



法定代表人 或其授权人： 刘士华 (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)



时 间： 2025 年 3 月 31 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：排水工程		标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目		第 1 页 共 1 页	
序号	汇 总 内 容		金 额(元)	其中：暂估价(元)	
1	分部分项工程		2007042.23		
1.1	朱洼村		994187.81		
1.2	姚庄自然村		905035.44		
1.3	污水处理设施		107818.98		
2	措施项目		211288.12		
2.1	其中：安全文明施工费		71047.61		
2.2	其他措施费（费率类）				
2.3	单价措施费		140240.51		
3	其他项目			—	
3.1	其中：1) 暂列金额			—	
3.2	2) 专业工程暂估价			—	
3.3	3) 计日工			—	
3.4	4) 总承包服务费			—	
3.5	5) 其他			—	
4	规费		63234.74	—	
4.1	定额规费		63234.74	—	
4.2	工程排污费			—	
4.3	其他				
5	不含税工程造价合计		2281565.09		
6	增值税		205340.86	—	
7	含税工程造价合计		2486905.95		
投标报价合计=1+2+3+4+6			2,486,905.95	0	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程		标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 1 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		朱洼村					994187.81	
		道路拆除及恢复					312993.97	
1	041001001016	拆除路面	1.名称:混凝土道路拆除 2.厚度:15cm	m2	2489.82	0.53	1319.6	
2	040103002043	余方弃置	1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:自行考虑	m3	373.47	18.73	6995.09	
3	040202011023	碎石	1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:20cm	m2	2489.82	37.63	93691.93	
4	040203007037	水泥混凝土	1.名称:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:18cm 4.切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽,4cm深的伸缩缝 5.含塑料膜养护	m2	2489.82	84.74	210987.35	
		污水管					681193.84	
		管道					505744.28	
1	040101002043	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	3141.05	6.91	21704.66	
2	040103001056	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗砂	m3	1381.64	195.44	270027.72	
3	040103001057	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	1100.37	19.3	21237.14	
4	040103002085	余方弃置	1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:自行考虑	m3	2040.68	6.09	12427.74	
5	040501001013	混凝土管	1.管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管 2.管道接口采用承插式连接,橡胶圈柔性接口连接 3.规格型号DN300 4.含闭水试验	m	1197.47	145.29	173980.42	
本页小计							812371.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 2 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040501001051	混凝土管	1. 管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管 2. 管道接口采用承插式连接, 橡胶圈柔性接口连接 3. 规格型号DN400 4. 含闭水试验	m	36.1	176.36	6366.6	
		混凝土检查井					175449.56	
1	040504002032	混凝土井	1. 名称: Φ1000混凝土污水检查井 2. 做法: 详见图集06MS201-3, 页 21 3. 含防坠网 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	46	3583.98	164863.08	
2	040504002035	混凝土井	1. 规格: 1100*1100混凝土污水检查井 2. 垫层、基础材料及厚度: 100mm厚C10混凝土基础 (含模板) 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砖砌流槽, MU10砖; M7.5水泥砂浆砌筑, 20后1:2防水水泥砂浆抹灰勾缝 4. C25钢筋混凝土盖板, 预制混凝土井筒钢筋HRB335 Φ12, 井座20厚1:3水泥砂浆, C30混凝土井圈 5. Φ700或 Φ800铸铁井盖及支座	座	2	5293.24	10586.48	
		分部小计					994187.81	
		姚庄自然村					905035.44	
		道路拆除及恢复					272725.44	
1	041001001025	拆除路面	1. 名称: 混凝土道路拆除 2. 厚度: 15cm	m ²	2169.49	0.53	1149.83	
本页小计							182965.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点项目				第 3 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040103002079	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:自行考虑	m3	325.42	18.73	6095.12	
3	040202011032	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:20cm	m2	2169.49	37.63	81637.91	
4	040203007046	水泥混凝土	1. 名称:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:18cm 4. 切缝:混凝土道路纵向每隔4m设置一道5mm宽, 4cm深的伸缩缝, 填缝料应采用聚氯乙稀胶泥等环保材料 5. 含塑料膜养护	m2	2169.49	84.74	183842.58	
		污水管					632310	
		管道					464193.9	
1	040101002074	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2497.66	6.91	17258.83	
2	040103001118	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	1301.23	195.44	254312.39	
3	040103001119	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	607.32	19.3	11721.28	
4	040103002086	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:自行考虑	m3	1890.34	6.09	11512.17	
5	040501001045	混凝土管	1. 管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管 2. 管道接口采用承插式连接, 橡胶圈柔性接口连接 3. 规格型号DN300 4. 含闭水试验	m	941.49	145.29	136789.08	
本页小计							703169.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点项目				第 4 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040501001052	混凝土管	1. 管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管 2. 管道接口采用承插式连接, 橡胶圈柔性接口连接 3. 规格型号DN400 4. 含闭水试验	m	184.85	176.36	32600.15	
		Φ1000混凝土检查井详见图集06MS201-3, 页21					146943.18	
1	040504002034	混凝土井	1. 名称: Φ1000混凝土污水检查井 2. 做法: 详见图集06MS201-3, 页21 3. 含防坠网 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	41	3583.98	146943.18	
		1100*1100混凝土雨水检查井详见图集06MS201-3, 页31					21172.92	
1	040504002018	混凝土井	1. 规格: 1100*1100混凝土污水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C10混凝土基础 (含模板) 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砖砌流槽, MU10砖; M7.5水泥砂浆砌筑, 20后1:2防水水泥砂浆抹灰勾缝 4. C25钢筋混凝土盖板, 预制混凝土井筒钢筋HRB335 Φ12, 井座20厚1:3水泥砂浆, C30混凝土井圈 5. Φ700或 Φ800铸铁井盖及支座	座	4	5293.23	21172.92	
		分部小计					905035.44	
		污水处理设施					107818.98	
本页小计							200716.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 5 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		污水处理设施2-道路九					53909.49	
1	040101002080	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内	m3	100	7.71	771	
2	040504008011	整体化粪池	1.化粪池采用图集08ss704, 页78 M13-100SF立方米玻璃钢材质 2.含基础、人工、安装、材料、运输等所有	座	1	53138.49	53138.49	
		污水处理设施3-姚庄自然村					53909.49	
1	040101002081	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内	m3	100	7.71	771	
2	040504008013	整体化粪池	1.化粪池采用图集08ss704, 页78 M13-100SF立方米玻璃钢材质 2.含基础、人工、安装、材料、运输等所有	座	1	53138.49	53138.49	
		分部小计					107818.98	
		措施项目					140240.51	
1	041102001001	混凝土井垫层模板	1.混凝土检查井垫层模板	m2	24.55	46	1129.3	
2	041102034001	混凝土井底板模板	1.混凝土检查井底板模板	m2	50.84	111.49	5668.15	
3	041102028001	井壁模板	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 圆形井壁 木模	m2	363.15	110.35	40073.6	
4	041102033001	井顶(盖)板模板	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 无梁井盖 木模	m2	89.48	101.25	9059.85	
5	041102028002	井筒模板	1.井筒模板	m2	109.08	110.35	12036.98	
6	041102021001	井圈模板	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 圈梁 复合木模	m2	13.72	65.75	902.09	
7	041101005011	井字架	1.市政管网工程钢管井字架井深3m以内	座	12	323.04	3876.48	
本页小计							180565.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程 标段: 桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 48 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 4 页 共 48 页

项目编码		040203007037		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		2489.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	5736.16		304.75	16.54	57.36				3.04		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	89.76		28.1	1.52	0.9				0.28		
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0025	191.84	285.83	14	35.42	0.48	0.71	0.04			0.09		
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0025	521.9	894.82		96.32	1.3	2.24				0.24		
人工单价				小计				19.84	61.21	0.04			3.65		
158.91元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								84.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢模板					kg	0.0478	4.8	0.23						
	脱模剂					kg	0.0103	1.79	0.02						
	水					m3	0.0861	2.7	0.23						
	电					kW·h	0.0648	0.65	0.04						
	铁件 综合					kg	0.065	4.26	0.28						
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	305	56						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 5 页 共 48 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 6 页 共 48 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 7 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 8 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 9 页 共 48 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 10 页 共 48 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 11 页 共 48 页			
项目编码		040501001051		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	36.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-87	承插式混凝土管 人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.01	1276.37		261.5	128.68	12.76		2.62	1.28
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	301.18	93.28	0.46	27.96	3.01	0.93		0.28
人工单价		小计						15.77	0.93	2.62	1.56
171.83元/工日		未计价材料费						155.46			
清单项目综合单价								176.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1429	2.7	0.39		
	标准砖 240*115*53					千块	0.0007	380	0.27		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0004	323.608	0.13		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0001	372.256	0.04		
	镀锌铁丝 Φ3.5					kg	0.0068	5.18	0.04		
	焊接钢管 DN40					m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合					m	0.015	4.4	0.07		
	DN400 II级钢筋混凝土管承插式（含胶圈）					m	1.01	153.92	155.46		
	其他材料费							-	0.03	-	
材料费小计							-	156.43	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 12 页 共 48 页			
项目编码		040504002032		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-65 H80210553 80210555	圆形污水检查井 混凝土 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.75m 换为【预拌混凝土 C15】	座	1	660.85	1758.19	12.65	68.79	660.85	1758.19	12.65	68.79
补子目1	防坠网	个	1		25				25		
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.186	1649.87	3678.25	40.29	322.5	306.88	684.15	7.49	59.98
人工单价		小计						967.73	2467.34	20.14	128.77
156.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3583.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	2.138	2.7	5.77		
	电					kW·h	1.272	0.65	0.83		
	预拌混凝土 C25					m3	2.168	305	661.24		
	塑料薄膜					m2	78.334	0.68	53.27		
	标准砖 240*115*53					千块	0.111	380	42.18		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.055	323.608	17.8		
	预拌混凝土 C30					m3	0.092	315	28.98		
	预拌混凝土 C15					m3	0.228	285	64.98		
	钢筋 HRB400 Φ12					kg	190.65	3.527	672.42		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 13 页 共 48 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 14 页 共 48 页

项目编码			040504002035		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-160 H80 210553 8021 0555	矩形直线污水检查井 混凝土井室净尺寸(长*宽*高) 1.1m*1.1m*2.6m 适用管径800mm井深3.2m 换为【原拌混凝土 C15】	座	1	1219.24	2518.7	27.22	126.94	1219.24	2518.7	27.22		126.9				
5-3-404 *8	混凝土 井筒内径700mm 井深(井筒)每增0.2m 子目*8	座	1	215.36	204.58		22.87	215.36	204.58			22.8				
补子目1	防坠网	个	1		25				25							
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.164	1649.87	3678.25	40.29	322.5	270.58	603.23	6.61		52.8				
人工单价				小计				1705.18		3351.51		33.83		202.		
155.27元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价								5293.24								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	水					m3	3.166	2.7	8.55							
	电					kW·h	2.627	0.65	1.71							
	预拌混凝土 C25					m3	4.298	305	1310.89							
	塑料薄膜					m2	115.902	0.68	78.81							
	标准砖 240*115*53					千块	0.206	380	78.28							
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.097	323.608	31.39							
	预拌混凝土 C30					m3	0.572	315	180.18							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 15 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 16 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 17 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 18 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 19 页 共 48 页

项目编码		040203007046		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		2169.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	5736.16		304.75	16.54	57.36						3.04
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	89.76		28.1	1.52	0.9						0.28
2-3-61 + 2- 3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5 cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0025	191.84	285.83	14	35.42	0.48	0.71		0.04				0.09
2-3-63 + 2- 3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6 mm 缝深5cm 实际深度 (cm): 4	100m	0.0025	521.9	894.82		96.32	1.3	2.24						0.24
人工单价				小计				19.84	61.21		0.04				3.65
158.91元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								84.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢模板					kg	0.0478	4.8	0.23						
	脱模剂					kg	0.0103	1.79	0.02						
	水					m3	0.0861	2.7	0.23						
	电					kW·h	0.0648	0.65	0.04						
	铁件 综合					kg	0.065	4.26	0.28						
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	305	56						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 20 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 21 页 共 48 页			
项目编码		040101002074		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	2497.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			569.67	2.89			0.29
人工单价		小计						3.34		3.18	0.4
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 22 页 共 48 页							
项目编码		040103001118		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		1301.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	431.39	1459.26	21.18	42.47	43.14	145.93	2.12		4.25			
人工单价		小计						43.14	145.93	2.12		4.25			
118.19元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								195.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.079	2.7	0.21						
	砂子 中粗砂					m3	1.289	112.5	145.01						
	其他材料费							-	0.7	-					
	材料费小计							-	145.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 23 页 共 48 页			
项目编码		040103001119		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	607.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	156.03	15.85		1.89	1.56
人工单价		小计						15.85		1.89	1.56
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 24 页 共 48 页			
项目编码		040103002086		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1890.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计								6	0.09
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目						第 25 页 共 48 页	
项目编码		040501001045		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	941.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-86	承插式混凝土管 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	933.68		173.05	93.42	9.34		1.73	0.93
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	301.18	93.28	0.46	27.96	3.01	0.93		0.28
人工单价		小计						12.35	0.93	1.73	1.21
171.82元/工日		未计价材料费						129.06			
清单项目综合单价								145.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1429	2.7	0.39		
	标准砖 240*115*53					千块	0.0007	380	0.27		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0004	323.608	0.13		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0001	372.256	0.04		
	镀锌铁丝 Φ3.5					kg	0.0068	5.18	0.04		
	焊接钢管 DN40					m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合					m	0.015	4.4	0.07		
	DN300 II级钢筋混凝土管承插式（含胶圈）					m	1.025	125.91	129.06		
	其他材料费							-	0.03	-	
材料费小计							-	130.03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 26 页 共 48 页			
项目编码		040501001052		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	184.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-87	承插式混凝土管 人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.01	1276.37		261.5	128.68	12.76		2.62	1.28
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	301.18	93.28	0.46	27.96	3.01	0.93		0.28
人工单价		小计						15.77	0.93	2.62	1.56
171.83元/工日		未计价材料费						155.46			
清单项目综合单价								176.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1429	2.7	0.39		
	标准砖 240*115*53					千块	0.0007	380	0.27		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0004	323.608	0.13		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0001	372.256	0.04		
	镀锌铁丝 Φ3.5					kg	0.0068	5.18	0.04		
	焊接钢管 DN40					m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合					m	0.015	4.4	0.07		
	DN400 II级钢筋混凝土管承插式（含胶圈）					m	1.01	153.92	155.46		
	其他材料费							-	0.03	-	
材料费小计							-	156.43	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 27 页 共 48 页

项目编码				040504002034		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		41															
清单综合单价组成明细																															
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单 价				合 价																			
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润									
5-3-65 H802 10553 80210 555		圆形污水检查井 混凝土 井 内径1000mm 适用管径200'60 0mm 井深2.75m 换为【预拌 混凝土 C15】		座		1		660.85		1758.19		12.65		68.79		660.85		1758.19		12.65		68.79									
补子目1		防坠网		个		1				25						25															
9-1-13		带肋钢筋直径12mm		t		0.186		1649.87		3678.25		40.29		322.5		306.88		684.15		7.49		59.98									
人工单价								小计								967.73				2467.34				20.14				128.77			
156.73元/工日								未计价材料费																							
清单项目综合单价														3583.98																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）											
	水									m3		2.138		2.7		5.77															
	电									kW·h		1.272		0.65		0.83															
	预拌混凝土 C25									m3		2.168		305		661.24															
	塑料薄膜									m2		78.334		0.68		53.27															
	标准砖 240*115*53									千块		0.111		380		42.18															
	预拌混合砂浆 M7.5									m3		0.055		323.608		17.8															
	预拌混凝土 C30									m3		0.092		315		28.98															
	预拌混凝土 C15									m3		0.228		285		64.98															
	钢筋 HRB400 Φ12									kg		190.65		3.527		672.42															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 28 页 共 48 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 29 页 共 48 页

项目编码			040504002018		项目名称		混凝土土井		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-3-160 H80 210553 8021 0555	矩形直线污水检查井 混凝土井室净尺寸(长*宽*高) 1.1m*1.1m*2.6m 适用管径800mm井深3.2m 换为【预拌混凝土 C15】	座	1	1219.24	2518.7	27.22	126.94	1219.24	2518.7	27.22	126.94					
5-3-404 *8	混凝土 井筒内径700mm 井深(井筒)每增0.2m 子目*8	座	1	215.36	204.58		22.87	215.36	204.58		22.87					
补子目1	防坠网	个	1		25				25							
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.164	1649.87	3678.25	40.29	322.5	270.58	603.23	6.61	52.85					
人工单价				小计				1705.18				3351.51	33.83	202.7		
155.27元/日				未计价材料费												
清单项目综合单价								5293.23								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水					m3	3.166	2.7	8.55							
	电					kW·h	2.627	0.65	1.71							
	预拌混凝土 C25					m3	4.298	305	1310.89							
	塑料薄膜					m2	115.902	0.68	78.81							
	标准砖 240*115*53					千块	0.206	380	78.28							
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.097	323.608	31.39							
	预拌混凝土 C30					m3	0.572	315	180.18							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 30 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 31 页 共 48 页			
项目编码		040101002080		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-11 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度4m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	7226.87			711.57	3.61			0.36
人工单价		小计						4.06		3.18	0.47
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 32 页 共 48 页			
项目编码		040504008011		项目名称		整体化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-509	整体混凝土化粪池容积20m3以内	套	1	307.65		443.35	44.49	307.65		443.35	44.49
人工单价		小计						307.65		443.35	44.49
153.83元/工日		未计价材料费						52343			
清单项目综合单价								53138.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃钢化粪池(含基础、人工、安装、材料、运输等所有) 容积100m3					套	1	52343	52343		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	52343	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 33 页 共 48 页			
项目编码		040101002081		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-11 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度4m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	7226.87			711.57	3.61			0.36
人工单价		小计						4.06		3.18	0.47
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 34 页 共 48 页			
项目编码		040504008013		项目名称		整体化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-509	整体混凝土化粪池容积20m3以内	套	1	307.65		443.35	44.49	307.65		443.35	44.49
人工单价		小计						307.65		443.35	44.49
153.83元/工日		未计价材料费						52343			
清单项目综合单价								53138.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃钢化粪池(含基础、人工、安装、材料、运输等所有) 容积100m3					套	1	52343	52343		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	52343	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 35 页 共 48 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 36 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 37 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 38 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 39 页 共 48 页			
项目编码		041102028002		项目名称		井筒模板		计量单位	m2	工程量	109.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-17	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 圆形井壁 木模	100m2	0.01	6751.61	3459.65	146.4	676.15	67.52	34.6	1.46	6.77
人工单价		小计						67.52	34.6	1.46	6.77
160.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							110.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18		
	镀锌铁丝 Φ3.5					kg	0.1074	5.18	0.56		
	其他材料费							-	34	-	
	材料费小计							-	34.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 40 页 共 48 页			
项目编码		041102021001		项目名称		井圈模板		计量单位	m2	工程量	13.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-34	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 圆梁 复合木模	100m2	0.01	5004.88	932.31	132.71	504.18	50.05	9.32	1.33	5.05
人工单价		小计						50.05	9.32	1.33	5.05
160.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3		372.256			
	镀锌铁丝 Φ3.5					kg	0.6454	5.18	3.34		
	其他材料费							-	5.72	-	
	材料费小计							-	9.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 41 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 42 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 43 页 共 48 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 44 页 共 48 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 45 页 共 48 页			
项目编码		041102028019		项目名称		井壁模板		计量单位	m2	工程量	349.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-17	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 圆形井壁 木模	100m2	0.01	6751.61	3459.65	146.4	676.15	67.52	34.6	1.46	6.77
人工单价		小计						67.52	34.6	1.46	6.77
160.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18		
	镀锌铁丝 Φ3.5					kg	0.1074	5.18	0.56		
	其他材料费							-	34	-	
	材料费小计							-	34.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排水工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 46 页 共 48 页			
项目编码		041102033010		项目名称		井顶（盖）板模板		计量单位	m2	工程量	79.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-20	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 无梁井盖 木模	100m2	0.01	6407.43	2942.93	133.57	641.64	64.07	29.43	1.34	6.41
人工单价		小计						64.07	29.43	1.34	6.41
160.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18		
	水					m3		2.7			
	预拌水泥砂浆 1:2					m3		372.256			
	镀锌铁丝 Φ3.5					kg	0.0159	5.18	0.08		
	其他材料费							-	29.16	-	
	材料费小计							-	29.41	-	
							</				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 47 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 48 页 共 48 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂列金额明细表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 排水工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南松华建设工程有限公司
(单位盖章)



2025 年 3 月 31 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 桐柏县安棚镇人民政府

工 程 名 称： 亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 93,861.87

(大写)： 玖万叁仟捌佰陆拾壹元捌角柒分

投 标 人： 河南松华建设工程有限公司

(单位盖章)



法定代表人 或其授权人： 刘士华

(签字或盖章)

编 制 人： 陈忠兰

(造价人员签字盖专用章)



时 间： 2025 年 3 月 31 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：亮化工程 标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	84185.22	
1.1	1号路	5378.15	
1.2	3号路	7164.87	
1.3	4号路	12530.87	
1.4	5号路	7164.87	
1.5	6号路	14329.65	
1.6	7号路	10744.14	
1.7	8号路	7164.87	
1.8	9号路	5378.15	
1.9	10号路	14329.65	
2	措施项目	960.03	
2.1	其中：安全文明施工费	960.03	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	966.56	—
4.1	定额规费	966.56	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	86111.81	
6	增值税	7750.06	—
7	含税工程造价合计	93861.87	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：亮化工程		标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目	第 2 页 共 2 页
投标报价合计=1+2+3+4+6		93,861.87	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 1 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		1号路					5378.15	
1	040101003014	挖基坑土方	1. 土壤类别:小型机械挖装一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 部位:路灯基础	m3	1.92	13.21	25.36	
2	010501006011	设备基础	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:路灯基础	m3	1.92	571.66	1097.59	
3	010516002014	预埋铁件	1. 预埋安装地脚螺栓 2. 钢材种类:光圆钢筋 3. 规格:4Φ16螺栓, 4道Φ10箍筋作为固定支架 4. 每个螺栓配2个螺母, 1个平垫	t	0.028	12105.36	338.95	
4	040805001011	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:50W/12V LED灯, 灯悬挑长1米 3. 灯杆材质、高度:6米高圆锥形钢杆 4. 含太阳能电池板(单晶硅 100W), 60AH蓄电池, 工作时长10h/天 5. 灯杆采用材料为4mm厚钢板, 上口直径为10cm, 下口直径为20cm. 热镀锌. 喷塑, 颜色为冰白。 6. 路灯其他参数详见图纸	套	3	1297.54	3892.62	
本页小计							5354.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 2 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	010507007011	其他构件	1. 部位：灯杆安装之后螺母外漏部分 2. 混凝土种类：C20素混凝土浇筑 3. 平面尺寸：40cm*40cm, 厚度10cm	m3	0.04	590.75	23.63	
		分部小计					5378.15	
		3号路					7164.87	
1	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别：小型机械挖装一、二类土 2. 挖土深度：1m以内 3. 弃土运距：自行考虑 4. 部位：路灯基础	m3	2.56	13.22	33.84	
2	010501006003	设备基础	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：路灯基础	m3	2.56	571.65	1463.42	
3	010516002006	预埋铁件	1. 预埋安装地脚螺栓 2. 钢材种类：光圆钢筋 3. 规格：4Φ16螺栓，4道Φ10箍筋作为固定支架 4. 每个螺栓配2个螺母，1个平垫	t	0.037	12105.68	447.91	
本页小计							1968.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 3 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040805001003	太阳能路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:50W/12V LED灯,灯悬挑长1米 3.灯杆材质、高度:6米高圆锥形钢杆 4.含太阳能电池板(单晶硅 100W),60AH蓄电池,工作时长10h/天 5.灯杆采用材料为4mm厚钢板,上口直径为10cm,下口直径为20cm.热镀锌.喷塑,颜色为冰白。 6.路灯其他参数详见图纸	套	4	1297.54	5190.16	
5	010507007003	其他构件	1.部位:灯杆安装之后螺母外漏部分 2.混凝土种类:C20素混凝土浇筑 3.平面尺寸:40cm*40cm,厚度10cm	m3	0.05	590.8	29.54	
		分部小计					7164.87	
		4号路					12530.87	
1	040101003007	挖基坑土方	1.土壤类别:小型机械挖装一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.弃土运距:自行考虑 4.部位:路灯基础	m3	4.48	13.21	59.18	
2	010501006004	设备基础	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:路灯基础	m3	4.48	571.65	2560.99	
本页小计							7839.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 4 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010516002007	预埋铁件	1. 预埋安装地脚螺栓 2. 钢材种类:光圆钢筋 3. 规格:4Φ16螺栓, 4道Φ10箍筋作为固定支架 4. 每个螺栓配2个螺母, 1个平垫	t	0.064	12105.48	774.75	
4	040805001004	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:50W/12V LED灯, 灯悬挑长1米 3. 灯杆材质、高度:6米高圆锥形钢杆 4. 含太阳能电池板(单晶硅 100W), 60AH蓄电池, 工作时长10h/天 5. 灯杆采用材料为4mm厚钢板, 上口直径为10cm, 下口直径为20cm, 热镀锌, 喷漆, 颜色为冰白。 6. 路灯其他参数详见图纸	套	7	1297.54	9082.78	
5	010507007004	其他构件	1. 部位: 灯杆安装之后螺母外漏部分 2. 混凝土种类: C20素混凝土浇筑 3. 平面尺寸: 40cm*40cm, 厚度10cm	m3	0.09	590.79	53.17	
		分部小计					12530.87	
		5号路					7164.87	
1	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别:小型机械挖装一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 部位:路灯基础	m3	2.56	13.22	33.84	
本页小计							9944.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 5 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010501006005	设备基础	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:路灯基础	m3	2.56	571.65	1463.42	
3	010516002008	预埋铁件	1. 预埋安装地脚螺栓 2. 钢材种类:光圆钢筋 3. 规格:4Φ16螺栓, 4道Φ10箍筋作为固定支架 4. 每个螺栓配2个螺母,1个平垫	t	0.037	12105.68	447.91	
4	040805001005	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:50W/12V LED灯, 灯悬挑长1米 3. 灯杆材质、高度:6米高圆锥形钢杆 4. 含太阳能电池板(单晶硅 100W), 60AH蓄电池, 工作时长10h/天 5. 灯杆采用材料为4mm厚钢板, 上口直径为10cm, 下口直径为20cm, 热镀锌, 喷塑, 颜色为冰白。 6. 路灯其他参数详见图纸	套	4	1297.54	5190.16	
5	010507007005	其他构件	1. 部位: 灯杆安装之后螺母外漏部分 2. 混凝土种类: C20素混凝土浇筑 3. 平面尺寸: 40cm*40cm, 厚度10cm	m3	0.05	590.8	29.54	
		分部小计					7164.87	
		6号路					14329.65	
本页小计							7131.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 6 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别:小型机械挖装一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 部位:路灯基础	m3	5.12	13.21	67.64	
2	010501006006	设备基础	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:路灯基础	m3	5.12	571.64	2926.8	
3	010516002009	预埋铁件	1. 预埋安装地脚螺栓 2. 钢材种类:光圆钢筋 3. 规格:4Φ16螺栓, 4道Φ10箍筋作为固定支架 4. 每个螺栓配2个螺母, 1个平垫	t	0.074	12105.68	895.82	
4	040805001006	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:50W/12V LED灯, 灯悬挑长1米 3. 灯杆材质、高度:6米高圆锥形钢杆 4. 含太阳能电池板(单晶硅 100W), 60AH蓄电池, 工作时长10h/天 5. 灯杆采用材料为4mm厚钢板, 上口直径为10cm, 下口直径为20cm. 热镀锌, 喷塑, 颜色为冰白。 6. 路灯其他参数详见图纸	套	8	1297.54	10380.32	
本页小计							14270.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 7 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	010507007006	其他构件	1. 部位：灯杆安装之后螺母外漏部分 2. 混凝土种类：C20素混凝土浇筑 3. 平面尺寸：40cm*40cm, 厚度10cm	m3	0.1	590.7	59.07	
		分部小计					14329.65	
		7号路					10744.14	
1	040101003010	挖基坑土方	1. 土壤类别：小型机械挖装一、二类土 2. 挖土深度：1m以内 3. 弃土运距：自行考虑 4. 部位：路灯基础	m3	3.84	13.21	50.73	
2	010501006007	设备基础	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：路灯基础	m3	3.84	571.64	2195.1	
3	010516002010	预埋铁件	1. 预埋安装地脚螺栓 2. 钢材种类：光圆钢筋 3. 规格：4Φ16螺栓，4道Φ10箍筋作为固定支架 4. 每个螺栓配2个螺母，1个平垫	t	0.055	12105.63	665.81	
本页小计							2970.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 8 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040805001007	太阳能路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:50W/12V LED灯,灯悬挑长1米 3.灯杆材质、高度:6米高圆锥形钢杆 4.含太阳能电池板(单晶硅 100W),60AH蓄电池,工作时长10h/天 5.灯杆采用材料为4mm厚钢板,上口直径为10cm,下口直径为20cm.热镀锌.喷塑,颜色为冰白。 6.路灯其他参数详见图纸	套	6	1297.54	7785.24	
5	010507007007	其他构件	1.部位:灯杆安装之后螺母外漏部分 2.混凝土种类:C20素混凝土浇筑 3.平面尺寸:40cm*40cm,厚度10cm	m3	0.08	590.76	47.26	
		分部小计					10744.14	
		8号路					7164.87	
1	040101003011	挖基坑土方	1.土壤类别:小型机械挖装一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.弃土运距:自行考虑 4.部位:路灯基础	m3	2.56	13.22	33.84	
2	010501006008	设备基础	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:路灯基础	m3	2.56	571.65	1463.42	
本页小计							9329.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 9 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010516002011	预埋铁件	1. 预埋安装地脚螺栓 2. 钢材种类:光圆钢筋 3. 规格:4Φ16螺栓, 4道Φ10箍筋作为固定支架 4. 每个螺栓配2个螺母, 1个平垫	t	0.037	12105.68	447.91	
4	040805001008	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:50W/12V LED灯, 灯悬挑长1米 3. 灯杆材质、高度:6米高圆锥形钢杆 4. 含太阳能电池板(单晶硅 100W), 60AH蓄电池, 工作时长10h/天 5. 灯杆采用材料为4mm厚钢板, 上口直径为10cm, 下口直径为20cm, 热镀锌, 喷塑, 颜色为冰白。 6. 路灯其他参数详见图纸	套	4	1297.54	5190.16	
5	010507007008	其他构件	1. 部位: 灯杆安装之后螺母外漏部分 2. 混凝土种类: C20素混凝土浇筑 3. 平面尺寸: 40cm*40cm, 厚度10cm	m3	0.05	590.8	29.54	
		分部小计					7164.87	
		9号路					5378.15	
1	040101003012	挖基坑土方	1. 土壤类别:小型机械挖装一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 部位:路灯基础	m3	1.92	13.21	25.36	
本页小计							5692.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 10 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010501006009	设备基础	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:路灯基础	m3	1. 92	571. 66	1097. 59	
3	010516002012	预埋铁件	1. 预埋安装地脚螺栓 2. 钢材种类:光圆钢筋 3. 规格:4Φ16螺栓, 4道Φ10箍筋作为固定支架 4. 每个螺栓配2个螺母,1个平垫	t	0. 028	12105. 36	338. 95	
4	040805001009	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:50W/12V LED灯, 灯悬挑长1米 3. 灯杆材质、高度:6米高圆锥形钢杆 4. 含太阳能电池板(单晶硅 100W), 60AH蓄电池, 工作时长10h/天 5. 灯杆采用材料为4mm厚钢板, 上口直径为10cm, 下口直径为20cm, 热镀锌, 喷塑, 颜色为冰白。 6. 路灯其他参数详见图纸	套	3	1297. 54	3892. 62	
5	010507007009	其他构件	1. 部位: 灯杆安装之后螺母外漏部分 2. 混凝土种类: C20素混凝土浇筑 3. 平面尺寸: 40cm*40cm, 厚度10cm	m3	0. 04	590. 75	23. 63	
		分部小计					5378. 15	
		10号路					14329. 65	
本页小计							5352. 79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程		标段：桐柏县安棚镇朱注村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 11 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040101003013	挖基坑土方	1. 土壤类别:小型机械挖装一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 部位:路灯基础	m3	5.12	13.21	67.64	
2	010501006010	设备基础	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:路灯基础	m3	5.12	571.64	2926.8	
3	010516002013	预埋铁件	1. 预埋安装地脚螺栓 2. 钢材种类:光圆钢筋 3. 规格:4Φ16螺栓, 4道Φ10箍筋作为固定支架 4. 每个螺栓配2个螺母, 1个平垫	t	0.074	12105.68	895.82	
4	040805001010	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:50W/12V LED灯, 灯悬挑长1米 3. 灯杆材质、高度:6米高圆锥形钢杆 4. 含太阳能电池板(单晶硅 100W), 60AH蓄电池, 工作时长10h/天 5. 灯杆采用材料为4mm厚钢板, 上口直径为10cm, 下口直径为20cm. 热镀锌, 喷塑, 颜色为冰白。 6. 路灯其他参数详见图纸	套	8	1297.54	10380.32	
本页小计							14270.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 1 页 共 45 页			
项目编码		040101003014		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6156.44			606.15	3.08			0.3
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						3.53		9.18	0.5
118.18元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 2 页 共 45 页			
项目编码		010501006011		项目名称		设备基础		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.65	311.99		6.07	50.65	311.99		6.07
借5-201	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	100m2	0.032	3557.28	2176.71	0.89	606.89	113.83	69.65	0.03	19.42
人工单价		小计						164.48	381.64	0.03	25.49
134.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								571.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	305	308.05		
	其他材料费							-	73.42	-	
	材料费小计							-	381.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 3 页 共 45 页			
项目编码		010516002014		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.028
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2473.75	2085.34	352.66	288.33	2473.75	2085.34	352.66	288.33
人工单价		小计						2473.75	2085.34	352.66	288.33
162.75元/工日		未计价材料费						6905.4			
清单项目综合单价								12105.36			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电焊条 L-60 Φ3.2					kg	52.68	39	2054.52		
	地脚螺栓 成套					kg	1020	6.77	6905.4		
	其他材料费							-	30.82	-	
	材料费小计							-	8990.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 4 页 共 45 页			
项目编码		040805001011		项目名称		太阳能路灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	429.9	267.56	218.69	59.19	42.99	26.76	21.87	5.92
人工单价		小计						42.99	26.76	21.87	5.92
160.83元/工日		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1297.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯，6米高 成套					套	1	1200	1200		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	1226.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 5 页 共 45 页			
项目编码		010507007011		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2295.64	3219.9		391.74	229.56	321.99		39.18
人工单价		小计						229.56	321.99		39.18
125.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.6756	2.7	4.52		
	塑料薄膜					m2	28.7001	0.68	19.52		
	其他材料费							-	297.95	-	
	材料费小计							-	321.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 6 页 共 45 页			
项目编码		040101003006		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	2.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6156.44			606.15	3.08			0.3
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						3.53		9.18	0.5
118.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							13.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 7 页 共 45 页			
项目编码		010501006003		项目名称		设备基础		计量单位	m3	工程量	2.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.65	311.99		6.07	50.65	311.99		6.07
借5-201	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	100m2	0.032	3557.28	2176.71	0.89	606.89	113.83	69.65	0.03	19.42
人工单价		小计						164.48	381.64	0.03	25.49
134.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								571.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	305	308.05		
	其他材料费							-	73.42	-	
	材料费小计							-	381.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 8 页 共 45 页			
项目编码		010516002006		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.037
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2473.75	2085.34	352.66	288.33	2473.75	2085.34	352.66	288.33
人工单价		小计						2473.75	2085.34	352.66	288.33
162.74元/工日		未计价材料费						6905.4			
清单项目综合单价								12105.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电焊条 1-60 Φ3.2					kg	52.68	39	2054.52		
	地脚螺栓 成套					kg	1020	6.77	6905.4		
	其他材料费							-	30.82	-	
	材料费小计							-	8990.74	-	
	</										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 9 页 共 45 页			
项目编码		040805001003		项目名称		太阳能路灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	429.9	267.56	218.69	59.19	42.99	26.76	21.87	5.92
人工单价		小计						42.99	26.76	21.87	5.92
160.83元/工日		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1297.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯，6米高 成套					套	1	1200	1200		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	1226.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 10 页 共 45 页			
项目编码		010507007003		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2295.64	3219.9		391.74	229.56	321.99		39.18
人工单价		小计						229.56	321.99		39.18
125.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.6756	2.7	4.52		
	塑料薄膜					m2	28.7001	0.68	19.52		
	其他材料费							-	297.95	-	
	材料费小计							-	321.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 11 页 共 45 页			
项目编码		040101003007		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	4.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.19	0.11
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6156.44			606.15	3.08			0.3
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						3.53		9.19	0.5
118.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 12 页 共 45 页			
项目编码		010501006004		项目名称		设备基础		计量单位	m3	工程量	4.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.65	311.99		6.07	50.65	311.99		6.07
借5-201	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	100m2	0.032	3557.28	2176.71	0.89	606.89	113.83	69.65	0.03	19.42
人工单价		小计						164.48	381.64	0.03	25.49
134.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								571.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	305	308.05		
	其他材料费							-	73.42	-	
	材料费小计							-	381.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 13 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 14 页 共 45 页

项目编码		040805001004		项目名称		太阳能路灯		计量单位		套		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍 臂长1.2m以下	10套	0.1	429.9	267.56	218.69	59.19	42.99	26.76	21.87		5.92			
人工单价		小计						42.99	26.76	21.87		5.92			
160.83元/工日		未计价材料费						1200							
清单项目综合单价								1297.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47						
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11						
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78						
	太阳能路灯, 6米高 成套					套	1	1200	1200						
	其他材料费							-	0.4	-					
	材料费小计							-	1226.76	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 15 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 16 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 17 页 共 45 页			
项目编码		010501006005		项目名称		设备基础		计量单位	m3	工程量	2.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.65	311.99		6.07	50.65	311.99		6.07
借5-201	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	100m2	0.032	3557.28	2176.71	0.89	606.89	113.83	69.65	0.03	19.42
人工单价		小计						164.48	381.64	0.03	25.49
134.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								571.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	305	308.05		
	其他材料费							-	73.42	-	
	材料费小计							-	381.47	-	
					</						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 18 页 共 45 页			
项目编码		010516002008		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.037
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2473.75	2085.34	352.66	288.33	2473.75	2085.34	352.66	288.33
人工单价		小计						2473.75	2085.34	352.66	288.33
162.74元/工日		未计价材料费						6905.4			
清单项目综合单价								12105.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 Φ3.2					kg	52.68	39	2054.52		
	地脚螺栓 成套					kg	1020	6.77	6905.4		
	其他材料费							-	30.82	-	
	材料费小计							-	8990.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 19 页 共 45 页			
项目编码		040805001005		项目名称		太阳能路灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	429.9	267.56	218.69	59.19	42.99	26.76	21.87	5.92
人工单价		小计						42.99	26.76	21.87	5.92
160.83元/工日		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1297.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯，6米高 成套					套	1	1200	1200		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	1226.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 20 页 共 45 页			
项目编码		010507007005		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2295.64	3219.9		391.74	229.56	321.99		39.18
人工单价		小计						229.56	321.99		39.18
125.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.6756	2.7	4.52		
	塑料薄膜					m2	28.7001	0.68	19.52		
	其他材料费							-	297.95	-	
	材料费小计							-	321.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 21 页 共 45 页			
项目编码		040101003009		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	5.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6156.44			606.15	3.08			0.3
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						3.53		9.18	0.5
118.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 22 页 共 45 页			
项目编码		010501006006		项目名称		设备基础		计量单位	m3	工程量	5.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.65	311.99		6.07	50.65	311.99		6.07
借5-201	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	100m2	0.032	3557.28	2176.71	0.89	606.89	113.83	69.65	0.03	19.42
人工单价		小计						164.48	381.64	0.03	25.49
134.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								571.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	305	308.05		
	其他材料费							-	73.42	-	
	材料费小计							-	381.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 23 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 24 页 共 45 页

项目编码			040805001006		项目名称		太阳能路灯		计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍 臂长1.2m以下	10套	0.1	429.9	267.56	218.69	59.19	42.99	26.76	21.87	5.92					
人工单价		小计						42.99	26.76	21.87	5.92					
160.83元/工日		未计价材料费						1200								
清单项目综合单价								1297.54								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47							
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11							
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78							
	太阳能路灯，6米高 成套					套	1	1200	1200							
	其他材料费							-	0.4	-						
	材料费小计							-	1226.76	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 25 页 共 45 页			
项目编码		010507007006		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2295.64	3219.9		391.74	229.56	321.99		39.18
人工单价		小计						229.56	321.99		39.18
125.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.6756	2.7	4.52		
	塑料薄膜					m2	28.7001	0.68	19.52		
	其他材料费							-	297.95	-	
	材料费小计							-	321.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 26 页 共 45 页			
项目编码		040101003010		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	3.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6156.44			606.15	3.08			0.3
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						3.53		9.18	0.5
118.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 27 页 共 45 页			
项目编码		010501006007		项目名称		设备基础		计量单位	m3	工程量	3.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.65	311.99		6.07	50.65	311.99		6.07
借5-201	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	100m2	0.032	3557.28	2176.71	0.89	606.89	113.83	69.65	0.03	19.42
人工单价		小计						164.48	381.64	0.03	25.49
134.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								571.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	305	308.05		
	其他材料费							-	73.42	-	
	材料费小计							-	381.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 28 页 共 45 页			
项目编码		010516002010		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.055
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2473.75	2085.34	352.66	288.33	2473.75	2085.34	352.66	288.33
人工单价		小计						2473.75	2085.34	352.66	288.33
162.74元/工日		未计价材料费						6905.4			
清单项目综合单价								12105.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电焊条 L-60 Φ3.2					kg	52.68	39	2054.52		
	地脚螺栓 成套					kg	1020	6.77	6905.4		
	其他材料费							-	30.82	-	
	材料费小计							-	8990.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 29 页 共 45 页			
项目编码		040805001007		项目名称		太阳能路灯		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	429.9	267.56	218.69	59.19	42.99	26.76	21.87	5.92
人工单价		小计						42.99	26.76	21.87	5.92
160.83元/工日		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1297.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯，6米高 成套					套	1	1200	1200		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	1226.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 30 页 共 45 页			
项目编码		010507007007		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2295.64	3219.9		391.74	229.56	321.99		39.18
人工单价		小计						229.56	321.99		39.18
125.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.6756	2.7	4.52		
	塑料薄膜					m2	28.7001	0.68	19.52		
	其他材料费							-	297.95	-	
	材料费小计							-	321.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 31 页 共 45 页			
项目编码		040101003011		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	2.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6156.44			606.15	3.08			0.3
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						3.53		9.18	0.5
118.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 32 页 共 45 页			
项目编码		010501006008		项目名称		设备基础		计量单位	m3	工程量	2.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.65	311.99		6.07	50.65	311.99		6.07
借5-201	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	100m2	0.032	3557.28	2176.71	0.89	606.89	113.83	69.65	0.03	19.42
人工单价		小计						164.48	381.64	0.03	25.49
134.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								571.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	305	308.05		
	其他材料费							-	73.42	-	
	材料费小计							-	381.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 33 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 34 页 共 45 页

项目编码				040805001008		项目名称		太阳能路灯		计量单位		套		工程量		4					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润	
8-5-1		单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍 臂长1.2m以下		10套	0.1	429.9		267.56		218.69		59.19		42.99		26.76		21.87		5.92	
人工单价				小计								42.99		26.76		21.87		5.92			
160.83元/工日				未计价材料费								1200									
清单项目综合单价										1297.54											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）					
	镀锌大灯泡抱箍连压板								1.01	12.35		12.47									
	直脚 3#							个	2.02	5.5		11.11									
	羊角熔断器 10A							个	1.01	2.75		2.78									
	太阳能路灯, 6米高 成套							套	1	1200		1200									
	其他材料费									-		0.4		-							
	材料费小计									-		1226.76		-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 35 页 共 45 页			
项目编码		010507007008		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2295.64	3219.9		391.74	229.56	321.99		39.18
人工单价		小计						229.56	321.99		39.18
125.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.6756	2.7	4.52		
	塑料薄膜					m2	28.7001	0.68	19.52		
	其他材料费							-	297.95	-	
	材料费小计							-	321.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 36 页 共 45 页			
项目编码		040101003012		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土 深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6156.44			606.15	3.08			0.3
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						3.53		9.18	0.5
118.18元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 37 页 共 45 页			
项目编码		010501006009		项目名称		设备基础		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.65	311.99		6.07	50.65	311.99		6.07
借5-201	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	100m2	0.032	3557.28	2176.71	0.89	606.89	113.83	69.65	0.03	19.42
人工单价		小计						164.48	381.64	0.03	25.49
134.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								571.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	305	308.05		
	其他材料费							-	73.42	-	
	材料费小计							-	381.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 38 页 共 45 页			
项目编码		010516002012		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.028
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2473.75	2085.34	352.66	288.33	2473.75	2085.34	352.66	288.33
人工单价		小计						2473.75	2085.34	352.66	288.33
162.75元/工日		未计价材料费						6905.4			
清单项目综合单价								12105.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电焊条 L-60 Φ3.2					kg	52.68	39	2054.52		
	地脚螺栓 成套					kg	1020	6.77	6905.4		
	其他材料费							-	30.82	-	
	材料费小计							-	8990.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 39 页 共 45 页			
项目编码		040805001009		项目名称		太阳能路灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	429.9	267.56	218.69	59.19	42.99	26.76	21.87	5.92
人工单价		小计						42.99	26.76	21.87	5.92
160.83元/工日		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1297.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯，6米高 成套					套	1	1200	1200		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	1226.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 40 页 共 45 页			
项目编码		010507007009		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2295.64	3219.9		391.74	229.56	321.99		39.18
人工单价		小计						229.56	321.99		39.18
125.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.6756	2.7	4.52		
	塑料薄膜					m2	28.7001	0.68	19.52		
	其他材料费							-	297.95	-	
	材料费小计							-	321.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 41 页 共 45 页			
项目编码		040101003013		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	5.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		3350.77	112.39	0.45		3.18	0.11
1-1-19 *1.5	人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	6156.44			606.15	3.08			0.3
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5997.05	95.18			6	0.09
人工单价		小计						3.53		9.18	0.5
118.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目				第 42 页 共 45 页			
项目编码		010501006010		项目名称		设备基础		计量单位	m3	工程量	5.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-78 H80210561 80210559	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土 C25】	m3	1	50.65	311.99		6.07	50.65	311.99		6.07
借5-201	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	100m2	0.032	3557.28	2176.71	0.89	606.89	113.83	69.65	0.03	19.42
人工单价		小计						164.48	381.64	0.03	25.49
134.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								571.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	305	308.05		
	其他材料费							-	73.42	-	
	材料费小计							-	381.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 43 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 44 页 共 45 页

项目编码		040805001010		项目名称		太阳能路灯		计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍 臂长1.2m以下	10套	0.1	429.9	267.56	218.69	59.19	42.99	26.76	21.87		5.92			
人工单价		小计						42.99	26.76	21.87		5.92			
160.83元/工日		未计价材料费						1200							
清单项目综合单价								1297.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47						
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11						
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78						
	太阳能路灯，6米高 成套					套	1	1200	1200						
	其他材料费							-	0.4	-					
	材料费小计							-	1226.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 45 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂列金额明细表

工程名称: 亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：亮化工程

标段：桐柏县安棚镇朱洼村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]