

# 审计报告

唐仁信建审(2025)149号



唐河县河道管理所:

我们接受委托,对唐河县河道所 2024 年县级维修养护工程实施决算造价审核,唐河县河道管理所对其提供的建设项目资料及相关证明材料的真实性和完整性负责,我们的责任是依据这些相关资料实施审计并出具审计报告。

## 一、工程概况:

- 1、工程名称:唐河县河道所 2024 年县级维修养护工程;
- 2、工程内容:20 公分厚砂砾石道路、内外侧除草、伐小树、更换铸铁闸门、更换启闭机等;
- 3、施工单位:河南禹泰建设有限公司;
- 4、监理单位:河南省北纬勘测设计有限公司唐河县项目监理部;
- 5、施工日期:2025 年 2-3 月。

## 二、审核依据:

- 1、依据实施方案、工程施工合同、工程签证单、工程竣工验收单、政府采购申报表、监理报告等资料;
- 2、依据《河南省水利水电工程预算定额》(2006)和相应的计价办法及有关的建筑法规文件;

3、主要材料价格依据施工阶段《南阳工程造价信息》发布价并参考当地市场价调整。

三、审核结果：

经审核：唐河县河道所 2024 年县级维修养护工程决算造价为 295482.87 元（详见附表）。

唐河仁信有限责任会计师事务所

二〇二五年四月十一日

# 工程造价审计审定表

建设单位：唐河县河道管理所

工程名称：唐河县河道所2024年县级维修养护工程

工程内容：20公分厚砂砾石道路、内外侧除草、伐小树、更换铸铁闸门、更换启闭机等

工程造价：295,482.87 元

施工单位：河南禹泰建设有限公司

编制单位：唐河仁信有限责任会计师事务所

建设单位：



施工单位：



### 单位工程结算造价汇总表

合同编号:

工程名称：唐河县河道所2024年县级维修养护工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
壹	第一部分 建筑工程				295482.87	
1	砂砾石道路	m	1383	122.52	169445.16	
1.1	路基整平压实	m2	5532	0.74	4093.68	
1.2	20cm厚砂砾石路面	m2	5532	29.89	165351.48	
2	除草				90637.71	
2.1	内侧岸坡除草	m2	14200.38	0.70	9940.27	
2.2	伐小树	m2	12561.87	2.00	25123.74	
2.3	外侧岸坡除草	m2	22506.49	0.70	15754.54	
2.4	伐小树	m2	19909.58	2.00	39819.16	
3	涵闸改造维护	座	2	17700.00	35400.00	
3.1	涧河郭滩板厂后涵闸更换铸铁闸门1.8*1.8m	扇	1	23000.00	23000.00	
3.2	绵羊河逐王前涵闸更换铸铁闸门1.2*1.5m	扇	1	8400.00	8400.00	
3.3	绵羊河逐王前涵闸更换起闭机3t	台	1	4000.00	4000.00	
合 计					295482.87	