

四．已标价工程量清单

李店镇半坡村德福佳农场道路建设 工程

投 标 总 价



投 标 人: 南阳永邦电力设备有限公司

(单位盖章)

2025年 4 月 18 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：社旗县李店镇人民政府

工 程 名 称：李店镇半坡村德福佳农场道路建设

投 标 总 价 (小写)：1,081,028.48

(大写)：壹佰零捌万壹仟零贰拾捌元肆角捌分

投 标 人：_____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：郭九政
(签字或盖章)

编 制 人：姜煜淼
(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年 4月18日

扉-3

总 说 明

工程名称：李店镇半坡村德福佳农场道路建设

第 1 页 共 1 页

编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 2、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、；
- 3、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)；
- 4、建设单位提供的图纸及清单；
- 5、税金按中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅建办标函[2019]193号文，工程造价计价依据中增值税税率为9%；
- 6、材料价格按《南阳工程造价信息》2024年第6期12月 份计入，部分材料按社旗县市场调查综合价格执行；
- 7、人工费指数、机械类指数、管理类指数参照2024年7~12月豫建消技[2024]31号计取；
- 8、河南省及南阳市颁发的有关文件及规定；



表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：李店镇半坡村德福佳农场道路建设

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					970741.55	
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床平整 压实 2. 其他说明:详见 相关设计要求及规 范	m2	8092	2.21	17883.32	
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:级配 砾石垫层 2. 厚度:15cm	m2	8092	25.29	204646.68	
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌 C25 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:沥青 4. 锯缝、嵌缝 5. 路面养护 6. 其他未注明详见 图纸设计和相关标 准、图集和规范要 求	m2	7378	101.41	748989.58	
4	060104011001	培路肩	1. 培土路肩 2. 每侧 500mm 3. 其他说明:详见 设计要求及规范	m3	571.2	3.89	2221.97	
		措施项目						
本页小计							970741.55	
合 计							970741.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：李店镇半坡村德福佳农场道路建设 标段： 第 2 页 共 4 页

项目编码		040202009001		项目名称		砂砾石		计量单位		m2		工程量		8092	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
2-2-24 + 2-2-25 * - 5	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度 20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	356.12	1421.8	514.73	235.96	3.56	14.22	5.15	2.36	3.56	14.22	5.15	2.36
人工单价				小计			2.36								
150.01元/工日				未计价材料费			2.36								
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	砂砾 5~80			m3	0.1836	76.24	14								
	其他材料费					-	0.22	-							
	材料费小计					-	14.22	-							

综合单价分析表

工程名称：李店镇半坡村德福佳农场道路建设

标段：

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		7378	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H8021057 5 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	6783.08		789.93	16.54	67.83		7.9				
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深 5cm	100m	0.01	239.82	329.45	17.2	114.59			0.17	1.14				
6-1-199	变形缝 沥青砂浆	100m	0.001	926.01	627.17		284.14	0.93	63		0.28				
人工单价				小计				16.87	74.75	0.17	9.32				
158.79元/工日				未计价材料费				101.11							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	钢模板			kg	0.0478	3.15	0.15								
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02								
	水			m3	0.1311	2.85	0.37								
	电			kW·h	0.0648	0.635	0.04								
	铁件 综合			kg	0.065	4.5	0.29								
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	362.35	66.53								
	金刚石锯片			片	0.0044	667.76	2.94								
	石油沥青 10#			kg	0.122	3.184	0.39								
	其他材料费					-	1.05	-							
材料费小计					-	71.78	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 李店镇半坡村福德福佳农场道路建设

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09


总价措施项目清单与计价表

工程名称：李店镇半坡村德福佳农场道路建设

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整 费 率 (%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费		6872.28			
2	01	其他措施费（费 率 类）			8039.27			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施 费+ 单价措施其他 措施费	25	2009.82			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施 费+ 单价措施其他 措施费	50	4019.63			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施 费+ 单价措施其他 措施费	25	2009.82			
3	02	其他（费率类）						
合 计					14911.55			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：李店镇半坡村德福佳农场道路建设

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：李店镇半坡村德福佳农场道路建设

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

