四、已标价工程量清单

社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段工程

投 标 总 价

投 标 人：（盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段

投 标 总 价　(小写)：754,244.10

大写：柒拾伍万肆仟贰佰肆拾肆元壹角

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	682765.31	
1.1	道路1	173769.11	
1.2	道路2	226400.29	
1.3	道路3	51173.48	
1.4	水井及配套设施	231422.43	
2	措施项目	14161.83	
2.1	其中：安全文明施工费	14161.83	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	13205.06	—
4.1	定额规费	13205.06	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	710132.2	
6	增值税	63911.9	—
7	含税工程造价合计	774044.1	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	774,044.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

中华人民共和国一级注册造价工程师 邱志贤 B132411510027 57 中州梦建设集团有限公司 有效期至：2023年07月29日

邱志贤

李玮

中州梦建设集团有限公司 4108000000364

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路1					173769.11	
1	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.路面养护 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	1806.69	93.33	168618.38	
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.部位:路肩培土 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	46.46	17.69	821.88	
3	040203007002	缩缝切缝	1.横向缩缝切缝 2.厚度:5cm	m	361.34	7	2529.38	
4	040402018001	横向缩缝填缝料	1.类别:横向缩缝填缝料 2.材料品种、规格:聚氯乙烯胶泥等		361.34	4.98	1799.47	
		分部小计					173769.11	
		道路2					226400.29	
1	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.路面养护 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	2356.95	93.33	219694.15	
本页小计							393463.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.部位:路肩培土 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	60.53	17.69	1070.78	
3	040203007004	缩缝切缝	1.横向缩缝切缝 2.厚度:5cm	m	470.79	7	3295.53	
4	040402018002	横向缩缝填缝料	1.类别:横向缩缝填缝料 2.材料品种、规格:聚氯乙烯胶泥等	m	470.79	4.97	2339.83	
		分部小计					226400.29	
		道路3					51173.48	
1	040202001003	路床(槽）整形	1.土路基压实、整形土路基夯实,夯实系数≥93% 2.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	520.17	2.1	1092.36	
2	040202003001	水泥稳定土	1.水泥含量:5% 2.厚度:18cm 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	520.17	12.12	6304.46	
3	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.路面处理:[illegible] 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	455.15	93.33	42479.15	
			本页小计				56582.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040103001003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.部位:路肩培土 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	11.7	17.69	206.97	
5	040203007006	缩缝切缝	1.横向缩缝切缝 2.厚度:5cm	m	91.03	7	637.21	
6	040402018003	横向缩缝填缝料	1.类别:横向缩缝填缝料 2.材料品种、规格:聚氯乙烯胶泥等	m	91.03	4.98	453.33	
		分部小计					51173.48	
		水井及配套设施					231422.43	
1	041107001001	成井	1.成井方式:机械打井 2.成井直径:DN300钢筋混凝土管 3.周边采用砂砾石及粘土回填[illegible]管安装 4.[illegible]材料[illegible]规范及其他相关要求	m	800	170	136000	
2	010512008001	井圈	1.[illegible] 2.高[illegible]100[illegible]度190mm 3.模板制作安装[illegible] 4.其他:满足[illegible]、规范及其他相关要求	m3	0.68	690.28	469.39	
3	010512008002	井盖板	1.混凝土强度等级:C25 2.钢筋混凝土盖板[illegible] 3.配筋:见图纸[illegible]	套	8	174.54	1396.32	
		[illegible]小计					139163.22	

注：为计取规费等的使用[illegible]表中增设[illegible]“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030109011001	潜水泵	1.名称:潜水泵 2.型号:175QJ20-104/8(含11kw电机) 3.其他:满足设计、规范及其他相关要求	台	8	2400	19200	
5	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 5.其他:满足设计、规范及其他相关要求	m	640	41.01	26246.4	
6	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1.0kv 5.含电缆头制作及安装 6.其他:满足设计、规范及其他相关要求	m	800	20.19	16152	
7	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1.0kv 5.含电缆头制作及安装 6.其他:满足设计、规范及其他相关要求	m	880	19.9	17512	
8	031003001001	螺纹[illegible]	1.名称:[illegible]回阀 DN50 H41T-1 2.其他:满足设计、规范及其他相关要求	个	8	188.19	1505.52	
			本页小计				80615.92	

注：为计取规费等的使用[illegible]表中增设[illegible]“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031003005001	闸阀	1.名称、规格：闸阀 PP-R DN50 1.25MPa 2.其他:满足设计、规范及其他相关要求	个	8	67.14	537.12	
10	031003013001	水表	1.名称、规格：水表 DN50 2.连接方式：螺纹连接	个	8	221.36	1770.88	
11	030404017001	配电箱	1.名称:配电控制柜 PZ-30、含电表 2.其他:满足设计、规范及其他相关要求	台	8	429.1	3432.8	
12	01B001	玻璃钢井房	1.成品购置玻璃钢井房 2.具体尺寸详见设计图纸，含基座、井房等全部配套内容 3.其他:满足设计、规范及其他相关要求	套	8	900	7200	
		分部小计					231422.43	
		措施项目						
			本页小计				12940.8	
			合　计				682765.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 1 页　共 26 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1806.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 10575 80 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 以内 预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	6912.96		522.7	16.54	69.13		5.22
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜覆盖	100m2	0.01	151.76	43.26		48.2	1.52	0.43		0.49
	人工单价	小计						18.06	69.56		5.71
	51元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								93.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	水	m3	0.0661	3.15	0.21		
	铁件 综合	kg	0.065	4.26	0.28		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	369	67.75		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	69.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 2 页　共 26 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	46.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1402.54		145.61	219.94	14.03		1.46	2.2
人工单价		小计						14.03		1.46	2.2
118.19元/工日		未计价材料费									
		清单项目综合单价						17.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 3 页　共 26 页

项目编码	040203007002	项目名称	缩缝切缝	计量单位	m	工程量	361.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽[illegible]mm 缝深5	100m	0.01	239.82	365.28	19.27	75.82	2.4	3.65	0.19	0.76
人工[illegible]		小计						2.4	3.65	0.19	0.76
158.[illegible]/工日		未计价材料费									
		清单项目综合单价						7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.105	3.15	0.33		
	其他材料费	元	0.0571	1	0.06		
	金刚石锯片	片	0.0044	742.04	3.26		
	材料费小计			-	3.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 4 页　共 26 页

项目编码	040402018001	项目名称	横向缩缝填缝料	计量单位	m	工程量	361.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-202[illegible]	[illegible]修形缝 聚氯乙烯胶泥	100m	0.01	75.63	219.13		202.84	0.76	2.19		2.03
人工单价		小计						0.76	2.19		2.03
118.13元/工日		未计价材料费									
		清单项目综合单价						4.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.8332	2.63	2.19		
	材料费小计			-	2.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 5 页　共 26 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2353.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 10575 80 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 以内 预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	6912.96		522.7	16.54	69.13		5.22
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	43.26		48.2	1.52	0.43		0.49
	人工单价	小计						18.06	69.56		5.71
	51元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								93.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	水	m3	0.0661	3.15	0.21		
	铁件 综合	kg	0.065	4.26	0.28		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	369	67.75		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	69.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 6 页　共 26 页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	60.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1402.54		145.61	219.94	14.03		1.46	2.2
人工单价		小计						14.03		1.46	2.2
118.19元/工日		未计价材料费									
		清单项目综合单价						17.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 7 页　共 26 页

项目编码	040203007004	项目名称	缩缝切缝	计量单位	m	工程量	470.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽[illegible]mm 缝深5	100m	0.01	239.82	365.28	19.27	75.82	2.4	3.65	0.19	0.76
人工单价		小计						2.4	3.65	0.19	0.76
158.[illegible]元/工日		未计价材料费									
		清单项目综合单价						7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.105	3.15	0.33		
	其他材料费	元	0.0571	1	0.06		
	金刚石锯片	片	0.0044	742.04	3.26		
	材料费小计			-	3.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 8 页　共 26 页

项目编码	040402018002	项目名称	横向缩缝填缝料	计量单位	m	工程量	470.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-202[illegible]	[illegible]修形缝 聚氯乙烯胶泥	100m	0.01	75.63	219.13		202.84	0.76	2.19		2.03
人工单价		小计						0.76	2.19		2.03
118.13元/工日		未计价材料费									
		清单项目综合单价						4.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.8332	2.63	2.19		
	材料费小计			-	2.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 9 页　共 26 页

项目编码	040202001003	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	520.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.8		140.77	27.61	0.41		1.41	0.28
人工单价		小计						0.41		1.41	0.28
150元/工日		未计价材料费									
		清单项目综合单价						2.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 10 页　共 26 页

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	520.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9-10 * -1	水泥稳定土 砂石料拌 水泥剂量:5% 厚度(cm):10c 实际厚度(cm):16	100m2	0.01	363.91	356.22	337.24	155.15	3.64	3.56	3.37	1.55
人工单价		小计						3.64	3.56	3.37	1.55
70元/工日		未计价材料费									
		清单项目综合单价						12.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0176	3.15	0.06		
	其他材料费	元	0.0509	1	0.05		
	水泥 P.O 42.5	t	0.0086	400	3.44		
	材料费小计			-	3.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 11 页　共 26 页

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	455.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 10575 8 559	水泥混凝土路面 拌混凝土 厚度18cm 为 预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	6912.96		522.7	16.54	69.13		5.22
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜覆盖	100m2	0.01	151.76	43.26		48.2	1.52	0.43		0.49
	人工单价	小计						18.06	69.56		5.71
	51元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								93.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	水	m3	0.0661	3.15	0.21		
	铁件 综合	kg	0.065	4.26	0.28		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	369	67.75		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	69.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 12 页　共 26 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	11.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1402.54		145.61	219.94	14.03		1.46	2.2
人工单价		小计						14.03		1.46	2.2
118.19元/工日		未计价材料费									
		清单项目综合单价						17.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 13 页　共 26 页

项目编码	040203007006	项目名称	缩缝切缝	计量单位	m	工程量	91.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	混凝土缝缝机切缝 缝宽 mm 缝深5	100m	0.01	239.82	365.28	19.27	75.82	2.4	3.65	0.19	0.76
人工单价		小计						2.4	3.65	0.19	0.76
158.[illegible]元/工日		未计价材料费									
		清单项目综合单价						7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.105	3.15	0.33		
	其他材料费	元	0.0571	1	0.06		
	金刚石锯片	片	0.0044	742.04	3.26		
	材料费小计			-	3.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 14 页　共 26 页

项目编码	040402018003	项目名称	横向缩缝填缝料	计量单位	m	工程量	91.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-202[illegible]	[illegible]修形缝 聚氯乙烯胶泥	100m	0.01	75.63	219.13		202.84	0.76	2.19		2.03
人工单价		小计						0.76	2.19		2.03
118.18元/工日		未计价材料费									
		清单项目综合单价						4.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.8332	2.63	2.19		
	材料费小计			-	2.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 15 页　共 26 页

项目编码	041107001001	项目名称	成井	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	成井	m	1		170				170		
	人工单价	小计							170		
	0元/工日	未计价材料费									
		清单项目综合单价						170			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成井	m	1	170	170		
	材料费小计			-	170	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 16 页　共 26 页

项目编码	010512008001	项目名称	井圈	计量单位	m3	工程量	0.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-382 210559 0557	现筋混凝土[illegible]井 井圈制 换为[illegible]凝土 C20	10m3	0.1	2712.86	3712.45		477.54	271.29	371.25		47.76
人工单价		小计						271.29	371.25		47.76
[illegible]82.27 元		未计价材料费									
		清单项目综合单价						690.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.255	3.15	3.95		
	其他材料费	元	0.1094	1	0.11		
	塑料薄膜	m2	15.4846	0.26	4.03		
	其他材料费			-	363.16	-	
	材料费小计			-	371.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 17 页　共 26 页

项目编码	010512008002	项目名称	井盖板	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-386	检查井 混凝土井盖、座安装	10套	0.1	720.7	86.91	2.56	127.24	72.07	8.69	0.26	12.72
人工单价		小计						72.07	8.69	0.26	12.72
153.8元/工日		未计价材料费						80.8			
		清单项目综合单价						174.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0069	3.15	0.02		
	其他材料费	元	0.0025	1			
	混凝土井盖井座	套	1.01	80	80.8		
	其他材料费			-	8.67	-	
	材料费小计			-	89.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 18 页　共 26 页

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	潜水泵	台	1		2400				2400		
	人工单价	小计							2400		
	0元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							2400			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	潜水泵	台	1	2400	2400		
	材料费小计			-	2400	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 19 页　共 26 页

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-6	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	108.25	5.38	5.89	20.76	10.83	0.54	0.59	2.08
人工单价		小计						10.83	0.54	0.59	2.08
75元/工日		未计价材料费						26.97			
		清单项目综合单价						41.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0088	3.15	0.03		
	其他材料费	元	0.0109	1	0.01		
	镀锌钢管 公称直径50mm以内	m	1.02	25	25.5		
	给水室外镀锌钢管螺纹管件 公称直径50mm以内	个	0.205	7.18	1.47		
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	27.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 20 页　共 26 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-12	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	54.14	4.31	10.1	11.01	5.41	0.43	1.01	1.1
人工单价		小计						5.41	0.43	1.01	1.1
137.95元/工日		未计价材料费						12.24			
		清单项目综合单价						20.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0075	1	0.01		
	YJV-3*6	m	1.01	12.12	12.24		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	12.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 21 页　共 26 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	880

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-12	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	54.14	4.31	10.1	11.01	5.41	0.43	1.01	1.1
人工单价		小计						5.41	0.43	1.01	1.1
137.95元/工日		未计价材料费						11.95			
		清单项目综合单价						19.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0075	1	0.01		
	YJLV22-3*25+1*16	m	1.01	11.83	11.95		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	12.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 22 页　共 26 页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-5-[illegible]	螺纹阀门安装 公称直径50mm 以内	个	1	35.79	19.4	2.54	6.76	35.79	19.4	2.54	6.76
人工单价		小计						35.79	19.4	2.54	6.76
13元/工日		未计价材料费						123.7			
		清单项目综合单价						188.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	3.15			
	其他材料费	元	0.3804	1	0.38		
	止回阀 DN50 H41T-16	个	1.01	122.48	123.7		
	其他材料费			-	19.01	-	
	材料费小计			-	143.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 23 页　共 26 页

项目编码	031003005001	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-5-[illegible]	塑料阀门安装(粘接) 公称直径≤[illegible]mm以内	个	1	18.55	0.4		3.5	18.55	0.4		3.5
人工单价		小计						18.55	0.4		3.5
[illegible]元/工日		未计价材料费						44.69			
		清单项目综合单价						67.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0077	1	0.01		
	闸阀 PP-R DN50 1.25MPa	个	1.01	44.25	44.69		
	其他材料费			-	0.4	-	
	材料费小计			-	45.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 24 页　共 26 页

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-5-2	供通水表安装(螺纹连接) 公称直径50mm以内	个	1	52.98	6.2	0.68	10	52.98	6.2	0.68	10
人工单价		小计						52.98	6.2	0.68	10
13元/工日		未计价材料费						151.5			
		清单项目综合单价						221.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.1215	1	0.12		
	螺纹水表 公称直径50mm以内	个	1	151.5	151.5		
	其他材料费			-	6.08	-	
	材料费小计			-	157.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 25 页　共 26 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-2-7[illegible]	成套配电箱安装 挂、嵌入式 周长[illegible]	台	1	92.2	19.89		17.01	92.2	19.89		17.01
人工[illegible]		小计						92.2	19.89		17.01
[illegible]		未计价材料费						300			
		清单项目综合单价						429.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3524	1	0.35		
	配电控制柜 PZ-30、含电表	台	1	300	300		
	其他材料费			-	19.54	-	
	材料费小计			-	319.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 26 页　共 26 页

项目编码	01B001	项目名称	玻璃钢井房	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	玻璃钢井房	套	1		900				900		
	人工单价	小计							900		
	0元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							900			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃钢井房	套	1	900	900		
	材料费小计			-	900	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		14161.83			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
					14161.83			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基础”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他费用可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。若采用工程量计算方案计算措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）一标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			—

注：此表由招标人填写，如不详列，直接列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合计										

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
	合 计		0.00			—

注：此表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　计		-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	13205.06		13205.06
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	13205.06		13205.06
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	710132.20	9	63911.90
		合计			77116.96

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料价格表

工程名称： 社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	02090101	塑料薄膜		m2	5318.688028	0.26	1382.86
2	03130709	金刚石锯片		片	4.061904	742.04	3014.1
3	03210593	铁件	综合	kg	300.02635	4.26	1278.11
4	04010155	水泥	P.O 42.5	t	4.494269	400	1797.71
5	34110117	水		m3	417.718304	3.15	1315.81
6	35010146	钢模板		kg	220.403974	4.8	1057.94
7	80150151	聚氯乙烯胶泥		kg	769.176912	2.63	2022.94
8	BCCLF0	成井		m	800	170	136000
9	BCCLF1	潜水泵		台	8	2400	19200
10	BCCLF2	玻璃钢井房		套	8	900	7200
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	847.459044	369	312712.39
12	17030103	镀锌钢管	公称直径50mm以内	m	652.8	25	16320
13	18030180	给水室外镀锌钢管螺纹管件	公称直径50mm以内	个	131.2	7.18	942.02
14	19000316@1	止回阀 DN50 H41T-16		个	8.08	122.48	989.64
15	19380101@1	闸阀 PP-R DN50 1.25MPa		个	8.08	44.25	357.54
16	24010206	螺纹水表	公称直径50mm以内	个	8	151.5	1212
17	28110000@1	YJV-3*6		m	808	12.12	9792.96
18	28110000@2	YJLV22-3*25+1*16		m	888.8	11.83	10514.5
19	36010209	混凝土井盖井座		套	8.08	80	646.4
20	补充主材001@1	配电控制柜 PZ-30、含电表		台	8	300	2400

李玮

四、已标价工程量清单

社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设
项目(种烟大户)二标段工程

投 标 总 价

投 标 人：（盖章）

年 月 日

王樑宾

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段

投 标 总 价　(小写)：773,861.14

(大写)：柒拾柒万叁仟捌佰陆拾壹元壹角肆分

投　标　人：　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　(签字或盖章)

编　制　人：　(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	670957.47	
1.1	道路4	358468.68	
1.2	道路5	141687.8	
1.3	道路6	170800.99	
2	措施项目	20636.56	
2.1	其中：安全文明施工费	20636.56	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	18370.32	—
4.1	定额规费	18370.32	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	709964.35	
6	增值税	63896.79	—
7	含税工程造价合计	773861.14	
投标报价合计=1+2+3+4+6		773,861.14	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也按照本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路4					358468.68	
1	040202001001	路床(槽)整形	1.土路基压实、整形土路基夯实,夯实系数≥93% 2.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	3626.38	2.12	7687.93	
2	040202003001	水泥稳定土	1.水泥含量:8% 2.厚度:10cm 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	3626.38	12.22	44314.36	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:[illegible] 3.路面[illegible] [illegible] 见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	[illegible]	3173.08	93.69	297285.87	
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素[illegible] 3.部位:[illegible] 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	81.59	17.86	1457.2	
5	040203007002	缩缝切缝	1.横向缩缝切缝 2.厚度:5cm	m	634.62	7.04	4467.72	
6	040402018001	横向缩缝填缝料	1.类别:横向缩缝填缝料 2.材料品种、规格:聚氯乙烯胶泥等	m	634.62	5.13	3255.6	
		分部小计					358468.68	
		道路5					141687.8	
本页小计							358468.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

王模宾

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040202001002	路床(槽)整形	1.土路基压实、整形土路基夯实,夯实系数≥93% 2.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范,并满足招标人使用功能要求	m2	1433.38	2.12	3038.77	
2	040202003002	水泥稳定土	1.水泥含量:8% 2.厚度:10cm 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范,并满足招标人使用功能要求	m2	1433.38	12.22	17515.9	
3	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚[illegible] 3.[illegible] [illegible]图集及规范, [illegible]满足招标人使用功能要求	[illegible]	1254.21	93.69	117506.93	
4	040103001002	回填方	[illegible]实度要求:夯 2.填方材料品种: 3.[illegible] 4.其他未[illegible]行见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范,并满足招标人使用功能要求	m3	32.25	17.86	575.99	
5	040203007004	缩缝切缝	1.横向缩缝切缝 2.厚度:5cm	m	250.84	7.04	1765.91	
6	040402018002	横向缩缝填缝料	1.类别:横向缩缝填缝料 2.材料品种、规格:聚氯乙烯胶泥等	m	250.84	5.12	1284.3	
		分部小计					141687.8	
		道路6					170800.99	
本页小计							141687.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

王模宾

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040202001003	路床(槽)整形	1.土路基压实、整形土路基夯实,夯实系数≥93% 2.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范,并满足招标人使用功能要求	m2	1727.87	2.12	3663.08	
2	040202003003	水泥稳定土	1.水泥含量:8% 2.厚度:10cm 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范,并满足招标人使用功能要求	m2	1727.87	12.22	21114.57	
3	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:[illegible]cm 3.路面养护:[illegible] 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范,并满足招标人使用功能要求	[illegible]	1511.89	93.69	141648.97	
4	040103001003	回填方	1.压实度要求:夯实 2.填方材料品种:[illegible] 3.[illegible]路肩 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范,并满足招标人使用功能要求	m3	38.88	17.86	694.4	
5	040203007006	缩缝切缝	1.横向缩缝切缝 2.厚度:5cm	m	302.38	7.04	2128.76	
6	040402018003	横向缩缝填缝料	1.类别:横向缩缝填缝料 2.材料品种、规格:聚氯乙烯胶泥等	m	302.38	5.13	1551.21	
		分部小计					170800.99	
本页小计							170800.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

王樱宾

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		措施项目						
本页小计								
合计							670957.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

王樑

表—08

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 1 页　共 18 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	3626.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.8		140.77	29.35	0.41		1.41	0.3
人工单价								0.41		1.41	0.3
150元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								2.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 2 页　共 18 页

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	3626.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	363.91	356.22	337.24	164.93	3.64	3.56	3.37	1.65
人工单价		小计						3.64	3.56	3.37	1.65
150元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.22			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
水泥 P.O 42.5	t	0.0086	400	3.44		
水	m3	0.0176	3.15	0.06		
其他材料费	元	0.0509	1	0.05		
材料费小计			-	3.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 3 页　共 18 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	3173.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	165[illegible].61	[illegible]6912.9[illegible]		555.65	16.54	69.13		5.55
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	[illegible]151.7[illegible]	43.[illegible]		51.24	1.52	0.43		0.52
人工单价				[illegible]				18.06	69.56		6.07
158.91元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								93.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0661	3.15	0.21		
	其他材料费					元	0.734	1	0.73		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合					kg	0.065	4.26	0.28		
	脱模剂					kg	0.0103	1.79	0.02		
	电					kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板					kg	0.0478	4.8	0.23		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	369	67.75		
	材料费小计							-	69.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 4 页　共 18 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	81.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1402.54		145.61	236.87	14.03		1.46	2.37
人工单价								14.03		1.46	2.37
118.19元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								17.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 5 页　共 18 页

项目编码		040203007002		项目名称		缝切缝		计量单位	m	工程量	634.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	239.[illegible]	30[illegible]	19.27	80.6	2.4	3.65	0.19	0.8
人工单价								2.4	3.65	0.19	0.8
158.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					3	0.105	3.15	0.33		
	其他材料费					元	0.0571	1	0.06		
	金刚石锯片					片	0.0044	742.04	3.26		
	材料费小计							-	3.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 6 页　共 18 页

项目编码		040402018001		项目名称		横向缩缝填缝料		计量单位	m	工程量	634.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-202 换	变形缝 聚氯乙烯胶泥	100m	0.01	75.63	[illegible]19.13		217.96	0.76	2.19		2.18
人工单价								0.76	2.19		2.18
118.17元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								5.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氯乙烯胶泥					kg	0.8332	2.63	2.19		
	材料费小计							-	2.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 7 页　共 18 页

项目编码		040202001002		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	1433.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.8		140.77	29.35	0.41		1.41	0.3
人工单价								0.41		1.41	0.3
150元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								2.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 8 页　共 18 页

项目编码	040202003002	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	1433.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	363.91	356.22	337.24	164.93	3.64	3.56	3.37	1.65
人工单价		小计						3.64	3.56	3.37	1.65
150元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.22			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
水泥 P.O 42.5	t	0.0086	400	3.44		
水	m3	0.0176	3.15	0.06		
其他材料费	元	0.0509	1	0.05		
材料费小计			-	3.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 9 页　共 18 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1254.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	165[illegible].61	[illegible]6912.9[illegible]		555.65	16.54	69.13		5.55
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	[illegible]151.7[illegible]	43.[illegible]		51.24	1.52	0.43		0.52
人工单价				[illegible]				18.06	69.56		6.07
158.91元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								93.69			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	水	m3	0.0661	3.15	0.21		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.26	0.28		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	369	67.75		
	材料费小计			-	69.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 10 页　共 18 页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	32.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1402.54		145.61	236.87	14.03		1.46	2.37
人工单价								14.03		1.46	2.37
118.19元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								17.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 11 页　共 18 页

项目编码	040203007004	项目名称	缩缝切缝	计量单位	m	工程量	250.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	239.[illegible]	365.[illegible]	19.27	80.6	2.4	3.65	0.19	0.8
人工单价								2.4	3.65	0.19	0.8
158.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.04			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
水	m3	0.105	3.15	0.33		
其他材料费	元	0.0571	1	0.06		
金刚石锯片	片	0.0044	742.04	3.26		
材料费小计			-	3.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 12 页　共 18 页

项目编码	040402018002	项目名称	横向缩缝填缝料	计量单位	m	工程量	250.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-202 换	变形缝 聚氯乙烯胶泥	100m	0.01	75.63	[illegible]19.13		217.96	0.76	2.19		2.18
人工单价								0.76	2.19		2.18
118.17元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								5.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.8332	2.63	2.19		
	材料费小计			-	2.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 13 页　共 18 页

项目编码		040202001003		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	1727.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.8		140.77	29.35	0.41		1.41	0.3
人工单价								0.41		1.41	0.3
150元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								2.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 14 页　共 18 页

项目编码	040202003003	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	1727.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	363.91	356.22	337.24	164.93	3.64	3.56	3.37	1.65
人工单价		小计						3.64	3.56	3.37	1.65
150元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.22			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
水泥 P.O 42.5	t	0.0086	400	3.44		
水	m3	0.0176	3.15	0.06		
其他材料费	元	0.0509	1	0.05		
材料费小计			-	3.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 15 页　共 18 页

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1511.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	165[illegible].61	6912.9[illegible]		555.65	16.54	69.13		5.55
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.7[illegible]	43.[illegible]		51.24	1.52	0.43		0.52
人工单价				小计				18.06	69.56		6.07
158.91元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								93.69			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	水	m3	0.0661	3.15	0.21		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.26	0.28		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	369	67.75		
	材料费小计			-	69.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 16 页　共 18 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	38.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1402.54		145.61	236.87	14.03		1.46	2.37
人工单价								14.03		1.46	2.37
118.19元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								17.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 17 页　共 18 页

项目编码	040203007006	项目名称	缝切缝	计量单位	m	工程量	302.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	239.[illegible]	365.[illegible]	19.27	80.6	2.4	3.65	0.19	0.8
人工单价								2.4	3.65	0.19	0.8
158.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.04			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
水	m3	0.105	3.15	0.33		
其他材料费	元	0.0571	1	0.06		
金刚石锯片	片	0.0044	742.04	3.26		
材料费小计			-	3.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 18 页　共 18 页

项目编码		040402018003		项目名称		横向缩缝填缝料		计量单位	m	工程量	302.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-202 换	变形缝 聚氯乙烯胶泥	100m	0.01	75.63	[illegible]19.13		217.96	0.76	2.19		2.18
人工单价								0.76	2.19		2.18
118.17元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								5.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氯乙烯胶泥					kg	0.8332	2.63	2.19		
	材料费小计							-	2.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		20636.56			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
			合　计		20636.56			

编制人（造价人员）：于利娜　　复核人（造价工程师）：王宇豪

注：1. 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

王模宾

表—12

暂列金额明细表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目（种烟大户）二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

王模

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　标段：社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	18370.32		18370.32
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	18370.32		18370.32
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	709964.35	9	63896.79
	合计				82267.11

编制人（造价人员）：于利娜　　复核人（造价工程师）：王宇豪

表—13

主要材料价格表

工程名称： 社旗县朱集村烟菜轮作产业基地建设项目(种烟大户)二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	6830.057	0.26	1775.81
2	03130709	金刚石锯片		片	5.226496	742.04	3878.27
3	03210593	铁件	综合	kg	386.0467	4.26	1644.56
4	04010155	水泥	P.O 42.5	t	58.645123	400	23458.05
5	14350309	脱模剂		kg	61.114162	1.79	109.39
6	34110103	电		kW•h	384.858864	0.74	284.8
7	34110117	水		m3	636.493781	3.15	2004.96
8	35010146	钢模板		kg	283.595846	4.8	1361.26
9	80150151	聚氯乙烯胶泥		kg	989.708288	2.63	2602.93
10	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1090.433448	369	402369.94