

(二) 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南测晟信息科技有限公司

项目编号：唐财采购公开-2025-6

序号	设备名称		品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价（元）	小计（元）	交货时间
1、硬件清单										
(1)、微型水质自动监测站										
1	微型水质自动监测站	温度、PH水质自动分析仪	XD2000-MP	测定原理：热电阻或热电偶 量程：0℃~60℃，可调 准确度：±0.5℃ MTBF：≥720 h/次 防护等级：IP65	广西先得环保科技有限公司	套	3	23500	70500	自合同签订之日起60日历天。
2		溶解氧水质自动分析仪	XD2000-MP	测定原理：荧光法、电化学法 量程：0~20mg/L，可调 MTBF：≥720h/次 防护等级：IP65	广西先得环保科技有限公司	套	3	25100	75300	自合同签订之日起60日历天。

3	COD 水质自动分析仪	XD2000-CO DCr	传感器接口:支持 RS-485, Modbus 协议 量程范围: 0~500mg/L 温度范围: 5~45℃ 防护等级: IP65	广西先得环保科技有限公司	套	3	42000	126000	自合同签订之日起 60 日历天。
4	高锰酸盐指数自动分析仪	XD2000-CO DMn	测量原理: 酸性高锰酸钾氧化还原滴定法 测量范围: 0-10/20/50 mg/L; 可根据用户要求扩展 定量下限: ≤0.5 mg/L 测量周期: 测量周期最短 50 分钟/次; 可设置在线自动监测周期	广西先得环保科技有限公司	套	3	59000	177000	自合同签订之日起 60 日历天。
5	氨氮水质自动分析仪	XD2000-AN	量程范围: 0~1000mg/L 分辨率: 0.1mg/L 精度: 测量值的±10%或±1mg/L 介质的 pH 范围: 4~10 pH	广西先得环保科技有限公司	套	3	49900	149700	自合同签订之日起 60 日历天。
6	总氮水质自动分析仪	XD2000-TN	测定原理: 过硫酸钾消解-紫外分光光度法或其他国标法 量程: 0~20mg/L, 可调 MTBF: ≥720h/次 实际水样比对试验: ±10%	广西先得环保科技有限公司	套	3	53000	159000	自合同签订之日起 60 日历天。

7	总磷水质自动分析仪	XD2000-TP	测定原理：钼酸铵分光光度法或其他国标法 量程范围：0~2mg/L，可调 MTBF：≥720h/次 防护等级：IP65	广西先得环保科技有限公司	套	3	52200	156600	自合同签订之日起 60日历天。
8	采水单元	先得定制	满足招标文件要求	广西先得环保科技有限公司	套	3	29500	88500	自合同签订之日起 60日历天。
9	配水及预处理单元	先得定制	满足招标文件要求	广西先得环保科技有限公司	套	3	49600	148800	自合同签订之日起 60日历天。
10	控制单元	先得定制	满足招标文件要求	广西先得环保科技有限公司	套	3	48000	144000	自合同签订之日起 60日历天。
11	分析单元	先得定制	满足招标文件要求	广西先得环保科技有限公司	套	3	32900	98700	自合同签订之日起 60日历天。
12	辅助单元	先得定制	满足招标文件要求	广西先得环保科技有限公司	套	3	26600	79800	自合同签订之日起 60日历天。
13	配套设施	先得定制	1) 机柜为双层设计，可防雨隔热，	广西先得	套	3	34400	103200	自合同签

				<p>使用电源采用市电；</p> <p>2) 机柜内双层间铺设隔热保温材料；</p> <p>3) 户外锁具系统和不锈钢门限位器；</p> <p>4) 机柜门接地线需接在上部，机柜前后门下部装配惯性支撑滚轮；</p> <p>5) 机柜表面双面喷涂户外粉末；</p> <p>6) 系统使用空调进行温湿度控制与调节。</p> <p>7) 设备辅助系统包括 UPS 不间断电源，根据站点规格配备定制 UPS 和交流稳压电源，功率应保证监测站内断电后系统监测数据及系统状态能正常上传。</p>	环保科技有限公司					订之日起 60 日历天。
14		土建及安装施工费	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	套	3	56000	168000	自合同签订之日起 60 日历天。
(2)、排污口视频实时监控										
1	排污口视频实时监控	智能高清球机视频	DH-SD-6A9 440-HNX-D	(1) 400 万像素，不低于 2560×1440 分辨率，内置 250 米红外灯	浙江大华技术股份	套	46	8100	372600	自合同签订之日起

		监控	W	<p>补光；</p> <p>(2) 水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-30° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视，无监视盲区；</p> <p>(3) 支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径；</p> <p>(4) 不低于 40 倍光学变倍，支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；</p> <p>(5) 支持 IP67 防护等级，8000V 防雷、防浪涌和防突波保护；</p> <p>(6) 不低于 120dB 超宽动态；</p> <p>(7) 支持 SD 卡扩展；</p> <p>(8) 具有 RS485 接口。</p>	有限公司					60 日历天。
2		前端 NVR	DH-NVR410 4HS-4KS3	<p>配置 4 路网络硬盘录像机，保存摄像机录像视频。</p> <p>40M 接入/80M 转发</p> <p>1 路 H. 265、H. 264 混合接入解码</p> <p>最大支持 4×1080P 解码</p> <p>配置 4TB 监控级硬盘</p>	浙江大华 技术股份 有限公司	套	46	5300	243800	自合同签订之日起 60 日历天。
3		视频监控	大华定制	满足招标文件要求	浙江大华	套	46	3800	174800	自合同签

		图像 AI 资源管理			技术股份 有限公司					订之日起 60 日历天。
4		配套设施	定制	满足招标文件要求	河南测晟 信息科技 有限公司	套	46	4100	188600	自合同签 订之日起 60 日历天。
5		监控立杆	定制	用于监控摄像机及配套设备的安 装，高度 4-6 米，根据实现的功能 不同，立杆的形式不一，但都在横 臂上安装专用避雷针，选择合适位 置安装避雷针使得摄像机和设备箱 均在避雷针的保护角范围之内，从 而对摄像机和设备箱内设备进行直 击雷保护，每根立杆配备一个地笼， 地笼含地笼骨架、镀锌扁铁、接地 桩、通线管和接地电缆。	河南测晟 信息科技 有限公司	套	46	1000	46000	自合同签 订之日起 60 日历天。
6		防水设备 箱	定制	前端系统所有的电源、网络传输设 备、编解码设备、配线架、防雷器 等辅助设备都安装在设备箱内，同 时具有防雨、防腐蚀、防尘、防高 温、防盗等功能，采取底部进线， 机箱和立杆统一接地。不便于在立	河南测晟 信息科技 有限公司	套	46	950	43700	自合同签 订之日起 60 日历天。

				杆上部安装设备箱的，在地面设置设备机柜，其设计按照相关的规范标准执行，同时具有防尘、防雨、防腐蚀、防破坏等功能，防护等级不低于 IP65。 设备箱门内面粘贴有统一编码标签，对箱体进行统一管理维护。						
7		ONU	定制	用符合国标的阻燃电源线从周边电源取电至防水设备箱电源。 根据项目的需要，可选择市电 220V 供电、低压供电等多种方式。	河南测晟信息科技有限公司	套	46	1110	51060	自合同签订之日起 60 日历天。
8		防雷	定制	为防止感应雷通过电源电缆或视频电缆对终端系统设备造成破坏，保证整个系统长期稳定地运行，对各前端点位加强防雷措施是非常必要的。系统涉及大量的摄像机等设备，且大多安装在室外或室内，为避免不必要的损失，减小后期的维护压力，必须采取完善的防雷措施。	河南测晟信息科技有限公司	套	46	560	25760	自合同签订之日起 60 日历天。
9		设备取电	定制	用符合国标的阻燃电源线从周边电源取电至防水设备箱电源。根据项	河南测晟信息科技有限公司	套	46	120	5520	自合同签订之日起

				目的需要,可选择市电 220V 供电、低压供电等多种方式。摄像机的电源设置根据摄像机是在控制主机边上还是比较远的距离,如果比较近的就直接在主机旁边安装大功率的直流稳压电源,将多个摄像机连接到这个电源上,直流电源功率的大于摄像机的功率总和。	有限公司					60 日历天。
10		网络专线费	定制	设备取网:采用 2 芯及以上规格室外光缆从周边节点取网(10M 专线)至防水设备箱光接收设备,对于不具备光纤接入条件的点位,根据现场情况采用 4G/5G 及无线网桥等无线方式实现设备组网。满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	套	46	2600	119600	自合同签订之日起 60 日历天。
11		土建及安装施工费	定制	包含基础开挖,防雷接地、商混 C30 浇灌,路面恢复等,监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于 5mm,尽可能保持立杆预埋件水平,满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	套	46	280	12880	自合同签订之日起 60 日历天。
(3)、排污口标识牌补建										

1	排污口标识牌补建	标志牌面板	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	块	111	530	58830	自合同签订之日起 60日历天。
2		标志牌铝槽	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	条	111	220	24420	自合同签订之日起 60日历天。
3		标志牌管码	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	个	111	68	7548	自合同签订之日起 60日历天。
4		标志牌立杆	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	根	111	190	21090	自合同签订之日起 60日历天。
5		标志牌反光膜	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	块	111	66	7326	自合同签订之日起 60日历天。
6		土建及安装施工费	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	个	111	88	9768	自合同签订之日起 60日历天。
(4)、硬件终端										
1	管理终端	主机：联想	1、芯片组：LB660	联想（北	台	3	21000	63000	自合同签	

	<p>启天启天 M450-A301 (C) 显示器: 惠 普 M2753</p>	<p>2、处理器: Intel I5 第 12 代智能 处理器 3、内存: DDR4-2666/3200 双插槽 16GB 4、硬盘: M.2 PCIe NVMe SSD 512GB 5、显卡: 集成显卡 6、显示器: 27 英寸 7、网卡: 集成 10M/100M/1000M 自 适应 8、扩展槽: 1*PCIe x16, 1*PCIe x1 9、前置接口: 2*USB3.2 Gen1, 2*Audio (Combo+Mic) 10、后置接口: 2*USB3.2 Gen1, 2*USB2.0 , 2*PS/2, 1*VGA, 1*HDMI, 1*LAN, 1*Au dio Out 11、操作系统: 支持 Windows 11 专 业版 64 位 简体中文版、Windows 11 家庭版 64 位 简体中文版、 Windows 11 专业版 downgrade Windows 10 专业版、VM DOS、</p>	<p>京) 有限 公司、中 国惠普有 限公司</p>					<p>订之日起 60 日历天。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

			Windows 10 CMIT Government Edition (GSKU)						
2	管理服务器	WR3220 G2	<p>1. CPU: ≥ 2 颗 (12 核, 2.4GHz)。</p> <p>2. 内存: ≥ 128GB。</p> <p>3. 硬盘控制器: 支持 RAID0/1/10。</p> <p>4. 存储: 600G。</p> <p>5. PCIE 扩展: 最大可支持 6 个 PCIe 扩展插槽。</p> <p>6. 网口: 标配 ≥ 2 个千兆电口, ≥ 2 个万兆光口。</p> <p>7. 其他接口: 1 个千兆 RJ-45 管理接口, 2 个 USB3.0、2 个 USB2.0; 1 个 VGA 接口。</p> <p>8. 电源: 550W*2。</p>	联想 (北京) 有限公司	台	1	26800	26800	自合同签订之日起 60 日历天。
3	交换机	TP-LINK TL-SG2024 D	<p>1、千兆 RJ45 端口: 24</p> <p>2、MAC 地址容量: 8K</p> <p>3、模式开关: 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式</p> <p>4、壳体尺寸 (mm):</p>	普联技术有限公司	个	1	17700	17700	自合同签订之日起 60 日历天。

			<p>294*180*44</p> <p>5、输入电源：100~240VAC，50/60Hz</p> <p>6、工作温度：0℃~40℃</p> <p>7、存储温度：-40℃~70℃</p> <p>8、工作湿度：10%~90% RH 不凝结</p> <p>9、存储湿度：5%~90% RH 不凝结</p>						
4	显示屏	100E5Q	<p>1、型号：100E5Q</p> <p>2、屏幕尺寸：100 英寸</p> <p>3、显示类型：LED 显示</p> <p>4、刷屏率：300Hz</p> <p>5、接口类型：HDMI，USB3.0，USB2.0，AV 输入</p> <p>6、能效等级：一级能效</p> <p>7、背光方式：直下式/DLED</p>	海信集团有限公司	个	1	26800	26800	自合同签订之日起 60 日历天。

					8、CPU 架构：四核 A73 9、运行内存/RAM：4GB 10、WIFI 频段：2.4G&5G 11、存储内存：64GB 12、边框材质：金属 13、屏占比：≥97% 14、尺寸：宽 2229mm；高 1280mm；厚 83mm 15、屏幕分辨率：超高清 4K 16、亮度：1500-2000 尼特 17、色域值：96% 18、屏幕比例：16:9 19、电源功率：450W 20、工作电压：220V						
2、软件清单											
1	入河排口 综合管理	入河排污 口数据资	入河排污 口档案	定制	满足招标文件要求	河南测晟 信息科技	套	1	301600	301600	自合同签订之日起

	平台	源管理中心				有限公司					60 日历天。
2			河流水质监测断面数据库	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	套	1	223000	223000	自合同签订之日起 60 日历天。
3			地理信息库	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	套	1	131000	131000	自合同签订之日起 60 日历天。
4			溯源企业档案	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	套	1	165700	165700	自合同签订之日起 60 日历天。
5		入河排污口综合管理系统	入河排污口动态管理	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	套	1	386200	386200	自合同签订之日起 60 日历天。
6			入河排污口规划化建设管理	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	套	1	260000	260000	自合同签订之日起 60 日历天。
7			入河排污口监测分析	定制	满足招标文件要求	河南测晟信息科技有限公司	套	1	583700	583700	自合同签订之日起 60 日历天。
8			入河排污	定制	满足招标文件要求	河南测晟	套	1	280000	280000	自合同签订

			口视频监控			信息科技有限公司					订之日起 60 日历天。
9	入河排污 口一张图 管理	入河排污 口分布专 题	定制	满足招标文件要求	河南测晟 信息科技有限公司	套	1	198000	198000	自合同签 订之日起 60 日历天。	
10		专项规范 化建设专 题图	定制	满足招标文件要求	河南测晟 信息科技有限公司	套	1	306000	306000	自合同签 订之日起 60 日历天。	
11		任务调度 专题图	定制	满足招标文件要求	河南测晟 信息科技有限公司	套	1	214000	214000	自合同签 订之日起 60 日历天。	
12		视频监控 专题图	定制	满足招标文件要求	河南测晟 信息科技有限公司	套	1	19698	19698	自合同签 订之日起 60 日历天。	
13		“源-厂- 口-断面” 专题	定制	满足招标文件要求	河南测晟 信息科技有限公司	套	1	212000	212000	自合同签 订之日起 60 日历天。	
14		入河排污 口移动端 APP	掌上地图	定制	满足招标文件要求	河南测晟 信息科技有限公司	套	1	150500	150500	自合同签 订之日起 60 日历天。
15		移动视频	定制	满足招标文件要求	河南测晟	套	1	136800	136800	自合同签	