

合同协议书

成交人： 河南省航诺建设工程有限公司 签订时间： 2025年7月15日

采购人： 桐柏县移民服务中心 签订地点： 桐柏县移民服务中心会议室

成交人、采购人根据2025年7月15日签发的 桐柏县移民服务中心2025年度中央水库移民扶持基金（资金）项目（设备采购）（二次）（项目名称） 成交通知书和磋商文件、响应文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、货物名称、数量、金额及工期：

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	一级智能全自动搅拌罐	扶星、FX-BLG2023	搅拌罐结构尺寸2450×1850×1700mm（长×宽×高），净容量3.5立方，四级品牌电机、带XWT8-29-7.5KW-4减速机，一台3立方一级搅拌罐，一次可拌料1500KG	湖北扶星农业机械有限公司	套	1	32713	32713	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
2	二级智能全自动搅拌罐	扶星、FX-BLG2023	搅拌罐结构尺寸2450×1850×1700mm（长×宽×高），净容量3.5立方，四级品牌电机、带XWT8-29-7.5KW-4减速机，一台3.5立方二级搅拌罐，搅拌更均匀，带中转功能，配合一级拌料更高效	湖北扶星农业机械有限公司	套	1	32713	32713	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
3	全自动智能震动过滤筛	扶星、FX-ZDS	过滤筛结构尺寸1500×880×200mm（长×宽×高），四级三相电，筛孔2.5MM，过滤燃料中大片、石头等异物	湖北扶星农业机械有限公司	套	1	6375	6375	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
4	一级螺旋提升机	扶星、FX-TSJ2023	总长度5000mm，宽400mm，四级品牌电机、带摆针XWD4-Y100L-3KW-4减速机，上料过程中也有搅拌功能	湖北扶星农业机械有限公司	套	1	9227	9227	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
5	二级螺旋提升机	扶星、FX-TSJ2023	总长度5000mm，宽400mm，四级品牌电机、带摆针XWD4-Y100L-3KW-4减速机	湖北扶星农业机械有限公司	套	1	9227	9227	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕

6	三开口布料机	扶星、 FX-BLJ2023	三开口布料机结构尺寸 4800×1300×2900mm (长×宽×高), 四级 品牌电机, 带 XWD8-17-7.5KW-4减速 机, 双搅芯回旋式布料 仓, 自动控料功能, 带 挂式观察云梯	湖北扶星 农业机械 有限公司	套	1	29526	29526	合同签订后 240日历天内 供货安装、 调试完毕
7	全智能 触电保 护/断 电保护总 控制电控 柜 (700 ×300× 1500)	扶星、 FX-KZ03	电控柜结构尺寸 700×300×1500mm (长 ×宽×高), 带热继电 器, 带过载保护, 分级 安全保护, 每个机器都 能单独控制	湖北扶星 农业机械 有限公司	套	1	4697	4697	合同签订后 240日历天内 供货安装、 调试完毕
8	气泵	扶星、 FX-QB	7.5KW气泵(含配线)	湖北扶星 农业机械 有限公司	套	1	9730	9730	合同签订后 240日历天内 供货安装、 调试完毕
9	伺服回 旋装扎 一体机	扶星、 16ZDK-7 00A	结构尺寸 1860×45×1200mm/75 0×750×1220mm (长× 宽×高), 不锈钢材质 , 功率 11KW, 专用伺 服控制, 操作简单, 装 袋长 度精准一致, 出 料筒无余料, 抱筒采用 精 加工, 装袋光滑, 微孔少, 使用寿命长, 专用伺服电机, 双离合 器控制; 通过回旋 装 袋精准, 袋子松紧可以 分段调节, 强排 反转 按钮, 长短一致口无余 料, 扎口效果 好, 方 便套袋; 红外线保护安 全可靠, 组 合一体机 使用方便; 每小时生产 850袋	湖北扶星 农业机械 有限公司	套	3	41604.33	124813	合同签订后 240日历天内 供货安装、 调试完毕

10	节能环保锅炉	扶星、 FXGL-1500	结构尺寸 350×1400×2400mm (长×宽×高), 燃料: 生物颗粒、煤双用锅炉 额定蒸发量: 1t/h, 额定蒸汽压力: 0.08Mpa, 额定蒸汽温度: 110℃, 额定进水温度: 20℃, 燃料消耗量: 煤130-150KG/H, 生物质颗粒 190-210KG/H, 天然气: 90-110M3/H, 1吨锅炉采用多回程、悬浮燃烧专利技术, 加装余热回收系统, 燃料耗量最高可达1/2, 超厚碳素结构钢, 二保焊药芯焊丝焊接, 自动送料、自动进水、自动控压, 超高热效率、配套余热回收系统、十几分钟出蒸汽, 蒸汽量大, 蒸汽稳定、灭菌效果好。(不锈钢面板)	湖北扶星农业机械有限公司	台	1	65091	65091	合同签订后 240日历天内 供货安装、 调试完毕
----	--------	------------------	--	--------------	---	---	-------	-------	-----------------------------------

11	微压自控灭菌柜	扶星、FXMJ-03	1. 灭菌柜内外用不锈钢板制作，中间保温层15CM。 2. 柜内尺寸： 10000×2200×2200mm 3. 柜外尺寸： 10500×2450×2450mm 4. 材 质：表层不锈钢板材 1.5mm 厚 (201)、六面内层不锈钢板材 5mm 厚 (201)、H型工字钢。 5. 进口耐（150度）高温硅胶密封条×2（带防爆功能、关门自动充气密封、开门自动排气） 6. 柜体配置有：电脑控制系统（7寸黄石科威触控屏+手机APP远程控制系统）、顶部双安全阀、全自动排气角座阀(C法兰DN80)压力传感器（标配）、温度传感器（标配）、止回阀（标配） 7. 设计为微压，设置温度 108℃。 8、柜体底部加厚12公分防火防潮保温棉，锅炉停止进气后确保能在2小时内恒温≥99°左右，灭菌柜内蒸汽达到106度，采用微电脑；高品质电子元器件，大屏液晶显示，参数设置简单，带有温度报警功能（Y1：绿灯，当前柜体温度达到设定【灭菌柜升温显示信号灯】的温度，绿灯亮。Y2：黄灯，达到最高温度，黄灯亮。Y3：红灯，达到设定的灭菌时间，红灯亮），确保菌袋达到灭菌要求后自动报警并且安全阀自动断开灭菌时间16个小时完成。	湖北扶星农业机械有限公司	台	1	201312	201312	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
----	---------	------------	--	--------------	---	---	--------	--------	-----------------------

12	灭菌架	扶星、FX-MJJ	结构尺寸：910×1010×1900mm（长×宽×高），材料：不锈钢材质	湖北扶星农业机械有限公司	个	40	1543.4	61736	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
13	电动地托	扶星、FX-DT	额定载荷2000kg 货叉外宽685mm 货叉长度1200mm 货叉内宽375mm 电池电压/容量2x12v/85ah	湖北扶星农业机械有限公司	套	2	9227	18454	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
14	螺杆空压机	扶星、FX-LXKYJ	螺杆空压机，11KW变频电机，1立方储气罐	湖北扶星农业机械有限公司	套	1	21252	21252	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
15	香菇注水器	扶星、FX-ZSJ	双工位每小时800/袋	湖北扶星农业机械有限公司	个	4	13420.75	53683	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
16	干式变压器(250KVA)	巨高、SCB11-250	额定容量：250KVA，额定电压10/0.4KV，效率≥98%，空载损耗≤720W，负载损耗≤720W，绝缘耐热等级F级。主要材料包含10KV高压设备电缆、管线50m、组合型成套变电站、隔离开关、送配电装置系统、电力电缆、电力保护管，避雷器、接地极接地网、挖沟槽土方、接地母线、接地装置等。	河南巨高嘉业电力设备有限公司	套	2	65025.5	130051	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
报价金额合计（大写）：捌拾壹万零陆佰元整 小写：810600.00元									

二、货物质量要求及中标人对质量要求的条件和期限；

成交人提供的货物是全新（包括零部件）的货物，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。成交人应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

三、交货时间、地点、方式：

2025 年07 月21日至2026 年03 月21 日，成交人负责将货物按采购人要求的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件，可分批交货、分批验收。

四、货物标志、包装、运输：

成交人将货物直接运至地点，运费自理。

五、技术资料及技术服务：

成交人在交货时应执行招标文件中技术资料、技术服务的规定，向采购人交付技术资料并进行技术培训。

六、货物验收：

验收标准按行业标准相关规定执行。在交货前，成交人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。采购人有权对供方所交货物抽样送达有相应检测资质的检测单位进行检验。检验所发生的费用，由中标人承担。

七、售后服务：

按磋商文件及响应文件相应条款。

八、结算方式：

设备及人员进入现场付工程款，申请拨付总合同价款的50%；供货安装调试完毕交付使用再拨付到总合同价款的80%，经相关部门验收合格后拨付到总合同价款的100%。。

九、法律责任：

成交人所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及合同规定，采购人有权拒收接受，成交人应在本合同规定的工期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

成交人逾期交付货物，应向采购人每日支付逾期交货部分货款0.04%的违约金；在合同规定的工期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，成交人应承担由此发生的全部费用。

成交人在本合同规定的工期内不能交货，应向采购人支付全部合同金额5%的违约金；采购人有权终止合同。采购人无正当理由拒收货物，应向成交人支付无正当理由拒收货物金额5%的违约金。无正当理由拒付货款、延期付款，应向成交人支付无正当理由拒付货款、延期付款金额5%的违约金。因成交人原因造成逾期付款，采购人不承担责任。

十、质量鉴定：

因质量问题发生争执，由南阳市质量技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，采购人、成交人均应当接受鉴定结论。

十一、合同生效及其它：

本合同经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式四份。

采购人：桐柏县移民服务中心（盖章） 供应商：河南省航诺建设工程有限公司（盖章）

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：_____（签字或盖章） 或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：2025年7月15日

日期：2025年7月15日