

采 购 合 同

甲方(采购单位): 桐柏县吴城镇人民政府

乙方(供货单位): 桐柏县鑫锁供应链有限责任公司

甲、乙双方本着平等互利、友好合作的原则, 经协商一致, 就桐柏县吴城镇人民政府 2025 年吴城镇朝城村养鸡棚建设设备采购项目特订立本合同, 供双方共同遵守:

一、甲方采购的货物内容和成交价格: 采购设备购置料塔 6 个, 电气控制系统 6 个, 消毒喷雾系统 6 个, 导流板 6 个, 通风窗 6 个, ¥:741700.00 元;

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
1	镀锌板料塔	英博机械	规格: DMR-22.4m³ 1、料塔直径2.75m, 高6.7m, 容量≥22.4m ³ 。 2、立柱 6条, 采用首钢一级板, 热镀锌层≥275g/m ² 材质, 厚度≥3.0mm; 直拉撑6条, 采用首钢一级板, 热镀锌层≥275g/m ² , 材质厚度≥2.0mm; 斜拉撑12条, 采用首钢一级板, 热镀锌层≥275g/m ² 材质厚度≥2.0mm 厚度; 3、所用钢材全部采用首钢一级板材, 热镀锌板模压成型, 二层围板, 镀锌层厚度≥275g/m ² 。上锥体和围板厚≥1.0mm, 下锥体≥1.0mm, 下锥观察孔一个(防水)。 4、料塔进料口和出料口采用镀锌材质, 厚度≥3.0mm, 塔盖为采用304不锈钢材质, 厚度≥ 1.0mm, 打开方式为手动打开。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	8850.00	8850.00	合同签订后 40 日历天
2	变形口	英博机械	1、采用镀锌铁材质3.0mm 厚度; 必备应急口。 2、连接料塔与调节箱用, 适用于90/110/75绞龙/60塞盘料线。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	250.00	250.00	合同签订后 40 日历天

3	下料器	英博机械	规格：单出口-配pp变形口 1、含开关板、分料箱体； 采用201不锈钢材质，厚度 ≥1.5mm。 2、包含开关片等附件，采 用201不锈钢材质，厚度≥ 1.5mm。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	450.00	450.00	合同签订后40日历天
4	75蛟龙料线	英博机械	1、耐磨PVC管，壁厚≥ 3.6mm。 2、蛟龙，采用钛钢材质， 厚度≥4mm。	潍坊英博机械设备有限公司	米	20	80.00	1600.00	合同签订后40日历天
5	75蛟龙弯管	英博机械	1、耐磨PVC管，壁厚≥ 3.6mm。	潍坊英博机械设备有限公司	个	4	21.00	84.00	合同签订后40日历天
7	蛟龙驱动组合	英博机械	1、电机，750KW，保护等 级IP55； 2、末端轴镀锌材质，规格 ≥45mm、末端盒为镀锌材 质，含传感器，含行程开 关。 3、蛟龙驱动固定采用不锈 钢材质，规格6mm*75mm，V 型卡卡住方式固定。	潍坊英博机械设备有限公司	套	2	1000.00	2000.00	合同签订后40日历天
8	辅材	英博机械	1、75三通、75管卡、下料 软管、下料管道等	潍坊英博机械设备有限公司	批	2	250.00	500.00	合同签订后40日历天
9	料管支撑及附件	英博机械	室外部分采用热镀锌材质 ，规格4号角铁，厚度≥2mm ，支撑为热镀锌材质，4号 角铁厚度≥2mm，每2米1条 支撑。	潍坊英博机械设备有限公司	套	2	870.00	1740.00	合同签订后40日历天
10	配电柜	英博机械	电箱采用镀锌板材质	潍坊英博机械设备有限公司	个	2	650.00	1300.00	合同签订后40日历天
11	线缆及辅材	英博机械	线缆，线径2.5平方毫米， 线管规格20mm穿线管	潍坊英博机械设备有限公司	批	2	165.00	330.00	合同签订后40日历天
小计				潍坊英博机械设备有限公司	套	6	17104.00	102624.00	合同签订后40日历天

				限公司					
二	通风窗								
1	弹簧进风窗	英博机械	弹簧进风窗规格：洞口：560mm*270mm 弹簧进风窗导风装置规格：铝合金导流板	潍坊英博机械设备有限公司	个	115	56.00	6440.00	合同签订后40日历天
2	弹簧进风窗导风装置	英博机械	进风窗防风罩规格：高度70cm 进风窗密封胶规格：缝隙不大于5mm	潍坊英博机械设备有限公司	个	115	15.00	1725.00	合同签订后40日历天
3	进风窗防风罩	英博机械	1、采用560*270mm弹簧式小窗。 2、小窗门板内镶嵌保温材料。	潍坊英博机械设备有限公司	个	115	52.00	5980.00	合同签订后40日历天
4	进风窗密封胶	英博机械	3、带防鸟网设计和导风板。 4、小窗采用自伸直涂塑钢丝。 5、配置挡风罩。	潍坊英博机械设备有限公司	支	115	5.00	575.00	合同签订后40日历天
5	电动推杆（新式）	英博机械	规格：带反馈信号 1、交流220V/380V直线推杆电机，负载≥500Kg，行程≥600mm，防护等级≥IP66以上，在断电或故障情况下，可用扳手手动开启。配置数量2个/侧。 2、具有内置限位保护，内部电位计采用国外进口品牌。 3、每台推杆电机独立0-10V电位计反馈控制。 4、控制左右两侧小窗开口一致，误差≤±3mm。	潍坊英博机械设备有限公司	个	4	810.00	3240.00	合同签订后40日历天
6	进风口控制器	英博机械	1、供电电源：AC220V50/60HZ。 2、同时检测和控制推杆电机运行位置。 3、过载保护功能。	潍坊英博机械设备有限公司	个	2	1200.00	2400.00	合同签订后40日历天
小计				潍坊英博机械设备有限公司	套	6	20360.00	122160.00	合同签订后40日历天

三	电气控制系统								
1	环境控制器	英博机械	规格：7寸 1、环控器不少于40路继电器，风机、水帘、水帘挡风板、通风小窗等统一调控。 2、支持以太网组网，带群控及集中报警功能，集中至生产办公室局域网组网功能。 3、支持≥6路温度、1路湿度、1路负压、1路CO2环境数据的采集，支持1路水计量和1路料计量。 4、实时监测鸡舍内温度、湿度等各类环境信息，记录并保存历史数据。 5、支持至少1路变频风机的转速和运行时间的自动调控。 6、支持≥30个通风级别、≥20个风机组，≥2路湿帘控制，≥3区加热。 7、支持4个可独立控制的进风口，自动调控进风口的位置和大小。 8、可连接甲方公司物联网平台实现数据传输。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	29550.00	29550.00	合同签订后40日历天
2	温度传感器	英博机械	规格：DMR 1、室内4个，室外1个。	潍坊英博机械设备有限公司	个	4	700.00	2800.00	合同签订后40日历天
3	湿度传感器	英博机械	规格：DMR 1、室内1个。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	655.00	655.00	合同签订后40日历天
4	负压表	英博机械	规格：进口 1、电子传感器，控制器配套。 2、量程0-100pa。 3、内外气管配接线盒。 4、单个负压管长度不超过10m。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	800.00	800.00	合同签订后40日历天

5	主控制箱	英博机械	主控制箱规格：含三区加热 1、采用（厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ）材质制作或采用冷轧钢板（箱体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，门板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ），表面环氧树脂粉末经静电喷涂处理。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	3700.00	3700.00	合同签订后40日历天
6	副控制箱	英博机械	2、环控柜分主箱和副箱；主副箱采用信号线（国标多芯铜线，线径 $\geq 0.5\text{mm}^2$ ）连接控制。 3、环控主副电箱均需配置浪涌保护器，并做接地处理。 4、环控器配独立隔离变压器。 5、所有380VAC电机需配置电动机保护器开关。 6、元器件接线遵循“上进下出”原则。 7、电柜内部接线、标签等符合《电柜制作规范（企业自定标准）》。 8、配置8路应急风机，当环控器失效或主电箱发生故障等原因导致舍内异常高温等意外时，能手动开启末端8台的风机。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	3200.00	3200.00	合同签订后40日历天
	小计			潍坊英博机械设备有限公司	套	6	40705.00	244230.00	合同签订后40日历天
	四 导流板								
1	玻璃钢夹芯保温板	英博机械	规格：50mm厚 EPS发泡 1、山墙：上下3层板。 2、侧墙：上下2层板。 3、带包边50mmEPS夹芯板，容重 ≥ 10 公斤，双面玻璃钢材质，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，宽度400-600mm。 4、隧道门采用铝合金包边，铝合金框厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，	潍坊英博机械设备有限公司	平方	74.6	70.00	5222.00	合同签订后40日历天

			四周加装密封胶条。 5、打开结构横拉部分，不得采用钢丝绳，采用自伸直涂塑钢丝。 6、正面隧道门最大打开角度90°，侧面隧道门最大打开角度≥60°。 7、左右隧道门开口要一致，误差不得超过10mm。 8、侧墙导流板：单块导流板长度≤6000mm；上下层导流板可单独手动和自动控制，前后端不需分开控制；整侧导流板的头、尾端加装挡风布，中间导流板不加装。						
2	铝合金包边	英博机械		潍坊英博机械设备有限公司	米	156.7	30.00	4701.00	合同签订后40日历天
3	边框及固定件	英博机械	边框及固定件规格：（山墙） 拉臂系统规格：2m/个 保温门附件规格：三层	潍坊英博机械设备有限公司	套	250.7	28.00	7019.60	合同签订后40日历天
4	发泡中空密封条	英博机械	1、采用热镀锌管，热镀锌管厚度≥1.2mm；框架贴紧鸡舍山墙与侧墙安装固定与密封，严禁利用鸡舍原有框架作为挡风板框架。	潍坊英博机械设备有限公司	米	131.48	10.00	1314.80	合同签订后40日历天
5	拉臂系统	英博机械	2、如采用焊接加工，焊接口需打磨平整，并采用底漆和面漆做好焊接口防锈处理。	潍坊英博机械设备有限公司	套	84	29.00	2436.00	合同签订后40日历天
6	保温门附件	英博机械		潍坊英博机械设备有限公司	套	68.9	60.00	4134.00	合同签订后40日历天
7	自控电机（可手控）	英博机械	1、交流380V/功率550W减速电机，额定力矩≥600N·M，绝缘等级F级，防护等级≥IP55以上。 2、具有内置限位保护，配双槽绕绳轮。	潍坊英博机械设备有限公司	个	3	2900.00	8700.00	合同签订后40日历天
小计				潍坊英博机械	套	6	33527.40	201164.40	合同签订后40日历天

2、乙方应按生产厂家的保修规定服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。

3、乙方售后服务响应时间：8小时。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

三、交付和验收

1、交付时间：合同生效之日起40日内（法定节假日除外），交付地点：吴城镇朝城村

2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止；负责提供物品的使用说明等相关资料。

3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后2个工作日内组织验收，验收前乙方需提供生产厂家的营业执照、生产许可证、质检报告（产品合格证）等资料。

四、付款方式

1、付款依据：采购合同、乙方销售发票（含税）、验收报告；付款方式：银行转账

2、付款时间：合同签订后，拨付合同款50%；甲方收到乙方货物并验收合格后，支付乙方剩余合同款50%。

五、乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的1%的违约金；

2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用；

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日万分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

六、甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照每日万分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金；

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

七、不可抗力

甲、乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向社旗县人民法院提起诉讼。

九、附则

1、本合同一式叁份，甲方贰份、乙方壹份；

2、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

采购单位：桐柏县吴城镇人民政府

供货单位：桐柏县鑫锁供应链有限责任公司

地址：河南省南阳市桐柏县黄岗乡黄岗村河北组 75 号

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

签约时间：2025 年 07 月 03 日

开户银行：中国工商银行股份有限公司桐柏支行

统一社会信用代码：91411330MADEHN8937

帐号：1714027509200200003

签约时间：2025 年 07 月 03 日