

南阳市卧龙区水利局

卧龙区2025年农村饮水工程维修养护项目

施 工 合 同 文 件

合同名称：南阳市卧龙区水利局卧龙区2025年农村饮水
工程维修养护项目

发 包 人：南阳市卧龙区水利局

承 包 人：中水龙邦建设（河南）有限公司

签订日期：2025年7月25日

签订地点：南阳市卧龙区水利局

合同协议书

南阳市卧龙区水利局为实施卧龙区2025年农村饮水工程维修养护项目，已接受中水龙邦建设（河南）有限公司对南阳市卧龙区水利局卧龙区2025年农村饮水工程维修养护项目的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）成交通知书；
- （2）响应函及报价一览表、二轮报价表；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款（见磋商文件）；
- （5）采购需求（见磋商文件）；
- （6）图纸（另册）；
- （7）已标价工程量清单（附后）；
- （8）其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程概况：

（1）工程名称：卧龙区2025年农村饮水工程维修养护项目

（2）工程地点：英庄镇、石桥镇、安皋镇、王村街道、龙王沟风景区建设发展中心、潦河镇、蒲山镇、陆营镇、青华镇、七里园街道、谢庄镇、潦河坡镇等镇（街道、景区）56个行政村45处工程。

(3) 项目编号: 卧龙政采磋商-2025-32。

(4) 资金来源: 财政资金。

(5) 主要内容: 对全区12个镇(街道办事处、景区中心)的45处农村供水工程进行维修养护, 主要维修养护内容为: 更新机井1眼、更换水泵32套、消毒柜4套, 维修消毒柜10套, 更换压力罐11座, 维修压力罐3座, 安装压力罐雨棚2处, 维修雨棚2处, 更换水泵电缆2160m、供电电缆1800m、泵管1206m、PE管网8250m、闸阀17个, 重建闸阀井16座, 更换控制柜6台, 维修控制柜2台等。(具体详见竞争性磋商文件和卧龙区2025年农村饮水工程维修养护项目实施方案)。

4. 签约合同价: 人民币(大写) 壹佰捌拾捌万柒仟叁佰叁拾陆元捌角玖分(¥1887336.89元)。

5. 承包人项目经理: 张鑫。

6. 工程质量符合 合格 标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人承诺执行监理人(若有)开工通知, 计划工期120天。

10. 本协议书一式 陆 份, 合同双方各执 叁 份。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下为签署页, 无正文)

签署页:

发包人: 南阳市卧龙区水利局 (盖单位章)

联系人: 王景增

电话: 0377-63887716

地址: 南阳市车站南路1289号

开户行: 中国建设银行股份有限公司南阳光武路支行

户名: 南阳市卧龙区水利局

账号: 41050175640808080054

法定代表人或其委托代理人 (签字):



2025年7月25日

承包人: 中水龙邦建设 (河南) 有限公司 (盖单位章)

联系人: 暴向

电话: 18625618821


地址: 河南省南阳市卧龙区安皋镇安皋村人民路999号

开户行: 中国工商银行股份有限公司南阳行政支行

户名: 中水龙邦建设 (河南) 有限公司

账号: 1714020509100164278

法定代表人或其委托代理人 (签字):



2025年7月25日

成 交 通 知 书

项目编号：卧龙政采磋商-2025-32

中水龙邦建设（河南）有限公司：

你方于 2025 年 7 月 23 日所递交的南阳市卧龙区水利局卧龙区 2025 年农村饮水工程维修养护项目响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

请你方在本通知书发出之日起的 15 日内到 (指定地点) 与我方签订采购合同，并按采购文件规定向我方提交履约保证金。

特此通知

采购人（盖章）



采购代理机构（盖章）



2025 年 7 月 23 日

成交主要内容及条件

成交单位	中水龙邦建设（河南）有限公司
项目编号	卧龙政采磋商-2025-32
项目名称	南阳市卧龙区水利局卧龙区 2025 年农村饮水工程维修养护项目
成交金额	1887336.89 元
工 期	120 日历天
质量要求	合格
项目经理	张鑫 豫 241192050492

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：南阳市卧龙区水利局

根据贵方项目编号为卧龙政采磋商-2025-32的竞争性磋商文件要求，签字代表崔晓凡、总经理（全名、职务）经正式授权并代表中水龙邦建设（河南）有限公司、河南省南阳市卧龙区安皋镇安皋村人民路999号（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第一项至第七项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，

并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：中水龙邦建设（河南）有限公司

法定代表人或负责人或被授权人签字（或盖章）：崔晓凡

2025 年 7 月 23 日

三、报价一览表格式：

项目名称	南阳市卧龙区水利局卧龙区2025年农村饮水工程维修养护项目
项目编号	卧龙政采磋商-2025-32
投标人	中水龙邦建设（河南）有限公司
磋商报价	大写： <u>壹佰捌拾捌万柒仟柒佰叁拾陆元捌角玖分</u> (¥： <u>1887736.89元</u>)
工期	120日历天
质量	合格
备 注	完全响应竞争性磋商文件要求



供应商（公章）：中水龙邦建设（河南）有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：崔晓凡

日期：2025年7月23日

二轮报价表

投标货物分项报价表

号:卧龙政采磋商-2025-32-1

序号	名称	投标报价	投标报价单位
1	中水龙邦建设(河南)有限公司	1887336.89	元

说明:

- 1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。
- 2. 分项报价总计价格必须与《开标一览表》☒ 报价一致。
- 3. 如果不提供详细分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。☒

投标人法定代表人或委托代理人授权代表签字: 崔晓凡

投标人名称 (盖章):

时间: 2025 年 7 月 23 日

专用合同条款

专用合同条款中的各款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致时，则应以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.2 发包人：南阳市卧龙区水利局

1.1.3 承包人：中水龙邦建设(河南)有限公司。

1.1.4 分包人： / 。

1.1.5 监理人：河南信禹监理有限公司。

1.1.6 日期

1.1.6.1 缺陷责任期（工程质量保修期）：1年（保修期自工程移交证书中注明的完工日期算起）。

1.2 联络

1.2.1 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达监理人。

2. 发包人义务

2.1 提供施工场地

2.1.1 发包人提供的施工场地范围为：签约时确定，满足施工需要。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发发包人先批准的权力范围行使权力，发发包人批准的权力范围：

（1）按本条款约定，确定延长完工期限；

（2）按本条款约定，批准暂列金额的使用；

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所以必须进行的工作，即使没有发发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第39条的规定增加相应的费用，并通知承

包人。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 其他义务

(1) 本合同工程在设计防洪标准内的防洪安全由承包人负责，由此发生的一切费用由承包人承担。

(2) 承包人在合同签订后的14天内，应在现场设立办公室供其管理人员使用，承包人应保持该现场办公机构在整个合同期内有效。上述现场办公室建立后，承包人应根据有关法律的规定，为其所有非本地雇员向当地公安机关申请临时居住许可证。

(3) 承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他区域，或作业影响等引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务与有关部门配合与协调。

(4) 承包人在检查图纸或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，应立即通知发包人和监理人。

(5) 施工区内临时设施、临时道路、水电管线安装和保养，施工现场内地下管线和临近建筑物、构筑物及临街交通要道的保护，费用由承包人负担。因承包人防护不力而发生事故，相关责任和费用由承包人承担。若涉及到地下管线的移位，其费用不在本次报价中。

承包人施工完毕后，对所破坏的市政公共设施及道路应修复原貌，若承包人无能力或未在规定的时间内修复，由发包人代为修复，费用由承包人承担。

(6) 承包人在开工前必须具有相关专业人员的上岗证，设备进场后在使用前，必须提交合格证、年审记录等有关证件。

(7) 与本工程无关的人员及设备材料均不得进入现场，发包人有权进行随机检查，并处以相应的罚款（罚款经发包人及监理核实签字认可即可生效），处罚条约另行商定。

(8) 对于监理、发包人认定不合格的材料或设备，承包人必须在24小时内清理出场，如未及时清退，发包人有权对承包人进行相应的罚款（罚款经发包人及监理核实签字后生效），处罚条约另行商定。不合格的材料或设备所涉及的检验费由承包方承担。

(9) 负责保护水准点、坐标控制点，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用以及由此造成的其他损失由承包人负担。

(10) 充分考虑工地现场的周围环境、交通道路、现场条件、施工图纸、施工组织设计、施工技术措施、安全文明施工措施等因素，应积极做好综合组织和协调工作。主要道路要硬化并保持清洁；垃圾、渣土要及时清运；

(11) 承包人应按照《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发〔2005〕9号）的有关规定，依法与所招用的农民工签订合同，按照合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣。

若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，承包人应积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。

4.2 分包

4.2.1 本工程不允许违法分包。

5. 材料和工程设备

5.1 发包人提供的材料和工程设备

5.2 发包人不提供材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

6.1 发包人提供的施工设备和临时设施

6.2 发包人不提供施工设备和临时设施。

7. 测量放线

7.1 施工测量

补充如下内容：

1、承包人进场后应根据施工图纸要求进行测量放样，放样后承包人应报监理单位会同发包人、设计单位对放样成果进行检查。

2、监理单位、发包人、设计单位对放样成果检查后，承包人应按照监理人批准的测量方案，在监理单位、发包人的联合见证下进行原始地形及纵横断面的测量。

3、联合测量完成后承包人应及时完成测量成果资料整理并报监理单位、发包人审查，审查通过后承包人方可申请开工；否则造成的一切后果由承包人承担。

施工安全、治安保卫和环境保护

8. 发包人的施工安全责任

8.1 发包人提供_____与本工程有关的_____资料, 其余资料由承包人负责收集。

8.2 承包人的施工安全责任

8.2.1 下列工程应编制专项施工方案: 主要工程项目。其中重要和关键工程项目应组织专家论证和审查。

8.2.2 施工安全控制目标: 无责任死亡事故发生, 杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大垮(塌)事故。

9. 文明工地

9.1 本合同文明工地的约定: √。

10. 开工和竣工(完工)

10.1 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围: 50年一遇的最大降水(雪)量、最高(低)温度等。

10.2 承包人工期延误

由于承包人原因造成工期延误, 承包人应支付逾期竣工违约金。逾期完工违约金按1000元/天计, 全部逾期竣工违约金的总限额为不超过合同价格的0.5%。

10.3 工期提前

工期提前的奖金约定: _____ 不奖励_____。

11. 工程质量

11.1 质量评定

11.1.1 重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程质量评定的约定: 执行《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)。

11.1.2 工程合格标准为: 执行《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及现行有效其他相关行业工程施工及验收规范。

12. 试验和检验

12.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

12.2 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料: 涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料。

13. 变更

13.1 变更的范围和内容

本款增加以下内容：因国家政策变化或部分资金不足取消部分工程内容或减少工程量，发包人不承担承包人因此造成的损失；因设计变更取消部分工程内容，发包人不承担承包人因此所造成的损失。

13.2承包人的合理化建议

13.3承包人实现合理化建议的奖励金额为：发包人根据实际情况进行奖励，另行协商。

14. 价格调整

14.1物价波动引起的价格调整

价格调整方式：本工程工期较短，不调整。

15. 计量与支付

15.1预付款

(1) 工程预付款：本工程工期较短且投资较小，无工程预付款。

(2) 工程材料预付款的额度和预付办法约定为：不支付工程材料预付款。

15.2工程进度付款

15.2.1付款周期

分4次付款。第1次：在工程完成60%时支付至合同价的40%；第2次：工程完工验收后支付至合同价的80%；第3次：完工结算通过投资评审后，拨款至结算投资评审价的97%；第4次：质保期满，支付剩余的3%。

15.3质量保证金

15.3.1扣留的质量保证金总额为结算投资评审金额的3%。

15.3竣工（完工）结算

15.3.1竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交竣工付款申请单一式陆份。

15.4最终结清

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式陆份。

15.5竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：由发包人确定。

16. 竣工（验收）

16.1验收工作分类

本工程法人验收包括：参照《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）、

《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024），结合项目实际确定；政府验收包括：竣工验收；验收条件为：参照《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）、《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）。验收程序为：参照《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）、《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024），结合项目实际确定。

16.2 阶段验收

16.2.1 本合同工程阶段验收类别包括：/。

16.3 专项验收

16.3.1 本合同工程专项验收类别包括：/。

16.4 竣工验收

16.4.1 技术鉴定：/，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

16.4.2 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

补充以下内容：竣工验收前，发包人按照验收规程要求委托质量检测单位按质量监督部门批准的检测方案进行竣工质量抽样检测，竣工质量抽样检测费由发包人承担；承包人应配合完成竣工质量检测，承包人在配合检测过程中发生的费用由承包人承担。竣工质量检测不合格的部位，承包人应无条件进行返工或补强处理，直至达到设计和国家规范规定的质量标准。

17. 竣工（完工）清场

17.1 承包人未按监理人要求的时间恢复临时占地、场地清理、清理杂物杂草弃土，或者没有到达设计要求，以及质量缺陷没处理合格等，发包人有权委托其他人恢复、返工或清理，其工程量按监理方、业主方确定的工程量的计算，单价按承包人投标单价的3倍计算其合价金额，所发生的金额从拟支付给承包人的款项或履约保证金中直接扣除，无论承包人是否签字同意。

18. 缺陷责任与保修责任

18.1 缺陷责任期（工程质量保修期）为1年（保修期自工程移交证书中注明的完工日期）。

19. 保险

19.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包

人共同名义；投保内容：建筑工程一切险；

保险金额、保险费率和保险期限：按照国家现行相关规定确定_____。

19.2 第三者责任险

19.2.1 第三者责任险保险费率：按照国家现行相关规定确定_____；第三者责任险保险金额：按照国家现行相关规定确定_____。

19.3 对各项保险的一般要求

19.3.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：_____合同签订后14天内_____；

保险条件：应满足工程需要，符合本合同规定_____。

19.3.2 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：_____由发包人与承包人共同协商_____；发包人负责补偿的范围与金额：_____由发包人与承包人共同协商_____。

20. 争议的解决

20.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。

五、已标价工程量清单、项目管理机构、施工组织设计等；
已标价工程量清单

投标总价

崔晓凡



投标总价人民币（大写）：壹佰捌拾捌万柒仟柒佰叁拾陆元捌角玖分

（¥）：1887736.89 元

工程项目总价表

序号	供水站名称	金额（元）	备注
1	英庄镇大营村供水站	37745.95	
2	英庄镇张旗营村供水站	13850.00	
3	英庄镇贾营村供水站	73280.59	
4	英庄镇橡子树村供水站	21425.00	
5	英庄镇刘冢村供水站	25074.40	
6	石桥镇龙窝村大龙窝供水站	30652.28	
7	石桥镇二村供水站	24533.60	
8	石桥镇施庄供水站	58301.53	
9	安皋镇东庄村供水站	50803.31	
10	安皋镇果园村供水站	20600.00	
11	安皋镇安寨村供水站	69182.82	
12	安皋镇姜园村供水站	49559.21	
13	王村街道办柳湾村供水站	56285.26	
14	王村街道办罗冢村供水站	69379.99	
15	王村街道办方营村供水站	30971.46	
16	龙王沟风景区建设发展中心陈家岗村供水站	26029.95	
17	龙王沟风景区建设发展中心陡沟移民新村供水站	28285.99	
18	龙王沟风景区建设发展中心刘老庄村供水站	32792.92	
19	濉河镇大周庄村供水站	20650.00	
20	濉河镇辛店村供水站	95727.24	
21	濉河镇濉东村供水站	6500.00	
22	濉河镇姚营村供水站	25850.00	
23	南阳市蒲山自来水有限公司	119280.00	
24	蒲山镇宋营水厂	114830.07	
25	蒲山镇槐树湾村供水站	42914.26	
26	蒲山镇马营村供水站	30475.11	
27	蒲山镇刁沟村供水站	7615.82	
28	陆营镇朱屯村供水站	54460.42	
29	陆营镇党沟村供水站	15952.72	
30	陆营镇平洛村供水站	17550.00	
31	陆营镇华庄村供水站	39885.99	
32	青华镇华寨村供水站	36185.25	
33	青华镇赵寨村供水站	56214.26	

工程项目总价表

序号	供水站名称	金额（元）	备注
34	青华镇前所村供水站	39131.24	
35	青华镇岭上村供水站	37102.58	
36	七里园街道办大庄村谢庄大庄供水站	3150.00	
37	七里园街道办独山村唐庄供水站	5270.00	
38	谢庄镇董营村供水站	94575.22	
39	谢庄镇小王沟村供水站	8200.00	
40	谢庄镇毛田村供水站	6300.00	
41	谢庄镇水田村供水站	177992.46	
42	谢庄镇郭堤村供水站	57380.16	
43	滦河坡镇柳坊村供水站	11600.00	
44	滦河坡镇柳坊村供水站	27589.83	
45	滦河坡镇柳坊村供水站	16600.00	
合计		1887736.89	

总报价：大写 壹佰捌拾捌万柒仟柒佰叁拾陆元捌角玖分（小写 1887736.89元）

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	英庄镇大营村供水站				37745.95
(一)	建筑工程				24545.95
(1)	配水管网工程				24545.95
①	管道基础	m	500	10.05	5025.71
	沟槽机械土方开挖	m ³	140	8.00	1120.00
	沟槽机械土方回填	m ³	140	9.10	1274.00
	沟槽人工土方开挖	m ³	60	13.44	806.40
	沟槽人工土方回填	m ³	60	16.56	993.60
	C25砼镇墩	m ³	0.25	565.03	141.26
	平面钢板	m ²	5	48.09	240.45
	C15砼标志桩	个	5	90.00	450.00
②	管材及管件				9900.00
	PE管De90 (1.25MPa) 含附件及安装	m	500	19.80	9900.00
③	C25砼路面切割及恢复 (厚20cm)	m ²	56	171.79	9620.24
(二)	机电设备安装工程				13200.00
	水泵 (175QJ15-120)	套	1	6700.00	6700.00
	水泵电缆 (JHS3*10mm ²)	m	100	45.00	4500.00
	消毒柜 (维修)	套	1	1550.00	1550.00
	闸阀 (DN75)	个	1	450.00	450.00
2	英庄镇张旗营村供水站				13850.00
(一)	机电设备安装工程				13850.00
	水泵 (175QJ15-120)	套	1	6700.00	6700.00
	水泵电缆 (JHS3*10mm ²)	m	100	45.00	4500.00
	消毒柜 (维修)	套	1	1550.00	1550.00
	闸阀 (DN10)	个	1	1100.00	1100.00
3	英庄镇贾营村供水站				73280.59
(一)	建筑工程				66580.59
(1)	配水管网工程				66580.59
①	管道基础	m	580	10.08	5847.82
	沟槽机械土方开挖	m ³	162.4	8.00	1299.20
	沟槽机械土方回填	m ³	162.4	9.10	1477.84
	沟槽人工土方开挖	m ³	69.6	13.44	935.42
	沟槽人工土方回填	m ³	69.6	16.56	1152.58
	C25砼镇墩	m ³	0.29	565.03	163.86
	平面钢板	m ²	5.8	48.09	278.92
	C15砼标志桩	个	6	90.00	540.00
②	管材及管件				25859.40
	PE管De90 (1.25MPa) 含附件及安装	m	300	51.17	15351.00
	PE管De75 (1.25MPa) 含附件及安装	m	280	37.53	10508.40

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
②	C25砼路面切割及恢复 (厚20cm)	m ²	203	171.79	34873.37
(二)	机电设备安装工程				6700.00
	水泵 (175QJ15-120)	套	1	6700.00	6700.00
4	英庄镇豫子河村供水站				21425.00
(一)	机电设备安装工程				21425.00
	水泵 (175QJ15-120)	套	1	6700.00	6700.00
	DN65钢管	m	100	60.00	6000.00
	水泵电缆 (JHS3*10mm ²)	m	135	45.00	6075.00
	闸阀 (DN100)	个	1	1100.00	1100.00
	消毒柜 (120L)	套	1	1550.00	1550.00
5	英庄镇西河村供水站				25074.40
(一)	建筑工程				1274.40
(1)	配水管网工程				1274.40
①	管道基础	m	50	8.39	419.40
	沟槽机械土方开挖	m ³	14	8.00	112.00
	沟槽机械土方回填	m ³	14	9.10	127.40
	沟槽人工土方开挖	m ³	6	13.44	80.64
	沟槽人工土方回填	m ³	6	16.56	99.36
(2)	供电电缆	m	100	8.55	855.00
	沟槽机械土方开挖	m ³	50	8.00	400.00
	沟槽机械土方回填	m ³	50	9.10	455.00
(二)	机电设备安装工程				23800.00
	水泵 (175QJ10-121)	套	1	6000.00	6000.00
	DN65钢管	m	130	60.00	7800.00
	水泵电缆 (JHS3*10mm ²)	m	100	45.00	4500.00
	供电电缆 (YJV3*10+1*6mm ²)	m	100	55.00	5500.00
6	石桥镇龙窝村大龙窝供水站				30652.28
(一)	建筑工程				8152.28
(1)	配水管网工程				8152.28
①	管道基础	m	200	10.05	2010.28
	沟槽机械土方开挖	m ³	56	8.00	448.00
	沟槽机械土方回填	m ³	56	9.10	509.60
	沟槽人工土方开挖	m ³	24	13.44	322.56
	沟槽人工土方回填	m ³	24	16.56	397.44
	C25砼镇墩	m ³	0.1	565.03	56.50
	平面钢模板	m ²	2	48.09	96.18
	C15砼标志桩	个	2	90.00	180.00
②	管材及管件				6142.00
	PE管De63 (1.25MPa) 含附件及安装	m	200	30.71	6142.00

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
(二)	机电设备安装工程				22500.00
	水泵 (175QJ15-120)	套	1	6700.00	6700.00
	DN65钢管	m	120	60.00	7200.00
	水泵电缆 (JHS3*40mm ²)	m	130	45.00	5850.00
	消毒柜 (准维)	套	1	1550.00	1550.00
	控制柜	套	1	1200.00	1200.00
7	石桥镇二村供水站				24533.60
(一)	建筑工程				7233.60
(1)	配水管网工程				7233.60
①	管材及管件				7233.60
	PE管De75 (1.25MPa) 含附件及安装	m	120	37.53	4503.60
	管材防腐膜	m ²	42	65.00	2730.00
(二)	机电设备安装工程				17300.00
	水泵 (200QJ40-104)	套	1	9300.00	9300.00
	22KW变频器	套	1	8000.00	8000.00
8	石桥镇施庄村供水站				58301.53
(一)	建筑工程				13501.53
(1)	供水站工程				3985.25
①	压力罐基础 (1座)	座	1	3985.25	3985.25
	建筑物土方开挖	m ³	5.2	11.89	61.83
	建筑物土方回填	m ³	2.1	18.10	38.01
	M7.5浆砌砖基础	m ³	5.77	535.85	3091.85
	M0砂浆抹面 (立面)	m ²	13.46	16.08	216.44
	C20砼垫层	m ²	0.84	618.35	519.41
	平面钢模板	m ²	1.2	48.09	57.71
(2)	配水管网工程				9516.28
①	管道基础	m	200	10.05	2010.28
	沟槽机械土方开挖	m ³	56	8.00	448.00
	沟槽机械土方回填	m ³	56	9.10	509.60
	沟槽人工土方开挖	m ³	24	13.44	322.56
	沟槽人工土方回填	m ³	24	16.56	397.44
	C25砼镇墩	m ³	0.1	565.03	56.50
	平面钢模板	m ²	2	48.09	96.18
	C15砼标志桩	个	2	90.00	180.00
②	管材及管件				7506.00
	PE管De75 (1.25MPa) 含附件及安装	m	200	37.53	7506.00
(二)	机电设备安装工程				44800.00
	水泵 (175QJ15-120)	套	1	6700.00	6700.00
	水泵电缆 (JHS3*40mm ²)	m	150	45.00	6750.00

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	5T压力罐	套	1	28600.00	28600.00
	消毒柜(维修)	套	1	1550.00	1550.00
	控制柜	套	1	1200.00	1200.00
9	安丰镇连庄村供水站				50803.31
(一)	建筑工程				5753.31
(1)	供水站工程				1656.67
①	压力罐基础(5T)	座	1	1656.67	1656.67
	建筑物土方开挖	m ³	3.7	11.89	43.99
	建筑物土方回填	m ³	1.8	18.10	32.58
	M5.5浆砌块石	m ³	2.27	535.85	1216.38
	100砂土垫层(立面)	m ²	10.4	16.08	167.23
	C20砼垫层	m ³	0.24	618.35	148.40
	平面钢板模板	m ²	1	48.09	48.09
(2)	配水管网工程				2985.14
①	管道基础	m	100	10.05	1005.14
	沟槽机械土方开挖	m ³	28	8.00	224.00
	沟槽机械土方回填	m ³	28	9.10	254.80
	沟槽人工土方开挖	m ³	12	13.44	161.28
	沟槽人工土方回填	m ³	12	16.56	198.72
	C25砼镇墩	m ³	0.05	565.03	28.25
	平面钢板模板	m ²	1	48.09	48.09
	C15砼标志桩	个	1	90.00	90.00
②	管材及管件				1980.00
	PE管De50(1.6MPa)含附件及安装	m	100	19.80	1980.00
(3)	供电电缆	m	130	8.55	1111.50
	沟槽机械土方开挖	m ³	65	8.00	520.00
	沟槽机械土方回填	m ³	65	9.10	591.50
(二)	机电设备安装工程				45050.00
	水泵(175QJ10-165)	套	1	8200.00	8200.00
	DN65钢管泵管	m	100	60.00	6000.00
	水泵电缆(JHS3*40mm ²)	m	110	45.00	4950.00
	供电电缆(YJV3*25+1*16mm ²)	m	130	110.00	14300.00
	5T压力罐	套	1	11600.00	11600.00
10	安丰镇果园村供水站				20600.00
(二)	机电设备安装工程				20600.00
	水泵(175QJ10-121)	套	1	6000.00	6000.00
	DN65钢管泵管	m	120	60.00	7200.00
	水泵电缆(JHS3*40mm ²)	m	130	45.00	5850.00
	消毒柜(维修)	套	1	1550.00	1550.00

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
11	安皋镇安皋村供水站				69182.82
(一)	建筑工程				61682.82
(1)	配水管网工程				61682.82
①	管道基础	m	300	10.05	3015.42
	沟槽机械土方开挖	m³	84	8.00	672.00
	沟槽机械土方回填	m³	84	9.10	764.40
	沟槽人工土方开挖	m³	36	13.44	483.84
	沟槽人工土方回填	m³	36	16.56	596.16
	C25砼镇墩	m³	0.15	565.03	84.75
	平面钢板桩	m²	3	48.09	144.27
	C15砼标志桩	个	3	90.00	270.00
②	管材及管件				28881.00
	PE管De240 (1.25MPa) 含附件及安装	m	300	96.27	28881.00
③	C25砼路面切割及恢复 (厚40cm)	m²	105	283.68	29786.40
(二)	机电设备安装工程				7500.00
	30T压力罐 (除锈喷漆)	m³	125	60.00	7500.00
12	安皋镇姜园村供水站				49559.21
(一)	建筑工程				49559.21
(1)	配水管网工程				49559.21
①	管道基础	m	500	10.05	5025.71
	沟槽机械土方开挖	m³	140	8.00	1120.00
	沟槽机械土方回填	m³	140	9.10	1274.00
	沟槽人工土方开挖	m³	60	13.44	806.40
	沟槽人工土方回填	m³	60	16.56	993.60
	C25砼镇墩	m³	0.25	565.03	141.26
	平面钢板桩	m²	5	48.09	240.45
	C15砼标志桩	个	5	90.00	450.00
②	管材及管件				18765.00
	PE管De75 (1.25MPa) 含附件及安装	m	500	37.53	18765.00
③	C25砼路面切割及恢复 (厚20cm)	m²	150	171.79	25768.50
13	王村街道办柳湾村供水站				56285.26
(一)	建筑工程				51485.26
(1)	配水管网工程				51485.26
①	管道基础	m	440	10.17	4476.63
	沟槽机械土方开挖	m³	123.2	8.00	985.60
	沟槽机械土方回填	m³	123.2	9.10	1121.12
	沟槽人工土方开挖	m³	52.8	13.44	709.63
	沟槽人工土方回填	m³	52.8	16.56	874.37
	C25砼镇墩	m³	0.22	565.03	124.31

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	平面钢模板	m ²	4.4	48.09	211.60
	C15砼标志桩	个	5	90.00	450.00
②	管材及管件				22514.80
	PE管De90 (1.25MPa) 含附件及安装	m	440	51.17	22514.80
③	闸阀井 (含闸件)	座	4	969.76	3879.03
	建筑物土方开挖	m ³	29.4	11.89	349.57
	建筑物土方回填	m ³	10.44	18.10	188.96
	M7.5浆砌砖基础	m ³	3.64	535.85	1950.49
	100砂浆抹面 (立面)	m ²	11.2	16.08	180.10
	100砂浆抹面 (平面)	m ²	3.6	13.25	47.70
	C20砼垫层	m ²	0.76	569.48	432.80
	平面钢模板	m ²	2.2	48.09	105.80
	C25预制钢筋混凝土盖板	m ²	0.56	658.96	369.02
	钢筋制作安装	t	0.04	6364.83	254.59
④	C25砼路面切割缝 (20cm)	m ²	120	171.79	20614.80
(二)	机电设备安装工程				4800.00
	水泵 (200QJ10-54)	套	1	4800.00	4800.00
14	王村街道办罗家村供水站				69379.99
(一)	建筑工程				7789.99
(1)	供水站工程				3685.99
①	压力罐基础 (10T)	座	1	3685.99	3685.99
	建筑物土方开挖	m ³	4.8	11.89	57.07
	建筑物土方回填	m ³	1.9	18.10	34.39
	M7.5浆砌砖基础	m ³	5.33	535.85	2856.08
	100砂浆抹面 (立面)	m ²	12.34	16.08	198.43
	C20砼垫层	m ²	0.78	618.35	482.31
	平面钢模板	m ²	1.2	48.09	57.71
(2)	供电电缆	m	480	8.55	4104.00
	沟槽机械土方开挖	m ³	240	8.00	1920.00
	沟槽机械土方回填	m ³	240	9.10	2184.00
(二)	机电设备安装工程				61590.00
	水泵 (93QJ8-142)	套	1	6700.00	6700.00
	10T压力罐	套	1	23000.00	23000.00
	供电电缆 (YJV3*10+1*6mm ²)	m	480	55.00	26400.00
	水泵电缆 (JHS3*6mm ²)	m	130	33.00	4290.00
	控制柜	套	1	1200.00	1200.00
15	王村街道办方营村供水站				30971.46
(一)	建筑工程				8791.46
(1)	配水管网工程				8791.46

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
①	管道基础	m	100	10.05	1005.14
	沟槽机械土方开挖	m³	28	8.00	224.00
	沟槽机械土方回填	m³	28	9.10	254.80
	沟槽人工土方开挖	m³	12	13.44	161.28
	沟槽人工土方回填	m³	12	16.56	198.72
	C25砼镇墩	m³	0.05	565.03	28.25
	平面钢模板	m²	1	48.09	48.09
	C15砼标志桩	个	1	90.00	90.00
②	管材及管件				998.00
	PE管De315(11.00)含附件安装	m	100	9.98	998.00
③	闸阀井(含附件)	座	7	969.76	6788.32
	建筑物土方开挖	m³	51.45	11.89	611.74
	建筑物土方回填	m³	18.27	18.10	330.69
	M7.5浆砌块石基础	m³	6.37	535.85	3413.36
	100砂浆抹面(内面)	m²	19.6	16.08	315.17
	100砂浆抹面(外面)	m²	6.3	13.25	83.48
	C20砼基础	m³	1.23	569.48	757.41
	平面钢模板	m²	3.85	48.09	185.15
	C25预制钢筋混凝土盖板	m²	0.98	658.96	645.78
	钢筋制作安装	t	0.07	6364.83	445.54
(二)	机电设备安装工程				22180.00
	水泵(175QJ10-121)	套	1	6000.00	6000.00
	水泵电缆(JHS3*6mm²)	m	100	33.00	3300.00
	闸阀(D80S)	个	7	380.00	2660.00
	消毒柜	套	1	6500.00	6500.00
	15T压力罐(除锈喷漆)	m³	62	60.00	3720.00
16	龙王沟风景区建设发展中心陈家岗村供水站				26029.95
(一)	建筑工程				17439.95
(1)	配水管网工程				17439.95
①	管道基础	m	560	10.12	5664.79
	沟槽机械土方开挖	m³	156.8	8.00	1254.40
	沟槽机械土方回填	m³	156.8	9.10	1426.88
	沟槽人工土方开挖	m³	67.2	13.44	903.17
	沟槽人工土方回填	m³	67.2	16.56	1112.83
	C25砼镇墩	m³	0.28	565.03	158.21
	平面钢模板	m²	5.6	48.09	269.30
	C15砼标志桩	个	6	90.00	540.00
②	管材及管件				11088.00

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	PE管De50 (1.6MPa)含附件及安装	m	560	19.80	11088.00
③	C25砼路面切割及恢复 (厚20cm)	m²	4	171.79	687.16
(二)	机电设备安装工程				8590.00
	水泵 (100QJ5-164)	套	1	6200.00	6200.00
	止回阀 (DN50)	个	1	260.00	260.00
	消毒柜 (维修)	套	1	1550.00	1550.00
	控制柜 (更换控制器)	套	1	580.00	580.00
17	龙王沟风景区建设发展中心陡沟移民新村供水站				28285.99
(一)	建筑工程				3685.99
(1)	供水站				3685.99
①	压力罐基础 100	座	1	3685.99	3685.99
	建筑物土方开挖	m³	4.8	11.89	57.07
	建筑物土方回填	m³	1.9	18.10	34.39
	M7.5浆砌砖基础	m³	5.33	535.85	2856.08
	100砂浆抹面 (立面)	m²	12.34	16.08	198.43
	C20砼垫层	m²	0.78	618.35	482.31
	平面钢模板	m²	1.2	48.09	57.71
(二)	机电设备安装工程				24600.00
	100T压力罐	套	1	23000.00	23000.00
	100T压力罐雨棚	个	1	1600.00	1600.00
18	龙王沟风景区建设发展中心刘老庄村供水站				32792.92
(一)	建筑工程				32792.92
(1)	配水管网工程				32792.92
①	管道基础	m	580	10.08	5847.82
	沟槽机械土方开挖	m³	162.4	8.00	1299.20
	沟槽机械土方回填	m³	162.4	9.10	1477.84
	沟槽人工土方开挖	m³	69.6	13.44	935.42
	沟槽人工土方回填	m³	69.6	16.56	1152.58
	C25砼镇敦	m³	0.29	565.03	163.86
	平面钢模板	m²	5.8	48.09	278.92
	C15砼标志桩	个	6	90.00	540.00
②	管材及管件				11484.00
	PE管De50 (1.6MPa)含附件及安装	m	580	19.80	11484.00
③	C25砼路面切割及恢复 (厚20cm)	m²	90	171.79	15461.10
19	濠河镇大周庄村供水站				20650.00
(一)	机电设备安装工程				20650.00
	水泵 (175QJ15-135)	套	1	7200.00	7200.00
	DN65钢管	m	120	60.00	7200.00

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	水泵电缆 (JHS3*10mm ²)	m	130	45.00	5850.00
	压力罐雨棚 (维修)	套	1	400.00	400.00
20	豫河镇辛店村供水站				95727.24
(一)	建筑工程				95727.24
(1)	配水管网工程				95727.24
①	管道基础	m	1300	10.05	13066.84
	沟槽机械土方开挖	m ³	364	8.00	2912.00
	沟槽机械土方回填	m ³	364	9.10	3312.40
	沟槽人工土方开挖	m ³	156	13.44	2096.64
	沟槽人工土方回填	m ³	156	16.56	2583.36
	C25砼垫层	m ²	0.65	565.03	367.27
	平面钢筋网	m ²	13	48.09	625.17
	C15砼标志墩	个	13	90.00	1170.00
②	管材及管件				58609.80
	PE管De90 (1.25MPa) 含附件及安装	m	720	51.17	36842.40
	PE管De75 (1.25MPa) 含附件及安装	m	580	37.53	21767.40
③	C25砼路面切割及恢复 (厚20cm)	m ²	140	171.79	24050.60
21	豫河镇康东村供水站				6500.00
(一)	机电设备安装工程				6500.00
	水泵 (200QJ32-80)	套	1	6500.00	6500.00
22	豫河镇姚营村供水站				25850.00
(一)	机电设备安装工程				25850.00
	水泵 (175QJ15-135)	套	1	7200.00	7200.00
	DN65钢管	m	100	60.00	6000.00
	水泵电缆 (JHS3*10mm ²)	m	110	45.00	4950.00
	消毒柜	套	1	6500.00	6500.00
	控制柜	套	1	1200.00	1200.00
23	南阳市蒲山自来水有限公司				119280.00
(一)	机电设备安装工程				119280.00
	供电电缆 (YJV3*35+1*16mm ²)	m	840	142.00	119280.00
24	蒲山镇宋营水厂				114830.07
(一)	建筑工程				79630.07
(1)	配水管网工程				79630.07
①	管道基础	m	875	10.08	8817.77
	沟槽机械土方开挖	m ³	245	8.00	1960.00
	沟槽机械土方回填	m ³	245	9.10	2229.50
	沟槽人工土方开挖	m ³	105	13.44	1411.20
	沟槽人工土方回填	m ³	105	16.56	1738.80
	C25砼镇墩	m ²	0.438	565.03	247.48

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	平面钢模板	m ²	8.75	48.09	420.79
	C15砼标志桩	个	9	90.00	810.00
②	管材及管件				19275.30
	PE管De50 (1.6MPa)含附件及安装	m	765	19.80	15147.00
	PE管De75 (1.25MPa)含附件及安装	m	110	37.53	4128.30
③	C25砼路面切割及恢复 (厚20cm)	m ²	300	171.79	51537.00
(一)	机电设备安装工程				35200.00
	水泵 (200QJ50-68)	套	1	6500.00	6500.00
	水泵 (ISGB100-80A)	套	1	18000.00	18000.00
	水泵电机 (11kW)	m	100	45.00	4500.00
	闸阀 (DN50)	个	1	6200.00	6200.00
25	霍山镇槐树湾村供水				42914.26
(一)	建筑工程				4414.26
(1)	供水站工程				4414.26
①	压力罐基础 (2m ³)	座	1	4414.26	4414.26
	建筑物土方开挖	m ³	5.8	11.89	68.96
	建筑物土方回填	m ³	2.2	18.10	39.82
	M7.5浆砌砖基础	m ³	6.21	535.85	3327.63
	M0砂浆抹面 (立面)	m ²	15.35	16.08	246.83
	C20砼垫层	m ³	1.05	618.35	649.27
	平面钢模板	m ²	1.7	48.09	81.75
(二)	机电设备安装工程				38500.00
	20T压力罐	套	1	32000.00	32000.00
	消毒柜	套	1	6500.00	6500.00
26	霍山镇马曹村供水站				30475.11
(一)	建筑工程				15735.11
(1)	配水管网工程				15735.11
①	管道基础	m	120	9.90	1188.17
	沟槽机械土方开挖	m ³	33.6	8.00	268.80
	沟槽机械土方回填	m ³	33.6	9.10	305.76
	沟槽人工土方开挖	m ³	14.4	13.44	193.54
	沟槽人工土方回填	m ³	14.4	16.56	238.46
	C25砼镇墩	m ³	0.06	565.03	33.90
	平面钢模板	m ²	1.2	48.09	57.71
	C15砼标志桩	个	1	90.00	90.00
②	管材及管件				6140.40
	PE管De90 (1.25MPa)含附件及安装	m	120	51.17	6140.40
③	闸阀井 (含附件)	座	3	969.75	2909.26
	建筑物土方开挖	m ³	22.05	11.89	262.17

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	建筑物土方回填	m ³	7.83	18.10	141.72
	M7.5浆砌砖基础	m ³	2.73	535.85	1462.87
	M10砂浆抹面 (立面)	m ²	8.4	16.08	135.07
	M10砂浆抹面 (平面)	m ²	2.7	13.25	35.78
	C20砼基础	m ³	0.57	569.48	324.60
	平面钢模板	m ²	1.65	48.09	79.35
	C25预制钢筋混凝土盖板	m ³	0.42	658.96	276.76
	钢筋制作安装	t	0.03	6364.83	190.94
④	C25砼路面切割及恢复 (厚20cm)	m ²	32	171.79	5497.28
(二)	机电设备安装工程				14740.00
	水泵 (250L/S-120)	套	1	6700.00	6700.00
	DN65钢管	m	51	60.00	3060.00
	水泵电机 (18.5kW)	m	60	45.00	2700.00
	闸阀 (DN65)	个	3	760.00	2280.00
27	蒲山镇刁沟村供水工程				7615.82
(一)	建筑工程				7615.82
(1)	配水管网工程				7615.82
①	管基基础	m	120	9.90	1188.17
	沟槽机械土方开挖	m ³	33.6	8.00	268.80
	沟槽机械土方回填	m ³	33.6	9.10	305.76
	沟槽人工土方开挖	m ³	14.4	13.44	193.54
	沟槽人工土方回填	m ³	14.4	16.56	238.46
	C25砼镇墩	m ³	0.06	565.03	33.90
	平面钢模板	m ²	1.2	48.09	57.71
	C15砼标志桩	个	1	90.00	90.00
②	管材及管件				4503.60
	PE管De75 (1.25MPa) 含附件及安装	m	120	37.53	4503.60
③	C25砼路面切割及恢复 (厚20cm)	m ²	11.2	171.79	1924.05
28	陆晋镇朱屯村供水站				54460.42
(一)	建筑工程				11210.42
(1)	供水站工程				3685.99
①	压力罐基础 (1座)	座	1	3685.99	3685.99
	建筑物土方开挖	m ³	4.8	11.89	57.07
	建筑物土方回填	m ³	1.9	18.10	34.39
	M7.5浆砌砖基础	m ³	5.33	535.85	2856.08
	M10砂浆抹面 (立面)	m ²	12.34	16.08	198.43
	C20砼垫层	m ³	0.78	618.35	482.31
	平面钢模板	m ²	1.2	48.09	57.71
(2)	配水管网工程				7524.43

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
①	管道基础	m	30	10.95	547.58
	沟槽机械土方开挖	m ³	14	8.00	112.00
	沟槽机械土方回填	m ³	14	9.10	127.40
	沟槽人工土方开挖	m ³	6	13.44	80.64
	沟槽人工土方回填	m ³	6	16.56	99.36
	C25砼镇墩	m ³	0.025	565.03	14.13
	平面钢板板	m ²	0.5	48.09	24.05
	C15砼标志桩	个	1	90.00	90.00
②	管材及管件				4400.00
	PE管De110 (1.25MPa) 含附件及安装	m	50	88.00	4400.00
③	C25砼路面切割及恢复 (厚20cm)	m ²	15	171.79	2576.85
(二)	机电设备安装工程				43250.00
	水泵 (175QJ5-150)	套	1	7200.00	7200.00
	DN65钢管	m	120	60.00	7200.00
	水泵电缆 (JHS3*10mm ²)	m	130	45.00	5850.00
	10T压力罐	套	1	23000.00	23000.00
29	陆营镇党沟村供水站				15952.72
(一)	建筑工程				14752.72
(1)	配水管网工程				14752.72
①	管道基础	m	150	10.35	1552.72
	沟槽机械土方开挖	m ³	42	8.00	336.00
	沟槽机械土方回填	m ³	42	9.10	382.20
	沟槽人工土方开挖	m ³	18	13.44	241.92
	沟槽人工土方回填	m ³	18	16.56	298.08
	C25砼镇墩	m ³	0.075	565.03	42.38
	平面钢板板	m ²	1.5	48.09	72.14
	C15砼标志桩	个	2	90.00	180.00
②	管材及管件				13200.00
	PE管De110 (1.25MPa) 含附件及安装	m	150	88.00	13200.00
(二)	机电设备安装工程				1200.00
	控制柜	套	1	1200.00	1200.00
30	陆营镇平洛村供水站				17550.00
(一)	机电设备安装工程				17550.00
	水泵 (175QJ15-135)	套	1	7200.00	7200.00
	DN65钢管	m	90	60.00	5400.00
	水泵电缆 (JHS3*10mm ²)	m	110	45.00	4950.00
31	陆营镇华庄村供水站				39885.99
(一)	建筑工程				3685.99
(1)	供水站工程				3685.99

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
①	压力罐基础 (10T)	座	1	3685.99	3685.99
	建筑物土方开挖	m ³	4.8	11.89	57.07
	建筑物土方回填	m ³	1.9	18.10	34.39
	M7.5浆砌砖基础	m ³	5.33	535.85	2856.08
	200砂浆抹面 (立面)	m ²	12.34	16.08	198.43
	C20砼垫层	m ³	0.78	618.35	482.31
	平面钢模板	m ²	1.2	48.09	57.71
(一)	机电设备安装工程				36200.00
	水泵 (175QJ15-150)	套	1	7200.00	7200.00
	DN65钢管	m	100	60.00	6000.00
	10T压力罐	套	1	23000.00	23000.00
32	青华镇北寨村供水				36185.25
(一)	建筑工程				3985.25
(1)	供水站工程				3985.25
①	压力罐基础 (10T)	座	1	3985.25	3985.25
	建筑物土方开挖	m ³	5.2	11.89	61.83
	建筑物土方回填	m ³	2.1	18.10	38.01
	M7.5浆砌砖基础	m ³	5.77	535.85	3091.85
	200砂浆抹面 (立面)	m ²	13.46	16.08	216.44
	C20砼垫层	m ³	0.84	618.35	519.41
	平面钢模板	m ²	1.2	48.09	57.71
(一)	机电设备安装工程				32200.00
	DN65钢管	m	60	60.00	3600.00
	10T压力罐	套	1	28600.00	28600.00
33	青华镇北寨村供水站				56214.26
(一)	建筑工程				4414.26
(1)	供水站工程				4414.26
①	压力罐基础 (20T)	座	1	4414.26	4414.26
	建筑物土方开挖	m ³	5.8	11.89	68.96
	建筑物土方回填	m ³	2.2	18.10	39.82
	M7.5浆砌砖基础	m ³	6.21	535.85	3327.63
	200砂浆抹面 (立面)	m ²	15.35	16.08	246.83
	C20砼垫层	m ³	1.05	618.35	649.27
	平面钢模板	m ²	1.7	48.09	81.75
(二)	机电设备安装工程				51800.00
	水泵 (175QJ15-150)	套	1	7200.00	7200.00
	DN65钢管	m	100	60.00	6000.00
	水泵电缆 (JHS3*10mm ²)	m	120	45.00	5400.00
	20T压力罐	套	1	32000.00	32000.00

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	控制柜	套	1	1200.00	1200.00
34	青华镇前所村供水站				39131.24
(一)	建筑工程				28939.24
(1)	配水管网工程				28939.24
①	管道基础	m	450	10.15	4568.14
	沟槽机械土方开挖	m³	126	8.00	1008.00
	沟槽机械土方回填	m³	126	9.10	1146.60
	沟槽人工土方开挖	m³	54	13.44	725.76
	沟槽人工土方回填	m³	54	16.56	894.24
	C25砼镇墩	m²	0.225	565.03	127.13
	平面钢板	m²	4.5	48.09	216.41
	C15砼标志桩	个	5	90.00	450.00
②	管材及管件				8910.00
	PE管De50 (1.6MPa)含附件及安装	m	450	19.80	8910.00
③	C25砼路面切割及恢复(厚20cm)	m²	90	171.79	15461.10
(二)	机电设备安装工程				10192.00
	水泵 (175QJ20-156)	套	1	8500.00	8500.00
	压力罐雨棚(换铁皮顶)	m²	56.4	30.00	1692.00
35	青华镇岭上村供水站				37102.58
(一)	建筑工程				30102.58
(1)	配水管网工程				30102.58
①	管道基础	m	300	10.05	3015.42
	沟槽机械土方开挖	m³	84	8.00	672.00
	沟槽机械土方回填	m³	84	9.10	764.40
	沟槽人工土方开挖	m³	36	13.44	483.84
	沟槽人工土方回填	m³	36	16.56	596.16
	C25砼镇墩	m²	0.15	565.03	84.75
	平面钢板	m²	3	48.09	144.27
	C15砼标志桩	个	3	90.00	270.00
②	管材及管件				26400.00
	PE管De110 (1.25MPa)含附件及安装	m	300	88.00	26400.00
③	C25砼路面切割及恢复(厚20cm)	m²	4	171.79	687.16
(二)	机电设备安装工程				7000.00
	水泵 (175QJ20-117)	套	1	7000.00	7000.00
36	七里园街道办大庄村谢庄大庄供水站				3150.00
(二)	机电设备安装工程				3150.00
	DT压力罐雨棚	个	1	1600.00	1600.00
	消毒柜(维修)	套	1	1550.00	1550.00
37	七里园街道办独山村唐庄供水站				5270.00

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
(二)	机电设备安装工程				5270.00
	IS7压力罐 (除锈喷漆)	m ²	62	60.00	3720.00
	消毒柜 (维修)	套	1	1550.00	1550.00
38	谢庄镇董营村供水站				94575.22
(一)	建筑工程				70025.22
(1)	供水站工程				3685.99
①	压力罐基础 (10t)	座	1	3685.99	3685.99
	建筑物土方开挖	m ³	4.8	11.89	57.07
	建筑物土方回填	m ³	1.9	18.10	34.39
	M7.5浆砌块石	m ³	5.33	535.85	2856.08
	100砂卵石垫层 (立面)	m ²	12.34	16.08	198.43
	C20砼垫层	m ²	0.78	618.35	482.31
	平面钢板网	m ²	1.2	48.09	57.71
(2)	配水管网工程				66339.23
①	管道基础	m	690	10.06	6944.48
	沟槽机械土方开挖	m ³	193.2	8.00	1545.60
	沟槽机械土方回填	m ³	193.2	9.10	1758.12
	沟槽人工土方开挖	m ³	82.8	13.44	1112.83
	沟槽人工土方回填	m ³	82.8	16.56	1371.17
	C25砼镇墩	m ³	0.345	565.03	194.94
	平面钢板网	m ²	6.9	48.09	331.82
	C15砼标志桩	个	7	90.00	630.00
②	管材及管件				25895.70
	PE管De75 (1.25MPa) 含附件及安装	m	690	37.53	25895.70
③	C25砼路面切割及恢复 (厚20cm)	m ²	195	171.79	33499.05
(二)	机电设备安装工程				24550.00
	IS7压力罐	套	1	23000.00	23000.00
	消毒柜 (维修)	套	1	1550.00	1550.00
39	谢庄镇小王沟村供水站				8200.00
(二)	机电设备安装工程				8200.00
	水泵 (175QJ10-165)	套	1	8200.00	8200.00
40	谢庄镇毛田村供水站				6300.00
(二)	机电设备安装工程				6300.00
	水泵 (130QJ12-150)	套	1	6300.00	6300.00
41	谢庄镇水牛冲村2#供水站				177992.46
(一)	建筑工程				158987.46
(1)	大口井工程 (直径3m, 深18m)	m	18	8408.75	151357.49
	挖井土方 (沉井法)	m ³	21.86	80.76	1765.41
	竖井石方开挖 (沉井法)	m ³	222.271	112.48	25001.04

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	建筑物土方回填	m ³	32.77	18.10	593.14
	C25钢筋砼井壁	m ³	56.783	602.55	34214.60
	C25砼散水(刃脚)	m ³	4.8	621.38	2982.62
	滤料回填	m ³	7.6	187.56	1425.46
	钢筋制作及安装	t	3.74	6364.83	23804.46
	曲面钢模板安拆	m ²	378.55	124.28	47046.19
	球墨铸铁防盗井盖(Φ700)	套	1	1200.00	1200.00
	C25钢筋砼井座、渠	m ³	2	693.04	1386.08
	散水及井座罩(砼面层)	m ²	36.07	29.90	1078.49
	DN150钢管	m	74	90.00	6660.00
	水源保护标志牌	个	1	320.00	320.00
	抽水试验	项	1	780.00	780.00
	水质化验费	项	1	3100.00	3100.00
(1)	配水管网工程				5492.47
①	管道基础	m	150	10.35	1552.72
	沟槽机械土方开挖	m ³	42	8.00	336.00
	沟槽机械土方回填	m ³	42	9.10	382.20
	沟槽人工土方开挖	m ³	18	13.44	241.92
	沟槽人工土方回填	m ³	18	16.56	298.08
	C25砼镇墩	m ³	0.075	565.03	42.38
	平面钢模板	m ²	1.5	48.09	72.14
	C15砼标志桩	个	2	90.00	180.00
②	管材及管件				2970.00
	PE管De50 (1.6MPa)含附件及安装	m	150	19.80	2970.00
③	闸阀井(含附件)	座	1	969.75	969.75
	建筑物土方开挖	m ³	7.35	11.89	87.39
	建筑物土方回填	m ³	2.61	18.10	47.24
	100mm厚C20砂浆垫层	m ²	0.91	535.85	487.62
	100mm厚C20砂浆抹面(立面)	m ²	2.8	16.08	45.02
	100mm厚C20砂浆抹面(平面)	m ²	0.9	13.25	11.93
	C20砼基础	m ³	0.19	569.48	108.20
	平面钢模板	m ²	0.33	48.09	26.45
	C25预制钢筋混凝土盖板	m ²	0.14	658.96	92.25
	钢筋制作安装	t	0.01	6364.83	63.65
(3)	供电电缆	m	250	8.55	2137.50
	沟槽机械土方开挖	m ³	125	8.00	1000.00
	沟槽机械土方回填	m ³	125	9.10	1137.50
(二)	机电设备安装工程				19005.00
	水泵(100QJ3.2-99)	套	1	4000.00	4000.00

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	DN50钢管	m	15	33.00	495.00
	水泵电缆 (JHS3*6mm ²)	m	15	33.00	495.00
	供电电缆 (YJV3*10+1*6mm ²)	m	250	55.00	13750.00
	闸阀 (DN50)	座	1	265.00	265.00
42	谢庄镇掘地坪村供水站				57380.16
(一)	建筑工程				27430.16
(1)	供水站工程				3685.99
①	压力罐基础 (10t)	座	1	3685.99	3685.99
	建筑物土方开挖	m ³	4.8	11.89	57.07
	建筑物土方回填	m ³	1.9	18.10	34.39
	M7.5浆砌砖基础	m ³	5.33	535.85	2856.08
	M10砂浆抹面 (立面)	m ²	12.34	16.08	198.43
	C20砼垫层	m ²	0.78	618.35	482.31
	平面钢模板	m ²	1.2	48.09	57.71
(2)	配水管网工程				23744.17
①	管道基础	m	300	10.05	3015.42
	沟槽机械土方开挖	m ³	84	8.00	672.00
	沟槽机械土方回填	m ³	84	9.10	764.40
	沟槽人工土方开挖	m ³	36	13.44	483.84
	沟槽人工土方回填	m ³	36	16.56	596.16
	C25砼镇墩	m ³	0.15	565.03	84.75
	平面钢模板	m ²	3	48.09	144.27
	C15砼标志桩	个	3	90.00	270.00
②	管材及管件				19759.00
	PE管De75 (1.25MPa) 含附件及安装	m	300	37.53	11259.00
	套钢管 (DN100)	m	100	85.00	8500.00
③	闸阀井 (含闸件)	座	1	969.75	969.75
	建筑物土方开挖	m ³	7.35	11.89	87.39
	建筑物土方回填	m ³	2.61	18.10	47.24
	M7.5浆砌砖基础	m ³	0.91	535.85	487.62
	M10砂浆抹面 (立面)	m ²	2.8	16.08	45.02
	M10砂浆抹面 (平面)	m ²	0.9	13.25	11.93
	C20砼基础	m ³	0.19	569.48	108.20
	平面钢模板	m ²	0.55	48.09	26.45
	C25预制钢筋混凝土盖板	m ²	0.14	658.96	92.25
	钢筋制作安装	t	0.01	6364.83	63.65
(二)	机电设备安装工程				29950.00
	10T压力罐	套	1	23000.00	23000.00
	消毒柜	套	1	6500.00	6500.00

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	网阀 (DN75)	个	1	450.00	450.00
43	濮河坡镇崔坊村供水站				11600.00
(二)	机电设备安装工程				11600.00
	水泵 (100QJ5-200)		1	8300.00	8300.00
	水泵电缆 (JHS3*6mm ²)	■	100	33.00	3300.00
44	濮河坡镇杨盘村沈沟供水站				27589.83
(一)	建筑工程				20989.83
(1)	配水管网工程				20989.83
①	管道基础	■	440	10.17	4476.63
	沟槽机械土方开挖	m ³	123.2	8.00	985.60
	沟槽机械土方回填	m ³	123.2	9.10	1121.12
	沟槽人工土方开挖	m ³	52.8	13.44	709.63
	沟槽人工土方回填	m ³	52.8	16.56	874.37
	C25砼镇墩	m ³	0.22	565.03	124.31
	平面钢模板	m ²	4.4	48.09	211.60
	C15砼标志桩	个	5	90.00	450.00
②	管材及管件				16513.20
	PE管De75 (1.25MPa) 含附件及安装	■	440	37.53	16513.20
(二)	机电设备安装工程				6600.00
	DN50钢泵管	■	100	33.00	3300.00
	水泵电缆 (JHS3*6mm ²)	■	100	33.00	3300.00
45	濮河坡镇李庄村供水站				16600.00
(二)	机电设备安装工程				16600.00
	水泵 (100QJ5-200)	套	2	8300.00	16600.00
合 计					1887736.89