

四、已标价工程量清单

社旗县桥头镇第三初级中学食堂项目 工程

投 标 总 价



投 标 人：

河南嘉都建筑工程有限公司
(单位盖章)



年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：社旗县教育体育局

工 程 名 称：社旗县桥头镇第三初级中学食堂项目

投标总价 (小写)：780169.81

(大写)：柒拾捌万零壹佰玖拾玖元捌角壹分

投 标 人：河南嘉都建筑工程有限公司




(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：王 晓 明

(签字或盖章)

编 制 人：



时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县桥头镇第三初级中学食堂项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	社旗县桥头镇第三初级中学食堂项目	780169.81	3000.00	17138.07	21315.05
1	桥头镇第三初级中学食堂项目-土建	731220.85		16059.49	19912.13
2	桥头镇第三初级中学食堂项目-安装	48948.96	3000.00	1078.58	1402.92
合 计		780169.81	3000.00	17138.07	21315.05

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

投 标 总 价

招 标 人： 社旗县教育体育局

工 程 名 称： 桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

投 标 总 价 (小写)： 731,220.85

(大写)： 柒拾叁万壹仟贰佰贰拾元捌角伍分

投 标 人： 河南嘉都建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

王明明

(签字或盖章)

编 制 人：

薛冰妍
住房和城乡建设造价员专用章
证书编号：10284430
住房和城乡建设岗位培训中心制
(住房和城乡建设造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	610555.15	
1.1	土方工程	12133.44	
1.2	砌筑工程	36087.74	
1.3	混凝土工程	162983.85	
1.4	钢筋工程	85869.88	
1.5	门窗工程	62179.36	
1.6	装饰工程	77508.78	
1.7	内墙柱面	25880.42	
1.8	外墙面	50801.3	
1.9	天棚	17566.85	
1.10	屋面工程	50436.4	
1.11	其他工程	29107.13	
2	措施项目	40377.54	
2.1	其中：安全文明施工费	16059.49	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	24318.05	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	19912.13	—
4.1	定额规费	19912.13	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	670844.82	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建 标段： 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方工程					12133.44	
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一二类土	m2	432.15	1.56	674.15	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内 3、基底钎探	m3	188.46	10.94	2061.75	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2M内 3、基底钎探	m3	346.22	10.94	3787.65	
4	010103001001	回填方	1、槽坑回填 2、密实度要求：按规范要求 3、填方材料品种：良质土 4、填方粒径要求：按规范要求 5、填方来源、运距：投标自行考虑	m3	417.53	11.04	4609.53	
5	010103001002	回填方	1、地坪回填 2、密实度要求：按规范要求 3、填方材料品种：良质土 4、填方粒径要求：按规范要求 5、填方来源、运距：投标自行考虑	m3	85.8438	8.44	724.52	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标自行考虑	m3	31.31	8.81	275.84	
		分部小计					12133.44	
		砌筑工程					36087.74	
7	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：中粗砂垫层300厚	m3	32.76	281.62	9225.87	
8	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：页岩砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	19.38	466.34	9037.67	
本页小计							30396.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：墙体240厚高3.6m内 3、砂浆强度等级：M5专用砌筑砂浆	m3	32.27	396.22	12786.02	
10	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：墙体240厚高3.6m上 3、砂浆强度等级：M5专用砌筑砂浆	m3	0.24	428.75	102.9	
11	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：页岩砖 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	7.718	489.45	3777.58	
12	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网 2、加固方式：钉挂	m2	102.09	11.34	1157.7	
		分部小计					36087.74	
		混凝土工程					162983.85	
13	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C15 3、模板及支撑制作、安装、拆除	m3	11.84	478.53	5665.8	
14	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支撑制作、安装、拆除	m3	28.61	516.14	14766.77	
本页小计							38256.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建 标段： 第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支撑制作、安装、拆除	m3	14.01	555.59	7783.82	
16	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支撑制作、安装、拆除（高3.6m内）	m3	3.08	981.43	3022.8	
17	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支撑制作、安装、拆除（高4.6m）	m3	12.1	1056.26	12780.75	
18	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支撑制作、安装、拆除	m3	11.95	1044.94	12487.03	
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支撑制作、安装、拆除（高3.9m内）	m3	58.68	1221.96	71704.61	
20	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支撑制作、安装、拆除（高3.9m内）	m3	20.41	892.76	18221.23	
21	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支撑制作、安装、拆除	m3	7.65	951.49	7278.9	
本页小计							133279.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建 标段： 第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	010507005001	压顶	1、窗台压顶 2、混凝土种类：预拌 3、混凝土强度等级：C25 4、模板及支撑制作、安装、拆除	m3	2.46	1023.96	2518.94	
23	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支撑制作、安装、拆除	m3	4.053	1351.93	5479.37	
24	01B001	混凝土泵送费	1、种类：预拌混凝土泵送费	m3	143.773	8.86	1273.83	
		分部小计					162983.85	
		钢筋工程					85869.88	
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径6mm	t	0.334	5164.58	1724.97	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	2.206	4937.1	10891.24	
27	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.543	4947.31	2686.39	
28	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	2.546	4883.57	12433.57	
29	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm	t	0.032	4820.32	154.25	
30	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 16mm	t	2.169	4746.22	10294.55	
31	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm	t	1.686	4275.53	7208.54	
本页小计							54665.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 25mm	t	3.754	4349.33	16327.38	
33	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.270	7549.63	2038.4	
34	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 6mm	t	0.701	6496.72	4554.2	
35	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	1.962	6269.29	12300.35	
36	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.065	6279.4	408.16	
37	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:≤ φ 18	个	288	5.56	1601.28	
38	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤ φ 18	个	64	18.55	1187.2	
39	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤ φ 20	个	52	18.55	964.6	
40	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤ φ 25	个	56	19.55	1094.8	
		分部小计					85869.88	
		门窗工程					62179.36	
41	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1、2 2、门框或扇外围尺寸：2400*3500、3000*3600 3、门框、扇材质：定制铁大门 4、玻璃品种、厚度：门上亮窗中空玻璃	m2	46.8	574.47	26885.2	
本页小计							67361.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建 标段： 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
42	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、推拉窗做法详见图集12YJ4-1，L80KF-TC1 2、窗代号及洞口尺寸：C-1 3、框、扇材质：80系列铝合金推拉窗 4、玻璃品种、厚度：中空玻璃5+9A+5low-e	m2	85.68	411.93	35294.16	
		分部小计					62179.36	
		装饰工程					77508.78	
		楼地面					77508.78	
43	011102003001	块料楼地面	1、一楼房地砖地面，详见图集12YJ1地201 2、素土夯实 3、垫层厚度、配合比：150厚3:7灰土垫层，60厚C15混凝土垫层 4、素水泥浆一道 5、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 6、面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖800*800铺平拍实 7、嵌缝材料种类：稀水泥浆擦缝 8、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m2	408.78	189.61	77508.78	
		分部小计					77508.78	
		内墙柱面					25880.42	
本页小计							112802.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建 标段： 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
44	011204003001	块料墙面	1、墙面面砖做法详见12YJ1内墙3-CF 2、墙体类型：内墙 3、安装方式：粘贴 4、2厚配套专用界面砂浆批刮，7厚：1：6水泥石灰砂浆，6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 6、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 7、面层材料品种、规格、颜色：内墙面砖300*600 8、缝宽、嵌缝材料种类：填缝剂填缝	m2	88.46	183.39	16222.68	
45	011205002001	块料柱面	1、柱截面类型、尺寸：矩形 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：内墙面砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：密缝	m2	7.04	165.5	1165.12	
本页小计							17387.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建 标段： 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
46	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面抹灰，详见图集12YJ1内墙3C 2、2厚配套专用界面砂浆批刮 3、底层厚度、砂浆配合比：7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 5、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m2	160.14	25.66	4109.19	
47	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：矩形 2、2厚配套专用界面砂浆批刮 3、底层厚度、砂浆配合比：7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	19.07	27.03	515.46	
48	011406001001	抹灰面油漆	1、内墙面调和漆做法详见12YJ1涂301 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙腻子 4、刮腻子遍数：二遍 5、油漆品种、刷漆遍数：调和漆二遍 6、部位：内墙面 7、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m2	160.14	21.31	3412.58	
本页小计							8037.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建 标段： 第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
49	011406001002	抹灰面油漆	1、内柱面调和漆 做法详见12YJ1涂301 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙腻子 4、刮腻子遍数：二遍 5、油漆品种、刷漆遍数：调和漆二遍 6、部位：内墙面 7、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m2	19.07	23.88	455.39	
		分部小计					25880.42	
		外墙面					50801.3	
50	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热方式：外保温 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚膨胀玻化微珠保温砂浆 4、增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚找平型防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃网格布	m2	271.59	84.03	22821.71	
51	011204003002	块料墙面	1、墙体类型：外墙裙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：藏青色仿蘑菇石	m2	120.35	162	19496.7	
本页小计							42773.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
52	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙抹灰详见图集12YJ1外墙7C 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	18.40	38.65	711.16	
53	011406001003	抹灰面油漆	1、涂料外墙，详见图集12YJ1外墙7C 2、腻子种类：外墙腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料 5、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m2	289.99	26.8	7771.73	
		分部小计					50801.3	
		天棚					17566.85	
54	011301001001	天棚抹灰	1、水泥砂浆顶棚，详见图集12YJ1顶6 2、基层类型：混凝土板 3、抹灰厚度、材料种类：5厚1:3水泥砂浆打底，3厚1:2水泥砂浆抹平 4、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m2	529.92	19.37	10264.55	
本页小计							18747.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建 标段： 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
55	011406001004	抹灰面油漆	1、顶棚调和漆详见图集12YJ1涂301 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙腻子分遍磨平 4、刮腻子遍数：二遍 5、底油一遍 6、油漆品种、刷漆遍数：调和漆二遍 7、部位：顶棚 8、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m2	529.92	13.78	7302.3	
		分部小计					17566.85	
		屋面工程					50436.4	
56	010902003001	屋面刚性层	1、屋面刚性层 2、刚性层厚度：40mm 3、混凝土种类：预拌细石混凝土 4、混凝土强度等级：C20	m2	408.78	31.78	12991.03	
57	010902001001	屋面卷材防水	1、屋面防水层（含反边及附加层） 2、卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材3mm厚 3、防水层数：1层 4、防水层做法：热熔 5、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m2	436.69	40.2	17554.94	
58	011101006001	平面砂浆找平层	1、屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比：30厚C20细石混凝土找平层	m2	408.78	29.3	11977.25	
本页小计							49825.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
59	011001001001	保温隔热屋面	1、屋面保温层 2、最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥加气混凝土碎块 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土板200厚 5、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m2	408.78	16.55	6765.31	
60	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：Φ110 UPVC雨水管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：雨水斗、雨水口	m	26.4	43.48	1147.87	
		分部小计					50436.4	
		其他工程					29107.13	
61	010507001001	散水	1、散水做法详见12YJ1散3 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土，60厚C15混凝土 3、面层厚度：20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 4、混凝土种类：预拌 5、混凝土强度等级：C15 6、变形缝填塞材料种类：沥青胶泥嵌缝 7、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范要求	m2	265.23	84.12	22311.15	
本页小计							30224.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建 标段： 第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
62	010507001002	坡道	1、坡道做法详见12YJ12，页6/25 2、垫层材料种类、厚度：300厚3:7灰土，80厚C15细石混凝土随打随抹平 3、素水泥砂浆结合层 4、面层厚度：20厚1:2水泥砂浆压实表面扫毛 5、混凝土种类：预拌 6、混凝土强度等级：C15	m2	55.65	122.12	6795.98	
		分部小计					29107.13	
		措施项目					24318.05	
63	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：4.4m	m2	435.55	40.13	17478.62	
64	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂 2、搭设高度：3.6m以上楼板 3、脚手架材质：钢管	m2	437.5	5.35	2340.63	
65	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式 挖掘机 2、机械设备规格型号：1m3以内	台次	1	4498.8	4498.8	
本页小计							31114.03	
合 计							634873.2	

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 1 页 共 65 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	432.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		144.06	5.55	0.07		1.44	0.05
人工单价		小计						0.07		1.44	0.05
87.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 2 页 共 65 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	188.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		24.54	12.36	7.26		2.45	1.23
人工单价		小计						7.26		2.45	1.23
87.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 3 页 共 65 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	346.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		24.54	12.36	7.26		2.45	1.23
人工单价		小计						7.26		2.45	1.23
87.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 4 页 共 65 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	417.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		23.55	12.08	7.48		2.36	1.21
人工单价		小计						7.48		2.36	1.21
87.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 5 页 共 65 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	85.8438
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-132	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	57.2		18	9.23	5.72		1.8	0.92
人工单价		小计						5.72		1.8	0.92
87.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 6 页 共 65 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	31.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		16.44	0.99	0.45		1.64	0.1
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		61.97	1.99	0.23		6.2	0.2
人工单价		小计						0.68		7.84	0.3
87.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 7 页 共 65 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	32.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74	垫层 砂	10m3	0.1	398.2	2315.52	3.95	98.64	39.82	231.55	0.4	9.87
人工单价		小计						39.82	231.55	0.4	9.87
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								281.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子					m3	1.1526	200	230.52		
	其他材料费							-	1.03	-	
	材料费小计							-	231.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 9 页 共 65 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	32.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-47 H80010731 80010741	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤300mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1084.67	2592.64	16.54	268.4	108.47	259.26	1.65	26.84
人工单价		小计						108.47	259.26	1.65	26.84
128.84元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								396.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*240*240					m3	0.977	243	237.41		
	其他材料费							-	21.85	-	
	材料费小计							-	259.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 10 页 共 65 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		0.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-47 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤300mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1410.07	2592.64	16.54	268.4	141.01	259.26	1.65	26.84				
人工单价		小计						141.01	259.26	1.65	26.84				
128.83元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								428.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*240*240					m3	0.977	243	237.41						
	其他材料费							-	21.85	-					
	材料费小计							-	259.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 11 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 12 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 13 页 共 65 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	11.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	3552.41		155.57	47.22	355.24		15.56
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0131	1533.2	2579.96	0.89	505.39	20.08	33.8	0.01	6.62
人工单价		小计						67.3	389.04	0.01	22.18
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								478.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	349	352.49		
	板方材					m3	0.0095	2253.46	21.41		
	复合模板					m2	0.3232	25.19	8.14		
	其他材料费							-	7.11	-	
	材料费小计							-	389.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 14 页 共 65 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	28.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	357.29	3847.51		117.73	35.73	384.75		11.77
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.015	2303.05	2529.13	1.52	759.34	34.55	37.94	0.02	11.39
人工单价		小计						70.28	422.69	0.02	23.16
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								516.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	板方材					m3	0.0038	2253.46	8.56		
	复合模板					m2	0.3701	25.19	9.32		
	其他材料费							-	21.03	-	
	材料费小计							-	422.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 15 页 共 65 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位		m3		工程量		14. 01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0. 1	435. 79	3735. 15		143. 8	43. 58	373. 52		14. 38				
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0. 025	2377. 97	1801. 98	0. 67	783. 74	59. 45	45. 05	0. 02	19. 6				
人工单价		小计						103. 03	418. 57	0. 02	33. 98				
127. 56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								555. 59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1. 01	369	372. 69						
	板方材					m3	0. 0052	2253. 46	11. 72						
	复合模板					m2	0. 6169	25. 19	15. 54						
	其他材料费							-	18. 71	-					
	材料费小计							-	418. 68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 16 页 共 65 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	3.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-11 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	919.75	3690.72		303.15	91.98	369.07		30.31
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2734.32	2488.79	1.31	901.46	218.75	199.1	0.1	72.11
人工单价		小计						310.73	568.17	0.1	102.42
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								981.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	369	361.51		
	板方材					m3	0.0298	2253.46	67.15		
	复合模板					m2	1.974	25.19	49.73		
	其他材料费							-	89.95	-	
	材料费小计							-	568.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 17 页 共 65 页

项目编码		010502001002		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	12.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	919.75	3690.72		303.15	91.98	369.07		30.31
5-220 + 5-226	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.6	100m2	0.085	3085.45	2541.94	1.31	1017.09	262.26	216.06	0.11	86.46
人工单价		小计						354.24	585.13	0.11	116.77
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1056.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	369	361.51		
	板方材					m3	0.0316	2253.46	71.21		
	复合模板					m2	2.0974	25.19	52.83		
	其他材料费							-	99.62	-	
	材料费小计							-	585.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 18 页 共 65 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	11.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	3694.71		507.49	153.98	369.47		50.75
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.1	1969	2087.88	1.31	649.19	196.9	208.79	0.13	64.92
人工单价		小计						350.88	578.26	0.13	115.67
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1044.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	369	361.51		
	板方材					m3	0.0386	2253.46	86.98		
	复合模板					m2	2.4675	25.19	62.16		
	其他材料费							-	67.61	-	
	材料费小计							-	578.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 19 页 共 65 页

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位	m3	工程量	58.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-30 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 有梁板 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	386.71	3769.72	2.38	127.4	38.67	376.97	0.24	12.74
5-256 + 5-2 78	现浇混凝土模板 有梁板 复 合模板 钢支撑 实际高度(m) : 3.9	100m2	0.123	3050.4	2393.27	0.89	1005.31	375.2	294.37	0.11	123.66
人工单价		小计						413.87	671.34	0.35	136.4
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1221.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	369	372.69		
	板方材					m3	0.0556	2253.46	125.29		
	复合模板					m2	3.035	25.19	76.45		
	其他材料费							-	96.86	-	
	材料费小计							-	671.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 20 页 共 65 页

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	20.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	384.86	3757.82		126.98	38.49	375.78		12.7
5-232 + 5-242	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 实际高度(m):3.9	100m2	0.08	2693.72	2239.85	0.89	888.01	215.5	179.19	0.07	71.04
人工单价		小计						253.99	554.97	0.07	83.74
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								892.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	369	372.69		
	板方材					m3	0.0358	2253.46	80.67		
	复合模板					m2	1.974	25.19	49.73		
	其他材料费							-	51.95	-	
	材料费小计							-	555.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 21 页 共 65 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		7.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3763.52		371.69	112.74	376.35		37.17				
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.0705	2870.06	2215.27	0.22	946.04	202.34	156.18	0.02	66.69				
人工单价		小计						315.08	532.53	0.02	103.86				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								951.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	369	372.69						
	板方材					m3	0.0439	2253.46	98.93						
	复合模板					m2	1.7396	25.19	43.82						
	其他材料费							-	17.12	-					
	材料费小计							-	532.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 22 页 共 65 页

项目编码		010507005001		项目名称		压顶		计量单位		m3		工程量		2.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	3778.82		639.94	194.18	377.88		63.99				
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.0705	3132.51	1336.7	0.22	1032.66	220.84	94.24	0.02	72.8				
人工单价		小计						415.02	472.12	0.02	136.79				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1023.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	369	372.69						
	板方材					m3	0.0075	2253.46	16.9						
	复合模板					m2	0.7969	25.19	20.07						
	其他材料费							-	62.48	-					
	材料费小计							-	472.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 23 页 共 65 页

项目编码		010505007001		项目名称		天沟（檐沟）、挑檐板		计量单位	m3	工程量	4.053
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210557 80210559	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1508.61	3773.73		497.4	150.86	377.37		49.74
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合模板钢支撑	100m2	0.1	4078.13	2231.64	85.53	1344.2	407.81	223.16	8.55	134.42
人工单价		小计						558.67	600.53	8.55	184.16
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1351.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	369	372.69		
	板方材					m3	0.0452	2253.46	101.86		
	复合模板					m2	3.0629	25.19	77.15		
	其他材料费							-	48.84	-	
	材料费小计							-	600.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 24 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 25 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 26 页 共 65 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.206	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3626	21.02	319.97	970.11	3626	21.02	319.97				
人工单价		小计						970.11	3626	21.02	319.97				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4937.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ8					kg	1020	3.522	3592.44						
	其他材料费							-	33.56	-					
	材料费小计							-	3626	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 27 页 共 65 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.543	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3636.2	21.02	319.97	970.11	3636.2	21.02	319.97				
人工单价		小计						970.11	3636.2	21.02	319.97				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4947.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3636.2	-					
	材料费小计							-	3636.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 28 页 共 65 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.546	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3714.07	58.61	275.41	835.48	3714.07	58.61	275.41				
人工单价		小计						835.48	3714.07	58.61	275.41				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4883.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12					kg	1025	3.527	3615.18						
	其他材料费							-	98.89	-					
	材料费小计							-	3714.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 29 页 共 65 页

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.032
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3650.52	58.61	275.41	835.48	3650.52	58.61	275.41
人工单价		小计						835.48	3650.52	58.61	275.41
127.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4820.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3650.52	-	
	材料费小计							-	3650.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 30 页 共 65 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.169	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3576.72	58.61	275.41	835.48	3576.72	58.61	275.41				
人工单价		小计						835.48	3576.72	58.61	275.41				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4746.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ16					kg	1025	3.393	3477.83						
	其他材料费							-	98.89	-					
	材料费小计							-	3576.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 31 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 32 页 共 65 页

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		3.754	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	574	3538.4	47.72	189.21	574	3538.4	47.72	189.21				
人工单价		小计						574	3538.4	47.72	189.21				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4349.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ25					kg	1025	3.376	3460.4						
	其他材料费							-	78	-					
	材料费小计							-	3538.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 33 页 共 65 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.270
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3669.45	50.6	949.39	2880.18	3669.45	50.6	949.39
人工单价		小计						2880.18	3669.45	50.6	949.39
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7549.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3669.45	-	
	材料费小计							-	3669.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 34 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 35 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 36 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 40 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 41 页 共 65 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属（塑钢）门		计量单位	m2	工程量	46.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-9	塑钢成品门安装 推拉	100m2	0.01	2620.33	54325.35		502.21	26.2	543.25		5.02
人工单价		小计						26.2	543.25		5.02
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								574.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	定制铁大门					m2	0.9698	500	484.9		
	其他材料费							-	58.35	-	
	材料费小计							-	543.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 42 页 共 65 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	85.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1840.51	38911.15		441.08	18.41	389.11		4.41
人工单价		小计						18.41	389.11		4.41
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								411.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	80系列铝合金推拉窗 中空玻璃5+9A+5low-e					m2	0.9543	322.04	307.32		
	其他材料费							-	81.79	-	
	材料费小计							-	389.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 43 页 共 65 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	408.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		17.64	9.1	0.56		0.18	0.09
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1144.74	10.85	166.92	10.1	17.17	0.16	2.5
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	3552.41		155.57	2.83	21.31		0.93
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	103.44		37.53	1.68	1.03		0.38
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	9158.85	79.2	569.76	32.58	91.59	0.79	5.69
人工单价		小计						47.75	131.1	1.13	9.59
145.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								189.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	349	21.15		
	生石灰					t	0.0372	459	17.07		
	地砖 800mm*800mm					m2	1.04	80	83.2		
	其他材料费							-	9.71	-	
	材料费小计							-	131.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 44 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 46 页 共 65 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	160.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	28.35	4.42	38.22	1.68	0.28	0.04	0.38
12-1 + 12-3 * -7	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1428.95	511.49	58.94	328.37	14.29	5.11	0.59	3.28
人工单价		小计						15.97	5.39	0.63	3.66
155.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.4	-	
	材料费小计							-	5.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 47 页 共 65 页

项目编码		011202001001		项目名称		柱、梁面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	19.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	28.35	4.42	38.22	1.68	0.28	0.04	0.38
12-25	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独立柱(梁)矩形柱(梁)面	100m2	0.0065	2397.11	765.29	80.83	546.25	15.58	4.97	0.53	3.55
人工单价		小计						17.26	5.25	0.57	3.93
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.26	-	
	材料费小计							-	5.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 48 页 共 65 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		160.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1279.68	588.5		263.14	12.8	5.89					2.63	
人工单价		小计						12.8	5.89					2.63	
155.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.88	-					
	材料费小计							-	5.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 49 页 共 65 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	19.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199 R*1.2	乳胶漆 室内 墙面 二遍 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	1535.62	588.5		263.14	15.36	5.89		2.63
人工单价		小计						15.36	5.89		2.63
155.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.88	-	
	材料费小计							-	5.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 50 页 共 65 页

项目编码		011001003001		项目名称		保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	271.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-64 + 10-65	无机轻集料保温砂浆 厚度25mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	2393.14	3067.57	91.34	469.51	23.93	30.68	0.91	4.69
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1176.18	981.01		224.99	11.76	9.81		2.25
人工单价		小计						35.69	40.49	0.91	6.94
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀玻化微珠保温浆料					m3	0.0347	880.9	30.57		
	其他材料费							-	9.95	-	
	材料费小计							-	40.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 51 页 共 65 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	120.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-72	墙面块料面层 凹凸假麻石预拌砂浆(干混)	100m2	0.01	5799.56	9011.21	84.09	1305.15	58	90.11	0.84	13.05
人工单价		小计						58	90.11	0.84	13.05
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							162				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	藏青色仿蘑菇石					m2	1.03	80	82.4		
	其他材料费							-	7.7	-	
	材料费小计							-	90.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 52 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 53 页 共 65 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	289.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1511.89	858.3		310.88	15.12	8.58		3.1
人工单价		小计						15.12	8.58		3.1
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	8.58	-	
	材料费小计							-	8.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 54 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 55 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 56 页 共 65 页

项目编码		010902003001		项目名称		屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	408.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-89	刚性防水 细石混凝土 厚40mm	100m2	0.01	1265.56	1639.01		272.63	12.66	16.39		2.73
人工单价		小计						12.66	16.39		2.73
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.0404	359	14.5		
	其他材料费							-	1.91	-	
	材料费小计							-	16.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

122

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 57 页 共 65 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	436.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	311.93	3263.02		67.33	3.12	32.63		0.67
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.001	446.05	3263.02		67.33	0.45	3.26		0.07
人工单价		小计						3.57	35.89		0.74
127.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.272	24.07	30.62		
	其他材料费							-	5.28	-	
	材料费小计							-	35.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

123

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 58 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 59 页 共 65 页

项目编码		011001001001		项目名称		保温隔热屋面		计量单位	m2	工程量	408.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13 + 10-14 * -4	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):60 换为【水泥加气混凝土碎渣 1:8】	100m2	0.01	602.18	937.84		114.67	6.02	9.38		1.15
人工单价		小计						6.02	9.38		1.15
127.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	9.38	-	
	材料费小计							-	9.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

125

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 60 页 共 65 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	26.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ≤110mm	100m	0.01	498.73	2548.81		107.46	4.99	25.49		1.08
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0227	64.13	179.14		13.74	1.46	4.07		0.32
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0227	52.08	204.76		11.27	1.18	4.65		0.26
人工单价		小计						7.63	34.21		1.66
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0008	2253.46	1.8		
	其他材料费							-	32.32	-	
	材料费小计							-	34.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 61 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 62 页 共 65 页

项目编码		010507001002		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		55.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	1144.74	10.85	166.92	20.2	34.34	0.33	5.01				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.008	472.17	3552.41		155.57	3.78	28.42		1.25				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	103.44		37.53	1.68	1.03		0.38				
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1482.1	745.92	79.2	264.23	14.82	7.46	0.79	2.65				
人工单价		小计						40.48	71.25	1.12	9.29				
137.76元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								122.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	0.0808	349	28.2						
	生石灰					t	0.0744	459	34.13						
	其他材料费							-	8.94	-					
	材料费小计							-	71.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 63 页 共 65 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	435.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1963.42	997.39	276.77	775.27	19.63	9.97	2.77	7.76
人工单价		小计						19.63	9.97	2.77	7.76
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	9.94	-	
	材料费小计							-	9.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

129

综合单价分析表

工程名称: 桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 64 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段：

第 65 页 共 65 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1109.52	128.95	2530.32	730.01	1109.52	128.95	2530.32	730.01
人工单价		小计						1109.52	128.95	2530.32	730.01
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4498.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	128.95	-	
	材料费小计							-	128.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 桥头镇第三初级中学食堂项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人： 社旗县教育体育局

工 程 名 称： 桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

投 标 总 价 (小写)： 48,948.96

(大写)： 肆万捌仟玖佰肆拾捌元玖角陆分

投 标 人：

河南嘉都建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

王映明

(签字或盖章)

编 制 人：

住房和城乡建设造价员专用章
薛冰妍
证书编号：10284430
住房和城乡建设岗位培训中心制

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	38923	
1.1	给排水消防	6317.46	
1.2	强电	8668.33	
1.3	配电箱	2494.82	
1.4	电气管线	14477.28	
1.5	防雷接地	5150.31	
1.6	弱电	1814.8	
2	措施项目	1581.38	
2.1	其中：安全文明施工费	1078.58	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	502.8	
3	其他项目	3000	—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价	3000	—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1402.92	—
4.1	定额规费	1402.92	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	44907.3	
6	增值税	4041.66	—
7	含税工程造价合计	48948.96	
投标报价合计=1+2+3+4+6		48,948.96	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装 标段： 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		给排水消防					6317.46	
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管De32 4、连接形式：热熔 5、含管卡安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗和消毒 7、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m	6.651	28.13	187.09	
2	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：铝塑复合管De40 4、连接形式：钢套钳压式 5、管卡安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗和消毒	m	4.209	50.89	214.2	
3	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：铝塑复合管De32 4、连接形式：钢套钳压式 5、管卡安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗和消毒	m	2	47.84	95.68	
本页小计							496.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装 标段： 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：铝塑复合管De25 4、连接形式：钢套钢压式 5、管卡安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗和消毒	m	15.315	32.77	501.87	
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管De110 4、连接形式：粘接 5、含管卡安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 7、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m	12.254	50.06	613.44	
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管De75 4、连接形式：粘接 5、含管卡安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 7、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m	0.45	35.77	16.1	
本页小计							1131.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装 标段： 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、水冲洗	m	11.4	52.09	593.83	
8	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：消防软管卷盘箱650*800*240 3、附件材质、规格：所配附件齐全	套	2	843.9	1687.8	
9	030901013001	灭火器	1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3	具(组)	8	62.78	502.24	
10	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：De110	个(组)	1	77.58	77.58	
11	031003001001	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：De40 4、连接形式：螺纹	个	1	268.61	268.61	
12	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹	个	1	166.94	166.94	
13	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹	个	1	126.42	126.42	
本页小计							3423.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	82.69	165.38	
15	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹 4、附件配置：所附配件齐全	组(个)	1	432.16	432.16	
16	031003001005	螺纹阀门	1、类型：单顶管压力型真空破坏器 2、规格、压力等级：De25 3、连接形式：螺纹	个	2	235.7	471.4	
17	031003005001	塑料阀门	1、规格：闸阀De32 2、连接形式：热熔	个	1	93.31	93.31	
18	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：De20	个(组)	9	11.49	103.41	
		分部小计					6317.46	
		强电					8668.33	
		灯具设备					8668.33	
19	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：1X3W,应急时间大于30分钟 3、安装形式：墙壁式	套	5	125.76	628.8	
20	030404033001	风扇	1、名称：吊扇 2、规格：直径1200 3、安装方式：吊装 4、调速开关安装	台	20	194.49	3889.8	
本页小计							5784.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装 标段： 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：2X18W 3、安装形式：吸顶	套	30	101.36	3040.8	
22	030412004002	装饰灯	1、名称：应急壁灯 2、型号：带玻璃保护罩 3、规格：2X8W, 应急时间大于30分钟 4、安装形式：墙壁式	套	6	125.76	754.56	
23	030404034001	照明开关	1、名称：照明开关 2、材质：塑料 3、规格：单联单控 4、安装方式：暗装	个	3	16.97	50.91	
24	030404035001	插座	1、名称：安全型五孔插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	9	17.95	161.55	
25	030404035002	插座	1、名称：空调插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	3	20.23	60.69	
26	030404034002	风扇开关	1、名称：风扇开关 2、规格：86型220V 3、安装方式：暗装	个	2	40.61	81.22	
		分部小计					8668.33	
		配电箱					2494.82	
本页小计							4149.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030404017001	配电箱	1、名称：总配电箱 2、型号：AW 3、接线端子材质、规格：铜接线端子、外部接线 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	1247.41	1247.41	
28	030404017002	配电箱	1、名称：应急照明箱 2、型号：PD 3、接线端子材质、规格：铜接线端子、外部接线 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	1247.41	1247.41	
		分部小计					2494.82	
		电气管线					14477.28	
29	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：15 4、配置形式：暗配	m	79.862	14.64	1169.18	
30	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：50 4、配置形式：暗配	m	4.236	41.82	177.15	
31	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJY22 3、规格：4X35mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：室内	m	6.941	144.63	1003.88	
32	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	117.675	10.49	1234.41	
本页小计							6079.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装 标段： 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC 3、规格：16 4、配置形式：暗配	m	372.92	9.69	3613.59	
34	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	1289.82	3.73	4811.03	
35	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	376.9	4.35	1639.52	
36	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	78	8.8	686.4	
37	030411006002	接线盒	1、名称：开关(插座)盒 2、材质：塑料 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	17	8.36	142.12	
		分部小计					14477.28	
		防雷接地					5150.31	
38	030409005001	避雷网	1、名称：屋顶避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：折板支架	m	97.666	34.31	3350.92	
本页小计							14243.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
39	030409005002	避雷网	1、名称：屋顶避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：混凝土块	m	12.468	19.29	240.51	
40	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、规格：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16或四根Φ12以上主筋通长连接作为引下线 3、断接卡子、箱材质、规格：建筑物四角及图中所示位置引下线在室外距地0.5m处设接地连接（测试）板 4、其他未注明详见设计图纸和相关标准、图集及规范要求	m	38.651	15.95	616.48	
41	030409004001	均压环	1、名称：接地网 2、规格：利用40x4热镀锌扁钢和基础内钢筋连接成电气通路,组成总等电位接地联结环网。凡接地联结环网所经过标明的桩均应将接地线与桩内的二根主钢筋(≥16)连接,之间必须连接成电气通路 3、其他未注明详见设计图纸和相关标准、图集及规范要求	m	141	5.21	734.61	
42	030409002001	接地母线	1、名称：MEB线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	2	39.48	78.96	
本页小计							1670.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
43	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱MEB 2、其他未注明详见设计图纸和相关标准、图集及规范要求	台(块)	1	128.83	128.83	
		分部小计					5150.31	
		弱电					1814.8	
44	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	10.92	10.49	114.55	
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：32 4、配置形式：暗配	m	4.84	25.66	124.19	
46	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：50 4、配置形式：暗配	m	4.84	41.82	202.41	
47	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	5.34	22.24	118.76	
48	030502010001	配线架	1、名称：楼层配线架 2、规格：12口	个(块)	1	614.31	614.31	
49	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：电视前端箱 2、安装方式：暗装	个	1	422.2	422.2	
50	030502006001	大对数电缆	1、名称：电话线 2、规格：HYA-10*2*0.5 3、线缆对数：10 4、敷设方式：穿管	m	7.34	7.83	57.47	
本页小计							1782.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装 标段： 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
51	030502005001	双绞线缆	1、名称：弱电线 2、规格：UTP5e 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：穿管	m	5.4	5.09	27.49	
52	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：穿管	m	3.54	6.58	23.29	
53	030505005002	射频同轴电缆	1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	5.52	4.89	26.99	
54	030502012001	信息插座	1、名称：信息插座 2、规格：RJ45 单口超六类 3、安装方式：暗装 4、底盒材质、规格：底盒安装	个(块)	1	23.51	23.51	
55	030502004001	电话插座	1、名称：电话插座 2、安装方式：暗装 3、底盒材质、规格：底盒安装	个	1	23.52	23.52	
56	030502004002	电话插座	1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装 3、底盒材质、规格：底盒安装	个	1	36.11	36.11	
		分部小计					1814.8	
		措施项目					502.8	
57	031301017001	脚手架搭拆		项	1	502.8	502.8	
本页小计							663.71	
合 计							39425.8	

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 1 页 共 57 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		6.651	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	163.83	1.86	0.11	37.78	16.38	0.19	0.01	3.78				
人工单价		小计						16.38	0.19	0.01	3.78				
134.61元/工日		未计价材料费						7.77							
清单项目综合单价								28.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	1.081	1.23	1.33						
	PP-R管De32 公称外径32mm以内					m	1.016	6.34	6.44						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	7.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 2 页 共 57 页

项目编码		031001007001		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		4.209	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-441	给排水管道 室内铝塑复合管 (卡套连接) 公称外径40mm以 内	10m	0.1	147.91	1.02	0.13	34.06	14.79	0.1	0.01	3.41				
人工单价		小计						14.79	0.1	0.01	3.41				
134.6元/工日		未计价材料费						32.58							
清单项目综合单价								50.89							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	给水室内铝塑复合管卡套管件 公称外径40mm以内					个	0.887	13.51	11.98						
	铝塑复合管De40 公称外径40mm以内					m	0.996	20.68	20.6						
	其他材料费							-	0.1	-					
	材料费小计							-	32.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

154

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 3 页 共 57 页

项目编码		031001007002		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-440	给排水管道 室内铝塑复合管(卡套连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	133.84	0.86	0.11	30.66	13.38	0.09	0.01	3.07				
人工单价		小计						13.38	0.09	0.01	3.07				
134.66元/工日		未计价材料费						31.27							
清单项目综合单价								47.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝塑复合管De32 公称外径32mm以内					m	0.996	18.57	18.5						
	给水室内铝塑复合管卡套管件 公称外径32mm以内					个	1.081	11.82	12.78						
	其他材料费							-	0.09	-					
	材料费小计							-	31.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 4 页 共 57 页

项目编码		031001007003		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	15.315
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-439	给排水管道 室内铝塑复合管(卡套连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	118.48	0.77	0.11	27.24	11.85	0.08	0.01	2.72
人工单价		小计						11.85	0.08	0.01	2.72
134.63元/工日		未计价材料费						18.12			
清单项目综合单价							32.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝塑复合管De25 公称外径25mm以内					m	0.996	7.18	7.15		
	给水室内铝塑复合管卡套管件 公称外径25mm以内					个	1.225	8.95	10.96		
	其他材料费							-	0.08	-	
	材料费小计							-	18.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

156

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 5 页 共 57 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		12.254	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-356	室内塑料给水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	244.15	6	0.24	56.05	24.42	0.6	0.02	5.6				
人工单价		小计						24.42	0.6	0.02	5.6				
134.59元/工日		未计价材料费						19.43							
清单项目综合单价								50.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PVC-U管De110 公称外径110mm以内					m	1.016	17.8	18.08						
	室内塑料给水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	0.308	4.38	1.35						
	其他材料费							-	0.6	-					
	材料费小计							-	20.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 6 页 共 57 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	0.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-354	室内塑料给水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	202.03	4.12	0.2	46.44	20.2	0.41	0.02	4.64
人工单价		小计						20.2	0.41	0.02	4.64
134.58元/工日		未计价材料费						10.49			
清单项目综合单价								35.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	PVC-U管De75 公称外径75mm以内					m	1.016	9	9.14		
	室内塑料给水管粘接管件 公称外径75mm以内					个	0.603	2.23	1.34		
	其他材料费							-	0.41	-	
	材料费小计							-	10.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 7 页 共 57 页

项目编码		031001001001		项目名称		镀锌钢管		计量单位	m	工程量	11.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-14	给排水管道 室内镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径25mm以内	10m	0.1	281.41	11.24	6.05	65.01	28.14	1.12	0.61	6.5
人工单价		小计						28.14	1.12	0.61	6.5
134.58元/工日		未计价材料费						15.72			
清单项目综合单价								52.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径25mm以内					个	1.14	2.49	2.84		
	镀锌钢管DN25 公称直径25mm以内					m	0.991	13	12.88		
	其他材料费							-	1.12	-	
	材料费小计							-	16.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

159

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 8 页 共 57 页

项目编码		030901010001		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-83	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	154.66	3.36	0.26	35.62	154.66	3.36	0.26	35.62
人工单价		小计						154.66	3.36	0.26	35.62
134.6元/工日		未计价材料费						650			
清单项目综合单价								843.9			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消防软管卷盘箱650*800*240（暗装）自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓					套	1	650	650		
	其他材料费							-	3.36	-	
	材料费小计							-	653.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

160

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 9 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 10 页 共 57 页

项目编码		031004014001		项目名称		给、排水附（配）件		计量单位	个(组)	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-92	地漏安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	460.3	3.3		105.89	46.03	0.33		10.59
人工单价		小计						46.03	0.33		10.59
134.59元/工日		未计价材料费						20.63			
清单项目综合单价								77.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏 公称直径100mm以内					个	1.01	20.43	20.63		
	其他材料费							-	0.33	-	
	材料费小计							-	20.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

162

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 11 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 12 页 共 57 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	29.61	12.63	1.71	6.81	29.61	12.63	1.71	6.81				
人工单价		小计						29.61	12.63	1.71	6.81				
134.59元/工日		未计价材料费						116.18							
清单项目综合单价								166.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	截止阀 公称直径40mm以内					个	1.01	115.03	116.18						
	其他材料费							-	12.62	-					
	材料费小计							-	128.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

164

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 13 页 共 57 页

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.85	7.37	1.47	4.34	18.85	7.37	1.47	4.34				
人工单价		小计						18.85	7.37	1.47	4.34				
134.64元/工日		未计价材料费						94.39							
清单项目综合单价								126.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	截止阀 公称直径32mm以内					个	1.01	93.46	94.39						
	其他材料费							-	7.37	-					
	材料费小计							-	101.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 14 页 共 57 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 15 页 共 57 页

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位	组(个)	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-291	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径40mm以内	个	1	43.07	4.79	0.52	9.91	43.07	4.79	0.52	9.91
人工单价		小计						43.07	4.79	0.52	9.91
134.59元/工日		未计价材料费						373.87			
清单项目综合单价								432.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹水表 公称直径40mm以内					个	1	373.87	373.87		
	其他材料费							-	4.79	-	
	材料费小计							-	378.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 16 页 共 57 页

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-30	自动排气阀安装 公称直径25mm以内	个	1	20.21	5.38	0.16	4.64	20.21	5.38	0.16	4.64
人工单价		小计						20.21	5.38	0.16	4.64
134.73元/工日		未计价材料费						205.31			
清单项目综合单价								235.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单顶管压力型真空破坏器 公称直径25mm以内					个	1	205.31	205.31		
	其他材料费							-	5.38	-	
	材料费小计							-	210.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 17 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 18 页 共 57 页

项目编码		031004014002		项目名称		给、排水附（配）件		计量单位	个(组)	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-82	水龙头安装 公称直径20mm	10个	0.1	36.37	1.75		8.36	3.64	0.18		0.84
人工单价		小计						3.64	0.18		0.84
134.69元/工日		未计价材料费						6.83			
清单项目综合单价								11.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水龙头 公称直径20mm					个	1.01	6.76	6.83		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	7.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

170

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 19 页 共 57 页

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.39	22.43		5.26	22.39	22.43		5.26
人工单价		小计						22.39	22.43		5.26
134.88元/工日		未计价材料费						75.68			
清单项目综合单价								125.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	安全出口标志灯 1X3W, 应急时间大于30分钟					套	1.01	74.93	75.68		
	其他材料费							-	2.13	-	
	材料费小计							-	98.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

171

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 20 页 共 57 页

项目编码		030404033001		项目名称		风扇		计量单位	台	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-71	民用电器安装 风扇安装 吊风扇	台	1	49.93	4.11		11.14	49.93	4.11		11.14
人工单价		小计						49.93	4.11		11.14
137.17元/工日		未计价材料费						129.31			
清单项目综合单价								194.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	吊扇					台	1	129.31	129.31		
	其他材料费							-	4.11	-	
	材料费小计							-	133.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 21 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 22 页 共 57 页

项目编码		030412004002		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.39	22.43		5.26	22.39	22.43		5.26
人工单价		小计						22.39	22.43		5.26
134.88元/工日		未计价材料费						75.68			
清单项目综合单价								125.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	应急壁灯 2X8W, 应急时间大于30分钟					套	1.01	74.93	75.68		
	其他材料费							-	2.13	-	
	材料费小计							-	98.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

174

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 23 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 24 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 25 页 共 57 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	7.35	1.12		1.86	7.35	1.12		1.86
人工单价		小计						7.35	1.12		1.86
131.25元/工日		未计价材料费						9.9			
清单项目综合单价								20.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空调插座 250V 10A					套	1.02	9.71	9.9		
	其他材料费							-	1.12	-	
	材料费小计							-	11.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 26 页 共 57 页

项目编码		030404034002		项目名称		风扇 开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-15-27	风扇调速开关安装	套	1	16.31	0.39		3.71	16.31	0.39		3.71
人工单价		小计						16.31	0.39		3.71
137.06元/工日		未计价材料费						20.2			
清单项目综合单价								40.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	风扇开关 86型220v					个	1.01	20	20.2		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	20.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

178

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 27 页 共 57 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	180.27	26.58		40.56	180.27	26.58		40.56
人工单价		小计						180.27	26.58		40.56
137.19元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1247.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总配电箱 AW					台	1	1000	1000		
	其他材料费							-	26.57	-	
	材料费小计							-	1026.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

179

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 28 页 共 57 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	180.27	26.58		40.56	180.27	26.58		40.56
人工单价		小计						180.27	26.58		40.56
137.19元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1247.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	应急照明箱 PD					台	1	1000	1000		
	其他材料费							-	26.57	-	
	材料费小计							-	1026.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

180

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 29 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 30 页 共 57 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		4.236	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-39	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50	10m	0.1	129.54	39.57	0.87	31.9	12.95	3.96	0.09	3.19				
人工单价		小计						12.95	3.96	0.09	3.19				
126.25元/工日		未计价材料费						21.63							
清单项目综合单价								41.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC50					m	1.03	21	21.63						
	其他材料费							-	3.96	-					
	材料费小计							-	25.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 31 页 共 57 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	6.941
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤35mm2	10m	0.1	55.02	18.65	9.48	13.63	5.5	1.87	0.95	1.37
人工单价		小计						5.5	1.87	0.95	1.37
130.07元/工日		未计价材料费						134.95			
清单项目综合单价							144.63				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	YJY22-4X35mm2					m	1.01	133.61	134.95		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	136.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 32 页 共 57 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		117.675	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土 结构暗配 外径20mm	10m	0.1	68.36	2.61		16.72	6.84	0.26				1.67		
人工单价		小计						6.84	0.26			1.67			
126.59元/工日		未计价材料费						1.72							
清单项目综合单价								10.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	刚性阻燃管 外径20mm					m	1.06	1.62	1.72						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	1.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

184

综合单价分析表

工程名称: 桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 33 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 34 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 35 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 36 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 37 页 共 57 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.48	0.37		0.93	4.48	0.37		0.93
人工单价		小计						4.48	0.37		0.93
135.76元/工日		未计价材料费						2.58			
清单项目综合单价								8.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 塑料					个	1.02	2.53	2.58		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	2.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 38 页 共 57 页

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位	m	工程量	97.666
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-45	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	1	21.81	2.32	1.3	4.95	21.81	2.32	1.3	4.95
人工单价		小计						21.81	2.32	1.3	4.95
134.63元/工日		未计价材料费						3.93			
清单项目综合单价								34.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌圆钢 φ10					m	1.05	3.74	3.93		
	其他材料费							-	2.32	-	
	材料费小计							-	6.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

190

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 39 页 共 57 页

项目编码		030409005002		项目名称		避雷网		计量单位	m	工程量	12.468
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-44	避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	1	11.22	1.02	0.64	2.48	11.22	1.02	0.64	2.48
人工单价		小计						11.22	1.02	0.64	2.48
135.18元/工日		未计价材料费						3.93			
清单项目综合单价								19.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌圆钢 φ10					m	1.05	3.74	3.93		
	其他材料费							-	1.02	-	
	材料费小计							-	4.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

191

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 40 页 共 57 页

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线		计量单位	m	工程量	38.651
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.61	0.7	3.18	1.55	6.61	0.7	3.18	1.55
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	0.1035	29	2	0.01	6.81	3	0.21		0.7
人工单价		小计						9.61	0.91	3.18	2.25
134.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.91	-	
	材料费小计							-	0.91	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 41 页 共 57 页

项目编码		030409004001		项目名称		均压环		计量单位	m	工程量	141
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.22	0.5	0.86	0.63	3.22	0.5	0.86	0.63
人工单价		小计						3.22	0.5	0.86	0.63
134.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.21			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.5	-	
	材料费小计							-	0.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

193

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 42 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 43 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 44 页 共 57 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		10.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土 结构暗配 外径20mm	10m	0.1	68.36	2.61		16.72	6.84	0.26				1.67		
人工单价		小计						6.84	0.26			1.67			
126.59元/工日		未计价材料费						1.72							
清单项目综合单价								10.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	刚性阻燃管 外径20mm					m	1.06	1.62	1.72						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	1.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

196

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 45 页 共 57 页

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		4.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-37	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤32	10m	0.1	70.44	24.64		17.34	7.04	2.46				1.74		
人工单价		小计						7.04	2.46			1.74			
126.23元/工日		未计价材料费						14.42							
清单项目综合单价								25.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC32					m	1.03	14	14.42						
	其他材料费							-	2.46	-					
	材料费小计							-	16.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 46 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 47 页 共 57 页

项目编码		030411001008		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		5.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	70.44	21.25		17.34	7.04	2.13			1.74			
人工单价		小计						7.04	2.13			1.74			
126.22元/工日		未计价材料费						11.33							
清单项目综合单价								22.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC25					m	1.03	11	11.33						
	其他材料费							-	2.13	-					
	材料费小计							-	13.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

199

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 48 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 49 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 50 页 共 57 页

项目编码		030502006001		项目名称		大对数电缆		计量单位		m		工程量		7.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-2-30	大对数线缆 管内穿放 ≤25对	m	1	2.23	0.06	0.04	0.63	2.23	0.06	0.04	0.63				
人工单价		小计						2.23	0.06	0.04	0.63				
139.39元/工日		未计价材料费						4.87							
清单项目综合单价								7.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	HYA-10*2*0.5					m	1.02	4.77	4.87						
	其他材料费							-	0.06	-					
	材料费小计							-	4.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

202

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 52 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 53 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 54 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段：

第 57 页 共 57 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0959	159.07	283.07		72.69	15.25	27.13		6.97
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0238	159.07	283.07		72.69	3.79	6.74		1.73
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.857	159.07	283.07		72.69	136.32	242.58		62.29
人工单价		小计						155.36	276.45		70.99
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								502.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)					元	276.4535	1	276.45		
	材料费小计							-	276.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

209

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	3000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	3000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
1	水池等构件		3000.00			
合 计			3000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 桥头镇第三初级中学食堂项目-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]