南阳市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：南阳市体育事业发展中心场馆、场地维修维护及绿改造项目

项目编号：南阳政采磋商-2025-22

标段编号：南阳政采磋商-2025-22-1

采 购 人：南阳市体育事业发展中心

采购代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

南阳市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称： 南阳市体育事业发展中心场馆、场地维修维护升级改造项目

项目编号： 南阳政采磋商-2025-22

标段编号： 南阳政采磋商-2025-22-1

采 购 人： 南阳市体育事业发展中心

采购代理机构： 河南宏业建设管理股份有限公司

目 录

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

第一章 竞争性磋商公告

采购人拟就下述项目以竞争性磋商方式组织采购活动，欢迎潜在供应商参与本项目磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：南阳政采磋商-2025-22

2.项目名称：南阳市体育事业发展中心场馆、场地维修维护升级改造项目

3.项目预算金额：1568677.51 元、项目最高限价（如有）：1568677.51 元

4.采购需求：

包号	包名称	包预算（元）
南阳政采磋商-2025-22-1	南阳市体育事业发展中心场馆、场地维修维护升级改造项目	1568677.51

5.采购清单或服务要求

序号	名称	单位	数量
1	南阳市体育事业发展中心场馆、场地维修维护升级改造项目	项	1

6.合同履行期限：45日历天

7.本项目是否接受联合体：□是☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

7.遵守国家有关法律、法规、规章。

8.供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

9.拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，且无在建工程（需出具书面承诺书），且具备有效的安全生产考核合格证；

三、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额___万元或预留___%份额。

2.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3.本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

4.本项目是否属于政府购买服务：

☑否☐接受进口产品☑不接受进口产品

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

四、获取采购文件

1.时间：2025年07月23日至2025年07月29日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：南阳市公共资源交易中心网站https://ggzyjy.nanyang.gov.cn

3.方式：☑使用普通电子交易系统的，登录南阳市公共资源交易中心网（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件(*.nyzf格式)及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA数字证书技术支持电话：15672779650。

☐使用电子营业执照系统的，未入库的供应商请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网https://ggzyjy.nanyang.gov.cn下载专区《诚信库申报操作手册》，供应商完成企业诚信库注册后可申领电子营业执照，申领电子营业执照请参见南阳市公共资源交易中心下载专区《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。供应商使用电子营业

执照扫码登录南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统（http://111.6.77.187:8081/ggzy/）免费下载招标文件。电子营业执照申领技术支持电话：17269580661、17269580657，电子营业执照应用平台技术支持电话：17719857571

4.售价：0元。

五、响应文件的制作及上传

☑使用普通电子交易系统的。供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次磋商。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0377-61176137。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：0512-58188538。

☐使用电子营业执照系统的。供应商须上传加密电子响应文件。电子响应文件需要使用“电子营业执照应用平台投标文件制作工具（南阳版）”制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统“系统功能”-“组件下载”处下载。加密电子响应文件（格式后缀为:.file）应在竞争性磋商文件规定的上传截止时间前上传至电子营业执照应用平台系统（http://111.6.77.187:8081/ggzy/）。逾期上传至电子营业执照应用平台系统的电子响应文件视为无效文件。

本项目采用全流程电子化，供应商应在开标时间前登录电子营业执照应用平台系统不见面开标大厅；在响应文件解密过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。解密过程中遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中提出异议或者文字交流，严重问题可拨打技术支持电话17719857571。

六、上传截止时间、开启响应文件时间和地点

时间：2025 年 08 月 06 日 09 时 00 分（北京时间）。

地点：本项目使用不见面开标，供应商无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳不见面开标-操作手册（投标人）。

七、公告期限

2025 年 07 月 23 日至 2025 年 07 月 29 日。

八、其他补充事宜

本次招标公告在河南省政府采购网、南阳市公共资源交易中心网上发布。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南阳市体育事业发展中心

地址：南阳市滨河东路体育中心

联系人：张允怡

联系方式：0377-61171851

2.采购代理机构信息

名称：河南宏业建设管理股份有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)寿丰街50号凯利国际A座28层

联系人：汪国建

联系方式：0371-56505020　　13569217137

3、网址：https://ggzyjy.nanyang.gov.cn　E-mail:/

采购代理机构名称：河南宏业建设管理股份有限公司

日期：2025 年 07 月 22 日

第二章 采购需求

一、采购内容及要求(工程量清单)

南阳市体育事业发展中心场馆、场地
维修维护升级改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位盖章）

年 月 日

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

南阳市体育事业发展中心场馆、场地维修维护升级改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：	（单位盖章）	造价咨询人：	（单位盖章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）	法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）
编 制 人：	（造价人员签字盖章）	复 核 人：	（造价工程师签字盖章）
编制时间：	年 月 日	复核时间：	年 月 日

扉-1

总　说　明

工程名称：南阳市体育事业发展中心场馆、场地维修维护升级改造
工程地点：南阳市。

一、编制依据
1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50584)。
2、《河南省市政工程预算定额》(2016)。
3.《河南省通用安装工程量计价规范》（GB50856-2013）
4.《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）
5.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)
6.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
7、其他相关资料及有关规范、省市有关计价文件规定进行编制。
二、人工费调整
依据河南省建筑工程标准定额站发布的2024年7-12月人工价格指数进行调整。
三、可调材料价格调整
《南阳工程造价信息》2024年第六期均价信息价进行调整，没有发布的材料价格按照2024年12月份专业测定价 进行调整以及市场询价。
四、税金计取
按一般计税，增值税税率为9%。
五、其他说明
无

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.平整场地 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	34.6			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m内 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	30.22			
3	010103001001	回填方	1.土方回填 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	20.35			
4	010103002001	余方弃置	1.余方弃置 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	9.87			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:Mu15烧结普通砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	4.86			
2	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结普通砖 2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑 3.墙厚： 240mm厚 4.部位： ±0.000以上 5.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	21.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” 。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网,网孔10x10,丝径1mm 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	19.8			
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌聚合物水泥混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	3.28			
2	010503004001	地圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.59			
3	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	2.99			
4	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.47			
5	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010505003001	平板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	3.35			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1.直筋 φ6 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.017			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1.直筋 φ8 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.29			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1.直筋 φ10 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.042			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1.直筋 φ12 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.463			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1.直筋 φ14 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.015			
12	010515001006	现浇构件钢筋	1.直筋 φ8 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.293			
		分部小计						
		装饰工程						
		内墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1.8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1 ：3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 现浇钢筋混凝土楼板 5.150厚3:7灰土或碎石灌MS水泥砂浆 6.素土夯实 7.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	27.93			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1.9厚1:1 ：6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.乳胶漆饰面 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	112.41			
3	011302001001	吊顶天棚	1.铝合金T型龙骨矿棉装饰板吊顶 2.铝合金配套龙骨,主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 3.12~15厚500x500或600x600矿棉装饰板 5.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	27.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011105003001	块料踢脚线	1.9厚1 ：3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆 3.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5.5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	4.69			
		外墙						
1	011406001001	真石漆外墙面	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1 ：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍 7.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	99.4			
2	011207001001	墙面装饰板	1.屋顶部位 2.铝单板装饰面 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	82.21			
		分部小计						
		屋面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001001	不上人屋面	1.8~10厚防滑地砖铺平拍实，缝宽5~8，1:1水泥砂浆填缝 2.25厚1 ：3干硬性水泥砂浆结合层 3.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 4.防水层;防水层为3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 5.30厚C20细石混凝土找平层 6.保温层 150厚挤塑聚苯板 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8.最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 9.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	34.57			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010801001001	木质门	1.种类:平开夹板木门 2.名称:M0921 3.门代号及洞口尺寸900*2100 4.门锁等五金配件齐全 5.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	樘	1			
2	010802001001	金属(塑钢）门	1.MLC2627 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	2.7			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.MLC2627 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	4.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.C1518 2.88系列铝合金9+12A-9推拉窗空气层厚度9mm 3.铝合金中空玻璃推拉窗 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	8.1			
		分部小计						
		其他						
1	010507004001	台阶	1.8~12厚防滑地砖， 1:1水泥砂浆勾缝 2.20厚1:3于硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.58			
2	010507001001	散水	1.60厚C20混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡4% 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	23.56			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖砌结构 2.檐口高度： 4.5米	m2	34.6			
2	011701006001	满堂脚手架	1.部位:楼板浇筑 2.高度:3.6m以上 3.脚手架材质:自行考虑 4.其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m2	34.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” 。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011701002001	外脚手架	1.部位:砌块内墙 2.高度:3.6m以上 3.脚手架材质:自行考虑 4.其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m2	18.85			
4	011701006002	满堂脚手架	1.部位:室内粉饰脚手架 2.脚手架材质:自行考虑 3.其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m2	37.71			
5	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.檐口高度： 4.5米	m2	34.6			
6	050402001001	现浇混凝土垫层	1.垫层模板	m2	10.68			
7	011702003001	构造柱	1.砼构造柱模板	m2	22.89			
8	011702008001	地圈梁	1.地圈梁模板	m2	13.16			
9	011702008002	圈梁	1.砼圈梁模板	m2	8.6			
10	011702009001	过梁	1.砼过梁模板	m2	5.7			
11	011702016001	平板	1.支撑高度： 4.5	m2	27.93			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” 。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：警卫室-土建工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 警卫室-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010211@3	钢筋	HRB400以内 φ12	kg			
2	13030359	真石漆		kg			
3	01010210@2	箍筋	HRB400以内 φ8	kg			
4	01010211@1	钢筋	HRB400以内 φ8	kg			
5	09050426	铝合金扣板		m2			
6	13330105	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2			
7	07050126	地砖	600mm*600mm	m2			
8	10030131	铝合金龙骨不上人型(平面)	600*600	m2			
9	07050131	地砖	800mm*800mm	m2			
10	04130141@2	Mu10烧结普通砖	240*115*53	千块			
11	80210561	预拌混凝土	C30	m3			
12	11090226@1	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	88系列 9厚	m2			
13	80050241	预拌混合砂浆 M7.5		m3			
14	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3			
15	11090236@1	铝合金固定窗	1600*2700	m2			
16	80210555@2	预拌混凝土	C20	m3			
17	04130141@1	Mu15烧结普通砖	240*115*53	千块			
18	04090213	生石灰		t			
19	15130139@1	挤塑聚苯板	35kg/m³	m3			
20	11010141@1	单扇套装平开实木门	M0921	樘			

单位工程主材表

工程名称：　　警卫室-土建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-安装工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1.名称:屋顶接闪器 2.规格: φ10热镀锌圆钢 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	23.35			
2	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根φ16以上对角主筋通长作为引下线 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	20.36			
3	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	27.62			
4	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 MEB 2.规格:详见图纸 3.安装形式:底距地0.5m安装，与接地装置焊接在一起 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	台	1			
5	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	块	4			
		分部小计						
		电气						
1	030411004001	配线	1.名称:配线 2.型号:BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	45.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-安装工程　　标段：警卫室　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030411004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BYJ4 3.材质:铜芯 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	94.13			
3	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC16 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	17.47			
4	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	29.58			
5	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 36W 3.安装方式:吸顶安装 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	套	2			
6	040801029001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:205V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	2			
7	040801030001	插座	1.名称:安全型暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3米暗装 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-安装工程　　标段：警卫室　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040801030002	插座	1.名称:单相二、三级电源插座插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3米暗装 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	7			
9	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱AL1 2.型号:600*300*100 3.安装方式:壁挂1.8米暗装 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	台	1			
10	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	2			
11	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:PC 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	11			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：警卫室-安装工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：警卫室-安装工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：警卫室-安装工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：警卫室-安装工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：警卫室-安装工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：警卫室-安装工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：警卫室-安装工程　　标段：警卫室　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 警卫室-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01130301	镀锌扁钢	综合	kg			
2	03130913	低碳钢焊条	综合	kg			
3	03131987	锡基钎料		kg			
4	18031710	镀锌锁紧螺母	DN20*3	10个			
5	18250105	扁钢卡子	-25*4	kg			
6	29060125	钢管保护管	φ40*400	根			
7	29090211	铜接线端子	20A	个			
8	01090517@1	镀锌圆钢 φ10	φ10	m			
9	01130301-1@1	热镀锌扁钢-40*4		m			
10	01210301@1	热镀锌角钢（综合）		kg			
11	25000001@1	吸顶灯	28W吸顶灯	套			
12	26010101@1	单联单控面板开关		只			
13	26410171@1	10A单相二三孔插座		套			
14	28031431@1	BYJ2.5mm2	芯数:1|标称截面(mm²):2.5|型号:BYJ|规格型号:BYJ-1×2.5额定电压(kV):0.45/0.75	m			
15	28031431@2	BYJ4mm2	芯数:1|标称截面(mm²):4|型号:BYJ|规格型号:BYJ-1×4额定电压(kV):0.45/0.75	m			
16	29060143@1	PVC16	φ16中型	m			
17	29060143@2	PVC20	φ20中型	m			
18	29110207	接线盒		个			
19	补充主材001@1	AL1		台			
20	补充主材004@1	总等电位端子箱 MEB		台			

单位工程主材表

工程名称：　警卫室-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌圆钢 φ10　φ10	m	24.5175				
2	热镀锌扁钢-40*4	m	29.001				
3	热镀锌角钢（综合）	kg	36.6				
4	吸顶灯 28W吸顶灯	套	2.02				
5	单联单控面板开关	只	2.04				
6	10A单相二三孔插座	套	9.18				
7	BYJ2.5mm2 芯数:1|标称截面(mm²):2.5|型号:BYJ|规格型号:BYJ-1× 2.5额定电压(kV):0.45/0.75	m	52.2812				
8	BYJ4mm2 芯数:1|标称截面(mm²):4|型号:BYJ|规格型号:BYJ-1× 4额定电压(kV):0.45/0.75	m	103.543				
9	PVC16　φ16中型	m	18.5182				
10	PVC20　φ20中型	m	31.3548				
11	接线盒	个	11.22				
12	接线盒	个	2.04				
13	AL1	台	1				
14	总等电位端子箱 MEB	台	1				
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广告牌　　标段：广告牌　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	38.21			
2	010103001001	回填方	1.土方回填 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	34.97			
3	010103002001	余方弃置	1.余方弃置 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	3.24			
		分部小计						
		混凝土工程						
1	010501003001	独立基础	1.构件类别:独立基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	10.5			
2	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.运距自行考虑 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.63			
		分部小计						
		钢构件						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广告牌　　标段：广告牌　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235B 钢管柱 2.单根柱质量:3t内 3.探伤要求:符合设计及相关规范要求 4.防火要求:符合设计及相关规范要求 5.钢结构除锈、刷漆：详见图纸设计 6.运输距离10Km 7.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.37			
2	010606001001	框架支撑杆件	1.钢材品种、规格:Q235B 钢支撑 2.探伤要求:符合设计及相关规范要求 3.防火要求:符合设计及相关规范要求 4.钢结构刷漆：详见图纸设计 5.运输距离10Km 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.523			
3	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:Q235B 钢板 2.探伤要求:符合设计及相关规范要求 3.防火要求:符合设计及相关规范要求 4.钢结构刷漆：详见图纸设计 5.运输距离10Km 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	43			
4	040901010001	高强螺栓	1.高强螺栓 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广告牌　　标段：广告牌　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	01B001	双面加厚立体亚克力字	1.双面加厚立体亚克力字，每个字0.85m2	m2	18.7			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	独立基础	1.基础类型:独立基础	m2	20			
2	050402001001	现浇混凝土垫层	1.垫层模板	m2	1.08			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广告牌　　标段：广告牌　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广告牌　　标段：广告牌　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：广告牌　　标段：广告牌　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广告牌　　标段：广告牌　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广告牌　　标段：广告牌　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：广告牌　　标段：广告牌　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：广告牌　　标段：广告牌　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 广告牌　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01000106	型钢	综合	t			
2	01290283	中厚钢板	综合	t			
3	01290545@2	镀锌钢板	4mm	m2			
4	02130113	密封带	3*20	m			
5	03011051@1	高强螺栓	M16	套			
6	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg			
7	05030105@1	板方材		m3			
8	05030181	松木板方材		m3			
9	13010133	醇酸磁漆(各色)		kg			
10	13010205	环氧富锌底漆		kg			
11	13050155	红丹防锈漆		kg			
12	17010156	焊接钢管	综合	t			
13	17030119@1	镀锌钢管 DN50	50*5	kg			
14	33011332	钢柱		t			
15	33011372	钢支撑		t			
16	35010101@1	复合模板		m2			
17	35030163@1	木支撑		m3			
18	BCCLF2	双面加厚立体亚克力字		m2			
19	80210555@2	预拌混凝土	C20	m3			
20	80210561	预拌混凝土	C30	m3			

单位工程主材表

工程名称：　广告牌　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯底座-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	34.85			
2	010103001001	回填方	1.土方回填 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	16.42			
3	010103002001	余方弃置	1.余方弃置 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	18.48			
		分部小计						
		混凝土工程						
1	010501003001	独立基础	1.构件类别:独立基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	18.43			
		分部小计						
		钢构件						
1	040901010001	地脚螺栓	1.地脚螺栓 2.规格:详见图纸设计	t	0.229			
2	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:详图纸设计	t	0.068			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯底座-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯底座-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：路灯底座-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯底座-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯底座-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：路灯底座-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯底座-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 路灯底座-土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2			
2	03011305	六角螺栓		kg			
3	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg			
4	03210593	铁件	综合	kg			
5	34110103	电		kW・h			
6	34110117	水		m3			
7	80210559	预拌混凝土	C25	m3			

单位工程主材表

工程名称：　路灯底座-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯-安装工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040805003001	高杆照明灯	1.名称:成套路灯 2.灯杆高度:10米 3.灯杆材质:热镀锌钢 4.灯架臂长:1.2米 5.功率:180W 6.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	套	24			
2	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-3*6 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	333.81			
3	030411001001	配管	1.名称:电线配管 2.材质:PVC-U 3.规格: φ110 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	112.31			
4	030411004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BVR-3*2.5 3.配线部位:灯杆内 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	504			
5	030411004003	配线	1.名称:接地母线 2.型号:BV-1*25mm2 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	24			
6	030408005001	沟槽挖填	1.种类:人工挖沟槽土方 2.规格:电缆沟上宽0.8m,下宽0.4m,沟深0.8m	m3	48.23			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯-安装工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯-安装工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：路灯-安装工程　　　　标段：路灯　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯-安装工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯-安装工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：路灯-安装工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯-安装工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 路灯-安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02270121	棉纱		kg			
2	03011813	六角螺栓带螺母	M12*55	套			
3	03131955	锯条	(各种规格)	根			
4	03131987	锡基钎料		kg			
5	04030147	砂子	中砂	m3			
6	04090211	生石灰		kg			
7	14030121	汽油	综合	kg			
8	27170101	绝缘胶带	18mm*10m*0.13mm	卷			
9	17250261-1@1	强电管PVC-U	PVC-C φ110*4mm	m			
10	25610121	镀锌油漆单臂悬挑灯架	顶套式 成套型臂长3m以下	套			
11	28031431@1	RVV-3*6	芯数:3|标称截面(mm²):6|型号:RVV|规格型号:RVV-3×6额定电压(kV):0.3/0.5	m			
12	28031431@2	BVR2.5mm2	BVR-450/750 2.5mm²	m			
13	28031431@3	BV-1*25mm2	BV-450/750 25mm²	m			

单位工程主材表

工程名称：　路灯-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	强电管PVC-U PVC-C Φ110*4mm	m	115.6793				
2	镀锌油漆单臂悬挑灯架 顶套式 成套型臂长3m以下	套	24				
3	RVV-3*6 芯数:3|标称截面(mm²):6|型号:RVV|规格型号:RVV-3× 6额定电压(kV):0.3/0.5	m	367.191				
4	BVR2.5mm2 BVR-450/750 2.5mm²	m	584.64				
5	BV-1*25mm2 BV-450/750 25mm²	m	25.2				
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯手井-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010401011001	检查井	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m内 3.M5水泥砂浆，砌MU10非粘土砖，砌体侧面1:2.5水泥砂浆抹面 厚15 4.水泥石灰土 5.垫二层非粘土砖 6.复合材料井框、井盖 7.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	座	24			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯手井-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯手井-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：路灯手井-土建工程　　　　标段：路灯　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯手井-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯手井-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：路灯手井-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯手井-土建工程　　标段：路灯　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 路灯手井-土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2			
2	04090213	生石灰		t			
3	04090406	粘土		m3			
4	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块			
5	34110117	水		m3			
6	BCCLF2	复合材料成品井盖		座			
7	80210559	预拌混凝土	C25	m3			
8	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3			
9	80050606	干混抹灰砂浆 DP M20		m3			

单位工程主材表

工程名称：　路灯手井-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		园建						
		路面铺装						
1	040204002019	人行道块料铺设	1.60x200x100 生态砖 枣红色 人字缝 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.100厚1：6水泥豆石透水混凝土(无砂) 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实，压实度≥0.93 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	797.49			
2	040204004013	安砌侧(平、缘)石	1.1000*250*120芝麻灰花岗岩 2.20厚1：3水泥砂浆 3.150厚C20素混凝土垫层 4.素土夯实 5.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m	689.04			
3	040203006004	沥青混凝土	1.60厚中粒式沥青混凝土面层 2.乳化沥青透层 3.200厚C25混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实 6未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	1095.48			
4	040203008019	花岗岩铺装	1.600*600*50厚芝麻灰花岗岩铺装 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.150厚C25素混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实，压实度≥0.93 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	28.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	020202006001	成品座凳		个	10			
		台阶部分						
1	011702027001	台阶	1.320*600*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面,单边圆角15 2.20厚1：2水泥砂浆结合层 3.M7.5砖砌台阶 4.150厚C20素混凝土 5.素土夯实（夯实系数大于0.95） 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	2.4			
2	010401003005	实心砖墙	1.400× 800× 50厚青石板荔枝面，密拼，两长边倒角15 2.20厚1：2水泥砂浆结合层 3.M7.5砌标准砖 4.素土夯实 5.100厚C15砼垫层 6.素土夯实（夯实系数大于0.95） 7.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m	3			
3	010401003006	高挡墙墙面	1.外粉15厚砂浆 2.20厚1：2水泥砂浆结合层 3.200× 400× 30厚青石板荔枝面 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.13			
4	050307006002	铁艺门	1.成品铁艺门，带锁。 2.刷防腐漆，表面仿古棕色。 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m	2			
		仿古围挡						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.位置:仿古围挡区域 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	69.85			
2	010101003016	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	16.8			
3	010103001031	回填方	1.土方回填 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	12.74			
4	010103002001	余方弃置	1.余方弃置 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	4.06			
5	010501003039	独立基础	1、C20混凝土基础 2、模板 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.83			
6	010501001016	垫层	1.混凝土强度等级:C10 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.95			
7	010515001052	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 φ8mm 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.56			
8	010515001053	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 φ12mm 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011503001002	仿古围挡	1.50*70栅格， 4厚、间距100 2.100*150立柱， 6厚 3.100*150横梁 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	74.67			
		四角亭						
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.位置:四角亭 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	10.89			
2	010101003017	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	18.76			
3	010103001032	回填方	1.土方回填 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	15.52			
4	010103002002	余方弃置	1.余方弃置 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	3.24			
5	010501003040	独立基础	1、C20混凝土基础 2、模板 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.78			
6	010502001010	矩形柱	1.四角亭矩形柱	m3	0.65			
7	011202002001	柱装饰抹灰	1.1:3水泥砂浆,厚25 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	8.64			
8	010501001017	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	3.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010515001056	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 φ6mm 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.014			
10	010515001054	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 φ12mm 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.023			
11	010515001055	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 φ16mm 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	t	0.023			
12	011102003092	块料地面	1.600*600*50厚芝麻灰花岗岩铺装 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20素砼 4.200厚灰土垫层 5.素土夯实 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	10.89			
13	020501003001	方柱	1.构件名称、类别:柱 2.木材品种:杉木、防腐木 3.刨光要求:刨光 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.09			
14	020502002001	矩形梁	1.构件名称、类别:梁 2.木材品种:杉木、防腐木 3.刨光要求:刨光 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010701001001	木屋架	1.构件名称、类别:木屋架 2.木材品种:杉木、防腐木 3.刨光要求:刨光 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.3			
16	010703001001	屋面	1.构件名称、类别:防腐木屋面板 2.木材品种:防腐木100宽20厚防腐木板 3.刨光要求:刨光 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	8			
17	060212014001	四角亭休息台	1.四角亭休息台砌体 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.29			
18	060212014002	四角亭砌体休息台	1.四角亭砌体休息台板 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.09			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
1				
2				
3				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程　　标段：园建　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：　园建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数　量	单　价	合　价
1	01000106@10	方钢	100*150*6	t			
2	01010101	钢筋	HPB300　φ10以内	kg			
3	01110121@9	方钢	50*70*4	t			
4	04010129	水泥	32.5	t			
5	04050173	碎石	综合	m3			
6	04130103	标准砖	240*115*53	千块			
7	05030105	板方材		m3			
8	08010106@24	生态砖 枣红色 人字缝	60x200x100	m2			
9	08031548@1	花岗岩	600*600*50	m2			
10	13090106	耐高温防腐面漆		kg			
11	13090111	耐高温防腐底漆		kg			
12	13310136	乳化沥青		kg			
13	36070111@6	预制混凝土道牙	1000*300*150	m			
14	80030116	石灰砂浆	1:3	m3			
15	BCCLF39	成品座凳		个			
16	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
17	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
18	80210559	预拌混凝土	C25	m3			
19	80010747	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3			
20	80250111	沥青混凝土 中粒式		m3			

单位工程主材表

工程名称：　园建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	黄土	m3	2.362694				
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		绿化						
1	050102001072	桂花	1.种类:独杆月季 2.地径或干径:D11-12cm 3.株高、冠径:高度400-450cm 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	株	16			
2	050102002032	独杆月季	1.种类:独杆月季 2.地径或干径:D6-8cm 3.株高、冠径:高度120cm-150cm 4.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	株	16			
3	050102008036	红叶石楠	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.高度：35，冠幅：20-25，16株/m2 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	144			
4	050102008037	大叶黄杨	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.高度：40-45，冠幅：20-30，16株/m2 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	191			
5	050102008038	藤本蔷薇	1.苗木、花卉种类:藤本蔷薇 2.高度：40，冠幅：20-25，16株/m2 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	119.15			
6	050102012001	铺种草皮	1.混播草 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	2125			
		分部小计						
		临建						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：绿化　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040203007001	水泥混凝土	200厚C30混凝土面层 150厚级配碎石垫层 素土夯实，压实度≥0.93	m2	127.5			
2	05B001	临建棚	1.成品临建小屋 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	个	1			
3	070111006001	围挡	1.成品临建小屋前围挡 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	42.5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“ 豫建设标【2014】57号文 ”取定，扬尘污染防治费费率值根据“ 豫建设标【2016】47号文 ”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项主材费					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ”中安全文明施工费可为“ 定额基价 ”、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ”的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	15000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	15000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		15000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
1	移栽树木	移栽树木胸径20-30cmm,30棵	15000.00			
合 计			15000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费				
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 绿化工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01490106	工字铝	综合	m			
2	01490506	槽铝	75	m			
3	01490521	地槽铝	75	m			
4	02030301	橡皮密封条	20*4	m			
5	03010123	铝拉铆钉	M5*40	百个			
6	09250136	彩钢夹芯板	δ75	m2			
7	14410147	玻璃胶		支			
8	BCCLF3	临建棚		个			
9	C00258	水		m3			
10	C00258@4	水		m3			
11	EC1398	肥料	(综合)	kg			
12	EC1482	农药	(综合)	kg			
13	EC1482@3	农药	(综合)	kg			
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3			
15	80210561	预拌混凝土	C30	m3			
16	E00009@6	红叶石楠	高度：35cm，冠幅：20-30cm，16株/m2	m2			
17	E00009@7	大叶黄杨	高度：40，冠幅：20-30，16株/m2	m2			
18	EZ1612	草皮	草皮	m2			
19	EZ810@1	独杆月季	D6-8cm 高度120cm-150cm,冠幅100-120	株			
20	EZ814@1	桂花	D11-12cm，高度400-450cm,冠幅250-300cm	株			

单位工程主材表

工程名称：　绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	红叶石楠 高度：35cm，冠幅：20-30cm，16株/m2	m2	144				
2	大叶黄杨 高度：40，冠幅： 20-30，16株/m2	m2	191				
3	草皮 草皮	m2	2337.5				
4	独杆月季 D6-8cm 高度120cm-150cm,冠幅100-120	株	16				
5	桂花 D11-12cm，高度400-450cm,冠幅250-300cm	株	16				
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412004001	装饰灯	1.名称:太阳能庭院灯 2.规格:30W LED光源，色温4000K 3.安装形式:距地3.5米安装	套	17			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　　　标段：绿化　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：　安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数　量	单　价	合　价
1	03011649	地脚螺栓	M20*300	10套			
2	29090407	塑料接线柱双线		个			
3	25000001@1	太阳能庭院灯	柱灯　≤3火	套			

单位工程主材表

工程名称：　安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	太阳能庭院灯 柱灯 ≤3火	套	17.17				
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1-土建工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605002001	立面块料拆除	1、铲除现状内墙砖，清理基层	m2	323.18			
2	011605001001	平面块料拆除	1、铲除现状地砖,清理基层	m2	82.32			
3	011608002001	顶面铲除	1、清理现状顶面	m2	102.95			
4	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除原有铝合金窗户面积2.5以内 2.其他未尽事宜详见图纸和规范要求	樘	11			
5	011610002002	金属门窗拆除	1.拆除原有铝合金窗户面积4m2以上 2.其他未尽事宜详见图纸和规范要求	樘	1			
6	011605001002	室外水泥地面面层铲除	1.室外水泥地面面层铲除，清理基层 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	20.51			
7	01B001	外墙面砖清洗	1.外墙面砖清洗 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	133.95			
8	011609002001	隔断隔墙拆除	1.分隔门板拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	80.16			
9	011612002001	卫生洁具拆除	1.蹲式大便器拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	16			
10	011612002002	卫生洁具拆除	1.小便器拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	10			
11	011612002003	卫生洁具拆除	1.坐式大便器拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	2			
12	011612002004	卫生洁具拆除	1.洗手池拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1-土建工程　　标段：公厕1　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010103002001	垃圾外运	1.建筑垃圾外运，运距3KM 2.其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m3	15.23			
		分部小计						
		新建工程						
1	011204003001	块料墙面	1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5、4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝填缝剂 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	293.73			
2	011102003001	块料楼地面	1、素水泥浆一道 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 3、1.5厚合成高分子防水涂料 4、30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 5、1.5厚陶瓷锦砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	82.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1-土建工程　　标段：公厕1　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000，次龙骨中距500或600，横撑龙骨中距500~600 2、8~9厚PVC板面层，用自攻螺钉固定 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	102.95			
4	011102001001	花岗石路面	1、部位：室外地面 2.40厚花岗石板(粗面) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.60厚C15混凝土 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实，压实度>90% 7.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	20.51			
5	011102001002	花岗石板面层坡道	1、40厚毛面花岗石板 2、30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土 6、素土夯实(坡度按单体工程设计) 7.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	14.4			
6	010802001001	金属(塑钢）门	1.成品塑钢门 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	8.4			
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.80系列断桥铝合金（5+9+5）外窗 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	13.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1-土建工程　　标段：公厕1　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011210005001	成品隔断	1、厕所隔断 2、三聚氰胺板 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	63.14			
9	011210005002	成品隔断	1、小便器隔断 2、塑料贴面胶合板 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	2.5			
10	031004006001	蹲式大便台	1.碎石混凝土40mm 2.煤渣混凝土填实 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	17.44			
11	011505001001	洗手池	1、洗手台 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	3			
12	011505010001	镜面玻璃	1、卫生间无框防雾镜 2、其他未尽事宜详见图纸和规范要求 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	5.25			
13	011503001001	座便器安全抓杆	1、座便器安全抓杆 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	副	4			
14	01B002	公厕标识	1、新增成品公厕标识(包含公厕、男卫、女卫、工具间、管理室) 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	里脚手架	1.里脚手架 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	351.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1-土建工程　　标段：公厕1　　第 5 页 共 5 页

合　计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1-土建工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕1-土建工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：公厕1-土建工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕1-土建工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕1-土建工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：公厕1-土建工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕1-土建工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 公厕1-土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04090213	生石灰		t			
2	07050126	地砖	600mm*600mm	m2			
3	07070111@1	陶瓷锦砖	300*300	m2			
4	08000106	石材饰面板		m2			
5	08031548@1	花岗岩	500mm*400mm*40mm	m2			
6	09090111@1	PVC装饰板	δ8	m2			
7	10010207	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600		m2			
8	11090221	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)		m2			
9	11110106	塑钢平开门		m2			
10	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg			
11	13050205	防水涂料	JS	kg			
12	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg			
13	14410181	硅酮耐候密封胶		kg			
14	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支			
15	BCCLF1	外墙面砖清洗		m2			
16	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
17	80010127@1	预拌水泥砂浆 1:3	DPM15	m3			
18	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3			
19	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3			
20	09390130@4	三聚氰胺板		m2			

单位工程主材表

工程名称：　公厕1-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	塑料贴面胶合板	m2	2.55				
2	三聚氰胺板	m2	64.4028				
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		卫生器具换新						
1	031004003001	洗脸盆	1.成套台式洗脸盆 2.未尽事宜符合建设单位及相关规范要求	组	6			
2	031004006001	大便器	1.成套蹲式大便器 2.未尽事宜符合建设单位及相关规范要求	组	16			
3	031004006002	大便器	1.成套坐式大便器 2.未尽事宜符合建设单位及相关规范要求	组	2			
4	031004007001	小便器	1.成套立式小便器 2.未尽事宜符合建设单位及相关规范要求	组	10			
		分部小计						
		水电改造						
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:埋地安装	m	17.36			
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	15.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	5.82			
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	10.33			
5	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	15.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	10.36			
7	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	10.28			
8	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De200 4.连接形式:粘接 5.备注:埋地安装至化粪池	m	15.11			
9	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De160 4.连接形式:粘接 5.备注:埋地安装	m	17.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U内螺旋静音排水塑料管 De110 4.连接形式:橡胶圈密封，螺帽压紧式连接 5.备注:含成品管卡	m	20.1			
11	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De110 4.连接形式:粘接 5.备注:含成品管卡	m	42.8			
12	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De75 4.连接形式:粘接 5.备注:含成品管卡	m	10.9			
13	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De50 4.连接形式:粘接 5.备注:含成品管卡	m	5.35			
14	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:De50	个	6			
15	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:De75	个	2			
16	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:De25 4.连接形式:丝接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:De40 4.连接形式:丝接	个	3			
18	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:De63 4.连接形式:丝接	个	2			
19	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接	个	1			
20	031003001006	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接	个	1			
21	031003001003	螺纹阀门	1.类型: 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 4.备注:含阀前截止阀	个	6			
22	031003013001	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:De25 3.连接形式:丝接	个	1			
23	031004014003	给、排水附(配)件	1.类型:水龙头 2.规格、压力等级:De25 3.连接形式:丝接	个	1			
24	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板、穿墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.含开洞墙宽240mm	个	6			
25	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接	个	1			
		电气						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.型号:470*1200*160 3.安装方式:壁挂1.5M 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1.名称:天棚灯 2.规格型号:1*25W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	5			
3	030412001002	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.规格型号:1*25W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	6			
4	030412001003	普通灯具	1.名称:T5型双管荧光灯 2.规格型号:2*24W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	1			
5	030412001004	普通灯具	1.名称:T5型单管荧光灯 2.规格型号:1*24W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	1			
6	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:250V/10A 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:250V/10A 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	2			
8	030404035001	插座	1.名称:电源插座 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	5			
9	030404035002	插座	1.名称:烘手器电源插座 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	2			
10	030404035003	插座	1.名称:空调电源插座 2.规格:250V 16A 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	1			
11	030502012001	信息插座	1.名称:宽带插座 2.型号:A86ZTDN 3.安装方式:暗装,H+0.3m 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	1			
12	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.型号:A86ZDTN6 3.安装方式:暗装,H+0.3m 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	1			
13	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC15 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	59.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030411004005	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	130.05			
15	030411004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BV2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	187.32			
16	030411004003	配线	1.名称:配线 2.型号:BV4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	442.85			
17	030502007001	光缆	1.名称:2芯室内单模皮线光缆 2.规格:GJXFH-2B6A 3.敷设方式:管内穿线	m	5.63			
18	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	29			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ”中安全文明施工费可为“ 定额基价 ”、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ”的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕1- 安装工程　　标段：公厕1　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 公厕1- 安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03070123@2	混合冷热水龙头	DN15	个			
2	17250257	塑料给水管	公称外径63mm以内	m			
3	17250257@11	PPR100给水管	de110 PN8	m			
4	17250299@1	塑料排水管	De200	m			
5	17250299@2	PVC-U内螺旋静音排水塑料管 De110	公称外径200mm以内	m			
6	17250299@3	UPVC排水管 De160	dn160	m			
7	17250299@5	UPVC排水管 De110	dn110	m			
8	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个			
9	19000301@1	Y型过滤器	公称直径100mm以内	个			
10	19000316@7	截止阀	DN100	个			
11	19010321-1@1	自闭式冲洗阀		个			
12	21150116-1@1	成套连体坐便器		个			
13	21150131@1	自闭式冲洗阀蹲式大便器		个			
14	21170101@1	成套立式小便器		个			
15	25000001@1	天棚灯	1*25W	套			
16	25000001@3	防水吸顶灯	1*25W	套			
17	28031431@1	配线	BV2.5	m			
18	28031431@3	配线	BV4	m			
19	29060143@5	PVC20	PVC15	m			
20	补充主材001@1	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m 1AL		台			

单位工程主材表

工程名称：　公厕1- 安装工程　　第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	混合冷热水龙头 DN15	个	6.06				
2	水龙头 De25	个	1.01				
3	地漏 De50	个	6.06				
4	地面扫除口 De75	个	2.02				
5	角型阀(带铜活) DN15	个	12.12				
6	焊接钢管 DN150	m	1.908				
7	金属软管 D15	根	12.12				
8	塑料给水管 公称外径63mm以内	m	15.82928				
9	塑料给水管 公称外径20mm以内	m	10.44448				
10	PPR100给水管 de110 PN8	m	17.63776				
11	塑料给水管 De50	m	5.91312				
12	PP-R给水管 De40	m	10.49528				
13	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	15.83944				
14	塑料给水管 De25	m	10.52576				
15	塑料排水管 De200	m	14.3545				
16	PVC-U内螺旋静音排水塑料管 De110 公称外径200mm以内	m	19.9593				
17	UPVC排水管 De160 dn160	m	17.4768				
18	UPVC排水管 De110 dn110	m	40.66				
19	塑料排水管 U-PVC排水管 DN75	m	10.682				
20	UPVC排水管 De50 dn50	m	5.4142				
21	螺纹管件 DN15	个	12.12				
22	卡箍连接件(含胶圈) 公称直径100mm以内	套	2				
23	室内塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内	个	10.26722				
24	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内	个	15.6256				
25	室内塑料给水管热熔管件 公称外径110mm以内	个	5.34688				
26	室内塑料给水管热熔管件 De50	个	4.31844				
27	室内PP-R给水管热熔管件 De40	个	9.16271				
28	室内塑料给水管热熔管件 De32	个	16.85279				
29	室内塑料给水管热熔管件 De25	个	12.691				

单位工程主材表

工程名称：　公厕1- 安装工程　　第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
30	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	49.4768				
31	室内塑料排水管粘接管件 U-PVC排水管 DN75	个	9.6465				
32	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	3.6915				
33	室内塑料排水管热熔管件 De200	个	7.72121				
34	成品管卡 DN75	套	7.629993				
35	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径160mm以内	个	0.9328				
36	Y型过滤器 公称直径100mm以内	个	1				
37	截止阀 De25	个	2.02				
38	自动排气 DN15	个	6.06				
39	截止阀 De40	个	3.03				
40	截止阀 公称直径65mm以内	个	2.02				
41	截止阀 DN100	个	1.01				
42	止回阀 DN100	个	1.01				
43	自闭式冲洗阀	个	16.16				
44	洗脸盆 560*410*270mm	个	6.06				
45	成套连体坐便器	个	2.02				
46	自闭式冲洗阀蹲式大便器	个	16.16				
47	成套立式小便器	个	10.1				
48	洗脸盆托架	付	6.06				
49	洗脸盆排水附件	套	6.06				
50	水表 等级	个	1				
51	天棚灯 1*25W	套	5.05				
52	防水吸顶灯 1*25W	套	6.06				
53	T5型双管荧光灯 2*24W	套	1.01				
54	T5型单管荧光灯 1*24W	套	1.01				
55	单联开关 250V/10A	只	4.08				
56	双联开关 250V/10A	只	2.04				
57	宽带插座 A86ZTDN	个	1.01				
58	电话插座 A86ZDTN6	个	1.01				
59	电源插座 250V 10A	套	5.1				
60	烘手器电源插座 250V 10A	套	2.04				
61	空调电源插座 250V 16A	套	1.02				

单位工程主材表

工程名称：　公厕1- 安装工程　　第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
62	配线 BV2.5	m	217.2912				
63	配线 BV4	m	487.135				
64	2芯室内单 GJXFH-2B6	m	5.7426				
65	PVC15 PVC15	m	62.6036				
66	PVC20 PVC15	m	137.853				
67	接线盒	个	29.58				
68	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m 1AL	台	1				
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-土建工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605002002	立面块料拆除	1、铲除现状内墙砖，清理基层 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	130.44			
2	011605001003	平面块料拆除	1、铲除现状地砖,清理基层 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	43.82			
3	011608002002	天棚面龙骨及饰面拆除	1、现状扣板吊顶拆除，清理基层 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	43.58			
4	011610002003	金属门窗拆除	1.拆除原有铝合金窗户面积2.5以内 2.其他未尽事宜详见图纸和规范要求	樘	4			
5	011605001004	室外水泥地面面层铲除	1.室外水泥地面及坡道水泥面层拆除,清理基层 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	46.48			
6	011605002003	立面块料拆除	1.花池面层拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	12.43			
7	01B003	外墙面砖清洗	1.外墙面砖清洗 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	110.81			
8	011609002002	隔断隔墙拆除	1.分隔门板拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	41.02			
9	011612002005	卫生洁具拆除	1.蹲式大便器拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-土建工程　　标段：公厕2　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011612002006	卫生洁具拆除	1.小便器拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	4			
11	011612002007	卫生洁具拆除	1.坐式大便器拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	2			
12	011612002008	卫生洁具拆除	1.洗手池拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	5			
13	010103002002	垃圾外运	1.建筑垃圾外运，运距3KM 2.其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m3	10			
		分部小计						
		新建工程						
1	011204003002	块料墙面	1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5、4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝填缝剂 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	120.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-土建工程　　标段：公厕2　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003002	块料楼地面	1、素水泥浆一道 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 3、1.5厚合成高分子防水涂料 4、30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 5、1.5厚陶瓷锦砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	43.82			
3	011302001002	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000，次龙骨中距500或600，横撑龙骨中距500~600 2、8~9厚PVC板面层，用自攻螺钉固定 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	43.58			
4	011102001003	花岗石路面	1、部位：室外地面 2.40厚花岗石板(粗面) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.60厚C15混凝土 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实，压实度>90% 7.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	19.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-土建工程　　标段：公厕2　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011102001004	花岗石板面层坡道	1、40厚毛面花岗石板 2、30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土 6、素土夯实(坡度按单体工程设计) 7.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	27.38			
6	011204001001	石材墙面	花池面层 1.贴25厚花岗石,花岗石背面涂5厚粘 2.20厚M7.5聚合物水泥砂浆(掺建筑胶) 3.刷素水泥一道 4.8厚M5水泥砂浆打底 5.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	12.43			
7	010802001002	金属(塑钢）门	1.成品塑钢门 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	4.2			
8	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.80系列断桥铝合金（5+9+5）外窗 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.44			
9	011210005003	成品隔断	1、厕所隔断 2、三聚氰胺板 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	30.51			
10	011210005004	成品隔断	1、小便器隔断 2、塑料贴面胶合板 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-土建工程　　标段：公厕2　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031004006002	蹲式大便台	1.碎石混凝土40mm 2.煤渣混凝土填实 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	9.81			
12	011505001002	洗手池	1、洗手台 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	2.77			
13	011505010002	镜面玻璃	1、卫生间无框防雾镜 2、其他未尽事宜详见图纸和规范要求 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	4.16			
14	011503001002	座便器安全抓杆	1、座便器安全抓杆 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	副	4			
15	01B004	公厕标识	1、新增成品公厕标识(包含公厕、男卫、女卫、工具间、管理室) 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001002	里脚手架	1.里脚手架 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	141.12			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-土建工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕2-土建工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：公厕2-土建工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕2-土建工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕2-土建工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：公厕2-土建工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕2-土建工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 公厕2-土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04090213	生石灰		t			
2	07050126	地砖	600mm*600mm	m2			
3	07070111@1	陶瓷锦砖	300*300	m2			
4	08000106	石材饰面板		m2			
5	08031548@1	花岗岩	500mm*400mm*40mm	m2			
6	08031548@2	花岗岩	500mm*400mm*25mm	m2			
7	09090111@1	PVC装饰板	δ8	m2			
8	10010207	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600		m2			
9	11090221	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)		m2			
10	11110106	塑钢平开门		m2			
11	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg			
12	13050205	防水涂料	JS	kg			
13	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg			
14	21310136	浴缸拉手		副			
15	BCCLF1	外墙面砖清洗		m2			
16	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
17	80010127@1	预拌水泥砂浆 1:3	DPM15	m3			
18	80010127@2	预拌水泥砂浆 1:3	DSM15	m3			
19	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3			
20	09390130@2	三聚氰胺板		m2			

单位工程主材表

工程名称：　公厕2-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	塑料贴面胶合板	m2	1.632				
2	三聚氰胺板	m2	31.1202				
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		卫生器具换新						
1	031004003001	洗脸盆	1.成套台式洗脸盆 2.未尽事宜符合建设单位及相关规范要求	组	5			
2	031004006001	大便器	1.成套蹲式大便器 2.未尽事宜符合建设单位及相关规范要求	组	9			
3	031004006002	大便器	1.成套坐式大便器 2.未尽事宜符合建设单位及相关规范要求	组	2			
4	031004007001	小便器	1.成套立式小便器 2.未尽事宜符合建设单位及相关规范要求	组	4			
		分部小计						
		水电改造						
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:埋地安装	m	6.38			
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	6.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	8.64			
4	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	8.37			
5	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	7.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	12.98			
7	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De200 4.连接形式:粘接 5.备注:埋地安装至化粪池	m	10.55			
8	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De160 4.连接形式:粘接 5.备注:埋地安装	m	16.87			
9	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U内螺旋静音排水塑料管 De110 4.连接形式:橡胶圈密封，螺帽压紧式连接 5.备注:含成品管卡	m	13.4			
10	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De110 4.连接形式:粘接 5.备注:含成品管卡	m	20.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De75 4.连接形式:粘接 5.备注:含成品管卡	m	8.79			
12	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De50 4.连接形式:粘接 5.备注:含成品管卡	m	2.3			
13	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:De50	个	2			
14	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:De75	个	2			
15	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:De25 4.连接形式:丝接	个	2			
16	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:De40 4.连接形式:丝接	个	2			
17	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:De63 4.连接形式:丝接	个	1			
18	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接	个	1			
19	031003001006	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 4.备注:含阀前截止阀	个	4			
21	031003013001	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:De25 3.连接形式:丝接	个	1			
22	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接	个	1			
23	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板、穿墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.含开洞墙宽240mm	个	4			
		电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.型号:470*1200*160 3.安装方式:壁挂1.5M 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1.名称:天棚灯 2.规格型号:1*25W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	4			
3	030412001002	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.规格型号:1*25W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:250V/10A 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	3			
5	030404035002	插座	1.名称:烘手器电源插座 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	2			
6	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC15 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	30.41			
7	030411004005	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	45.07			
8	030411004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BV2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	88.04			
9	030411004003	配线	1.名称:配线 2.型号:BV4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	155.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	13			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“定额人工费”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕2-安装工程　　标段：公厕2　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 公厕2-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03070123@2	混合冷热水龙头	DN15	个			
2	17250257	塑料给水管	公称外径63mm以内	m			
3	17250257@11	PE100给水管	de110 PN8	m			
4	17250299@1	塑料排水管	De200	m			
5	17250299@11	PVC-U内螺旋静音排水塑料管 De110	公称外径200mm以内	m			
6	17250299@3	UPVC排水管 De160	dn160	m			
7	17250299@5	UPVC排水管 De110	dn110	m			
8	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个			
9	19000301@1	Y型过滤器	公称直径100mm以内	个			
10	19000316@7	截止阀	DN100	个			
11	19010321-1@1	自闭式冲洗阀		个			
12	21090101@2	洗脸盆	560*410*270mm	个			
13	21150116-1@1	成套连体坐便器		个			
14	21150131@1	自闭式冲洗阀蹲式大便器		个			
15	21170101@1	成套立式小便器		个			
16	25000001@1	天棚灯	1*25W	套			
17	25000001@3	防水吸顶灯	1*25W	套			
18	28031431@1	配线	BV2.5	m			
19	28031431@3	配线	BV4	m			
20	补充主材001@1	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m 1AL		台			

单位工程主材表

工程名称：　公厕2-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	混合冷热水龙头 DN15	个	5.05				
2	地漏 De50	个	2.02				
3	地面扫除口 De75	个	2.02				
4	角型阀(带铜活) DN15	个	10.1				
5	焊接钢管 DN150	m	1.272				
6	金属软管 D15	根	10.1				
7	塑料给水管 公称外径63mm以内	m	6.73608				
8	塑料给水管 公称外径20mm以内	m	13.18768				
9	PE100给水管 de110 PN8	m	6.48208				
10	PP-R给水管 De40	m	8.77824				
11	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	8.50392				
12	塑料给水管 De25	m	7.80288				
13	塑料排水管 De200	m	10.0225				
14	PVC-U内螺旋静音排水塑料管 De110 公称外径200mm以内	m	13.3062				
15	UPVC排水管 De160 dn160	m	16.75191				
16	UPVC排水管 De110 dn110	m	19.247				
17	塑料排水管 U-PVC排水管 DN75	m	8.6142				
18	UPVC排水管 De50 dn50	m	2.3276				
19	螺纹管件 DN15	个	10.1				
20	卡箍连接件(含胶圈) 公称直径100mm以内	套	2				
21	室内塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内	个	4.36917				
22	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内	个	19.7296				
23	室内塑料给水管热熔管件 公称外径110mm以内	个	1.96504				
24	室内PP-R给水管热熔管件 De40	个	7.66368				
25	室内塑料给水管热熔管件 De32	个	9.04797				
26	室内塑料给水管热熔管件 De25	个	9.408				
27	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	23.42056				
28	室内塑料排水管粘接管件 U-PVC排水管 DN75	个	7.77915				
29	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	1.587				

单位工程主材表

工程名称：　公厕2-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
30	室内塑料排水管热熔管件 De200	个	5.39105				
31	成品管卡 DN75	套	6.153				
32	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径160mm以内	个	0.89411				
33	Y型过滤器 公称直径100mm以内	个	1				
34	截止阀 De25	个	2.02				
35	自动排气 DN15	个	4.04				
36	截止阀 De40	个	2.02				
37	螺纹阀门 公称直径65mm以内	个	1.01				
38	截止阀 DN100	个	1.01				
39	止回阀 DN100	个	1.01				
40	自闭式冲洗阀	个	9.09				
41	洗脸盆 560*410*270mm	个	5.05				
42	成套连体坐便器	个	2.02				
43	自闭式冲洗阀蹲式大便器	个	9.09				
44	成套立式小便器	个	4.04				
45	洗脸盆托架	付	5.05				
46	洗脸盆排水附件	套	5.05				
47	水表 等级	个	1				
48	天棚灯 1*25W	套	4.04				
49	防水吸顶灯 1*25W	套	4.04				
50	单联开关 250V/10A	只	3.06				
51	烘手器电源插座 250V 10A	套	2.04				
52	配线 BV2.5	m	102.1264				
53	配线 BV4	m	170.786				
54	PVC电线管 Φ20中型	m	47.7742				
55	PVC电线管 Φ16中型	m	32.2346				
56	接线盒	个	13.26				
57	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m 1AL	台	1				
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-土建工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605002004	立面块料拆除	1、铲除现状内墙砖，清理基层 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	130.44			
2	011605001005	平面块料拆除	1、铲除现状地砖,清理基层 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	43.82			
3	011608002003	天棚面龙骨及饰面拆除	1、现状扣板吊顶拆除，清理基层 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	43.58			
4	011610002004	金属门窗拆除	1.拆除原有铝合金窗户面积2.5以内 2.其他未尽事宜详见图纸和规范要求	樘	4			
5	011605001006	室外水泥地面面层铲除	1.室外水泥地面面层拆除，清理基层 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	19.1			
6	01B005	外墙面砖清洗	1.外墙面砖清洗 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	110.81			
7	011609002003	隔断隔墙拆除	1.分隔门板拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	41.02			
8	011612002009	卫生洁具拆除	1.蹲式大便器拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	9			
9	011612002010	卫生洁具拆除	1.小便器拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	4			
10	011612002011	卫生洁具拆除	1.坐式大便器拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-土建工程　　标段：公厕3　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011612002012	卫生洁具拆除	1.洗手池拆除 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	套	5			
12	010103002003	垃圾外运	1.建筑垃圾外运，运距3KM 2.其他未尽事宜详见图纸和规范要求 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m3	10			
		分部小计						
		新建工程						
1	011204003003	块料墙面	1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5、4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝填缝剂 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	120.88			
2	011102003003	块料楼地面	1、素水泥浆一道 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 3、1.5厚合成高分子防水涂料 4、30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 5、1.5厚陶瓷锦砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 6.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	43.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-土建工程　　标段：公厕3　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001003	吊顶天棚	1、轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000，次龙骨中距500或600，横撑龙骨中距500~600 2、8~9厚PVC板面层，用自攻螺钉固定 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	43.58			
4	011102001005	花岗石路面	1、部位：室外地面 2.40厚花岗石板(粗面) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.60厚C15混凝土 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实，压实度>90% 7.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	19.1			
5	010802001003	金属(塑钢）门	1.成品塑钢门 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	4.2			
6	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.80系列断桥铝合金（5+9+5）外窗 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.44			
7	011210005005	成品隔断	1、厕所隔断 2、三聚氰胺板 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	30.51			
8	011210005006	成品隔断	1、小便器隔断 2、塑料贴面胶合板 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-土建工程　　标段：公厕3　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031004006003	蹲式大便台	1.碎石混凝土40mm 2.煤渣混凝土填实 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	9.81			
10	011505001003	洗手池	1、洗手台 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	2.77			
11	011505010003	镜面玻璃	1、卫生间无框防雾镜 2、其他未尽事宜详见图纸和规范要求 3.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	4.16			
12	011503001003	座便器安全抓杆	1、座便器安全抓杆 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	副	4			
13	01B006	公厕标识	1、新增成品公厕标识(包含公厕、男卫、女卫、工具间、管理室) 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001003	里脚手架	1.里脚手架 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	141.12			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-土建工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕3-土建工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：公厕3-土建工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕3-土建工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕3-土建工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：公厕3-土建工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕3-土建工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 公厕3-土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01210153	角钢	50	t			
2	04090213	生石灰		t			
3	07050126	地砖	600mm*600mm	m2			
4	07070111@1	陶瓷锦砖	300*300	m2			
5	08000106	石材饰面板		m2			
6	08031548@1	花岗岩	500mm*400mm*40mm	m2			
7	09090111@1	PVC装饰板	δ8	m2			
8	10010207	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600		m2			
9	11090221	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)		m2			
10	11110106	塑钢平开门		m2			
11	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg			
12	13050205	防水涂料	JS	kg			
13	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg			
14	21310136	浴缸拉手		副			
15	BCCLF1	外墙面砖清洗		m2			
16	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
17	80010127@1	预拌水泥砂浆 1:3	DPM15	m3			
18	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3			
19	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3			
20	09390130@5	三聚氰胺板		m2			

单位工程主材表

工程名称：　公厕3-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	塑料贴面胶合板	m2	1.632				
2	三聚氰胺板	m2	31.1202				
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		卫生器具换新						
1	031004003001	洗脸盆	1.成套台式洗脸盆 2.未尽事宜符合建设单位及相关规范要求	组	5			
2	031004006001	大便器	1.成套蹲式大便器 2.未尽事宜符合建设单位及相关规范要求	组	9			
3	031004006002	大便器	1.成套坐式大便器 2.未尽事宜符合建设单位及相关规范要求	组	2			
4	031004007001	小便器	1.成套立式小便器 2.未尽事宜符合建设单位及相关规范要求	组	4			
		分部小计						
		水电改造						
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:埋地安装	m	6.38			
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	6.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	8.64			
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	8.37			
5	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	7.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管S5 De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.备注:含成品管卡	m	12.98			
7	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De200 4.连接形式:粘接 5.备注:埋地安装至化粪池	m	10.55			
8	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De160 4.连接形式:粘接 5.备注:埋地安装	m	16.87			
9	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U内螺旋静音排水塑料管 De110 4.连接形式:橡胶圈密封，螺帽压紧式连接 5.备注:含成品管卡	m	13.4			
10	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De110 4.连接形式:粘接 5.备注:含成品管卡	m	20.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De75 4.连接形式:粘接 5.备注:含成品管卡	m	8.79			
12	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De50 4.连接形式:粘接 5.备注:含成品管卡	m	2.3			
13	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:De50	个	2			
14	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:De75	个	2			
15	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:De25 4.连接形式:丝接	个	2			
16	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:De40 4.连接形式:丝接	个	2			
17	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:De63 4.连接形式:丝接	个	1			
18	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接	个	1			
19	031003001005	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	031003001006	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 4.备注:含阀前截止阀	个	4			
21	031003013001	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:De25 3.连接形式:丝接	个	1			
22	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接	个	1			
23	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板、穿墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.含开洞墙宽240mm	个	4			
		电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.型号:470*1200*160 3.安装方式:壁挂1.5M 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1.名称:天棚灯 2.规格型号:1*25W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	4			
3	030412001002	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.规格型号:1*25W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“ 定额人工费 ”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:250V/10A 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	3			
5	030404035002	插座	1.名称:烘手器电源插座 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	2			
6	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC15 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	30.41			
7	030411004001	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	45.07			
8	030411004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BV2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	88.04			
9	030411004003	配线	1.名称:配线 2.型号:BV4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 5.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	m	155.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：　“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜符合设计资料及相关规范要求	个	13			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕3-安装工程　　标段：公厕3　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 公厕3-安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03070123@3	混合冷热水龙头	DN15	个			
2	17250257@11	PE100给水管	de110 PN8	m			
3	17250257@12	塑料给水管	公称外径63mm以内	m			
4	17250299@1	塑料排水管	De200	m			
5	17250299@11	PVC-U内螺旋静音排水塑料管 De110	公称外径200mm以内	m			
6	17250299@12	UPVC排水管 De160	dn160	m			
7	17250299@5	UPVC排水管 De110	dn110	m			
8	18090232@4	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个			
9	19000301@1	Y型过滤器	公称直径100mm以内	个			
10	19000316@7	截止阀	DN100	个			
11	19010321-1@1	自闭式冲洗阀		个			
12	21090101@2	洗脸盆	560*410*270mm	个			
13	21150116-1@1	成套连体坐便器		个			
14	21150131@1	自闭式冲洗阀蹲式大便器		个			
15	21170101@1	成套立式小便器		个			
16	25000001@1	天棚灯	1*25W	套			
17	25000001@3	防水吸顶灯	1*25W	套			
18	28031431@1	配线	BV2.5	m			
19	28031431@3	配线	BV4	m			
20	补充主材001@1	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m 1AL		台			

单位工程主材表

工程名称：　公厕3-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	混合冷热水龙头 DN15	个	5.05				
2	地漏 De50	个	2.02				
3	地面扫除口 De75	个	2.02				
4	角型阀(带铜活) DN15	个	10.1				
5	焊接钢管 DN150	m	1.272				
6	金属软管 D15	根	10.1				
7	PE100给水管 de110 PN8	m	6.48208				
8	塑料给水管 公称外径63mm以内	m	6.73608				
9	塑料给水管 公称外径20mm以内	m	13.18768				
10	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	8.50392				
11	PP-R给水管 De40	m	8.77824				
12	塑料给水管 De25	m	7.80288				
13	塑料排水管 De200	m	10.0225				
14	PVC-U内螺旋静音排水塑料管 De110 公称外径200mm以内	m	13.3062				
15	UPVC排水管 De160 dn160	m	16.75191				
16	UPVC排水管 De110 dn110	m	19.247				
17	塑料排水管 U-PVC排水管 DN75	m	8.6142				
18	UPVC排水管 De50 dn50	m	2.3276				
19	螺纹管件 DN15	个	10.1				
20	卡箍连接件(含胶圈) 公称直径100mm以内	套	2				
21	室内塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内	个	4.36917				
22	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内	个	19.7296				
23	室内塑料给水管热熔管件 公称外径110mm以内	个	1.96504				
24	室内PP-R给水管热熔管件 De40	个	7.66368				
25	室内塑料给水管热熔管件 De32	个	9.04797				
26	室内塑料给水管热熔管件 De25	个	9.408				
27	室内塑料排水管粘接管件 U-PVC排水管 DN75	个	7.77915				
28	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	23.42056				
29	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	1.587				

单位工程主材表

工程名称：　公厕3-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
30	室内塑料排水管热熔管件 De200	个	5.39105				
31	成品管卡 DN75	套	6.153				
32	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径160mm以内	个	0.89411				
33	Y型过滤器 公称直径100mm以内	个	1				
34	截止阀 De25	个	2.02				
35	自动排气 DN15	个	4.04				
36	螺纹阀门 公称直径65mm以内	个	1.01				
37	截止阀 De40	个	2.02				
38	截止阀 DN100	个	1.01				
39	止回阀 DN100	个	1.01				
40	自闭式冲洗阀	个	9.09				
41	洗脸盆 560*410*270mm	个	5.05				
42	成套连体坐便器	个	2.02				
43	自闭式冲洗阀蹲式大便器	个	9.09				
44	成套立式小便器	个	4.04				
45	洗脸盆托架	付	5.05				
46	洗脸盆排水附件	套	5.05				
47	水表 等级	个	1				
48	天棚灯 1*25W	套	4.04				
49	防水吸顶灯 1*25W	套	4.04				
50	单联开关 250V/10A	只	3.06				
51	烘手器电源插座 250V 10A	套	2.04				
52	配线 BV2.5	m	102.1264				
53	配线 BV4	m	170.786				
54	PVC电线管 Φ20中型	m	47.7742				
55	PVC电线管 Φ16中型	m	32.2346				
56	接线盒	个	13.26				
57	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m 1AL	台	1				
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建篮球馆天窗改造　　标段：篮球馆天窗改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010901003002	阳光板屋面	1.铝箔自粘隔热棉阳光房玻璃顶 2.未尽事宜详见相关图纸设计及规范要求	m2	727.33			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建篮球馆天窗改造　　标段：篮球馆天窗改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建篮球馆天窗改造　　标段：篮球馆天窗改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表- 12

暂列金额明细表

工程名称：建篮球馆天窗改造　　标段：篮球馆天窗改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表- 12- 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建篮球馆天窗改造　　标段：篮球馆天窗改造　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建篮球馆天窗改造　　标段：篮球馆天窗改造　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12- 3

总承包服务费计价表

工程名称：建篮球馆天窗改造　　标段：篮球馆天窗改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：建篮球馆天窗改造　　标段：篮球馆天窗改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表- 13

主要材料价格表

工程名称： 建篮球馆天窗改造　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01130186	扁钢	100mm*10mm	kg			
2	01130191	扁钢	5	kg			
3	01190141	槽钢	63mm*40mm*4.8mm	kg			
4	01270101	T型钢	25mm*25mm	kg			
5	02030115	橡胶条(大)		m			
6	02070187	橡胶垫片	250宽	m			
7	03011209	带帽六角螺栓	M12以外	kg			
8	03210591	铁钩		kg			
9	06050101@1	铝箔自粘隔热棉	铝箔自粘隔热棉	m2			
10	13010277	无光调和漆		kg			
11	14010131	熟桐油		kg			

单位工程主材表

工程名称：　建篮球馆天窗改造　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

二、项目商务要求

1.计划工期：合同签订后45日历天

2.质量要求：合格，达到国家及行业相关规范标准

3.项目地点：采购人指定地点

4.付款方式：工程竣工并验收合格后，一次性支付合同总额的100%。

5.保险：由成交人承担

6.验收标准及方式：

6.1验收标准：成交人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及合同约定、采购文件、响应文件（含工程量清单）、变更签证等（若有）、实际施工内容（工程量清单中包含的所有内容）偏差情况、施工现场照片、质量证明材料、售后材料（质保、售后服务承诺等）、中标承诺等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。

6.2验收方式：现场验收

7.☐有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☑无样品。

8.☐有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☑无演示。

9.其他要求：无

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☐服务 ☐货物 ☑工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐是 ☑否
现场考察	☑不组织 ☐组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	☑不召开 ☐召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1.本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：建筑业 ☑本项目专门面向中小企业采购。 ☐本项目小微企业价格折扣比例_____%。 2.中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☑无 ☐有，具体情形：。_____
项目预算	1568677.51 元
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	2025 年08 月 06 日 09 时 00 分（北京时间）
响应文件开启时间	2025 年 08 月 06 日 09 时 00 分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人：☐是☑否
代理费	☐集中采购机构不收费 收费对象：☐采购人☑中标人 收费标准：按照“豫招协〔2023〕002 号 ”文件规定收取。
供应商要求	详见竞争性磋商公告及文件相关要求
供应商备选方案	本项目不接受供应商递交备选方案
磋商报价	1.本项目采取人民币报价，根据磋商情况进行不少于二轮次的报价，最后轮次的报价为最终报价。响应文件中的报价为第一轮次报价。

	磋商最终报价事项： 2.响应文件解密完成后，供应商需在线继续等待，确保可以及时接收磋商小组提出的磋商（质询）及最终报价要求。 3.供应商应时刻关注会员系统消息提醒，在规定时间内及时回应磋商小组提出的磋商及最终报价要求。 4.未按上述要求操作，造成不能参加磋商及最终报价的，后果由有关供应商承担。
电子响应文件递交	上传电子文件要求： 1.供应商应在南阳市公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件(.nyTF格式)。供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子响应文件是否完整、正确。 2.供应商的电子响应文件应在磋商文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。 3.供应商所递交的电子响应文件在投标截止时间之后不予退回。 4.如成交按照采购人需求提供完整的纸质响应文件，纸质响应文件需与电子版响应文件一致。
竞争性磋商小组的组建	竞争性磋商小组构成：3人，其中采购人代表1名，从相关专家库中抽取社会评审专家2名。
公告	在成交通知书发出前，采购人将成交候选人的情况在本采购项目磋商公告发布的同一媒介予以公告。若有异议需在法定期内以书面形式提出。
知识产权	构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
重新招标的其他情形	除磋商文件规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在磋商有效期内同意延长磋商有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。
监督	本项目的磋商活动及其相关当事人应当接受有管辖权的磋商行政监督部门依法实施的监督。
同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”和“采购清单”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。
其他补充事宜	1.供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程和中标（成交）结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予以拒收。 2.依据豫发改公管〔2019〕198号文要求，供应商投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。 3.资格审查方式：本项目实行资格后审。

供应商须知

一、说明

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 1568677.51 元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 0 元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无

线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5.采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购

方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 南阳市财政局 。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 / 。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的 / 服务。

二、竞争性磋商文件

7.竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8.对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”

“南阳市公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。**否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11.报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12.响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13.响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14.响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15.响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16.响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和南阳市公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA或电子营业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查CA或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商的资格要求	1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道："信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7.遵守国家有关法律、法规、规章。 8.供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； 9.拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，且无在建工程（需出具书面承诺书），且具备有效的安全生产考核合格证；	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	

2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

2.符合性审查。

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3.技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4.综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字,或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA或电子营业执照签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章

后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9.确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☑磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

□采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10.报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	磋商报价	30	满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30。	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除___/___%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2	施工组织设计	8	2.1主要施工方法（8分）	针对本项目情况对主要施工方法、施工工序的合理性进行综合评审： 施工方法及工序详细且合理的得8分； 较为详细、合理的得6分； 基本全面、合理的得4分； 简单且不合理的得2分；缺项不得分。
		5	2.2劳动力计划及主要施工机械计划（5分）	对拟投入本工程的劳动力配备情况及施工的机械设备类型、型号、数量及适用性、可靠性进行综合评审： 设备齐全、适应性及可靠性强的得5分； 设备较为齐全、适应性及可靠性较强的得3分； 设备简单，不能保证项目顺利实施的得1分；缺项不得分。
		8	2.3确保工程质量的技术组织措施（8分）	综合评价质量目标，质量保证体系是否健全； 质量保证措施是否合理有效，并具有针对性： 措施科学、合理的得8分； 措施有科学性、比较合理的得6分； 措施基本合理的得4分； 提供了措施但不合理的得2分；缺项不得分。
		7	2.4确保安全施工的技术组织措	综合评价安全生产保证体系是否健全，安全生产保证措施是否合理：

			施（7分）	体系健全、措施合理的得7分， 体系相对健全、措施较为合理的得5分， 体系基本健全、措施基本合理的得3分， 一般的得1分，缺项不得分。
		5	2.5保证文明施工的组织措施（5分）	综合评价保证文明施工的组织措施，措施详细的得5分；措施较为详细得3分；措施一般的得1分；缺项不得分。
		4	2.6确保工期的技术组织措施，提供施工总进度表或工期网络图（4分）	综合评价确保工期的技术组织措施及施工总进度表或工期网络图， 措施详细且进度规划合理、清晰、贴合实际的得4分； 措施较为详细且进度规划较为合理、清晰、贴合实际的得2分； 措施一般且进度规划基本合理、清晰、贴合实际的得1分；缺项不得分。
		6	2.7成品及半成品的保护措施（6分）	对成品及半成品的保护措施进行评审，保护措施切实有效的的得6分； 保护措施较为有效的得4分； 保护措施基本有效的得2分； 保护措施一般的得1分；缺项不得分。
3	综合实力	6	3.1业绩6分	供应商提供2022年1月1日以来类似工程项目业绩的，每提供一份业绩合同得3分，本项最多得6分。（须提供业绩合同扫描件，时间以合同签订时间为准。）
		8	3.2项目人员配备情况8分	项目部其他人员（施工员、安全员、质量员、材料员）配套齐全的企业得8分，每缺一项扣2分，扣完为止（以人员证书的原件扫描件为准）。
		2	3.3信用评价2分	诚信指数高的投标人（供应商），在参加南阳市本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，三星级的加1分，四星级的加2分。投标人（供应商）可在投标（响应）文件递交截止前三个工作日，登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。
4	服务承诺	11	综合服务承诺11分	针对本招标工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，对以下做出相应承诺： 保修服务承诺：

				详细的得4分，较为详细的得2分，不够详细的得1分。 连续施工承诺： 详细的得4分，较为详细的得2分，不够详细的得1分。 其他承诺： 详细的得3分，较为详细的得2分，不够详细的得1分。 以上承诺，若有缺项，该小项不得分。
合计		100		

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

11.有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12.若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1.成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“南阳市公共资源交易中心网”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2.发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆南阳市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3.签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1.如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2.供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3.供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4.本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购〔2017〕10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

参照建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）执行

说明：

1.合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2.合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4.政府采购合同（草案）4.政府采购合同设定预付款支付方式的，预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%；对于中小企业，预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5.政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6.采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7.当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第__项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
供应商	
磋商报价	大写 ：　　（￥：　　）
计划工期	
质量标准	
项目地点	
项目经理	
备　注	

供　应　商（公章）：

法定代表人（负责人）授权代表（签字）：

日　期：___年___月___日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料：

供应商须提供2024年7月1日以来任意一个月依法纳税及缴纳社保资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

审计或财务报告说明：

提供本单位2024年年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。成立年份不足的公司可提供近期财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表__（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

五、商务偏差表、已标价工程量清单、施工组织设计、综合实力、服务承诺或其他等；

商务偏差表

项目名称：　　项目编号：

序号	采购文件 商务条款	响应文件 商务条款	偏差描述	结论

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

施工组织设计

综合实力

服务承诺或其他

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

七、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_____万元，资产总额为_____，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹙2020﹚46 号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符 合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协
议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员 _____ 人， 营业收入为 _____ 万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员 _____ 人， 营业收入为 _____ 万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不
存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**（请进行选择）：**

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。