

唐河县广州路非机动车停车位改造工程 工程

投标总价

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



2025年08月10日

河南省建设工程计价造价软件测评合格编号：

2017-RJ006

2019-RJ003

2020-RJ003

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县广州路非机动车停车位改造工程

投标总价（小写）： 2419209.99

（大写）： 贰佰肆拾壹万玖仟贰佰零玖元玖角玖分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人： 王青松

（签字或盖章）

编 制 人： 乔路

（造价人员签字盖专用章）




时 间： 2025年08月10日

总说明

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程

第1页 共1页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程 标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2007406.81	
1.1	其中：综合工日	2369.24	
1.2	1)人工费	282313.95	
1.3	2)材料费	1885921.87	
1.4	3)机械费	116673.83	
1.5	4)管理费	73831.30	
1.6	5)利润	52445.95	
1.7	6)调差	-403776.34	
1.7.1	人工费差价	48299.70	
1.7.2	材料费差价	-462242.17	
1.7.3	机械费差价	5750.57	
1.7.4	管理费差价	4415.56	
2	措施项目费	41249.54	
2.1	其中：综合工日	8.13	
2.2	安全文明施工费	37532.30	
2.3	单价类措施	3717.24	
2.3.1	①人工费	936.20	
2.3.2	②材料费	1865.38	
2.3.3	③机械费		
2.3.4	④管理费	334.57	
2.3.5	⑤利润	212.77	
2.3.6	⑥调差	368.32	
2.3.6.1	人工费差价	349.24	
2.3.6.2	材料费差价		
2.3.6.3	机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价	19.08	
2.4	其他措施费(费率类)		
2.4.1	其他措施费(费率类)		
2.4.2	其他(费率类)		
3	其他项目费	101128.00	
3.1	1)暂列金额	101128.00	
3.2	2)专业工程暂估		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)其他		
4	规费	38020.27	
4.1	1)定额规费	38020.27	
4.2	2)工程排污费		
4.3	3)其他		
5	不含税工程造价合计	2187804.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 采用铲运机将多余土运至需回填处。运距100m	m3	1381.48	8.21	11341.95	
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:其中620.93m³为外购土方、运距5km	m3	2002.4	13.53	27092.47	
		人行道铺装						
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道、公交站、、导流岛 2. 范围:路床顶部	m2	6639.06	4.16	27618.49	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他说明:综合考虑养护	m2	6639.06	22.00	146059.32	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m2	6213	62.75	389865.75	
6	040203007002	C30透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C30无色透水混凝土（红色罩面漆） 2. 厚度:10cm	m2	5613	81.20	455775.60	
7	040204002001	人行道块料铺设（盲道砖）	1. 块料品种、规格:黄色盲道砖250*250*60	m2	572	62.86	35955.92	
8	040402018001	施工缝	1. 类别:混凝土基层切缝 2. 工艺要求:根据规范设置施工缝	m	723	7.53	5444.19	
9	040402018002	施工缝	1. 类别:混凝土基层横向胀缝切缝 2. 工艺要求:每隔40m设置一道（4.5m宽路面）	m	128.7	28.84	3711.71	
		附属工程						
10	040204004002	安砌侧石	1. 材料品种、规格:C30混凝土路缘石100*25*22 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚M10水泥砂浆找平	m	1144	67.90	77677.60	
本页小计							1180543.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040204004003	安砌侧缘石	1. 材料品种、规格:100*10*20火烧面芝麻白花岗岩 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:5cm厚C20混凝土垫层、C20混凝土靠背	m	572	96.14	54992.08	
12	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:100*100方钢管、50*50方钢管、20*20方钢管 2. 油漆品种、工艺要求:白色漆	m	246	550.00	135300.00	
13	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩树池100/150*10*20 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:4cm混凝土垫层	m	1108	80.88	89615.04	
14	04B001	石凳	1. 素土夯实 2. 80厚碎石垫层 3. 100厚C15素砼 4. 标准砖砌体 5. 20厚1:3水泥砂浆结合层 6. 50厚爵士白压顶,侧面采用30厚爵士白	m	310	698.29	216469.90	
15	040205017001	防撞筒(墩)	1. 材料品种:成品花岗岩路障球 2. 规格、型号:φ60cm	个	24	300.00	7200.00	
16	010507004001	台阶	1、素土夯实 2、100厚级配碎石垫层 3、80厚C15混凝土 4、20厚1:3水泥砂浆 5、150厚老石块1000*350*150	m ²	42	151.06	6344.52	
17	040205006001	标线	1. 材料品种:涂料 2. 工艺:热熔型材料 3. 名称:黄色标线、白色标线	m ²	572	42.54	24332.88	
18	040205006003	标线	1. 材料品种:热熔标线 2. 工艺:震荡线	m ²	145.8	77.14	11247.01	
19	040205012001	隔离护栏	1. 类型:现状护栏安装	m	1120	17.66	19779.20	
本页小计							565280.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	040305003001	浆砌块料	1. 部位：浆砌片石挡墙 2. 材料品种、规格：MU30片石 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 泄水孔材料品种、规格：PVC Φ75泄水孔 5. 滤水层要求：砂砾层、土工布包裹	m3	84.42	450.76	38053.16	
		拆除工程						
21	041001001001	拆除路面	1. 原人行道拆除，厚度39cm 2. 混凝土拆除、装车，自卸汽车外运5KM	m2	3600	11.91	42876.00	
22	040205012002	隔离护栏	1. 类型：现状护栏安装	m	1120			
		挡土墙工程						
23	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	56.16	6.86	385.26	
24	040103001001	回填方	1. 密实度要求：设计要求 2. 填方材料品种：素土	m3	14.04	22.52	316.18	
25	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：15cm	m3	1.8	237.34	427.21	
26	040305004001	砖砌体	1. 部位：人行道挡墙 2. 材料品种、规格：标准砖 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	20.29	487.88	9899.09	
		栈道工程						
27	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：25cm	m3	28.42	237.34	6745.20	
28	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 其他：综合考虑模版、泵送	m3	8.35	558.30	4661.81	
29	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 其他：综合考虑模版、泵送	m3	14.5	583.74	8464.23	
30	040303005001	混凝土柱	1. 部位：框架柱 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：综合考虑模版、泵送	m3	3.99	2232.50	8907.68	
31	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400E 2. 钢筋规格：Φ12	t	0.798	6244.71	4983.28	
本页小计							125719.10	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程- 标段：

第1页 共18页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方				计量单位	m3	工程量	1381.48	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	278.1	0.48		2.48	0.28
1-1-289	装载机装运土方 装载机(斗容量1.5m3以内)运距(m以内) 100	1000m3	0.001	478.64		4162.87	335.15	0.48		4.16	0.34
人工单价		小计						0.96		6.64	0.61
120.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							8.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	040103001002	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	2002.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-349	填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.001	478.64	42	4989.94	320.8	0.48	0.04	4.99	0.32
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.00031	478.64		3271.65	330.02	0.15		1.01	0.1
1-1-313	自卸汽车运土方(载重10t以内)运距(km)	1000m3	0.00031			12182.25	583.88			3.78	0.18
D00001	买土	m3	0.310093		8				2.48		
人工单价		小计						0.63	2.52	9.78	0.6
121.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							13.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	2.52	-	
	材料费小计							-	2.52	-	
项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压				计量单位	m2	工程量	6639.06	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-
道路工程

标段：

第2页 共18页

清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		14.6	143.31	2.57		0.15	1.43	
人工单价		小计						2.57		0.15	1.44	
156.71元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4.16				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费							-		-		
	材料费小计							-		-		
项目编码		040202011001	项目名称		碎石			计量单位		m2	工程量	6639.06
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-6-HA5 -[2-6-HA6] *5	级配碎石摊铺 厚度15cm	100m2	0.01	174.82	1457.61	402.63	164.77	1.75	14.58	4.03	1.65	
人工单价		小计						1.75	14.58	4.03	1.64	
119.86元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	级配碎石					m3	0.265200	75.0000	19.89			
	其他材料费							-	-5.31	-		
	材料费小计							-	14.58	-		
项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土			计量单位		m2	工程量	6213
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土【预拌混凝土C30】	10m3	0.015	586.33	3338.88		258.93	8.79	50.08		3.88	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程—
道路工程

标段：

第3页 共18页

人工单价		小计						8.79	50.08		3.88
167.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	50.08	-	
	材料费小计							-	50.08	-	
项目编码	040203007002	项目名称	C30透水混凝土					计量单位	m2	工程量	5613
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-125+[1-126]*5	现浇透水水泥混凝土面层 厚度 (cm) 10	100m2	0.01	1794.75	5757.42	206.19	362.18	17.95	57.57	2.06	3.62
人工单价		小计						17.95	57.57	2.06	3.62
139.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌透水水泥混凝土					m3	0.102000	500.0000	51.00		
	PG道路封缝胶					kg	0.097650	15.4000	1.50		
	氟碳保护剂					kg	0.300000	11.5000	3.45		
	其他材料费							-	1.62	-	
	材料费小计							-	57.57	-	
项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设 (盲道砖)					计量单位	m2	工程量	572
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-2	人行道板安砌 砂垫层规格 (cm) 25×25×5	100m2	0.01	1197.29	4432.25		657.34	11.97	44.32		6.57
人工单价		小计						11.97	44.32		6.57
156.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.86			

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程- 标段：

第4页 共18页

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	黄色盲道砖 25*25*6cm			块	0.016480	2280.0000	37.57				
	其他材料费					-	6.75	-			
	材料费小计					-	44.32	-			
项目编码	040402018001	项目名称	施工缝			计量单位	m	工程量	723		
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深(cm) 5	100m	0.01	242.81	361.6	18.48	129.58	2.43	3.62	0.18	1.3
人工单价		小计					2.43	3.62	0.18	1.3	
160.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7.53				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	其他材料费					-	3.62	-			
	材料费小计					-	3.62	-			
项目编码	040402018002	项目名称	施工缝			计量单位	m	工程量	128.7		
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深(cm) 5	100m	0.01	242.81	361.6	18.48	129.58	2.43	3.62	0.18	1.3
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深(cm) 5	100m	0.01	660.46	1118.53		352.7	6.6	11.19		3.53
人工单价		小计					9.03	14.81	0.18	4.82	
160.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							28.84				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	其他材料费					-	14.81	-			
	材料费小计					-	14.81	-			
项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧石			计量单位	m	工程量	1144		

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程—
道路工程

标段：

第5页 共18页

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-41	侧缘石安砌 侧石 混凝土【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】【水泥砂浆 1:2】	100m	0.01	746.75	5633.21	0.46	410.19	7.47	56.33		4.1
人工单价		小计						7.47	56.33		4.1
156.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							67.9				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	C30混凝土路缘石 1000*250*220					m	1.010000	52.6800	53.21		
	其他材料费							-	3.12	-	
	材料费小计							-	56.33	-	
项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧缘石				计量单位	m	工程量	572	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-44	侧缘石安砌 缘石 石质【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】	100m	0.01	540.6	8470.27		296.92	5.41	84.7		2.97
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土【预拌混凝土 C20】	10m3	0.00075	526.54	3267.78		289.2	0.39	2.45		0.22
人工单价		小计						5.8	87.15		3.19
156.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							96.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	花岗岩缘石 100*10*20					m	1.010000	81.9400	82.76		
	预拌混凝土 C20					m3	0.007575	320.0000	2.42		
	其他材料费							-	1.97	-	
	材料费小计							-	87.15	-	
项目编码	040309001001	项目名称	金属栏杆				计量单位	m	工程量	246	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-
道路工程

标段：

第6页 共18页

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00002	固定式分隔栏	m	1		550				550		
人工单价		小计							550		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								550			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	固定式分隔栏					m	1.000000	550.0000	550.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	550.00	-	
项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧(平、缘)石					计量单位	m	工程量	1108
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-62	砌筑树池 石质条石【 预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m	0.01	473.72	7353.67	0.24	260.02	4.74	73.54		2.6
人工单价		小计						4.74	73.54		2.6
156.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	花岗岩树池 100*20*10					m	1.020000	71.7000	73.13		
	其他材料费							-	0.41	-	
	材料费小计							-	73.54	-	
项目编码	04B001	项目名称	石凳					计量单位	m	工程量	310
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0055	122.65		14.48	35.2	0.67		0.08	0.19

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程— 标段：

第7页 共18页

3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0055	586.33	3136.88			258.93	3.22	17.25		1.42
3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石	10m3	0.0044	984.73	953.7			435.02	4.33	4.2		1.91
4-32	零星砌体 普通砖【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.024	2457.07	2362.98	50.16		891.7	58.97	56.71	1.2	21.4
12-100	镶贴零星块料 石材 粘贴石材 预拌砂浆（干混）【干混抹灰砂浆DP M10】【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.008	7812.64	30958.05	81.1		2570	62.5	247.66	0.65	20.56
12-100	镶贴零星块料 石材 粘贴石材 预拌砂浆（干混）【干混抹灰砂浆DP M10】【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.004	7812.64	38378.05	81.1		2570	31.25	153.51	0.32	10.28
人工单价		小计							160.94	479.33	2.25	55.77
145.20元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								698.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C15					m3	0.055550	310.0000	17.22			
	天然石材饰面板 30厚爵士白					m2	0.848000	280.0000	237.44			
	天然石材饰面板 50厚爵士白压顶					m2	0.424000	350.0000	148.40			
	其他材料费							-	76.27	-		
	材料费小计							-	479.33	-		
项目编码	040205017001	项目名称	防撞筒（墩）					计量单位	个	工程量	24	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
D00003	成品花岗岩路障球	个	1		300				300			
人工单价		小计							300			
		未计价材料费										
清单项目综合单价								300				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							-	300.00	-		
	材料费小计							-	300.00	-		
项目编码	010507004001	项目名称	台阶					计量单位	m2	工程量	42	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-
道路工程

标段：

第8页 共18页

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【素水泥浆】【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1568.84	6922.74	26.25	870.15	15.69	69.23	0.26	8.7
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.008	586.33	3136.88		258.93	4.69	25.1		2.07
3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石	10m3	0.01	984.73	953.7		435.02	9.85	9.54		4.35
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	32.12	1.13		0.13	0.32
人工单价		小计						31.36	103.87	0.39	15.44
159.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								151.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	预拌混凝土 C15					m3	0.080800	310.0000	25.05		
	其他材料费							-	78.82	-	
	材料费小计							-	103.87	-	
项目编码	040205006001	项目名称	标线				计量单位	m2	工程量	572	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	标线 纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	168.3	776.41	267.74	4.2	1.68	7.76	2.68
人工单价		小计						4.2	1.68	7.76	2.68
168.00元/工日		未计价材料费						26.22			
清单项目综合单价								42.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	热熔标线涂料					kg	4.500000	5.2400	23.58		
	其他材料费							-	4.32	-	
	材料费小计							-	27.90	-	
项目编码	040205006003	项目名称	标线				计量单位	m2	工程量	145.8	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-
道路工程

标段：

第9页 共18页

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-21	标线 纵向标线 热熔 涂料 震荡型	100m2	0.01	828.31	168.3	1229.82	508.02	8.28	1.68	12.3	5.08
人工单价		小计						8.28	1.68	12.3	5.08
167.95元/工日		未计价材料费						49.8			
清单项目综合单价								77.14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	热熔标线涂料					kg	9.000000	5.2400	47.16		
	其他材料费							-	4.32	-	
	材料费小计							-	51.48	-	
项目编码	040205012001	项目名称	隔离护栏					计量单位	m	工程量	1120
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-38	道路隔离护栏安装 固 定式 膨胀螺栓	100m	0.01	938.2	29.32	270.85	527.75	9.38	0.29	2.71	5.28
人工单价		小计						9.38	0.29	2.71	5.28
167.80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-	0.29	-	
	材料费小计							-	0.29	-	
项目编码	040305003001	项目名称	浆砌块料					计量单位	m3	工程量	84.42
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-9	浆砌片石 墩、台、墙 【预拌砂浆(干拌)】	10m3	0.1	1505.38	2045.94	226.83	729.48	150.54	204.59	22.68	72.95

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-
道路工程

标段：

第10页 共18页

人工单价			小计					150.54	204.59	22.68	72.95	
162.92元/工日			未计价材料费									
清单项目综合单价								450.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	预拌砂浆(干拌)					m3	0.358000	308.8000	110.55			
	片石					m3	1.150000	80.0000	92.00			
	其他材料费						-	2.04	-			
	材料费小计						-	204.59	-			
项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面					计量单位	m2	工程量	3600	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-11-5 备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土构筑物 HB40G	1000m3	0.00039	91.14	3.07	1824.3	198.23	0.04		0.71	0.08	
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.00039	913.72		6395.71	632.73	0.36		2.49	0.25	
1-2-67 5	自卸汽车运石碴(载重10t以内)运距(km)	1000m3	0.00039			19527.1	935.78			7.62	0.36	
人工单价		小计					0.4		10.82	0.69		
121.21元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							11.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费							-		-		
	材料费小计							-		-		
项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方					计量单位	m3	工程量	56.16	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.000951	478.64		2477.79	278.1	0.46		2.36	0.26	
1-1-10 备注4	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内)	100m3	0.00052	5858.87			1672.71	2.93			0.84	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程— 标段：

第11页 共18页

人工单价		小计						3.39		2.36	1.11
119.79元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	040103001001	项目名称	回填方					计量单位	m3	工程量	14.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	458.15	16.05		1.89	4.58
人工单价		小计						16.05		1.89	4.58
119.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	040305001002	项目名称	垫层					计量单位	m3	工程量	1.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石	10m3	0.1	984.73	953.7		435.02	98.47	95.37		43.5
人工单价		小计						98.47	95.37		43.5
167.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								237.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-	95.37	-	
	材料费小计							-	95.37	-	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-
道路工程

标段：

第12页 共18页

项目编码	040305004001	项目名称	砖砌体					计量单位	m3	工程量	20.29
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-21	砖砌体 墩、台、墙【 预拌砂浆(干拌)】	10m3	0.1	1585.45	2308.5	221.29	763.51	158.55	230.85	22.13	76.35
人工单价		小计						158.55	230.85	22.13	76.35
162.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								487.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	标准砖 240*115*53					千块	0.531000	290.0000	153.99		
	预拌砂浆(干拌)					m3	0.242100	308.8000	74.76		
	其他材料费							-	2.10	-	
	材料费小计							-	230.85	-	
项目编码	040305001001	项目名称	垫层					计量单位	m3	工程量	28.42
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石	10m3	0.1	984.73	953.7		435.02	98.47	95.37		43.5
人工单价		小计						98.47	95.37		43.5
167.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								237.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-	95.37	-	
	材料费小计							-	95.37	-	
项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层					计量单位	m3	工程量	8.35
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程- 标段：道路工程

第13页 共18页

3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土【预拌混凝土 C15】		10m3	0.1	586.33	3136.88		258.93	58.63	313.69		25.89
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板【水泥砂浆 1:2】		100m2	0.02994	1533.2	2751.1	0.93	756.69	45.9	82.37	0.03	22.66
5-88	其它 泵送混凝土 泵车		10m3	0.1		16.12	70.75	4.4		1.61	7.08	0.44
人工单价			小计						104.53	397.67	7.11	48.99
147.25元/工日			未计价材料费									
清单项目综合单价								558.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土 C15						m3	1.010000	310.0000	313.10		
	其他材料费								-	84.57	-	
	材料费小计								-	397.67	-	
项目编码	040303002001		项目名称	混凝土基础				计量单位	m3		工程量	14.5
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润	
5-88	其它 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.12	70.75	4.4		1.61	7.08	0.44	
3-3-4	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	492.81	3352.05		217.52	49.28	335.21		21.75	
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.282759	304.59	156.13		134.65	86.13	44.15		38.07	
人工单价			小计					135.41	380.97	7.08	60.28	
167.52元/工日			未计价材料费									
清单项目综合单价								583.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								-	380.97	-	
	材料费小计								-	380.97	-	
项目编码	040303005001		项目名称	混凝土柱				计量单位	m3		工程量	3.99
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程- 标段：道路工程

第14页 共18页

3-4-43	预制混凝土柱 矩形柱 混凝土【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	931.73	3355.42			411.34	93.17	335.54		41.13
3-3-4	现浇混凝土 混凝土基 础 混凝土【预拌混凝 土 C30】	10m3	0.1	492.81	3352.05			217.52	49.28	335.21		21.75
3-4-44	预制混凝土柱 矩形柱 模板	10m2	2.05513 8	384.69	103.91	1.23		170.17	790.59	213.55	2.53	349.72
人工单价		小计							933.04	884.3	2.53	412.63
167.54元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								2232.5				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费							-	884.30	-		
	材料费小计							-	884.30	-		
项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋					计量单位	t	工程量	0.798	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-1-13	带肋钢筋直径(mm) 12	t	1	1670.42	3585.99	42.24	946.06	1670.42	3585.99	42.24	946.06	
人工单价		小计						1670.42	3585.99	42.24	946.06	
165.40元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								6244.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费							-	3585.99	-		
	材料费小计							-	3585.99	-		
项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋					计量单位	t	工程量	1.16	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-1-15	带肋钢筋直径(mm) 16	t	1	1306.22	3390.38	41.57	739.97	1306.22	3390.38	41.57	739.97	
人工单价		小计						1306.22	3390.38	41.57	739.97	
165.41元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								5478.14				

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-
道路工程

标段：

第15页 共18页

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费						-	3390.38	-		
	材料费小计						-	3390.38	-		
项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量	0.363	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-32	箍筋及其他 箍筋直径 (mm) 8	t	1	3088.14	3512.2	98.94	1778.76	3088.14	3512.2	98.94	1778.76
人工单价		小计					3088.14	3512.2	98.94	1778.76	
165.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							8478.04				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费						-	3512.20	-		
	材料费小计						-	3512.20	-		
项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件				计量单位	t	工程量	0.128	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-48	铁件制作、安装 预埋 铁件	t	1	6336.68	3826.95	369.47	3588.44	6336.68	3826.95	369.47	3588.44
人工单价		小计					6336.68	3826.95	369.47	3588.44	
165.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							14121.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费						-	3826.95	-		
	材料费小计						-	3826.95	-		
项目编码	040901007001	项目名称	型钢				计量单位	t	工程量	7.047	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-
道路工程

标段：

第16页 共18页

清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-70	钢梁安装 钢梁 1.5t 以内	t	1	304.86	3865.51	306	166.52	304.86	3865.51	306	166.52	
人工单价		小计						304.86	3865.51	306	166.52	
127.56元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4642.89				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	槽钢					t	1.000000	3360.000 0	3360.00			
	其他材料费							-	505.51	-		
	材料费小计							-	3865.51	-		
项目编码		011104002001	项目名称		竹、木（复合）地板			计量单位		m2	工程量	166
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-53	其他材料面层 条形实 木地板 铺在木龙骨上 (单层) 成品安装	100m2	0.01	3321.29	9249.45	177.78	856.66	33.21	92.49	1.78	8.57	
人工单价		小计						33.21	92.49	1.78	8.56	
155.92元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								136.04				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	防腐木面板					m2	1.050000	88.0900	92.49			
	其他材料费							-		-		
	材料费小计							-	92.49	-		
项目编码		011503002001	项目名称		硬木扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量	166
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
15-84	扶手、栏杆 木栏杆 木扶手	10m	0.1	723.04	3266.49		186.62	72.3	326.65		18.66	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程—
道路工程

标段：

第17页 共18页

人工单价		小计						72.3	326.65		18.66
155.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								417.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	硬木板 40*40					m	2.492509	40.0000	99.70		
	其他材料费							-	226.95	-	
	材料费小计							-	326.65	-	
项目编码	041101002001	项目名称	柱面脚手架					计量单位	m2	工程量	146.74
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润
11-4-3	钢管脚手架 单排 4m内	100m2	0.01	876.29	249.46		386.13	8.76	2.49		3.86
人工单价		小计					8.76	2.49		3.86	
158.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-	2.49	-	
	材料费小计							-	2.49	-	
项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆					计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润
D00004	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500		
人工单价		小计						1500			
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-	1500.00	-	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-
道路工程

标段：

第18页 共18页

材料费小计	-	1500.00	-	
-------	---	---------	---	--

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程—道路工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

主要材料价格表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2007406.81	
2	措施项目费	41249.54	
2.2	安全文明施工费	37532.30	
2.3	单价类措施	3717.24	
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费	101128.00	
3.1	1) 暂列金额	101128.00	
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	38020.27	
4.1	1) 定额规费	38020.27	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	2187804.62	
6	增值税	196902.42	
7	含税工程造价	2384707.04	
竣工结算总价合计=1+2+3+4+6		2384707.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 采用铲运机将多余土运至需回填处。运距100m	m3	1381.480	8.21	11341.95	
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:其中620.93m³为外购土方、运距5km	m3	2002.400	13.53	27092.47	
		分部小计					38434.42	
		人行道铺装						
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道、公交站、、导流岛 2. 范围:路床顶部	m2	6639.060	4.16	27618.49	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他说明:综合考虑养护	m2	6639.060	22.00	146059.32	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m2	6213.000	62.75	389865.75	
6	040203007002	C30透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C30无色透水混凝土（红色罩面漆） 2. 厚度:10cm	m2	5613.000	81.20	455775.60	
7	040204002001	人行道块料铺设（盲道砖）	1. 块料品种、规格:黄色盲道砖250*250*60	m2	572.000	62.86	35955.92	
8	040402018001	施工缝	1. 类别:混凝土基层切缝 2. 工艺要求:根据规范设置施工缝	m	723.000	7.53	5444.19	
9	040402018002	施工缝	1. 类别:混凝土基层横向胀缝切缝 2. 工艺要求:每隔40m设置一道（4.5m宽路面）	m	128.700	28.84	3711.71	
		分部小计					1064430.98	
		附属工程						
本页小计							1102865.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040204004002	安砌侧石	1. 材料品种、规格：C30混凝土路缘石100*25*22 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm厚M10水泥砂浆找平	m	1144.000	67.90	77677.60	
11	040204004003	安砌侧缘石	1. 材料品种、规格：100*10*20火烧面芝麻白花岗岩 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：5cm厚C20混凝土垫层、C20混凝土靠背	m	572.000	96.14	54992.08	
12	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格：100*100方钢管、50*50方钢管、20*20方钢管 2. 油漆品种、工艺要求：白色漆	m	246.000	550.00	135300.00	
13	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩树池100/150*10*20 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：4cm混凝土垫层	m	1108.000	80.88	89615.04	
14	04B001	石凳	1. 素土夯实 2. 80厚碎石垫层 3. 100厚C15素砼 4. 标准砖砌体 5. 20厚1:3水泥砂浆结合层 6. 50厚爵士白压顶，侧面采用30厚爵士白	m	310.000	698.29	216469.90	
15	040205017001	防撞筒（墩）	1. 材料品种：成品花岗岩路障球 2. 规格、型号：φ60cm	个	24.000	300.00	7200.00	
16	010507004001	台阶	1、素土夯实 2、100厚级配碎石垫层 3、80厚C15混凝土 4、20厚1:3水泥砂浆 5、150厚老石块1000*350*150	m2	42.000	151.06	6344.52	
17	040205006001	标线	1. 材料品种：涂料 2. 工艺：热熔型材料 3. 名称：黄色标线、白色标线	m2	572.000	42.54	24332.88	
18	040205006003	标线	1. 材料品种：热熔标线 2. 工艺：震荡线	m2	145.800	77.14	11247.01	
本页小计							623179.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	040205012001	隔离护栏	1. 类型:现状护栏安装	m	1120.000	17.66	19779.20	
20	040305003001	浆砌块料	1. 部位:浆砌片石挡墙 2. 材料品种、规格:M U30片石 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 泄水孔材料品种、规格:PVC Φ75泄水孔 5. 滤水层要求:砂砾层、土工布包裹	m ³	84.420	450.76	38053.16	
		分部小计					681011.39	
		拆除工程						
21	041001001001	拆除路面	1. 原人行道拆除,厚度39cm 2. 混凝土拆除、装车,自卸汽车外运5KM	m ²	3600.000	11.91	42876.00	
22	040205012002	隔离护栏	1. 类型:现状护栏安装	m	1120.000			
		分部小计					42876.00	
		挡土墙工程						
23	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	56.160	6.86	385.26	
24	040103001001	回填方	1. 密实度要求:设计要求 2. 填方材料品种:素土	m ³	14.040	22.52	316.18	
25	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m ³	1.800	237.34	427.21	
26	040305004001	砖砌体	1. 部位:人行道挡墙 2. 材料品种、规格:标准砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	20.290	487.88	9899.09	
		分部小计					11027.74	
		栈道工程						
27	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:25cm	m ³	28.420	237.34	6745.20	
28	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 其他:综合考虑模版、泵送	m ³	8.350	558.30	4661.81	
本页小计							123143.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其他:综合考虑模版、泵送	m ³	14.500	583.74	8464.23	
30	040303005001	混凝土柱	1. 部位:框架柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:综合考虑模版、泵送	m ³	3.990	2232.50	8907.68	
31	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E 2. 钢筋规格:Φ12	t	0.798	6244.71	4983.28	
32	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E 2. 钢筋规格:Φ16	t	1.160	5478.14	6354.64	
33	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E 箍筋 2. 钢筋规格:Φ8	t	0.363	8478.04	3077.53	
34	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:Q235钢板、Φ12钢筋 2. 材料规格:160*160*8	t	0.128	14121.54	1807.56	
35	040901007001	型钢	1. 材料种类:槽钢 2. 材料规格:12.6#槽钢、16#槽钢	t	7.047	4642.89	32718.45	
36	011104002001	竹、木 (复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:120*40防腐木面板	m ²	166.000	136.04	22582.64	
37	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:防腐木 2. 栏板材料种类、规格、颜色:调和漆	m	166.000	417.61	69323.26	
		分部小计					169626.28	
		措施项目						
38	041101002001	柱面脚手架	1. 柱高:1.5m 2. 柱结构外围周长:1m	m ²	146.740	15.11	2217.24	
39	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1.000	1500.00	1500.00	
		分部小计					1500.00	
本页小计							161936.51	
合 计							2011124.05	

清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第1页 共11页

序号	编码	名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个工程					2007406.81	
1	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.采用铲运机将多余土运至需回填处。运距100m	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.采用铲运机将多余土运至需回填处。运距100m	m3	1381.48	8.21	11341.95	
	1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土		1000m3	1.38	3234.53	4468.50	
	1-1-289	装载机装运土方 装载机(斗容量1.5m3以内)运距(m以内) 100		1000m3	1.38	4976.66	6875.26	
2	040103001002	回填方 1.密实度要求:设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:其中620.93m³ 为外购土方、运距5km	1.密实度要求:设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:其中620.93m³ 为外购土方、运距5km	m3	2002.40	13.53	27092.47	
	1-1-349	填土碾压 振动压路机 15t内		1000m3	2.00	5831.38	11676.76	
	1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土		1000m3	0.62	4080.31	2533.46	
	1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距(km) 5		1000m3	0.62	12766.13	7926.49	
	D00001	买土		m3	620.93	8.00	4967.44	
本页小计							38434.42	

清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第2页 共11页

序号	编码	名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	040204001001	人行道整形碾压 1. 部位:人行道、公交站、、导流岛 2. 范围:路床顶部	1. 部位:人行道、公交站、、导流岛 2. 范围:路床顶部	m2	6639.06	4.16	27618.49	
	2-4-1	人行道整形碾压		100m2	66.39	414.70	27532.18	
4	040202011001	碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他说明:综合考虑养护	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他说明:综合考虑养护	m2	6639.06	22.00	146059.32	
	2-6-HA5-[2-6-HA6]*5	级配碎石摊铺 厚度15cm		100m2	66.39	2199.83	146048.03	
5	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m2	6213.00	62.75	389865.75	
	3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土 【预拌混凝土 C30】		10m3	93.20	4184.14	389940.93	
6	040203007002	C30透水混凝土 1. 混凝土强度等级:C30无色透水混凝土 (红色罩面漆) 2. 厚度:10cm	1. 混凝土强度等级:C30无色透水混凝土 (红色罩面漆) 2. 厚度:10cm	m2	5613.00	81.20	455775.60	
	1-125+[1-126]*5	现浇透水水泥混凝土面层 厚度 (cm) 10		100m2	56.13	8120.54	455805.91	
7	040204002001	人行道块料铺设 (盲道砖) 1. 块料品种、规格:黄色盲道砖250*250*60	1. 块料品种、规格:黄色盲道砖250*250*60	m2	572.00	62.86	35955.92	
	2-4-2	人行道板安砌 砂垫层 规格 (cm) 25×25×5		100m2	5.72	6286.88	35960.95	
本页小计							1055275.08	

清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第3页 共11页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040402018001	施工缝 1. 类别:混凝土基层切缝 2. 工艺要求:根据规范设置施工缝	1. 类别:混凝土基层切缝 2. 工艺要求:根据规范设置施工缝	m	723.00	7.53	5444.19	
	2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深(cm) 5		100m	7.23	752.47	5440.36	
9	040402018002	施工缝 1. 类别:混凝土基层横向胀缝切缝 2. 工艺要求:每隔40m设置一道(4.5m宽路面)	1. 类别:混凝土基层横向胀缝切缝 2. 工艺要求:每隔40m设置一道(4.5m宽路面)	m	128.70	28.84	3711.71	
	2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深(cm) 5		100m	1.29	752.47	968.43	
	2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深(cm) 5		100m	1.29	2131.69	2743.49	
10	040204004002	安砌侧石 1. 材料品种、规格:C30混凝土路缘石 100*25*22 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚M10水泥砂浆找平	1. 材料品种、规格:C30混凝土路缘石 100*25*22 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚M10水泥砂浆找平	m	1144.00	67.90	77677.60	
	2-4-41	侧缘石安砌 侧石 混凝土【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】【水泥砂浆 1:2】		100m	11.44	6790.61	77684.58	
本页小计							86833.50	

清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第4页 共11页

序号	编码	名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040204004003	安砌侧缘石 1. 材料品种、规格:100*10*20 火烧面芝麻白花岗岩 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:5cm厚C20混凝土垫层、C20混凝土靠背	1. 材料品种、规格:100*10*20 火烧面芝麻白花岗岩 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:5cm厚C20混凝土垫层、C20混凝土靠背	m	572.00	96.14	54992.08	
	2-4-44	侧缘石安砌 缘石 石质 【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】 【石灰砂浆 1:3】		100m	5.72	9307.79	53240.56	
	2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土 【预拌混凝土 C20】		10m3	0.43	4083.52	1751.83	
12	040309001001	金属栏杆 1. 栏杆材质、规格:100*100方钢管、50*50方钢管、20*20方钢管 2. 油漆品种、工艺要求:白色漆	1. 栏杆材质、规格:100*100方钢管、50*50方钢管、20*20方钢管 2. 油漆品种、工艺要求:白色漆	m	246.00	550.00	135300.00	
	D00002	固定式分隔栏		m	246.00	550.00	135300.00	
13	040204004004	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:花岗岩树池100/150*10*20 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:4cm混凝土垫层	1. 材料品种、规格:花岗岩树池100/150*10*20 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:4cm混凝土垫层	m	1108.00	80.88	89615.04	
	2-4-62	砌筑树池 石质条石 【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】		100m	11.08	8087.65	89611.16	
本页小计							279907.12	

清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第5页 共11页

序号	编码	名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	04B001	石凳 1. 素土夯实 2. 80厚碎石垫层 3. 100厚C15素砼 4. 标准砖砌体 5. 20厚1:3水泥砂浆结合层 6. 50厚爵士白压顶，侧面采用30厚爵士白	1. 素土夯实 2. 80厚碎石垫层 3. 100厚C15素砼 4. 标准砖砌体 5. 20厚1:3水泥砂浆结合层 6. 50厚爵士白压顶，侧面采用30厚爵士白	m	310.00	698.29	216469.90	
	1-1-351	机械原土夯实 槽、坑		100m2	1.71	172.33	293.82	
	3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土 【预拌混凝土 C15】		10m3	1.71	3982.14	6789.55	
	3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石		10m3	1.36	2373.45	3237.39	
	4-32	零星砌体 普通砖 【干混砌筑砂浆 DM M10】		10m3	7.44	5761.91	42868.61	
	12-100	镶贴零星块料 石材 粘贴石材 预拌砂浆（干混） 【干混抹灰砂浆DP M10】 【水泥砂浆 1:3】		100m2	2.48	41421.79	102726.04	
	12-100	镶贴零星块料 石材 粘贴石材 预拌砂浆（干混） 【干混抹灰砂浆DP M10】 【水泥砂浆 1:3】		100m2	1.24	48841.79	60563.82	
15	040205017001	防撞筒（墩） 1. 材料品种：成品花岗岩路障球 2. 规格、型号：Φ60cm	1. 材料品种：成品花岗岩路障球 2. 规格、型号：Φ60cm	个	24.00	300.00	7200.00	
	D00003	成品花岗岩路障球		个	24.00	300.00	7200.00	
本页小计							223669.90	

清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第6页 共11页

序号	编码	名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010507004001	台阶 1、素土夯实 2、100厚级配碎石垫层 3、80厚C15混凝土 4、20厚1:3水泥砂浆 5、150厚老石块1000*350*150	1、素土夯实 2、100厚级配碎石垫层 3、80厚C15混凝土 4、20厚1:3水泥砂浆 5、150厚老石块1000*350*150	m2	42.00	151.06	6344.52	
	2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】 【素水泥浆】【水泥砂浆1:3】		100m2	0.42	9387.98	3942.95	
	3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土 【预拌混凝土 C15】		10m3	0.34	3982.14	1338.00	
	3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石		10m3	0.42	2373.45	996.85	
	1-1-350	机械原土夯实 平地		100m2	0.42	158.01	66.36	
17	040205006001	标线 1.材料品种:涂料 2.工艺:热熔型材料 3.名称:黄色标线、白色标线	1.材料品种:涂料 2.工艺:热熔型材料 3.名称:黄色标线、白色标线	m2	572.00	42.54	24332.88	
	2-5-20	标线 纵向标线 热熔涂料 普通型		100m2	5.72	4253.83	24331.91	
18	040205006003	标线 1.材料品种:热熔标线 2.工艺:震荡线	1.材料品种:热熔标线 2.工艺:震荡线	m2	145.80	77.14	11247.01	
	2-5-21	标线 纵向标线 热熔涂料 震荡型		100m2	1.46	7714.06	11247.10	
本页小计							41924.41	

清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第7页 共11页

序号	编码	名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	040205012001	隔离护栏 1. 类型:现状护栏安装	1. 类型:现状护栏安装	m	1120.00	17.66	19779.20	
	2-5-38	道路隔离护栏安装 固定式 膨胀螺栓		100m	11.20	1766.12	19780.54	
20	040305003001	浆砌块料 1. 部位:浆砌片石挡墙 2. 材料品种、规格:MU30片石 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 泄水孔材料品种、规格:PVC Φ75泄水孔 5. 滤水层要求:砂砾层、土工布包裹	1. 部位:浆砌片石挡墙 2. 材料品种、规格:MU30片石 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 泄水孔材料品种、规格:PVC Φ75泄水孔 5. 滤水层要求:砂砾层、土工布包裹	m3	84.42	450.76	38053.16	
	3-5-9	浆砌片石 墩、台、墙 【预拌砂浆(干拌)】		10m3	8.44	4507.63	38053.41	
21	041001001001	拆除路面 1. 原人行道拆除, 厚度39cm 2. 混凝土拆除、装车, 自卸汽车外运5KM	1. 原人行道拆除, 厚度39cm 2. 混凝土拆除、装车, 自卸汽车外运5KM	m2	3600.00	11.91	42876.00	
	10-11-5备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土 混凝土构筑物 HB40G		1000m3	1.40	2116.74	2971.90	
	1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3		1000m3	1.40	7942.16	11150.79	
	1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距(km) 5		1000m3	1.40	20462.88	28729.88	
22	040205012002	隔离护栏 1. 类型:现状护栏安装	1. 类型:现状护栏安装	m	1120.00			
本页小计							100708.36	

清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第8页 共11页

序号	编码	名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	56.16	6.86	385.26	
	1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土		1000m3	0.05	3234.53	172.72	
	1-1-10备注4	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度(m以内) 2		100m3	0.03	7531.58	211.64	
24	040103001001	回填方 1. 密实度要求:设计要求 2. 填方材料品种:素土	1. 密实度要求:设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	14.04	22.52	316.18	
	1-1-353	机械填土夯实 槽、坑		100m3	0.14	2252.39	316.24	
25	040305001002	垫层 1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m3	1.80	237.34	427.21	
	3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石		10m3	0.18	2373.45	427.22	
26	040305004001	砖砌体 1. 部位:人行道挡墙 2. 材料品种、规格:标准砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	1. 部位:人行道挡墙 2. 材料品种、规格:标准砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	20.29	487.88	9899.09	
	3-5-21	砖砌体 墩、台、墙 【预拌砂浆(干拌)】		10m3	2.03	4878.75	9898.98	
27	040305001001	垫层 1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:25cm	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:25cm	m3	28.42	237.34	6745.20	
	3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石		10m3	2.84	2373.45	6745.34	
本页小计							17772.94	

清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第9页 共11页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:C15 2. 其他:综合考虑模版、泵送	1. 混凝土强度等级:C15 2. 其他:综合考虑模版、泵送	m3	8.35	558.30	4661.81	
	3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土 【预拌混凝土 C15】		10m3	0.84	3982.14	3325.09	
	5-171	现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板【水泥砂浆 1:2】		100m2	0.25	5041.92	1260.48	
	5-88	其它 泵送混凝土 泵车		10m3	0.84	91.27	76.21	
29	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 其他:综合考虑模版、泵送	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其他:综合考虑模版、泵送	m3	14.50	583.74	8464.23	
	5-88	其它 泵送混凝土 泵车		10m3	1.45	91.27	132.34	
	3-3-4	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 【预拌混凝土 C30】		10m3	1.45	4062.38	5890.45	
	3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板		10m2	4.10	595.37	2441.02	
30	040303005001	混凝土柱 1. 部位:框架柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:综合考虑模版、泵送	1. 部位:框架柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:综合考虑模版、泵送	m3	3.99	2232.50	8907.68	
	3-4-43	预制混凝土柱 矩形柱 混凝土 【预拌混凝土 C30】		10m3	0.40	4698.49	1874.70	
	3-3-4	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 【预拌混凝土 C30】		10m3	0.40	4062.38	1620.89	
	3-4-44	预制混凝土柱 矩形柱 模板		10m2	8.20	660.00	5412.00	
31	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:HRB400E 2. 钢筋规格:φ12	1. 钢筋种类:HRB400E 2. 钢筋规格:φ12	t	0.80	6244.71	4983.28	
	9-1-13	带肋钢筋直径(mm) 12		t	0.80	6244.71	4983.28	
本页小计							27017.00	

清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第10页 共11页

序号	编码	名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:HRB400E 2. 钢筋规格: Φ 16	1. 钢筋种类:HRB400E 2. 钢筋规格: Φ 16	t	1.16	5478.14	6354.64	
	9-1-15	带肋钢筋直径(mm) 16		t	1.16	5478.14	6354.64	
33	040901001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:HRB400E 箍筋 2. 钢筋规格: Φ 8	1. 钢筋种类:HRB400E 箍筋 2. 钢筋规格: Φ 8	t	0.36	8478.04	3077.53	
	9-1-32	箍筋及其他 箍筋直径(mm) 8		t	0.36	8478.04	3077.53	
34	040901009001	预埋铁件 1. 材料种类:Q235钢板、Φ 12 钢筋 2. 材料规格:160*160*8	1. 材料种类:Q235钢板、Φ 12 钢筋 2. 材料规格:160*160*8	t	0.13	14121.54	1807.56	
	9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件		t	0.13	14121.54	1807.56	
35	040901007001	型钢 1. 材料种类:槽钢 2. 材料规格:12.6#槽钢、16#槽钢	1. 材料种类:槽钢 2. 材料规格:12.6#槽钢、16#槽钢	t	7.05	4642.89	32718.45	
	6-70	钢梁安装 钢梁 1.5t以内		t	7.05	4642.89	32718.45	
36	011104002001	竹、木(复合)地板 1. 面层材料品种、规格、颜色 :120*40防腐木面板	1. 面层材料品种、规格、颜色 :120*40防腐木面板	m2	166.00	136.04	22582.64	
	11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装		100m2	1.66	13605.18	22584.60	
本页小计							66540.82	

清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

标段：

第11页 共11页

序号	编码	名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板 1. 扶手材料种类、规格:防腐木 2. 栏板材料种类、规格、颜色:调和漆	1. 扶手材料种类、规格:防腐木 2. 栏板材料种类、规格、颜色:调和漆	m	166.00	417.61	69323.26	
	15-84	扶手、栏杆 木栏杆 木扶手		10m	16.60	4176.15	69324.09	
		措施项目					3717.24	
38	041101002001	柱面脚手架 1. 柱高:1.5m 2. 柱结构外围周长:1m	1. 柱高:1.5m 2. 柱结构外围周长:1m	m2	146.74	15.11	2217.24	
	11-4-3	钢管脚手架 单排 4m内		100m2	1.47	1511.88	2218.53	
39	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1.00	1500.00	1500.00	
	D00004	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1.00	1500.00	1500.00	
本页小计							73040.50	
合 计							2011124.05	

暂列金额明细表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价河南版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程一道路工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价河南版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2

专业工程结算价表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价河南版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表-12-3

计日工表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价河南版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

主要材料价格表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-道路工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	28228.43	
1.1	其中：综合工日	209.49	
1.2	1) 人工费	19852.82	
1.3	2) 材料费	1704.86	
1.4	3) 机械费	755.04	
1.5	4) 管理费	3866.03	
1.6	5) 利润	2049.68	
2	措施项目清单计价合计	1167.35	
2.1	其中：1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	① 人工费		
2.1.3	② 材料费		
2.1.4	③ 机械费		
2.1.5	④ 管理费		
2.1.6	⑤ 利润		
2.2	2) 安全文明措施费	1167.35	
2.2.1	2.1) 安全生产费	720.82	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	360.41	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	86.12	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	2258.30	
5	不含税工程造价合计	31654.08	
6	增值税~销项税额	2848.87	
投标报价合计=1+2+3+4+6		34502.95	

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程

标段：

第1页 共2页

项目编码	050101003001	项目名称	保护性拆除灌木丛					计量单位	m2	工程量	572
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-154*0.725	起挖花坛等色块植物(花灌木等) 株以内/m2	10m2	0.1	18.44	1.37		5.4	1.84	0.14		0.54
人工单价		小计						1.84	0.14		0.54
97.35元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	0.14	-	
项目编码	050101001001	项目名称	保护性拆除乔木					计量单位	株	工程量	205
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-40	起挖乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 20	株	1	3.9	0.42		1.15	3.9	0.42		1.15
人工单价		小计						3.9	0.42		1.15
97.50元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	草绳					kg	1.000000	0.4200	0.42		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	0.42	-	
项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带					计量单位	m2	工程量	572
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-
绿化工程

标段：

第2页 共2页

1-159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 36	10m2	0.1	168.33	1.57		49.26	16.83	0.16		4.93
1-169	后期管理费 色带	m2	1	14.64	2.53	1.32	4.46	14.64	2.53	1.32	4.46
人工单价		小计						31.47	2.69	1.32	9.39
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.426000	2.8000	1.19		
	肥料 (综合)					kg	0.100000	0.9000	0.09		
	农药 (综合)					kg	0.060000	23.4000	1.40		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	2.69	-	

暂列金额明细表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

主要材料价格表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程 标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	28228.43	
1.1	其中：综合工日	209.49	
1.2	1) 人工费	19852.82	
1.3	2) 材料费	1704.86	
1.4	3) 机械费	755.04	
1.5	4) 管理费	3866.03	
1.6	5) 利润	2049.68	
2	措施项目清单计价合计	1167.35	
2.1	其中：1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	① 人工费		
2.1.3	② 材料费		
2.1.4	③ 机械费		
2.1.5	④ 管理费		
2.1.6	⑤ 利润		
2.2	2) 安全文明措施费	1167.35	
2.2.1	2.1) 安全生产费	720.82	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	360.41	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	86.12	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	2258.30	
4.1	其中：1) 工程排污费		
4.2	2) 社会保障费	1692.68	
4.3	3) 住房公积金	356.13	
4.4	4) 工伤保险费	209.49	

【新点2013清单造价河南版 V10.3.6】

注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-07

清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	编码	名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个工程					28228.43	
1	050101003001	保护性拆除灌木丛 1. 丛高或蓬径:60cm	1. 丛高或蓬径: 60cm	m2	572.00	2.52	1441.44	
	1-154*0.7	起挖花坛等色块植物 (花灌木等) 株以内/m2 25		10m2	57.20	25.21	1442.01	
2	050101001001	保护性拆除乔木 1. 原绿化带紫叶李起挖	1. 原绿化带紫 叶李起挖	株	205.00	5.47	1121.35	
	1-40	起挖乔木(带土球) 土球直径 (在cm以内) 20		株	205.00	5.47	1121.35	
3	050102007001	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:红叶石楠 (原迁移后种植) 2. 株高或蓬径:60cm 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:1年	1. 苗木、花卉 种类:红叶石楠 (原迁移后种 植) 2. 株高或蓬径: 60cm 3. 单位面积株 数:36株/m2 4. 养护期:1年	m2	572.00	44.87	25665.64	
	1-159	栽植花坛等色块植物 (花灌木、普通花坛) 株以内/m2 36		10m2	57.20	219.16	12535.95	
	1-169	后期管理费 色带		m2	572.00	22.95	13127.40	
		措施项目						
本页小计							28228.43	
合 计							28228.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工 (含环境保护、文明 施工、安全施工、临 时设施)		100.000	1167.35			
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日_分 部分项+综合工日_措施 项目)* (34*1.66)* (1-0.1008)	6.780	720.82			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日_分 部分项+综合工日_措施 项目)* (34*1.66)* (1-0.1008)	3.390	360.41			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日_分 部分项+综合工日_措施 项目)* (34*1.66)* (1-0.1008)	0.810	86.12			
2	01	其他措施费 (费率类)		100.000				
2.1	050405002001	夜间施工增加费	综合工日_分 部分项+综合工日_措施 项目					
2.2	050405004001	二次搬运费	综合工日_分 部分项+综合工日_措施 项目					
2.3	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日_分 部分项+综合工日_措施 项目					
合 计					1167.35			

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1 “计算基础”中安全生产费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



【新点2013清单计价河南版 V10.3.6】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价河南版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2

计日工表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价河南版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

主要材料价格表

工程名称：唐河县广州路非机动车停车位改造工程-绿化工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]