

八、已标价工程量清单

唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯
镇、胙岗乡、黑龙镇）工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县民政局

工 程 名 称： 唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯镇、咎岗乡、黑龙镇）

投标总价 (小写)： 1520575.65

(大写)： 壹佰伍拾贰万零伍佰柒拾伍元陆角伍分

投 标 人： (单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价工程师签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯镇、咎岗乡、黑龙镇）

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		透水混凝土地坪					129426.17	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.4m	m3	264.46	6.67	1763.95	
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:装载机装车, 自卸汽车外运 2. 运距:3km	m3	264.46	12.21	3229.06	
3	040203007001	水泥混凝土	1、100mm厚C30透水水泥混凝土面层(原色+喷漆2遍) 2、100mm厚多孔隙水泥稳定碎石 3、100mm厚C15混凝土垫层 4、100mm厚级配碎石 5、素土夯实, 压实度≥0.95	m2	661.14	188.21	124433.16	
		分部小计					129426.17	
		花岗石汀步					357.28	
1	04B001	花岗岩汀步	1. 花岗岩汀步 2. 尺寸:1000*300*100mm	套	7	51.04	357.28	
		分部小计					357.28	
		1.8*1.8m树池					6960.13	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	8.09	6.68	54.04	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	5.2	21.78	113.26	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	2.11	12.21	25.76	
4	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:素土夯实	m2	8.49	1.66	14.09	
本页小计							129990.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.85	430.52	365.94	
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 240mm 烧结页岩砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆 4. 防潮层材料种类: 20mm 1:2 聚合物防水砂浆	m3	2.04	830.98	1695.2	
7	010401012001	零星砌砖（花池）	1. 零星砌砖名称、部位: 花池 2. 砖品种、规格、强度等级: 240mm 烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	1.14	589.47	672	
8	011204001001	石材墙面	1、20厚黄金麻光面花岗岩对缝密拼, 规格: 400×500 2、20厚 1:3 水泥砂浆结合层	m2	6.38	231.67	1478.05	
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 15mm 1:2 防水砂浆内掺 5% 防水剂	m2	2.01	26.73	53.73	
10	011206001001	石材零星项目	1. 基层类型、部位: 压顶 2. 安装方式: 20mm 1:3 水泥砂浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 50厚 30×600 黄金麻光面花岗岩压顶	m2	5.12	485.95	2488.06	
本页小计							6752.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计					6960.13	
		健身器材						
1	04B002	健身器材	1、成品健身器材 2、满足图纸设计参数	套	0			
		分部小计						
		成品桌凳						
1	050305006001	石桌石凳	1. 成品石桌石凳 2、1桌子配4个坐凳，桌子直径900mm，高度800mm； 3、满足设计图纸要求	个	0			
		分部小计						
		防腐木景亭					5603.05	
1	04B003	防腐木景亭	1. 防腐六角木景亭 2尺寸：直径3米，高度4米，带坐凳 3. 含地下基础、柱、基础梁、挖填方等工序	座	1	5603.05	5603.05	
		分部小计					5603.05	
		拆除及恢复、改造围墙					25346.18	
		拆除围墙					493.85	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：原围墙及砖基础 2. 砌体材质：240mm烧结页岩砖	m3	3.3	72.5	239.25	
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾外运 2. 运距：3km	m3	3.3	77.15	254.6	
		围墙改造水泥砂浆刷漆					24852.33	
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240mm烧结页岩砖 2. 墙体类型：封门洞 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	0.5	456.02	228.01	
本页小计							6324.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201001002	墙面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	355.74	39.84	14172.68	
3	011406001001	抹灰面油漆	1、清理抹灰基层，刮腻子两遍，分遍磨平 2、底层乳胶漆1遍 3、复补腻子，磨平 4、乳胶漆面层两遍	m2	355.74	29.38	10451.64	
		分部小计					25346.18	
		前面瓦屋面改造					61870.06	
		屋面改造					56361.14	
1	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:拆除原青瓦屋面及基层	m2	417	2.98	1242.66	
2	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:3km	m3	8.34	77.16	643.51	
3	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:75mm夹心岩棉板 2. 金属檩条材料品种、规格:原檩条	m2	417	127.05	52979.85	
4	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100mm1:3水泥砂浆找平	m2	16.94	88.26	1495.12	
		后墙改造					5508.92	
1	011406001002	抹灰面油漆	1、水泥砂浆墙固1遍 2、清理抹灰基层，刮腻子两遍，分遍磨平 3、底层乳胶漆1遍 4、复补腻子，磨平 5、乳胶漆面层两遍	m2	168.16	32.76	5508.92	
		分部小计					61870.06	
		前院瓦屋面之间新建围墙					6400.71	
本页小计							86494.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	6.16	6.67	41.09	
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	3.35	21.78	72.96	
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	2.31	12.21	28.21	
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm中粗砂垫层	m3	1.19	172.29	205.03	
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.4	565.06	226.02	
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm烧结页岩砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4. 防潮层材料种类:20mm聚合物防水砂浆	m3	1.22	461.5	563.03	
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm烧结页岩砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	3.41	455.32	1552.64	
本页小计							2688.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:底宽0.48米,高度0.24m, 三角形 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m	5.6	36.97	207.03	
9	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:曲坡瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:60厚1:3水泥砂浆	m2	4.7	89.56	420.93	
10	011201001003	墙面一般抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	28.83	39.84	1148.59	
11	011406001003	抹灰面油漆	1、清理抹灰基层,刮腻子两遍,分遍磨平 2、底层乳胶漆1遍 3、复补腻子,磨平 4、乳胶漆面层两遍	m2	28.83	29.38	847.03	
12	010607002001	成品栅栏	1. 不锈钢栅栏门 2. 尺寸: 2*2.5米 3. 具体样式详见设计图纸	m2	5	217.63	1088.15	
		分部小计					6400.71	
		院内雨水管网					34473.05	
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	47.22	6.67	314.96	
2	040103001003	回填砂	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂回填	m3	12.59	190.02	2392.35	
3	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	28.5	21.78	620.73	
4	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	14.45	12.21	176.43	
本页小计							7216.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双臂波纹管 dn300 sn8 2. 连接形式：胶圈接口	m	78.7	159.6	12560.52	
6	040504009001	雨水口（双壁雨水口）	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格：铸铁篦子 2. 垫层、基础材质及厚度：10cm 3. 混凝土强度等级：预拌混凝土C15 4. 砌筑材料品种、规格：240mm烧结页岩砖 5. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆 6. 深度：1.2m 7. 具体做法详见12ys8-54	座	9	2045.34	18408.06	
		分部小计					34473.05	
		道牙					33917.83	
1	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：100*280*900宽浅灰色抛光异形花岗岩道牙 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：20厚1:2水泥砂浆，180mmC25混凝土垫层	m	280.8	120.79	33917.83	
		分部小计					33917.83	
		措施项目					3241.46	
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式：围墙粉刷脚手架 2. 搭设高度：3.6m以内	m2	177.87	4.44	789.74	
2	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式：后墙粉刷脚手架 2. 搭设高度：3.6m以内	m2	186.59	4.44	828.46	
3	011701003003	里脚手架	1. 搭设方式：围墙脚手架 2. 搭设高度：3.6m以内	m2	18.48	6.67	123.26	
本页小计							66627.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡）-绿化 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					57194.57	
1	050102002001	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:1.2m 3. 蓬径:1.5m 4. 起挖方式:土球直径50cm 5. 养护期:1年	株	19	356.39	6771.41	
2	050102002002	栽植灌木	1. 种类:瓜子黄杨球 2. 冠丛高:1.2m 3. 蓬径:1.5m 4. 起挖方式:土球直径50cm 5. 养护期:1年	株	26	306.39	7966.14	
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:日本晚樱 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:高度1.7米 4. 起挖方式:土球直径50cm, 保湿棉缠绕至1米处 5. 养护期:1年	株	8	285.64	2285.12	
4	050102002003	栽植灌木	1. 种类:多色高杆月季 2. 根盘直径:地径5cm 3. 蓬径:五年生 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年	株	27	490.23	13236.21	
5	050102002004	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:1.2m 3. 蓬径:1.5m 4. 起挖方式:土球直径50cm 5. 养护期:1年	株	33	206.39	6810.87	
6	050102001002	栽植乔木	1. 种类:四季桂花 2. 胸径或干径:14-15cm 3. 株高、冠径:高度3.5米 4. 起挖方式:土球直径100cm, 保湿棉缠绕至1.5处, 杉木干长度1.5米, 三角支撑 5. 养护期:1年	株	2	3106.5	6213	
本页小计							43282.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡）-绿化 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（咎岗乡） 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:果岭草百慕大混播草皮 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年	m2	113.93	47.24	5382.05	
8	050102002005	栽植灌木	1. 种类:造型黑松 2. 根盘直径:10cm 3. 冠丛高:高度2米以上 4. 蓬径:3层, 6片以上 5. 起挖方式:土球直径60cm 6. 养护期:1年	株	2	2879.82	5759.64	
9	050102002006	栽植灌木	1. 种类:小叶黄杨 2. 冠丛高:0.45m, 64株/m2 3. 养护期:1年	m2	4.5	174.99	787.46	
10	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	118.43	6.16	729.53	
11	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土(外购土) 2. 取土运距:5km 3. 回填厚度:30cm	m3	35.53	35.27	1253.14	
		措施项目						
本页小计							13911.82	
合 计							57194.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯镇） 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯镇） 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		南楼					46943.55	
1	011406001004	抹灰面油漆（真石漆）	外墙真石漆 1、真石漆两遍， 分割缝2mm，间隔600*600mm 2、涂饰主层涂料 3、涂饰底层涂料 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆， 中间压入一道耐碱玻璃纤维网布 5、原外墙面面层铲除，清理干净	m2	141.29	129.6	18311.18	
2	011406001005	抹灰面油漆（乳胶漆）	外墙乳胶漆 1、涂饰面层涂料 二遍复补腻子 2、磨平涂饰底层涂料 3、刮腻子二遍， 分遍磨平 4、原粉刷面层铲除，清理干净(找平层不动)	m2	497	33.68	16738.96	
3	011406001006	抹灰面油漆（天棚）	天棚乳胶漆 1、涂饰面层涂料 二遍复补腻子 2、磨平涂饰底层涂料 3、刮腻子二遍， 分遍磨平 4、原粉刷面层铲除，清理干净(找平层不动)	m2	202.08	34.72	7016.22	
4	011607001002	刚性层拆除	1.刚性层厚度:拆除原曲瓦及找平层 2.建筑垃圾装车外运3km	m2	33.37	25.15	839.26	
5	011406001007	抹灰面油漆（真石漆）	斜屋面板真石漆 1、真石漆两遍 2、涂饰主层涂料 3、涂饰底层涂料 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆， 中间压入一道耐碱玻璃纤维网布	m2	33.7	119.82	4037.93	
		分部小计					46943.55	
		北楼					136533.26	
本页小计							46943.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯镇）
 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯镇）
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001008	抹灰面油漆（真石漆）	外墙真石漆 1、真石漆两遍， 分割缝2mm，间隔600*600mm 2、涂饰主层涂料 3、涂饰底层涂料 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布 5、原外墙面面层铲除，清理干净	m2	344.6	129.6	44660.16	
2	011406001009	抹灰面油漆（乳胶漆）	外墙乳胶漆 1、涂饰面层涂料二遍复补腻子 2、磨平涂饰底层涂料 3、刮腻子二遍，分遍磨平 4、原粉刷面层铲除，清理干净(找平层不动)	m2	1217.34	33.68	41000.01	
3	011406001010	抹灰面油漆（天棚）	天棚乳胶漆 1、涂饰面层涂料二遍复补腻子 2、磨平涂饰底层涂料 3、刮腻子二遍，分遍磨平 4、原粉刷面层铲除，清理干净(找平层不动)	m2	432.34	34.72	15010.84	
4	011406001011	抹灰面油漆（楼梯底板）	天棚乳胶漆 1、涂饰面层涂料二遍复补腻子 2、磨平涂饰底层涂料 3、刮腻子二遍，分遍磨平 4、原粉刷面层铲除，清理干净(找平层不动)	m2	77.65	34.72	2696.01	
5	011607001003	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:拆除原曲瓦及找平层 2. 建筑垃圾装车外运3km	m2	228.78	25.15	5753.82	
本页小计							109120.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯镇） 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯镇） 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011406001012	抹灰面油漆（真石漆）	斜屋面板真石漆 1、真石漆两遍 2、涂饰主层涂料 3、涂饰底层涂料 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布	m2	228.78	119.82	27412.42	
		分部小计					136533.26	
		地坪					115218.4	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除原混凝土及基层 2. 厚度:10cm	m2	458	3.12	1428.96	
2	041001002001	拆除人行道	1. 材质:拆除原花池花砖250*250 2. 厚度:60mm	m2	42.58	5.61	238.87	
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:挖掘机装车，外运 2. 运距:3km	m3	48.35	25.89	1251.78	
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.2m	m3	91.6	5.51	504.72	
5	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	91.6	12.21	1118.44	
6	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	m2	458	28.27	12947.66	
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:10cm预拌C25透水混凝土基层	m3	45.8	637.06	29177.35	
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌C30透水混凝土+喷罩面漆2遍 2. 厚度:10cm	m2	458	104.76	47980.08	
9	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*280*900宽浅灰色抛光异形花岗岩道牙 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1:2水泥砂浆，180mmC25混凝土垫层	m	170.3	120.79	20570.54	
		分部小计					115218.4	
		增设消防管					70066.59	
本页小计							142630.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯镇） 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯镇） 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	04B004	切缝	1. 机械切缝	m	800	22.71	18168	
2	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	62.4	3.2	199.68	
3	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂回填	m3	58.6	190.01	11134.59	
4	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	62.4	12.21	761.9	
5	041001001002	拆除路面	1. 材质:拆除原混凝土 2. 厚度:18cm	m2	120	5.64	676.8	
6	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:挖掘机装车, 外运 2. 运距:3km	m3	21.6	25.89	559.22	
7	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25 2. 厚度:18CM	m2	120	93.22	11186.4	
8	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PE管 dn100 2. 连接形式:热熔	m	400	68.45	27380	
		分部小计					70066.59	
		健身器材						
1	04B005	健身器材	1、下肢康复健身器材（易站椅） 2、满足图纸设计参数	套	0			
2	04B006	健身器材	1.下肢康复健身器材（下肢康复训练器） 满足图纸设计参数	套	0			
3	04B007	健身器材	1.下肢康复健身器材（踏步训练器） 满足图纸设计参数	套	0			
4	04B008	健身器材	1.下肢康复健身器材（液压式踏步器） 满足图纸设计参数	套	0			
		分部小计						
		措施项目					19022.9	
本页小计							70066.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯镇）

标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（大河屯镇）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011701008001	外装饰吊篮	1. 搭设高度及吊篮型号:外墙吊篮	m2	146. 67	2. 83	415. 08	
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排装饰脚手架 2. 搭设高度:3. 6m以内	m2	0			
3	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:天棚满堂脚手架 2. 搭设高度:3. 6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	576. 5	17. 75	10232. 88	
4	011701003004	里脚手架	1. 搭设方式:粉刷脚手架 2. 搭设高度:3. 6-6m以内	m2	1548. 41	4. 44	6874. 94	
5	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1	1500	1500	
本页小计							19022. 9	
合 计							387784. 7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（黑龙镇）

标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（黑龙镇）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					251650.07	
1	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm安全磨砂玻璃	m2	345.89	262.49	90792.67	
2	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品12mm防水竹木纤维板	m2	401.3	49.62	19912.51	
3	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:复合木踢脚	m2	26.8	165.15	4426.02	
4	011302001001	吊顶天棚	卫生间铝合金吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:300*300铝合金(喷涂)吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨	m2	166.34	130.81	21758.94	
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原水磨石地面切缝,拆除面层及找平层	m2	183.39	41.16	7548.33	
6	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:3km	m3	11	157.36	1730.96	
7	011102003001	块料楼地面	防水防滑地砖地面,详图集12YJ1-33地201F2 1. 8~10厚防水防滑地砖铺设,稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料2遍 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡 4. 素水泥浆一道 6. 现浇混凝土板	m2	183.39	236.35	43344.23	
8	011505005001	洗脸盆安全拉杆	1. 材料品种、规格、颜色:参照 12YJ12-44 50	m	120	74.75	8970	
本页小计							198483.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（黑龙镇）

标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（黑龙镇）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	011505005002	安全拉杆	1. 材料品种、规格、颜色:参照 12YJ 12-47 53	m	115.2	74.75	8611.2	
10	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:600*600铝扣板吊顶（滚涂） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 压条材料种类、规格:封边采用石膏板包封	m2	231.4	168.65	39025.61	
11	011505006001	毛巾杆（架）	1. 材料品种、规格、颜色:成品洗漱架	套	48	115.2	5529.6	
		措施项目					8559.89	
1	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式:天棚满堂脚手架 2. 搭设高度:3.6m 以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	397.74	17.75	7059.89	
2	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1	1500	1500	
本页小计							61726.3	
合 计							260209.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（黑龙镇）-安 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（黑龙镇） 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					139496.21	
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2.13	32.9	70.08	
2	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂回填	m3	2.13	190.02	404.74	
3	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	2.13	33.35	71.04	
4	041001001003	拆除路面	1. 材质:拆除原C25混凝土路面 2. 厚度:15cm	m2	2.5	20.74	51.85	
5	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25 2. 厚度:15CM	m2	2.5	80.39	200.98	
6	031004003001	洗脸盆	1. 材质:成品复合木洗手柜(带仪容镜400*600mm) 2. 规格、类型:800*600*800mm 3. 组装形式:冷热水	组	48	914.07	43875.36	38784
7	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷座便器 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:含附件	组	48	483.97	23230.56	
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	48	34.49	1655.52	
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:拆除、安装喷头 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	28	78.51	2198.28	
10	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 拆除原管道后重新安装	m	14	60.07	840.98	
本页小计							72599.39	38784

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（黑龙镇）-安 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（黑龙镇装） 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:U-PVC De160 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	15.8	105.23	1662.63	
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:U-PVC De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	321.26	72.26	23214.25	
13	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:U-PVC De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	82.08	53.16	4363.37	
14	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 含成品管卡	m	88.64	29.4	2606.02	
15	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 含成品管卡	m	29.22	30.32	885.95	
本页小计							32732.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（黑龙镇）-安 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（黑龙镇）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 含成品管卡	m	60.72	33.13	2011.65	
17	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	18.35	30.67	562.79	
18	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	47.69	47.69	
19	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	14	66.18	926.52	
20	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	8	30.15	241.2	
21	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	22	30.15	663.3	
22	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:矩形洞 2. 规格:310*250mm 3. 含封堵	个	46	119.99	5519.54	
23	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:圆形洞 2. 规格:直径100mm 3. 含封堵	个	94	60.38	5675.72	
24	030413003003	打洞（孔）	1. 名称:圆形洞 2. 规格:直径150mm 3. 含封堵	个	25	90.96	2274	
本页小计							17922.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县乡镇敬老院转型项目（黑龙镇）-安 标段：唐河县乡镇敬老院转型项目（黑龙镇） 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
25	030413003004	打洞（孔）	1. 名称:圆形洞（砖墙） 2. 规格:直径150mm 3. 含封堵	个	8	58.98	471.84	
26	030413003005	打洞（孔）	1. 名称:圆形洞 2. 规格:直径200mm 3. 含封堵	个	23	98.75	2271.25	
27	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般刚套管 2. 介质规格:DN25	个	22	68.84	1514.48	
28	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般刚套管 2. 介质规格:DN20	个	1	65.14	65.14	
29	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:70*70mm	m	48	14.18	680.64	
30	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:dn16	m	162	10.11	1637.82	
31	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm2	m	486	4.13	2007.18	
32	030412004001	装饰灯	1. 名称:卫生间LED灯 2. 型号:18W 3. 规格:300*300mm 4. 安装形式:吸顶式	套	48	112.34	5392.32	
33	030412004002	装饰灯	1. 名称:大厅LED吸顶灯 2. 型号:36w 3. 规格:600*600mm 4. 安装形式:吸顶式	套	12	183.46	2201.52	
		措施项目					1431.01	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1431.01	1431.01	
本页小计							17673.2	
合 计							140927.22	38784