

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：唐河县咎岗镇人民政府

承包人（全称）：河南尚茗茁建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程

2.工程地点：唐河县咎岗镇赵岗村

3.工程内容：详见工程量清单

4.工程立项批准文号： /

5.资金来源：财政资金，已落实

6.工程承包范围：(详见工程量清单)

二、合同工期

计划开工日期：25年7月12日

计划竣工日期：25年7月17日

工期总日历天数： 天。

三、质量标准

工程质量符合：合格，符合国家规范标准。

四、签约合同价与工程款支付

1.签约合同价为：

人民币（大写）：叁拾玖万贰仟玖佰捌拾贰元玖角肆分（¥392982.94 元）

2.工程款支付方式：

支付方式：双方均同意，最终结算金额以评审单位出具的评审报告为准为准，以银行转账方式支付。

五、项目经理

承包人项目经理：成立。

六、合同文件构成

- (1) 投标函及其附录（若有）；
- (2) 专用合同条款及其附件（若有）；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 技术标准和要求；
- (5) 图纸（若有）；
- (6) 已标价工程量清单或预算书；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2015 年 7 月 11 日签订。

十、签订地点

本合同在 唐河县胙岗镇人民政府办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

账号：

承包人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：

邮政编码：







电话：

开户银行：

账号：



项目验收报告

采购单位	唐河县晔岗镇人民政府	中标供应商	河南尚茗茁建筑工程有限公司		
采购项目名称	唐河县晔岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程	项目批复编号		招标文件编号	
采购项目内容（规格、型号、数量）				采购合同金额	
工程内容 拆除混凝土路面、沟槽开挖回填、坑塘（清淤外运、边坡修整夯实铺设植草砖、浇筑混凝土齿墙及线杆基座加固、砌墙粉刷踏步）、坑塘四周人行道整形碾压、铺设石全人行道及涵桥路面喝混凝土排水管道、安装护栏及警示牌、人行道刷漆等				392982.94 元	
验收情况	验收依据：现行建筑行业强制性标准，以及涉及的有关其他行业的规范标准				
	验收报告：				
	验收小组成员（签字）：    验收负责人（签字）：  年 月 日				
	采购单位负责人意见：  单位负责人（签字）：  （公章） 年 月 日		采购代理机构人员签字： （公章） 年 月 日		
监理单位意见： 设计单位意见： （公章） 年 月 日		中标供应商意见： 工程施工单位意见：  （公章） 年 月 日			

审计报告

唐仁信基建审(2025)338号

唐河县咎岗镇人民政府:

我们接受委托,对唐河县咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程实施决算造价审计,唐河县咎岗镇人民政府对其提供的建设项目资料及其相关证明材料的真实性和完整性负责,我们的责任是针对这些相关资料结合现场资料实施审核出具审计报告。

一、工程概况:

- 1、工程名称:唐河县咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程;
- 2、工程内容:包括拆除混凝土路面、沟槽开挖回填、坑塘(清淤外运、边坡修整夯实铺设植草砖、浇筑混凝土齿墙及线杆基座加固、砌筑粉刷踏步)、坑塘四周人行道整形碾压、铺设砼人行道及涵桥路面和混凝土排水管道、安装护栏及警示牌、人行道刷漆等;
- 3、工程地址:唐河县咎岗镇赵岗村白庄;
- 4、施工单位:河南尚茗茁建筑工程有限公司;
- 5、施工日期:2025年7月至2025年8月。

二、审计依据:

- 1、依据政府采购申报表、施工合同、工程验收、施工预算等

资料；

- 2、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省市政工程预算定额》、(2016)和相应的计价办法及有关的建筑法规文件；
- 3、主要材料价格依据施工阶段《南阳工程造价信息》发布价并参考市场价调整。

三、审计结果：

经审计：唐河县咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程决算造价为 285753.23 元（详见附表）。

唐河仁信有限责任会计师事务所

二〇二五年八月二十日

工程造价审计审定表

建设单位：唐河县咎岗镇人民政府

工程名称：唐河县咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程

工程造价：285,753.23元

施工单位：河南尚茗茁建筑工程有限公司

审核单位：唐河仁信会计师事务所



施工单位：



单位工程造价汇总表

工程名称：唐河县咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程

标段：唐河县咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	259907.7	
1.1	1. 坑塘治理	159992.88	
1.2	砖砌斜梯	2476.34	
1.3	人行道及栏杆	85661.17	
1.4	排水管及过路涵	11777.31	
2	措施项目	9986.89	
2.1	其中：安全文明施工费	8552.6	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1434.29	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	7535.73	—
4.1	定额规费	7535.73	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	277430.32	
6	增值税	8322.91	—
7	含税工程造价合计	285753.23	
工程造价合计=1+2+3+4+6		285,753.23	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程

标段：唐河县咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		1. 坑塘治理					159992.88	
1	041107002001	排水、降水	1. 机械规格型号：泥浆泵 $\phi 100$ 2. 降排水管规格： $\phi 100$	昼夜	3	725.76	2177.28	
2	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.8米 2. 放置3000米	m3	2168.44	10.49	22746.94	
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 以内 3. 弃土运距:3km	m3	256.5	5.09	1305.59	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥土 2. 运距:3km以内	m3	2425.16	14.51	35189.07	
5	010101001001	边坡修整	1. 土壤类别：一、二类土 2. 修坡比为0.9	m2	929.17	7.63	7089.57	
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:1m 内 3. 弃土运距:20m	m3	25.56	58.12	1485.55	
7	010201004001	坡面行夯	机械行夯2遍	m2	0			
8	010503001001	基础梁	1. 斜坡下300*500梁商混C25 2. 岸上300*300梁商混C25	m3	25.56	476.17	12170.91	
9	040204002001	斜坡块料铺设	1. 垫层铺M7.5水泥砂浆6cm厚 2. 铺预制混凝土六角块 3. 部位：坑塘斜坡	m2	881.5	85.95	75764.93	
10	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m2	34.23	60.27	2063.04	
		分部小计					159992.88	
		砖砌斜梯					2476.34	
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:坑塘踏步坑塘边坡 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖 240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.96	630.91	1236.58	
本页小计							161229.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程

标段：唐河县咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.81	364.36	295.13	
3	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:3 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2.5	m2	25.98	36.36	944.63	
		分部小计					2476.34	
		人行道及栏杆					85661.17	
1	010101001002	平整场地	1. 坑塘岸边0.5-1.3米宽 2. 人工清理杂草及树木等	m2	0			
2	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位: 坑塘四周 2. 范围: 2m内	m2	471.68	4.04	1905.59	
3	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm	m2	471.68	78.15	36861.79	
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 混凝土面层 2. 油漆品种、刷漆遍数: 地面漆 3. 部位: 人行道	m2	471.68	13.07	6164.86	
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 方钢管 2. 栏杆材料种类、规格: 方钢管 3. 栏板材料种类、规格、颜色: 型钢 4. 固定配件种类: 膨胀螺栓	m	249	163.57	40728.93	
		分部小计					85661.17	
		排水管及过路涵					11777.31	
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 掺和料: 碎石 3. 厚度: 15cm 4. 嵌缝材料:	m2	15.61	10.65	166.25	
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1m 以内	m3	66.8	3.67	245.16	
本页小计							87312.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程

标段：唐河县咎岗镇赵岗村白庄坑塘治理工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040501001001	混凝土管	1. 规格: Φ600 2. 接口方式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 1.5m 4. 混凝土强度等级: C25	m	38	140.21	5327.98	
4	040501001002	混凝土管	1. 规格: Φ800 2. 接口方式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 1.5m 4. 混凝土强度等级: C25	m	16	207.71	3323.36	
5	040303019001	桥面铺装 (过路涵)	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 20cm 3. 配合比:	m ²	15.61	85.18	1329.66	
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m ³	39.76	11.92	473.94	
7	040205004001	警示牌	1. 类型: 警示牌 2. 材质、规格尺寸: pvc 800*600	块	8	113.87	910.96	
		分部小计					11777.31	
		措施项目					1434.29	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机	台·次	1	1434.29	1434.29	
本页小计							12800.19	
合 计							261341.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

