

分项报价一览表

供应商名称（公章）：河南邦特建筑工程有限公司

项目编号：桐财磋商采购-2025-82

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	变压器	瑞光 S11-200KVA	S11-200/1010/0 4KV 额定容量200KVA 高压10kV，低压 0.4kV 空载损耗：约1.8kW， 负载损耗：约9.3kW 外形尺寸：长x宽x高 约1220x535x1010mm 重量：约345kg	南阳市瑞光变压器厂	台	2	23000	46000	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
2	户外交流高压 武落式熔断器	金牛RW10-10	RW10-10F(W)/50	南阳市金牛电气有限公司	个	6	360	2160	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
3	高压避雷器	金牛 HY5WS-17/50	HY5WS-17/50	南阳市金牛电气有限公司	个	6	360	2160	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
4	环形钢筋混凝土电杆	仲鑫Φ190x12	稍径Φ1901=9米 稍径Φ1901=12米	保定市仲鑫水泥制品有限公司	根	各*2	2500	5000	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
5	配电箱	瑞光XL	XLW-10 1300x1000x500 XLW-10 300x1200x500	南阳市瑞光变压器厂	台	2	10080	20160	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
6	低压出线电缆	旺源YJV	YJLV-4x150	河南省旺源电缆有限公司	米	250	370	92500	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
7	低压进线电缆	旺源VV	V-0.6/1KV	河南省旺源电缆有限公司	米	250	360	90000	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕

8	高压引下线	旺源JKLYJ	JKLYJ-10-3x120	河南省旺源电缆有限公司	米	500	15	7500	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
9	瓷横担	南洋SC-210	SC-210	广州南洋电缆集团有限公司	个	6	110	660	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
10	高压引下线横担	南洋L63x6	L63x61=2930	广州南洋电缆集团有限公司	根	2	120	240	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
11	跌落式熔断器安装横担	南洋	L63x61=2930	广州南洋电缆集团有限公司	根	2	120	240	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
12	避雷器横担	南洋	L63x61=2930	广州南洋电缆集团有限公司	根	2	120	240	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
13	变压器台架	南洋	140x58x61=3020	广州南洋电缆集团有限公司	根	4	500	2000	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
14	接地引下线	南洋	GJ-25	广州南洋电缆集团有限公司	米	20	8	160	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
15	接地引下线保护体	南洋	L30x41=1800	广州南洋电缆集团有限公司	根	2	50	100	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
16	低压出线电缆保护管	康众祥	Φ 70PVC管	禹州市康众祥塑业科技有限公司	米	26	30	780	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
17	热镀锌铁线	瑞恒 8号	Φ 4	天津瑞恒预应力机械厂	米	80	10	800	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
18	低压避雷器	金牛 HY1.5W5-0.5/2.6	HY1.5W5-0.5/2.6	南阳市金牛电气有限公司	个	6	200	1200	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
19	低压线路轴式绝缘子	天润	006010	河间市天润电力有限公司	个	24	40	960	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
20	低压进线电缆保护管	康众祥	Φ 100PVC管	禹州市康众祥塑业科技有限公司	米	300	35	10500	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
21	高压进线横担	南洋L63x6xL	L63x61=2200	广州南洋电缆集团有限公司	根	4	150	600	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
22	螺栓	南洋M16xL	M16x260	广州南洋电缆集团有限公司	根	22	8	176	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕

23	配电箱安装基础	邦特建筑	2000X250X1000	河南邦特建筑工程有限公司	个	4	1780	7120	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
24	U型抱箍	南洋	11^V型	广州南洋电缆集团有限公司	套	12	15	180	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
25	铜铝过渡带电活动线夹	瑞恒	/	天津瑞恒预应力机械厂	只	6	30	180	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
26	制冷系统设备	赫冷	20P高温顶出风机组20KW	上海赫冷制冷机电设备有限公司	台	4	29000	116000	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
		赫冷	20P低温顶出风机20KW	上海赫冷制冷机电设备有限公司	台	1	24000	24000	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
		赫冷	DD160冷风机3KW	上海赫冷制冷机电设备有限公司	台	2	16000	32000	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
		赫冷	DD100冷风机2KW	上海赫冷制冷机电设备有限公司	台	4	11200	44800	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
		赫冷	DD120冷风机3KW	上海赫冷制冷机电设备有限公司	台	2	9000	18000	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
		钻石	风幕机10KW	广州钻石风幕机电气有限公司	台	4	1580	6300	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
		天顺	20cm冷库板	漯河市天顺制冷设备有限公司	m²	1000	240	240000	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
		天顺	冷库门2X2.5米	漯河市天顺制冷设备有限公司	套	4	7600	30200	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
		天顺	其他小型材料	漯河市天顺制冷设备有限公司	项	1	38800	38500	合同签订后100日历天内供货安装、调试完毕
报价金额合计(大写): 捌拾肆万壹仟肆佰壹拾陆元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2025 年 08 月 20 日