

政府采购合同

甲方（采购人）：唐河县农业农村局

乙方（供应商）：河南三唐农业发展有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，甲、乙双方按照项目编号：唐财采购公开-2025-18及项目名称：唐河县 2024 年玉米单产提升工程采购项目（二次）公开招标的中标通知书、招标文件、投标文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，双方就本项目的有关事项协商一致，共同达成如下协议，供双方共同遵守。

一、项目供货产品的名称、品牌型号、制造厂商、数量、金额、交货时间等：

1、项目采购清单详见附件。

2、合同总价：大写：贰仟玖佰玖拾万零叁仟伍佰肆拾元整（小写：29903540.00 元）。本项目为固定总价合同，甲方不再支付除合同总价以外的任何其他费用。

3、交货时间：本合同签订之日起 50 日历天内供货安装调试完毕并申请验收。

4、交货方式及地点：乙方免费将货物运输至甲方指定位置并负责安装调试完成。

二、付款方式：合同签订后支付 30%，在主要设备到达现场后支付 60%，经安装、调试、验收完毕后支付 10%。

三、货物产地及标准：

1、乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的

要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

2、标准：本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方响应投标时所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家节能环保标准。

3、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交给甲方。

四、包装：乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。投标人须知有特殊要求的从特殊要求。

五、安装与调试：乙方对需定制的产品生产之前应对安装货物的房间进行尺寸复核，按照招标文件要求及实际情况进行尺寸微调，确保货物安装到位并调试至最佳状态并保证采购人原有物品不受损坏，否则由乙方照价赔偿。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求：

1、验收：采购人成立验收小组。货物到场后，中标人应向验收小组发出申请，验收小组依招投标文件及国家相关标准为依据，对货物进行验收。中标人应提供货物相关产品资料，验收小组对不符合验收条件的货物拒收，并限期提供合格货物。

2、安装验收：货物及组装材料验收合格后方可进行安装调试，安装调试应以达到采购人正常使用为标准。中标人向验收小组发出全面验收邀请。

3、中标人在要求期限内不能履行合同的，采购人有权终止合同，由此造成的经济损失及社会负面影响均有中标人承担，并依法报请唐河县政府采购监督管理部门处理。

4、甲乙双方以本合同约定的产品技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

5、质量保证期：自验收合格使用之日起免费运维（质保期1年）；在此期间，设备因制造、安装质量而发生损坏或不能正常工作时，乙方应无条件包修、包换、包退，并赔偿发包人损失。

6、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

7、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、违约责任：

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，采购人有权终止合同，由此造成的经济损失和社会影响均有中标人承担。并依法依规向唐河县政府采购监督管理部门上报处理。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第八条第一款交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价2%的数额向甲方支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价2%的违约金。

4、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购处的要求办理结算手续的，乙方可向唐河县政府采购管理部门投诉。

八、提出异议的时间和办法：

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不

符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起3天内向乙方提出书面异议。

2、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，视为货物不合格。

九、任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十、争议的解决：

1、合同履行过程中发生争议，首先由双方协商解决。如协商不能达成一致，甲、乙双方可向唐河县有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由唐河县市场监督管理局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。


十一、其它：

1、本项目的招标文件、投标文件及所有附件均为本合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本项目的招标文件、投标文件与本合同不一致的，以本合同为准。

3、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起生效。


4、本合同正本一式五份，甲方持有叁份，乙方持有贰份，均具有同等法律效力。其他未尽事宜以合同的补充条款约定为准。

甲方（公章）：
法定代表人（授权代表）：
地址：唐河县凤山路中段

乙方（公章）：
法定代表人（授权代表）：
地址：唐河县红薯科技产业园1号楼

合同签订时间：2025年8月19日

附件：唐河县2024年玉米单产提升工程采购项目（二次）采购清单



序号	设备名称	品牌/型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	交货时间
一、智能灌溉系统									
1	控制柜	三晶定制	1、恒压供水、控制器操控屏、可调节压力； 2、控制精度：压力控制精度可达±0.01MPa。 3、恒压控制一控一，供电形式三相电源。	河南三晶电气科技有限公司	套	50	5328	266400	自合同签订后接到采购人通知50日历天供货、安装、调试完毕
2	离心过滤器	农捷 Dn80	参数 1、3吋离心； 2、最大流量40方； 3、进出水管/排污管碳钢管道、内外喷砂喷涂防腐 4、公称压力0.6Mpa； 5、除砂率≥95%； 6、钢板厚≥3mm，材质Q235。 工艺 1、组装拼接，在平台上用专用的模具进行定位拼装； 2、打压检测，对罐体进行打压检测，确保无漏水， 3、表面处理，除锈抛光，采用打磨和喷砂处理， 4、表面喷涂，喷漆达到一遍底漆两遍面漆。	河北农捷水处理设备有限公司	套	50	1600	80000	自合同签订后接到采购人通知50日历天供货、安装、调试完毕
3	自清洗网式过滤器	农捷 Dn80	参数 1、3吋自动反冲洗网式； 2、最大流量40方； 3、反冲洗方式：内源冲洗； 4、3吋三向液压反冲洗阀； 5、反冲洗控制器外壳：玻璃纤维加强聚酯胶； 6、进出水管/排污管碳钢管道、内外喷砂喷涂防腐 7、公称压力0.6Mpa； 8、过滤精度≥100目； 9、钢板厚≥3mm，材质Q235。	河北农捷水处理设备有限公司	套	50	5160	258000	自合同签订后接到采购人通知50日历天供货、安装、调试完毕

	管			盈塑业有限公司					后接到采购人通知50日 历天供货、安装、调试完毕
9	首部辅材	全盈定制	法兰、连接管、密封垫、密封圈等平台所需配件	郑州全盈塑业有限公司	套	50	1300	65000	自合同签订后接到采购人通知50日 历天供货、安装、调试完毕
10	电动球阀	易灌溉SEV2000	1、控制功能要求 (1) 远程控制：支持微信小程序远程控制；控制响应≤5秒； (2) 定量灌溉：支持按照设定的水量进行定量灌溉； (3) 定时灌溉：支持按照设定的时间点和时长进行定时灌溉； (4) 轮灌管理：支持自定义轮灌分组，按轮灌计划进行灌溉； (5) 智能灌溉：支持依据给定的条件（土壤水分），进行智能判断并进行灌溉控制； (6) 本地控制：支持手动按钮控制，应对突发紧急情况； 2、采集功能要求 (1) 支持控制器电池电量实时监测； (2) 支持阀门与控制器接线状态检测，阀门过水状态检测； (3) 支持阀门通讯状态监测 3、技术参数要求 (1) 阀门材质： ① 阀门主体，采用耐酸、耐碱性更强的增强尼龙； ② 阀门球芯，采用金属材料，开闭顺滑，使用寿命长、耐磨损； (2) 阀门与控制器可采用一体化结构，也可采用分体式，以满足不同安装场景； (3) 工作压力：0~0.6MPa； (4) 破坏压力：≥1Mpa； (5) 供电方式：太阳能电池板：5V2.5W；电池容量：≥9000mAh； (6) 续航能力：满电情况下，支持开关控制≥500次； (7) 通信方式：4G全网通（全球通版可选）； (8) 防水等级：IP65； (9) 工作温度：-20℃~+60℃； (10) 工作湿度：5-95%，不结霜； (11) 平均无故障工作时间：≥2500h；	北京易科云科技有限公司	套	250	1800	450000	自合同签订后接到采购人通知50日 历天供货、安装、调试完毕

												人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
17	90 直接	华林 Φ90						套	350	5	1750	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
18	90 正四通	华林 Φ90						套	350	9	3150	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
19	90 正三通	华林 Φ90						套	650	8	5200	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
20	90 卡子	华林 Φ90				双钢丝、镀锌		套	6100	0.8	4880	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
21	90 胶圈	华林 Φ90				Φ90、橡胶		套	6100	0.6	3660	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
22	16 旁通	华林 Φ16				Φ16		套	28000	0.5	14000	自合同签订 后接到采购 人通知50日

									历天供货、安装、调试完毕
23	16三通	华林 Φ16	Φ16	任丘灌 溉设备 有限公 司	套	14000	0.5	7000	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
24	16拉环 直接	华林 Φ16	Φ16	任丘灌 溉设备 有限公 司	套	10000	0.3	3000	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
25	打孔器	华林 Φ16	规格16mm、材质pp	任丘灌 溉设备 有限公 司	套	250	10	2500	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
26	眼堵	华林 Φ16	Φ16	任丘灌 溉设备 有限公 司	套	20000	0.3	6000	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
27	截流夹	华林 定制	自锁	任丘灌 溉设备 有限公 司	套	14000	0.45	6300	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
28	地插	华林 定制	PE	任丘灌 溉设备 有限公 司	根	125000	0.8	100000	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕

滤器		1、3 吋网式； 2、最大流量 40 方； 3、进出水管/排污管碳钢管道、内外喷砂喷涂防腐 4、公称压力 0.6Mpa； 5、过滤精度≥100 目； 6、钢板厚≥3m m。 工艺 1、组装拼接，在平台上用专用的模具进行定位拼装； 2、打压检测，对罐体进行打压检测，确保无漏水， 3、表面处理，除锈抛光，采用打磨和喷砂处理， 4、表面喷涂，喷漆达到一遍底漆两遍面漆。	捷水处理设备有限公司					后接到采购人通知50日历天供货、安装、调试完毕
4 施肥桶	思睿 MC300L	容量：300L 配有防雨罩 材质：LLDPE，滚塑工艺 桨叶：304 不锈钢	常州思睿塑料制品有限公司	套	1000	970	970000	自合同签订后接到采购人通知50日历天供货、安装、调试完毕
5 控压蝶阀	永润 Dn80	3 吋、对夹蝶阀	福州永润灌溉设备有限公司	套	1000	100	100000	自合同签订后接到采购人通知50日历天供货、安装、调试完毕
6 电缆	国网 RVV-300/500v-3*6	3*6mm ² ，软芯铜缆	河南电网集团有限公司	米	20000	23.6	472000	自合同签订后接到采购人通知50日历天供货、安装、调试完毕
7 灌溉首部平台	农博联定制	尺寸≥1800*1100（可根据实际情况定制）；钢架材质 80*80*2mm，防腐美化，烤漆工艺，承重≥1t	河南农博联信息技术有限公司	套	1000	5600	5600000	自合同签订后接到采购人通知50日历天供货、安装、调试完毕
8 90 连接	全盈 De90	Φ90PVC、0.6Mpa	郑州全	米	2000	18.6	37200	自合同签订

	管			盈塑业有限公司					后接到采购人通知50日 历天供货、安装、调试完毕
9	首部辅材	全盈定制	法兰、连接管、密封垫、密封圈等平台所需配件	郑州全盈塑业有限公司	套	1000	1300	1300000	自合同签订后接到采购人通知50日 历天供货、安装、调试完毕
10	防水罩	华林定制	户外防水布, PP 材质, 防刮耐磨, 尺寸 $\geq 3m \times 3m$	任丘华林灌溉设备有限公司	套	1000	350	350000	自合同签订后接到采购人通知50日 历天供货、安装、调试完毕
11	首部安装	农博联定制	首部整体安装、集成、调试等	河南农博联信息技术有限公司	套	1000	1500	1500000	自合同签订后接到采购人通知50日 历天供货、安装、调试完毕
12	90 连接带	地之源Φ90	消防编织水带, 承压 0.8MPa	河北地之源灌溉设备有限公司	米	100000	5.1	510000	自合同签订后接到采购人通知50日 历天供货、安装、调试完毕
13	90 主管带	华林Φ90	PE、Φ90	任丘华林灌溉设备有限公司	米	500000	4.6	2300000	自合同签订后接到采购人通知50日 历天供货、安装、调试完毕
14	90 直接	华林Φ90	PE、Φ90	任丘华林灌溉设备有限公司	套	7000	5	35000	自合同签订后接到采购人通知50日 历天供货、安装、调试完毕

				设备有限公司					人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
15	90 正四通	华林Φ90	PE、Φ90	任丘灌 溉设备有 限公司	套	7000	9	63000	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
16	90 正三通	华林Φ90	PE、Φ90	任丘灌 溉设备有 限公司	套	10000	8	80000	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
17	90 卡子	华林Φ90	双钢丝、镀锌	任丘灌 溉设备有 限公司	套	100000	0.8	80000	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
18	90 胶圈	华林Φ90	Φ90、橡胶	任丘灌 溉设备有 限公司	套	100000	0.6	60000	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
三、 四情监测系统									
1	田间气 候采集 系统	中水润丰 ZS-QX-02	1、设备参数 (1) 采集数据要求：环境温度、相对湿度、风速、风向、气压、降雨量传感器、太阳总辐射、光照度、日照时数等气象数据。 (2) 数据查看：具有移动端手机 APP、云数据平台：手机上随时查看数据、曲线图和云平台上的其他设备的数据进行相互关联分析，历史数据不丢失、支持任意时间段的实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。		套	7	32000	224000	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	水泵	玖龙 200QJ25-112	Φ75 水泵接口法兰。扬程：112m。功率：13kw。流量：25方/小时。 双层防护、耐砂流体、全铜高效电机、法兰连接；便拆式结构，方便 拆卸、维修；优化泵轴，水泵抗断轴能力加强；双层防砂、耐砂流体， 耐砂寿命提升。	郑州市 玖龙泵 业有限 公司	套	21	7000	147000	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
2	水泵	玖龙 200QJ25-98	Φ75 水泵接口法兰。扬程：98m。功率：11kw。流量：25方/小时。 双层防护、耐砂流体、全铜高效电机、法兰连接；便拆式结构，方便 拆卸、维修；优化泵轴，水泵抗断轴能力加强；双层防砂、耐砂流体， 耐砂寿命提升。	郑州市 玖龙泵 业有限 公司	套	83	6980	579340	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
3	水泵	玖龙 200QJ25-70	Φ75 水泵接口法兰。扬程：70m。功率：9.2kw。流量：25方/小时。 双层防护、耐砂流体、全铜高效电机、法兰连接；便拆式结构，方便 拆卸、维修；优化泵轴，水泵抗断轴能力加强；双层防砂、耐砂流体， 耐砂寿命提升。	郑州市 玖龙泵 业有限 公司	套	106	6950	736700	自合同签订 后接到采购 人通知50日 历天供货、安 装、调试完毕
金额合计（大写）： 贰仟玖佰玖拾万零叁仟伍佰肆拾元整 人民币（小写）： 29903540.00 元									