四、已标价工程量清单

朱集镇电能烤房建设项目 工程

投 标 总 价

中华人民共和国注册造价工程师
万现中
B06410700017
河南财宗建筑工程有限公司
有效期至：2028年11月28日

全国建设工程造价员
王 楠 机械 151317982
河南财宗建筑工程有限公司
有效期至 2025年12月30日

投 标 人： 河南财宗建筑工程有限公司
（单位盖章）

2025 年 8 月 22 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：社旗县朱集镇人民政府

工 程 名 称：朱集镇电能烤房建设项目

投 标 总 价　（小写）：1,437,859.53

（大写）：壹佰肆拾叁万柒仟捌佰伍拾玖元伍角叁分

投　标　人：河南财宗建筑工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：王楠

（签字或盖章）

编　制　人：王楠

（注册造价人员签字盖专用章）

全国建设工程造价员
王 楠　机械451317982
河南财宗建筑工程有限公司
有效期至 2025年12月30日

时　　间：2025 年 8 月 22 日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1293233.88	
2	措施项目	13997.42	
2.1	其中：安全文明施工费	9579.22	
2.2	其他措施费（费率类）	4418.2	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	11905.88	—
4.1	定额规费	11905.88	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1319137.18	
6	增值税	118722.35	—
7	含税工程造价合计	1437859.53	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,437,859.53	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					1293233.88	
1	010101001001	平整场地	1.机械平整	m2	832	1.55	1289.6	
2	010201017001	褥垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚砂砾石垫层 2.部位:基础垫层下	m3	16.83	142.08	2391.21	
3	010404001001	垫层	1.150厚C25混凝土垫层 2.商品砼运距:自行考虑，中标后不因实际运距、砼粒径、坍落度的变化而调整	m3	25.25	431.6	10897.9	
4	010603003001	钢管柱	1.柱类型:热镀锌钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.型号：□50*30*2.0mm	t	2.51	4703.82	11806.59	
5	01B001	成品挂烟梁	1.梁类型:热镀锌钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.型号:成品挂烟梁	m	1440	50	72000	
6	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.梁类型:热镀锌钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.型号：□50*30*2.0mm	t	1.85	4739.51	8768.09	
7	010605002001	钢板墙板	1、墙板50mm聚氨酯板 2、颜色银灰色	m2	1224.6	92.35	113091.81	
8	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:50mm聚氨酯复合瓦楞板彩钢水槽包边	m2	3366	82.23	276786.18	
9	010606013001	零星钢构件	1.金属加工件、u槽、包边等	t	1.25	5514.08	6892.6	
10	010802002001	彩板门	成套大门：3.05米*2.7米，50厚聚氨酯墙板	樘	20	1782.42	35648.4	
11	01B002	加热室	1.成套加热室:含风机平台、冷凝器支架、导风筒等	套	20	800	16000	
本页小计							555572.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010603003002	钢管柱	1.柱类型:热镀锌钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.型号：□80*80*2.5mm	t	0.904	4703.82	4252.25	
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.类型:加工榀架 2.钢材品种、规格:Q355B 3.型号：□60*40*2.0mm	t	0.95	4739.51	4502.53	
14	010606001003	钢支撑、钢拉条	1.梁类型:镀锌钢管 2.钢材品种、规格:Q355B 3.型号：□60*40*2.0mm	t	1.03	4739.51	4881.7	
15	010901002002	型材屋面	1.型材品种、规格:彩色压型屋面钢板、0.365mm厚	m2	385.56	55.86	21537.38	
16	031006006001	空气源热泵烘干机	1.空气源热泵烘干机，一体机 2.烘干系统控制器 3.备用电加热:15 KW	组	20	30000	600000	
17	030108001001	离心式通风机	1、循环风机、GKF 7-6/4 380V 50 Hz 功率：2.2KW/1.5KW	台	20	1200	24000	
18	030703007001	进风门	1.名称:进风门 2.型号、规格:24V,300mm*800mm	个	20	100	2000	
19	030703007002	进风门	1.名称:排湿风门 2.型号、规格:24V,300mm*800mm	个	20	100	2000	
20	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-3*35+2*16 3.含电缆头	m	300	151.72	45516	
本页小计							708689.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-3*10+2*6 3.含电缆头	m	120	51.34	6160.8	
22	030404016001	控制箱	1.名称:立式电力箱 2.规格:600*800 3.其他:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及满足相关施工要求的规范图集等	台	20	1133.58	22671.6	
23	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	具	4	34.81	139.24	
		措施项目						
本页小计							28971.64	
合　计							1293233.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 1 页　共 23 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	832

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		144.06	4.06	0.07		1.44	0.04
人工单价		小计						0.07		1.44	0.04
87.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 2 页　共 23 页

项目编码	010201017001	项目名称	褥垫层	计量单位	m3	工程量	16.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-76	垫层 砂石 天然级配	10m3	0.1	572.58	742.28	6.28	99.65	57.26	74.23	0.63	9.97
人工单价		小计						57.26	74.23	0.63	9.97
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								142.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	74.23	-	
	材料费小计			-	74.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 3 页　共 23 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	25.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	472.17	3738.32		105.47	47.22	373.83		10.55
人工单价		小计						47.22	373.83		10.55
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								431.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	367.5	371.18		
	其他材料费			-	2.66	-	
	材料费小计			-	373.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 4 页　共 23 页

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	2.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	440.06	3976.39	188.14	99.23	440.06	3976.39	188.14	99.23
人工单价		小计						440.06	3976.39	188.14	99.23
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4703.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢柱	t	1	3500	3500		
	其他材料费	元	260.9546	1	260.95		
	其他材料费			-	215.44	-	
	材料费小计			-	3976.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 5 页　共 23 页

项目编码	01B001	项目名称	成品挂烟梁	计量单位	m	工程量	1440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	成品挂烟梁	m	1		50				50		
人工单价		小计							50		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品挂烟梁	m	1	50	50		
	材料费小计			-	50	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 6 页　共 23 页

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	360.84	4017.43	274.14	87.1	360.84	4017.43	274.14	87.1
人工单价		小计						360.84	4017.43	274.14	87.1
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4739.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	钢支撑	t	1	3500	3500		
	其他材料费			-	254.17	-	
	材料费小计			-	4017.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 7 页　共 23 页

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板	计量单位	m2	工程量	1224.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91 换	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	396.65	8327.31	108.05	403.01	3.97	83.27	1.08	4.03
人工单价		小计						3.97	83.27	1.08	4.03
87.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								92.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	3.0733	1	3.07		
	橡皮密封条 20*4	m	1.733	8.32	14.42		
	铝拉铆钉 M5*40	百个	0.072	15	1.08		
	彩钢夹芯板	m2	1.06	60	63.6		
	其他材料费			-	1.1	-	
	材料费小计			-	83.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 8 页　共 23 页

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	3366

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-15 换	彩钢夹芯板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	294.35	6300	1344.17	285.13	2.94	63	13.44	2.85
人工单价		小计						2.94	63	13.44	2.85
87.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	彩钢夹芯板	m2	1.05	60	63		
	材料费小计			-	63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 9 页　共 23 页

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	1.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-87	金属结构安装 零星钢构件	t	1	938.11	4052.13	315.34	208.5	938.11	4052.13	315.34	208.5
人工单价		小计						938.11	4052.13	315.34	208.5
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5514.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	264.8449	1	264.84		
	零星钢构件	t	1	3500	3500		
	其他材料费			-	287.28	-	
	材料费小计			-	4052.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 10 页　共 23 页

项目编码	010802002001	项目名称	彩板门	计量单位	樘	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-12	彩板钢门安装 门	100m2	0.0824	3305.29	17930.74		408.47	272.19	1476.6		33.63
人工单价		小计						272.19	1476.6		33.63
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1782.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	彩钢板门	m2	7.787	180	1401.66		
	其他材料费			-	74.93	-	
	材料费小计			-	1476.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 11 页　共 23 页

项目编码	01B002	项目名称	加热室	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	加热室	套	1		800				800		
人工单价		小计							800		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								800			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	加热室	套	1	800	800		
	材料费小计			-	800	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 12 页　共 23 页

项目编码	010603003002	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	0.904

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	440.06	3976.39	188.14	99.23	440.06	3976.39	188.14	99.23
人工单价		小计						440.06	3976.39	188.14	99.23
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4703.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢柱	t	1	3500	3500		
	其他材料费	元	260.9546	1	260.95		
	其他材料费			-	215.44	-	
	材料费小计			-	3976.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 13 页　共 23 页

项目编码	010606001002	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	360.84	4017.43	274.14	87.1	360.84	4017.43	274.14	87.1
人工单价		小计						360.84	4017.43	274.14	87.1
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4739.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	钢支撑	t	1	3500	3500		
	其他材料费			-	254.17	-	
	材料费小计			-	4017.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 14 页　共 23 页

项目编码	010606001003	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	360.84	4017.43	274.14	87.1	360.84	4017.43	274.14	87.1
人工单价		小计						360.84	4017.43	274.14	87.1
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4739.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	钢支撑	t	1	3500	3500		
	其他材料费			-	254.17	-	
	材料费小计			-	4017.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 15 页　共 23 页

项目编码	010901002002	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	385.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-14 换	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	164.42	3890.91	1344.17	187.38	1.64	38.91	13.44	1.87
人工单价		小计						1.64	38.91	13.44	1.87
87.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	固定螺栓	百套	0.042	236.5	9.93		
	压型彩钢板 δ0.5	m2	1.2826	19.6	25.14		
	其他材料费			-	3.86	-	
	材料费小计			-	38.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 16 页　共 23 页

项目编码	031006006001	项目名称	空气源热泵烘干机	计量单位	组	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	空气源热泵烘干机	台	1		30000				30000		
人工单价		小计							30000		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30000			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空气源热泵烘干机	台	1	30000	30000		
	材料费小计			-	30000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 17 页　共 23 页

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目5	循环风机	台	1		1200				1200		
人工单价		小计							1200		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1200			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	循环风机	台	1	1200	1200		
	材料费小计			-	1200	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 18 页　共 23 页

项目编码	030703007001	项目名称	进风门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	进风门	个	1		100				100		
人工单价		小计							100		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	进风门	个	1	100	100		
	材料费小计			-	100	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 19 页　共 23 页

项目编码	030703007002	项目名称	进风门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	进风门	个	1		100				100		
人工单价		小计							100		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	进风门	个	1	100	100		
	材料费小计			-	100	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 20 页　共 23 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-161 * 1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	63.26	21.25	10.89	10.32	6.33	2.13	1.09	1.04
人工单价		小计						6.33	2.13	1.09	1.04
130.04元/工日		未计价材料费						141.13			
清单项目综合单价								151.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0376	1	0.04		
	ZR-YJV-3*35+2*16	m	1.01	139.73	141.13		
	其他材料费			-	2.09	-	
	材料费小计			-	143.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 21 页　共 23 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-159 * 1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	35.1	15.99	10.89	6.1	3.51	1.6	1.09	0.61
人工单价		小计						3.51	1.6	1.09	0.61
130.43元/工日		未计价材料费						44.53			
清单项目综合单价								51.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0283	1	0.03		
	ZR-YJV-3*10+2*6	m	1.01	44.086	44.53		
	其他材料费			-	1.58	-	
	材料费小计			-	46.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 22 页　共 23 页

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	180.27	26.6		26.71	180.27	26.6		26.71
人工单价		小计						180.27	26.6		26.71
137.19元/工日		未计价材料费						900			
清单项目综合单价								1133.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	立式配电箱	台	1	900	900		
	其他材料费			-	26.13	-	
	材料费小计			-	926.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 23 页　共 23 页

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.1	0.07	0.01	0.2	1.1	0.07	0.01	0.2
人工单价		小计						1.1	0.07	0.01	0.2
91.67元/工日		未计价材料费						33.43			
清单项目综合单价								34.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0022	1			
	灭火器	个	1	33.43	33.43		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	33.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		9579.22			
2	01	其他措施费（费率类）			4418.2			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1104.55			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2209.1			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1104.55			
3	02	其他（费率类）						
		合 计			13997.42			

编制人（造价人员）：王楠　　复核人（造价工程师）：

全国建设工程造价员
王 楠　证书编号：2251317982
河南财宏建筑工程有限公司
有效期至：2025年12月30日

中华人民共和国注册造价工程师
万现中
B0641070001
河南财宏建筑工程有限公司
有效期至：2025年12月30日

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在“备注”说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　　　　　　　　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：朱集镇电能烤房建设项目　　标段：朱集镇电能烤房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	11905.88		11905.88
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	11905.88		11905.88
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1319137.18	9	118722.35
合 计					130628.23

全国建设工程造价员
王 楠 编号:2251317982
河南财宗建筑工程有限公司
有效期至 2025年12月30日

中华人民共和国注册造价工程师
万现中
B064107000017
河南财宗建筑工程有限公司
有效期至:2028年11月28日

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 朱集镇电能烤房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03010123	铝拉铆钉	M5*40	百个	88.1712	15	1322.57
2	04050151	天然级配砂砾		m3	20.59992	60	1236
3	BCCLF5	进风门		个	40	100	4000
4	33011392	零星钢构件		t	1.25	3500	4375
5	28110000@2	ZR-YJV-3*10+2*6		m	121.2	44.086	5343.22
6	80210559	预拌混凝土	C25	m3	25.5025	367.5	9372.17
7	33011332	钢柱		t	3.414	3500	11949
8	33011372	钢支撑		t	3.83	3500	13405
9	02030301	橡皮密封条	20*4	m	2122.2318	8.32	17656.97
10	补充主材001@1	立式配电箱		台	20	900	18000
11	BCCLF4	循环风机		台	20	1200	24000
12	03011039	固定螺栓		百套	16.19352	236.5	3829.77
13	28110000@1	ZR-YJV-3*35+2*16		m	303	139.73	42338.19
14	11030111	彩钢板门		m2	155.74032	180	28033.26
15	BCCLF9	成品挂烟梁		m	1440	50	72000
16	09250136@1	彩钢夹芯板		m2	1298.076	60	77884.56
17	09250141@1	彩钢夹芯板		m2	3534.3	60	212058
18	BCCLF11	加热室		套	20	800	16000
19	01291326	压型彩钢板	δ0.5	m2	494.530823	19.6	9692.8
20	BCCLF12	空气源热泵烘干机		台	20	30000	600000