

附：工程量清单报价表

唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍
楼拆除重建工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南天飞建设有限公司

(单位盖章)



2025年8月28日

投 标 总 价

招 标 人：唐河县咎岗镇中心学校

工 程 名 称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

投标总价 (小写)：2798788.82

(大写)：贰佰柒拾玖万捌仟柒佰捌拾捌元捌角贰分

投 标 人：河南天飞建设有限公司



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：柳明轩

(签字或盖章)

编 制 人：宋蕾



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年8月28日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建	2798788.82		62566.56	76980.92
1	唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建	2400147.14		53336.32	66103.25
2	唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装	398641.68		9230.24	10877.67
合 计		2798788.82		62566.56	76980.92

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1863880.18	
1.1	土石方工程	12808.17	
1.2	砌筑工程	259247.2	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	340088.3	
1.4	门窗工程	277271.91	
1.5	屋面及防水工程	104344.48	
1.6	装饰装修	807507.88	
1.7	其他装饰工程	62612.24	
2	措施项目	271986.42	
2.1	其中：安全文明施工费	53336.32	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	218650.1	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	66103.25	—
4.1	定额规费	66103.25	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2201969.85	
6	增值税	198177.29	—
7	含税工程造价合计	2400147.14	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,400,147.14	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土石方工程					12808.17	
1	010101001001	平整场地	1. 工作内容:±30cm以内挖填找平	m2	303.53	1.56	473.51	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 条形基础土方开挖(含砂垫层)	m3	443.17	11.25	4985.66	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 独立基础土方开挖(含砂垫层)	m3	113.18	11.25	1273.28	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	396.93	11.56	4588.51	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土装车外运 2. 运距:5km	m3	99.88	14.89	1487.21	
		分部小计					12808.17	
		砌筑工程					259247.2	
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚中粗砂垫层	m3	44.69	180.69	8075.04	
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	60.47	469.37	28382.8	
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑	m3	457.52	486.95	222789.36	
		分部小计					259247.2	
		混凝土及钢筋混凝土工程					340088.3	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	22.41	432.91	9701.51	
本页小计							281756.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	48.68	436.07	21227.89	
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.38	424.89	5260.14	
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.27	515.92	5814.42	
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.47	443.4	208.4	
6	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	114.05	446.27	50897.09	
7	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 雨篷板	m3	1.72	589.81	1014.47	
8	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 空调板	m3	1.44	582.17	838.32	
9	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m2	40.26	148.78	5989.88	
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	49.96	594.47	29699.72	
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 地圈梁、圈梁	m3	40.21	551.29	22167.37	
本页小计							143117.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 止水带	m3	19.02	530.08	10082.12	
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.26	570.76	6997.52	
14	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 窗台压顶	m3	7.06	656.13	4632.28	
15	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 女儿墙压顶	m3	4.33	656.13	2841.04	
16	010507001001	混凝土散水	名称: 混凝土散水 图集: 12YJ1散1 部位: 室外散水 1. 60厚C20混凝土, 上撒1: 1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3: 7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4%	m2	77.83	82.51	6421.75	
17	010507001002	地砖面层坡道	名称: 地砖面层坡道 图集: 12YJ1坡12 部位: 室外坡道 1. 8-12厚防滑地砖, 1: 1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性水泥沙 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3 :7灰土 6. 素土夯实, 坡度按单体工程设计) 7. 配套防滑条	m2	14.38	272.58	3919.7	
本页小计							34894.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	010507004001	地砖面层台阶	名称：地砖面层台阶 图集：12YJ1台5 部位：台阶平台 1. 8~12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实	m2	4.5	211.94	953.73	
19	010507004002	地砖面层台阶	名称：地砖面层台阶 图集：12YJ1台5 部位：台阶踏步 1. 8~12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实	m2	4.86	253.04	1229.77	
20	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1.161	5155.54	5985.58	
21	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	9.922	4729.31	46924.21	
22	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	11.442	4716.19	53962.65	
23	010515001004	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.905	6452.2	5839.24	
24	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	3.107	6165.36	19155.77	
25	010515001006	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	2.254	7615.78	17165.97	
本页小计							151216.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	010516003001	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤ φ 18	个	192	6.03	1157.76	
		分部小计					340088.3	
		门窗工程					277271.91	
1	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:DM1, 2100*2700 2. 玻璃品种、厚度:定制铝合金钢化玻璃大门	m2	5.67	424.43	2406.52	
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM1, 1600*2700;FHM2, 1500*2100;HFM3, 1600*2100 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门	m2	23.79	487.33	11593.58	
3	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1, 1000*2700 2. 门框、扇材质:钢制安全户门 3. 玻璃品种、厚度:门亮及观察窗为5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃	m2	83.7	488.82	40914.23	
4	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M2, 1200*2700;M3, 800*2400;M4, 1000*2700	m2	63.54	374.98	23826.23	
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1, C2, C3, C4, CC1, XFC1 2. 框、扇材质:80系列断热铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化磨砂玻璃	m2	263.18	671.26	176662.21	
6	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FHC1 2. 框、扇材质:乙级防火推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:防火玻璃	m2	66.96	326.6	21869.14	
本页小计							278429.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					277271.91	
		屋面及防水工程					104344.48	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋一：上人屋面（参照12YJ1 屋103A） 1、50厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片 2、200g/平方米，聚酯无纺布 3、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材上翻至女儿墙顶（含防水附加层） 4、2.0厚聚合物水泥防水涂料 5、30厚C20细石混凝土找平层 6、45厚挤塑聚苯板保温层 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩2%找坡 9、隔汽层：1.5厚聚氨酯防水涂料 10、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 11、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	250.61	389.25	97549.94	
2	010902001002	屋面卷材防水	屋二：小屋面(选用12YJ1 屋108)用于雨篷屋面 1、20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2、2厚聚合物水泥防水涂料 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩2%找坡 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	12.81	98.43	1260.89	
本页小计							98810.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建
 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建
 第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902003001	水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面）（隔汽层）	名称：水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面）（隔汽层） 图集：12YJ1屋105A 部位： 1. 20厚1：2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 保温层 6. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚找坡2%找坡层：1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8. 隔汽层：1.5厚聚氨酯防水涂料 9. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 10. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	25.08	220.64	5533.65	
		分部小计					104344.48	
		装饰装修					807507.88	
		外墙面					187600.32	
本页小计							5533.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	外墙一：真石漆外墙面(参照12YJ1外墙9) 用于外墙面、女儿墙内侧 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平 3、50厚岩棉板（A级） 4、6厚抹面胶浆内嵌埋耐碱网布 5、涂饰真石漆底层涂料 6、喷涂真石漆主层涂料 7、涂饰真石漆面层涂料两遍	m2	841.71	222.88	187600.32	
		楼地面					289143.63	
		地面					129726.82	
本页小计							187600.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍
 重建-土建 楼拆除重建 第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003003	块料楼地面	地面一:陶瓷地砖 保温地面(做法参照 12YJ1 地201B) 用于一层宿舍、管理室地面 1、10厚800*800地 砖铺实拍平,稀水 泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3、2.0厚聚合物水 泥防水涂料 4、素水泥浆一道 5、40厚C20细石混 凝土,内配双向Φ 6@200钢筋网片 6、0.4厚塑料膜浮 铺 7、30厚挤塑聚苯 乙烯泡沫塑料板(XPS)保温层 8、0.4厚塑料膜浮 铺 9、20厚1:3水泥砂 浆找平 10、素水泥浆一道 11、60厚C15混凝 土垫层 12、150厚碎石灌M 5水泥砂浆 13、素土夯实,夯 实度≥95%	m2	113.37	287.19	32558.73	
2	011102003004	块料楼地面	地面二:陶瓷地砖 地面(做法参照 12YJ1 地201) 用于一层走廊、楼 梯间地面 1、10厚800*800地 砖铺实拍平,稀水 泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝 土垫层 5、150厚碎石灌M 5水泥砂浆 6、素土夯实,夯 实度≥93%	m2	78.83	154.47	12176.87	
本页小计							44735.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102003005	块料楼地面	地面三：陶瓷地砖防水地面（做法参照 12YJ1 地201F） 用于一层卫生间、洗手间地面 1、10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、2层1.5厚聚合物水泥防水涂料 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 7、60厚C15混凝土垫层随打随抹平 8、150厚碎石灌M5水泥砂浆 9、素土夯实，夯实度≥93%	m2	62.88	302.11	18996.68	
4	010904002007	楼（地）面涂膜防水	一层卫生间、洗手间地面防水上翻 1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘四周沿墙柱上翻2米	m2	219.7	36.19	7950.94	
5	010904002008	楼（地）面涂膜防水	一层卫生间、洗手间地面防水上翻 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料，四周沿墙柱上翻600 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚，2遍	m2	69.54	57.56	4002.72	
本页小计							30950.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011102003007	块料楼地面	地面三:彩色透水混凝土地面(做法参照 12YJ1 地103) 用于室外地坪 1、100厚C25透水混凝土面层 2、100厚C25混凝土基层 3、150厚碎石灌M5水泥砂浆 4、素土夯实, 夯实度≥95%	m2	249.9	216.25	54040.88	
		楼面					159416.81	
1	011102003001	块料楼地面	楼面一:陶瓷地砖楼面(做法参照 12YJ1 楼201) 用于二三四层宿舍地面、走廊、楼梯间 1、10厚800*800地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、2层1.5厚聚合物水泥防水涂料, 四周沿墙柱上翻500(此防水层仅用于宿舍、走廊地面)(单列) 4、素水泥浆一道	m2	647.2	85.88	55581.54	
2	010904002003	楼(地)面涂膜防水	宿舍、走廊 1.防水膜品种:2层1.5厚聚合物水泥防水涂料(此防水层仅用于宿舍、走廊地面) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚, 2遍	m2	567.8	51.78	29400.68	
本页小计							139023.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010904002004	楼（地）面涂膜防水	宿舍、走廊防水上翻 1. 防水膜品种:2层1.5厚聚合物水泥防水涂料，四周沿墙柱上翻500（此防水层仅用于宿舍、走廊地面） 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚，2遍	m2	260.82	57.56	15012.8	
4	011102003002	块料楼地面	楼面二：陶瓷地砖防水楼面（做法参照 12YJ1 楼201F） 用于二三四层卫生间、洗手间地面 1、10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、2层1.5厚聚合物水泥防水涂料 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 7、现浇钢筋混凝土楼板（基层处理平整）	m2	135.74	233.52	31698	
5	010904002005	楼（地）面涂膜防水	二三四层卫生间、洗手间地面防水上翻 1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘四周沿墙柱上翻2米	m2	514.08	36.19	18604.56	
本页小计							65315.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建
 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建
 第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010904002006	楼（地）面涂膜防水	二三四层卫生间、洗手间防水上翻 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料，四周沿墙柱上翻500 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚，2遍	m2	158.43	57.56	9119.23	
		内墙面					280596.52	
1	011204003001	块料墙面	墙裙一：面砖墙裙（做法参照12YJ1裙3A） 1500高用于楼梯间、走廊 1、9厚1:3水泥砂浆 2、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 3、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 4、5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	390.64	114.87	44872.82	
2	011406001003	抹灰面油漆	内墙一：乳胶漆内墙面（12YJ1 内墙1A，外刷乳胶漆） 用于宿舍、楼梯间、走廊内墙面 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2水泥砂浆抹平 3、刮腻子二遍，分遍磨平 4、涂饰底层涂料 5、复补腻子，磨平 6、涂饰面层涂料两遍	m2	2283.94	50.04	114288.36	
本页小计							168280.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011204003003	块料墙面	内墙二：釉面砖防水墙面（12YJ1 内墙6AF） 用于卫生间、洗手 间内墙面，高度1.5米 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 5、5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	534.79	145.35	77731.73	
4	011406001004	抹灰面油漆	内墙一：乳胶漆内墙面（12YJ1 内墙1A，外刷乳胶漆） 用于卫生间、洗手 间内墙面，高度1.5米以上 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2水泥砂浆抹平 3、刮腻子二遍，分遍磨平 4、涂饰底层涂料 5、复补腻子，磨平 6、涂饰面层涂料两遍	m2	693.56	50.04	34705.74	
本页小计							112437.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011105003001	面砖踢脚 (砖墙)	名称：150mm高面砖踢脚 图集：12YJ1踢3A 部位：用于无墙裙房间 1. 9厚1：3水泥砂浆 2. 6厚1：2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	82.03	109.69	8997.87	
		天棚					50167.41	
1	011406001002	抹灰面油漆	顶一：水泥砂浆顶棚，外刷乳胶漆(选用12YJ1 顶6，外刷乳胶漆) 用于宿舍、楼梯间、走廊顶棚 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1：3水泥砂浆打底 3、3厚1：2水泥砂浆抹平 4、清理基层 5、刮腻子两遍，分遍磨平 6、涂饰底层涂料 7、复补腻子，磨平 8、涂饰面层涂料两遍	m2	1045.59	47.98	50167.41	
		分部小计					807507.88	
		其他装饰工程					62612.24	
1	010401014001	砖地沟、明沟	1.2厚304不锈钢板大便槽具体做法详见图纸	m	10.92	316.82	3459.67	
本页小计							62624.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	轮椅坡道不锈钢栏杆扶手，具体做法参图集12YJ12-17-3、22-7、16-3	m	12.29	259.67	3191.34	
3	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、参照12YJ8 19页 1。 2、栏杆立杆之间净距离均应≤110mm，规格为Φ25*2不锈钢管。 3、防护栏杆水平推力不小于1.5KN/M。 4、楼梯间临空处防护栏杆高度和楼梯段栏杆高度均为1.25m。 5、扶手为Φ50*3不锈钢管	m	25.63	316.07	8100.87	
4	011505001001	洗漱台	洗面台选用12YJ1115mm厚大理石台面	m2	90.55	506.9	45899.8	
5	011503005001	金属靠墙扶手	无障碍房间洗脸盆、坐便器安全抓杆具体做法参图集12YJ12-44-1、12YJ12-47-1	m	3.1	116.31	360.56	
6	01B001	不锈钢盥洗池高800,尺寸1600x570	1. 不锈钢盥洗池高800,尺寸1600x570，含水嘴	套	1	1500	1500	
7	01B002	帘子	1. 门洞挂遮挡帘子(PVC材质软门帘)	套	1	100	100	
		分部小计					62612.24	
		措施项目					218650.1	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混结构 2. 檐口高度：14.4米，4层	m2	1241.41	20.86	25895.81	
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 卷扬机 2. 建筑物檐口高度、层数：4层，14.4米	m2	1241.41	21.76	27013.08	
本页小计							112061.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	进出场费 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1	1500	1500	
4	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	66.2	49.25	3260.35	
5	011702001002	基础	1. 基础类型:条形基础模板	m2	88.01	64.91	5712.73	
6	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	9.04	59.97	542.13	
7	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 支撑高度:3.6米以内	m2	126.28	65.76	8304.17	
8	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 支撑高度:3.6米以内	m2	7.45	56.86	423.61	
9	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 支撑高度:3.6米以内	m2	1113.82	63.49	70716.43	
10	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:空调板模板 2. 支撑高度3.6米以内	m2	14.41	84.71	1220.67	
11	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:雨篷板模板	m2	14.08	102.35	1441.09	
12	011702024001	楼梯	1. 类型:双跑楼梯模板	m2	40.26	161.49	6501.59	
13	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	412.11	50.77	20922.82	
14	011702008001	圈梁	1. 止水带模板	m2	169.39	64.96	11003.57	
15	011702008002	圈梁	1. 圈梁、地圈梁模板	m2	229.72	64.96	14922.61	
16	011702028002	压顶	1. 女儿墙压顶模板	m2	29.37	59.08	1735.18	
17	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	160.57	83.27	13370.66	
18	011702028001	压顶	1. 窗台压顶模板	m2	58.77	59.08	3472.13	
19	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	12.15	49.25	598.39	
20	011702029002	坡道	1. 坡道模板	m2	1.89	49.25	93.08	
本页小计							165741.21	
合 计							2082530.28	

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 1 页 共 93 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	303.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		141.66	7.04	0.07		1.42	0.07
人工单价		小计						0.07		1.42	0.07
87.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 2 页 共 93 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	443.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		24.19	15.69	7.26		2.42	1.57
人工单价		小计						7.26		2.42	1.57
87.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 3 页 共 93 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	113.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		24.19	15.69	7.26		2.42	1.57
人工单价		小计						7.26		2.42	1.57
87.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 4 页 共 93 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	396.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		25.45	15.33	7.48		2.55	1.54
人工单价		小计						7.48		2.55	1.54
87.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 5 页 共 93 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	99.88	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km) :5	10m3	0.1	2.28		120.08	4.69	0.23		12.01	0.47	
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		16.08	1.26	0.45		1.61	0.13	
人工单价		小计						0.68		13.62	0.6	
87.66元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								14.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 6 页 共 93 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	44.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74	垫层 砂	10m3	0.1	398.2	1276.26	4.27	128.03	39.82	127.63	0.43	12.81
人工单价		小计						39.82	127.63	0.43	12.81
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	127.63	-	
	材料费小计							-	127.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 7 页 共 93 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	60.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1 换	砖基础 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.1	1290.84	2932.99	56.74	413.22	129.08	293.3	5.67	41.33
人工单价		小计						129.08	293.3	5.67	41.33
131.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							469.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	293.3	-	
	材料费小计							-	293.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 8 页 共 93 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		457.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1470.37	2874.05	53.89	471.08	147.04	287.41	5.39	47.11				
人工单价		小计						147.04	287.41	5.39	47.11				
130.69元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								486.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	MU10烧结页岩砖 240*115*53					千块	0.5337	400	213.48						
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.2313	316.8	73.28						
	其他材料费							-	0.65	-					
	材料费小计							-	287.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 9 页 共 93 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	22.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	472.17	3651.16		205.68	47.22	365.12		20.57
人工单价		小计						47.22	365.12		20.57
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								432.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	359	362.59		
	其他材料费							-	2.53	-	
	材料费小计							-	365.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 10 页 共 93 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	48.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	435.79	3734.78		190.11	43.58	373.48		19.01
人工单价		小计						43.58	373.48		19.01
127.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								436.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	369	372.69		
	其他材料费							-	0.79	-	
	材料费小计							-	373.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 11 页 共 93 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	12.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	357.29	3735.97		155.65	35.73	373.6		15.56
人工单价		小计						35.73	373.6		15.56
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								424.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	369	372.69		
	其他材料费							-	0.91	-	
	材料费小计							-	373.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 12 页 共 93 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		11.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价						
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】		10m3	0.1	919.75	3838.62		400.79	91.98	383.86			40.08		
人工单价			小计						91.98	383.86			40.08		
127.55元/工日			未计价材料费												
清单项目综合单价								515.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	380	372.29						
	其他材料费							-	11.58	-					
	材料费小计							-	383.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 13 页 共 93 页

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	0.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	384.86	3881.21		167.87	38.49	388.12		16.79
人工单价		小计						38.49	388.12		16.79
127.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								443.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费							-	4.32	-	
	材料费小计							-	388.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 14 页 共 93 页

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位	m3	工程量	114.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-30 H80210557 80210561	现浇混凝土 有梁板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	386.71	3904.89	2.69	168.43	38.67	390.49	0.27	16.84
人工单价		小计						38.67	390.49	0.27	16.84
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								446.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费							-	6.69	-	
	材料费小计							-	390.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 15 页 共 93 页

项目编码		010505008001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m3		工程量		1.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-42 H80210557 80210561	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1400.55	3887.3		610.35	140.06	388.73				61.03		
人工单价		小计						140.06	388.73				61.03		
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								589.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8						
	其他材料费							-	4.93	-					
	材料费小计							-	388.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 16 页 共 93 页

项目编码		010505008002		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m3		工程量		1.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-43 H80210557 80210561	现浇混凝土 悬挑板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1353.13	3878.76		589.79	135.31	387.88				58.98		
人工单价		小计						135.31	387.88				58.98		
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								582.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8						
	其他材料费							-	4.08	-					
	材料费小计							-	387.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 17 页 共 93 页

项目编码		010506001001		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	40.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-46 H80210557 80210561	现浇混凝土 楼梯 直形 换为【预拌混凝土 C30】	10m2水平投影面积	0.1	340.93	998.5		148.42	34.09	99.85		14.84
人工单价		小计						34.09	99.85		14.84
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								148.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	0.2586	380	98.27		
	其他材料费							-	1.58	-	
	材料费小计							-	99.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 18 页 共 93 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		49.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价						
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】		10m3	0.1	1539.81	3733.94		670.94	153.98	373.39			67.1		
人工单价			小计						153.98	373.39			67.1		
127.55元/工日			未计价材料费												
清单项目综合单价								594.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	369	361.51						
	其他材料费							-	11.88	-					
	材料费小计							-	373.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 19 页 共 93 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	40.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1127.36	3894.1		491.4	112.74	389.41		49.14
人工单价		小计						112.74	389.41		49.14
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								551.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费							-	5.61	-	
	材料费小计							-	389.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 20 页 共 93 页

项目编码		010503004002		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	19.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19	现浇混凝土 圈梁	10m3	0.1	1127.36	3682		491.4	112.74	368.2		49.14
人工单价		小计						112.74	368.2		49.14
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								530.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	359	362.59		
	其他材料费							-	5.61	-	
	材料费小计							-	368.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 21 页 共 93 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		12. 26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0. 1	1296. 74	3845. 51		565. 33	129. 67	384. 55				56. 54		
人工单价		小计						129. 67	384. 55				56. 54		
127. 56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								570. 76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1. 01	369	372. 69						
	其他材料费							-	11. 86	-					
	材料费小计							-	384. 55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 22 页 共 93 页

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	7.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	3773.49		846.05	194.18	377.35		84.6
人工单价		小计						194.18	377.35		84.6
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								656.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	369	372.69		
	其他材料费							-	4.66	-	
	材料费小计							-	377.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 23 页 共 93 页

项目编码		010507005002		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		4.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	3773.49		846.05	194.18	377.35				84.6		
人工单价		小计						194.18	377.35			84.6			
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								656.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	369	372.69						
	其他材料费							-	4.66	-					
	材料费小计							-	377.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 24 页 共 93 页

项目编码		010507001001		项目名称		混凝土散水		计量单位	m2	工程量	77.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	147.63	324.27	2.44	71.33	14.76	32.43	0.24	7.13
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	593.33	992.35	11.73	212.49	8.9	14.89	0.18	3.19
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.32		19.06	11.35	0.49		0.19	0.11
人工单价		小计						24.15	47.32	0.61	10.43
111.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							82.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.0606	359	21.76		
	其他材料费							-	25.56	-	
	材料费小计							-	47.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 25 页 共 93 页

项目编码		010507001002		项目名称		地砖面层坡道		计量单位	m2	工程量	14.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2771.63	4460.65	74.95	713.71	27.72	44.61	0.75	7.13
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	1.48	1.02		0.48
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	416.06	3550.16		201.48	2.5	21.3		1.21
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	593.33	992.35	11.73	212.49	17.8	29.77	0.35	6.37
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.32		19.06	11.35	0.49		0.19	0.11
11-94	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	0.2017	358.57	101.53		81.67	72.33	20.48		16.47
人工单价		小计						122.32	117.18	1.29	31.77
141.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								272.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	117.19	-	
	材料费小计							-	117.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 26 页 共 93 页

项目编码		010507004001		项目名称		地砖面层台阶		计量单位	m2	工程量	4.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3145.43	4460.65	80.37	728.65	31.45	44.61	0.8	7.28
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	1.48	1.02		0.48
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	161.53	457.28		78.41	16.15	45.73		7.85
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	593.33	992.35	11.73	212.49	17.8	29.77	0.35	6.37
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.32		19.06	11.35	0.49		0.19	0.11
人工单价		小计						67.37	121.13	1.34	22.09
129.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							211.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1236	359	44.37		
	其他材料费							-	76.77	-	
	材料费小计							-	121.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 27 页 共 93 页

项目编码		010507004002		项目名称		地砖面层台阶		计量单位	m2	工程量	4.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-83 H8001 0751 800107 47	台阶装饰 陶瓷地面砖 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	4581.52	6656.03	110.87	1177.35	45.82	66.56	1.11	11.77
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	1.48	1.02		0.48
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	161.53	457.28		78.41	16.15	45.73		7.85
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	593.33	992.35	11.73	212.49	17.8	29.77	0.35	6.37
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.32		19.06	11.35	0.49		0.19	0.11
人工单价		小计						81.74	143.08	1.65	26.58
125.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								253.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1236	359	44.37		
	其他材料费							-	98.73	-	
	材料费小计							-	143.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 28 页 共 93 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.161
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1166.9	3457.77	22.24	508.63	1166.9	3457.77	22.24	508.63
人工单价		小计						1166.9	3457.77	22.24	508.63
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5155.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3457.77	-	
	材料费小计							-	3457.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 29 页 共 93 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		9.922	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3313.88	22.3	423.02	970.11	3313.88	22.3	423.02				
人工单价		小计						970.11	3313.88	22.3	423.02				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4729.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.216	3280.32						
	其他材料费							-	33.56	-					
	材料费小计							-	3313.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 30 页 共 93 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		11.442	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3450.55	66.05	364.11	835.48	3450.55	66.05	364.11				
人工单价		小计						835.48	3450.55	66.05	364.11				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4716.19							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	1025	3.27	3351.75						
	其他材料费							-	98.8	-					
	材料费小计							-	3450.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 31 页 共 93 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.905	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2044.83	3464.48	51.82	891.07	2044.83	3464.48	51.82	891.07				
人工单价		小计						2044.83	3464.48	51.82	891.07				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6452.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3464.48	-					
	材料费小计							-	3464.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 32 页 共 93 页

项目编码		010515001005		项目 名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		3.107	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3340.04	54.39	841.04	1929.89	3340.04	54.39	841.04				
人工单价		小计						1929.89	3340.04	54.39	841.04				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6165.36							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.216	3280.32						
	其他材料费							-	59.72	-					
	材料费小计							-	3340.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 33 页 共 93 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.254
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3426.18	54.25	1255.17	2880.18	3426.18	54.25	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3426.18	54.25	1255.17
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7615.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3426.18	-	
	材料费小计							-	3426.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 34 页 共 93 页

项目编码		010516003001		项目名称		机械连接		计量单位		个	工程量		192	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
5-148	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤φ18	10个	0.1	34	1.14	10.11	15.01	3.4	0.11	1.01	1.51			
人工单价		小计						3.4	0.11	1.01	1.51			
127.82元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								6.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费							-	0.11	-				
	材料费小计							-	0.11	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 35 页 共 93 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 36 页 共 93 页

项目编码		010802003001		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	23.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	4017.97	43671.26		1043.73	40.18	436.71		10.44
人工单价		小计						40.18	436.71		10.44
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								487.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	436.71	-	
	材料费小计							-	436.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 37 页 共 93 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位		m2		工程量		83.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	4017.97	43796.35	25.11	1043.73	40.18	437.96	0.25	10.44				
人工单价		小计						40.18	437.96	0.25	10.44				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								488.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制防盗门					m2	0.9781	441.98	432.3						
	其他材料费							-	5.66	-					
	材料费小计							-	437.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 38 页 共 93 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 39 页 共 93 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		263.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2300.63	64227.46		597.75	23.01	642.27					5.98	
人工单价		小计						23.01	642.27					5.98	
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								671.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 80系列，5+9A+5钢化玻璃					m2	0.9543	590.68	563.69						
	其他材料费							-	78.59	-					
	材料费小计							-	642.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 40 页 共 93 页

项目编码		010807002001		项目名称		金属防火窗		计量单位	m2	工程量	66.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	1896.96	30271.2		492.7	18.97	302.71		4.92
人工单价		小计						18.97	302.71		4.92
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								326.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	302.71	-	
	材料费小计							-	302.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 41 页 共 93 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	250.61	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65	
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	290.46	2712.12		80.11	2.9	27.12		0.81	
10-13 + 10-14 * -3	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):72	100m2	0.01	687.07	1545.14		172.92	6.87	15.45		1.73	
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65	
10-99 换	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	299.62	2468.32		75.68	3	24.68		0.76	
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1570.84	1088.89		357.93	15.71	10.89		3.57	
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	482.15	2936.27		132.82	4.82	29.36		1.33	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0156	579.44	7307.06		159.87	9.02	113.73		2.49	
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0019	446.05	3796.1		86.08	0.83	7.04		0.16	
9-130	种植屋面排水 土工布过滤层	100m2	0.01	156.06	572.93		42.87	1.56	5.73		0.43	
11-4 + 11-5 * 20	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2069.72	1814.07		471.72	20.7	18.14		4.72	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建	标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建
-------------------------------	--------------------------

第 42 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 43 页 共 93 页

项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		12.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-13 + 10-14 * -6	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):42	100m2	0.01	432.42	882.94		108.17	4.32	8.83					1.08	
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52		0.8			2.65	
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):2	100m2	0.01	482.15	2936.27		132.82	4.82	29.36					1.33	
11-6 H80010751 80010747	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌地面 砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1482.1	744.48	80.37	349.77	14.82	7.44		0.8			3.5	
人工单价		小计						35.09	53.15		1.6			8.56	
147.34元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								98.43							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	防水涂料 JS					kg	4.095	7.17	29.36						
	其他材料费							-	23.79	-					
	材料费小计							-	53.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 44 页 共 93 页

项目编码		010902003001		项目名称		水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面）（隔汽层）		计量单位	m2	工程量	25.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	980.84	751.84	74.95	260.16	9.81	7.52	0.75	2.6
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	138.29	41.86		71.99	1.38	0.42		0.72
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1384.16	1088.89		350.59	13.84	10.89		3.5
10-37	屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	273.64	1530		76.98	2.74	15.3		0.77
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1172.31	939.52	93.69	311.63	11.72	9.4	0.94	3.12
10-7	屋面 干铺珍珠岩 厚度100mm	100m2	0.01	332.81	1618.53		93.39	3.33	16.19		0.94
9-71 换	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	170.33	1731.67		52.43	1.7	17.32		0.52
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	980.84	751.84	74.95	260.16	9.81	7.52	0.75	2.6
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	274.86	4211.23		84.51	2.75	42.11		0.84
9-36 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法每增一层 平面 人工*1.43	100m2	0.0043	337.07	3926.09		72.44	1.46	17.06		0.31
人工单价		小计						58.54	143.73	2.44	15.92
131.55元/工日		未计价材料费									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 45 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 46 页 共 93 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		841.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2613.99	590.1	68.78	768.14	26.14	5.9	0.69	7.68				
10-68	粘贴沥青珍珠岩板 附墙粘贴 厚度50mm	100m2	0.01	2066.86	2182.91		521.71	20.67	21.83		5.22				
12-2 + 12-4 * -14	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	2125.22	536.67	28.37	618.12	21.25	5.37	0.28	6.18				
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	4098.74		1257.47	48.12	40.99		12.58				
人工单价		小计						116.18	74.09	0.97	31.66				
149.96元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								222.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0244	337.6	8.24						
	真石漆					kg	4.16	7.23	30.08						
	其他材料费							-	35.78	-					
	材料费小计							-	74.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 47 页 共 93 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	113.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19	0.12
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13	2.86
5-1 H802105 55 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.006	472.17	3752.16		205.68	2.83	22.51		1.23
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	41.86		72.97	1.54	0.42		0.73
10-99 换	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	299.62	1645.55		75.68	3	16.46		0.76
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	41.86		72.97	1.54	0.42		0.73
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm):40	100m2	0.01	1820.28	1451.48		414.83	18.2	14.51		4.15
5-124	钢筋网片	t	0.0022	1391.17	3585.43	166.64	606.46	3.06	7.89	0.37	1.34
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):2	100m2	0.01	482.15	2936.27		132.82	4.82	29.36		1.33
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	4495.65	80.37	754.22	32.58	44.96	0.8	7.54
人工单价		小计						88.26	172.2	3.29	23.44
148.21元/工日		未计价材料费									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 48 页 共 93 页

清单项目综合单价				287.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.0606	369	22.36		
	防水涂料 JS	kg	4.095	7.17	29.36		
	地砖 800mm*800mm	m2	1.04	35	36.4		
	其他材料费			-	84.19	-	
	材料费小计			-	172.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 49 页 共 93 页

项目编码		011102003004		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	78.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19	0.12
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13	2.86
5-1 H802105 55 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.006	472.17	3752.16		205.68	2.83	22.51		1.23
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	4495.65	80.37	754.22	32.58	44.96	0.8	7.54
人工单价		小计						44.97	95.62	2.12	11.75
148.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								154.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.0606	369	22.36		
	地砖 800mm*800mm					m2	1.04	35	36.4		
	其他材料费							-	36.86	-	
	材料费小计							-	95.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 50 页 共 93 页

项目编码		011102003005		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	62.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19	0.12
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13	2.86
5-1 H802105 55 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.006	472.17	3752.16		205.68	2.83	22.51		1.23
9-47	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 平面	100m2	0.01	395.28	2782.73		108.93	3.95	27.83		1.09
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm 换为【炉(矿)渣混凝土CL7.5】	100m2	0.01	1570.84	736.56		357.93	15.71	7.37		3.57
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65
9-75 + 9-77 * 4	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):3	100m2	0.01	696.45	4291.43		191.85	6.96	42.91		1.91
11-30 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3212.92	5970.5	80.37	743.92	32.13	59.71	0.8	7.44
人工单价		小计						82.27	196	2.92	20.87
147.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.11			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 51 页 共 93 页

明 细	预拌混凝土 C25	m3	0.0606	369	22.36		
	防水涂料 JS	kg	5.985	7.17	42.91		
	FL-15胶黏剂	kg	1.171	16.16	18.92		
	其他材料费			-	111.78	-	
	材料费小计			-	195.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 52 页 共 93 页

项目编码		010904002007		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		219.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-48	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 立面	100m2	0.01	654.71	2782.73		180.25	6.55	27.83				1.81		
人工单价		小计						6.55	27.83				1.81		
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	FL-15胶黏剂					kg	1.171	16.16	18.92						
	其他材料费							-	8.9	-					
	材料费小计							-	27.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 53 页 共 93 页

项目编码		010904002008		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	69.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-76 + 9-78 * 4	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):3	100m2	0.01	883.96	4629.31		243.47	8.84	46.29		2.43
人工单价		小计						8.84	46.29		2.43
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水涂料 JS					kg	6.4562	7.17	46.29		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	46.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 54 页 共 93 页

项目编码		011102003007		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		249.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19	0.12				
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13	2.86				
5-1 H802105 55 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.015	472.17	3752.16		205.68	7.08	56.28		3.08				
借1-125 + 1 -126 * 5	透水地面面层 现浇透水水泥混凝土面层 厚度(cm) 5 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1706.53	8535.52	216.52	320.39	17.07	85.36	2.17	3.21				
人工单价		小计						33.71	169.79	3.49	9.27				
131.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								216.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	0.1515	369	55.9						
	预拌彩色透水水泥混凝土					m3	0.102	700	71.4						
	其他材料费							-	42.49	-					
	材料费小计							-	169.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 55 页 共 93 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	647.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	4495.65	80.37	754.22	32.58	44.96	0.8	7.54
人工单价		小计						32.58	44.96	0.8	7.54
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							85.88				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 800mm*800mm					m2	1.04	35	36.4		
	其他材料费							-	8.56	-	
	材料费小计							-	44.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 56 页 共 93 页

项目编码		010904002003		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	567.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-75 + 9-77 * 4	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):3	100m2	0.01	696.45	4291.43		191.85	6.96	42.91		1.91
人工单价		小计						6.96	42.91		1.91
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水涂料 JS					kg	5.985	7.17	42.91		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	42.91	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 57 页 共 93 页

项目编码		010904002004		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	260.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-76 + 9-78 * 4	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):3	100m2	0.01	883.96	4629.31		243.47	8.84	46.29		2.43
人工单价		小计						8.84	46.29		2.43
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水涂料 JS					kg	6.4562	7.17	46.29		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	46.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 58 页 共 93 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	135.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-47	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 平面	100m2	0.01	395.28	2782.73		108.93	3.95	27.83		1.09
9-75 + 9-77 * 4	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):3	100m2	0.01	696.45	4291.43		191.85	6.96	42.91		1.91
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm 换为【炉(矿)渣混凝土CL7.5】	100m2	0.01	1570.84	736.56		357.93	15.71	7.37		3.57
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65
11-30 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3212.92	5970.5	80.37	743.92	32.13	59.71	0.8	7.44
人工单价		小计						69.88	145.34	1.6	16.66
150.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								233.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水涂料 JS					kg	5.985	7.17	42.91		
	FL-15胶黏剂					kg	1.171	16.16	18.92		
	其他材料费							-	83.48	-	
	材料费小计							-	145.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 59 页 共 93 页

项目编码		010904002005		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	514.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-48	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 立面	100m2	0.01	654.71	2782.73		180.25	6.55	27.83		1.81
人工单价		小计						6.55	27.83		1.81
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	FL-15胶黏剂					kg	1.171	16.16	18.92		
	其他材料费							-	8.9	-	
	材料费小计							-	27.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 60 页 共 93 页

项目编码		010904002006		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	158.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-76 + 9-78 * 4	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):3	100m2	0.01	883.96	4629.31		243.47	8.84	46.29		2.43
人工单价		小计						8.84	46.29		2.43
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水涂料 JS					kg	6.4562	7.17	46.29		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	46.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 61 页 共 93 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	390.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	5253.06	4613.59	85.33	1534.48	52.53	46.14	0.85	15.35
人工单价		小计						52.53	46.14	0.85	15.35
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							114.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	337.6	7.29		
	面砖 300*600					m2	1.04	36.85	38.32		
	其他材料费							-	0.51	-	
	材料费小计							-	46.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 62 页 共 93 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		2283.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	590.1	68.78	455.46	15.27	5.9	0.69	4.56				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1279.68	748.15		334.44	12.8	7.48		3.34				
人工单价		小计						28.07	13.38	0.69	7.9				
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								50.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0174	337.6	5.87						
	其他材料费							-	7.51	-					
	材料费小计							-	13.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 63 页 共 93 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	534.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	5253.06	4613.59	85.33	1534.48	52.53	46.14	0.85	15.35
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	482.15	2433.96		132.81	4.82	24.34		1.33
人工单价		小计						57.35	70.48	0.85	16.68
153.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							145.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	337.6	7.29		
	防水涂料 JS					kg	3.3944	7.17	24.34		
	面砖 300*600					m2	1.04	36.85	38.32		
	其他材料费							-	0.51	-	
	材料费小计							-	70.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 64 页 共 93 页

项目编码		011406001004		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		693.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	590.1	68.78	455.46	15.27	5.9	0.69	4.56				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1279.68	748.15		334.44	12.8	7.48		3.34				
人工单价		小计						28.07	13.38	0.69	7.9				
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								50.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0174	337.6	5.87						
	其他材料费							-	7.51	-					
	材料费小计							-	13.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 65 页 共 93 页

项目编码		011105003001		项目名称		面砖踢脚（砖墙）		计量单位	m2	工程量	82.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.01	5680.2	3749.4	88.18	1452.11	56.8	37.49	0.88	14.52
人工单价		小计						56.8	37.49	0.88	14.52
137.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								109.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	37.48	-	
	材料费小计							-	37.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 66 页 共 93 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		1045.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	748.15		417.94	16	7.48					4.18	
13-1 + 13-2 * -2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm): 8	100m2	0.01	1267.21	306.82	36.41	422.63	12.67	3.07	0.36				4.23	
人工单价		小计						28.67	10.55	0.36				8.41	
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								47.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.009	337.6	3.04						
	其他材料费							-	7.5	-					
	材料费小计							-	10.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 67 页 共 93 页

项目编码		010401014001		项目名称		砖地沟、明沟		计量单位	m	工程量	10.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-95	天沟 不锈钢	10m	0.1	116.07	1912.28	68.21	50.39	11.61	191.23	6.82	5.04
4-32 换	零星砌体 普通砖 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.0073	2457.07	2945.53	50.59	788.69	18.06	21.65	0.37	5.8
5-6	现浇混凝土 杯形基础	10m3	0.0043	365.25	3635.18		158.99	1.58	15.7		0.69
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.004	970.11	3313.88	22.3	423.02	3.92	13.38	0.09	1.71
10-7 + 10-8 * 20	屋面 干铺珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):300	100m2	0.0034	1055.29	4316.08		269.29	3.59	14.68		0.91
人工单价		小计						38.76	256.64	7.28	14.15
128.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								316.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	4.1192	3.216	13.25		
	预拌混凝土 C20					m3	0.0436	359	15.65		
	其他材料费							-	227.71	-	
	材料费小计							-	256.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 68 页 共 93 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 69 页 共 93 页

项目编码		011503001002		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	25.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-80 换	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.45	2012.57	149.26	185.35	81.35	201.26	14.93	18.54
人工单价		小计						81.35	201.26	14.93	18.54
155.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								316.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	201.26	-	
	材料费小计							-	201.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 70 页 共 93 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位	m2	工程量	90.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-115	大理石洗漱台 >1m2	10m2	0.1	2716.2	1725.12	9.18	618.58	271.62	172.51	0.92	61.86
人工单价		小计						271.62	172.51	0.92	61.86
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								506.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	172.51	-	
	材料费小计							-	172.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 71 页 共 93 页

项目编码		011503005001		项目名称		金属靠墙扶手		计量单位	m	工程量	3.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-96	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	335.35	719.73	31.67	76.34	33.54	71.97	3.17	7.64
人工单价		小计						33.54	71.97	3.17	7.64
155.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								116.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	71.97	-	
	材料费小计							-	71.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 72 页 共 93 页

项目编码		01B001		项目名称		不锈钢盥洗池高800, 尺寸1600x570		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	不锈钢盥洗池高800, 尺寸1600x570	套	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	1500	-	
	材料费小计							-	1500	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 73 页 共 93 页

项目编码		01B002		项目名称		帘子		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目3	帘子	套	1		100				100		
人工单价		小计							100		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	100	-	
	材料费小计							-	100	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 74 页 共 93 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	1241.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-7	多层建筑综合脚手架 混合结构 檐高20m以内	100m2	0.01	991.68	578.91	123.62	390.31	9.92	5.79	1.24	3.91
人工单价		小计						9.92	5.79	1.24	3.91
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	5.91	-	
	材料费小计							-	5.91	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 75 页 共 93 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	1241.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-75	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构	100m2	0.01			1738.21	438.01			17.38	4.38
人工单价		小计								17.38	4.38
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 76 页 共 93 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台・次		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	大型机械设备进出场及安拆	台・次	1		1500				1500						
人工单价		小计							1500						
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1500							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	1500	-					
	材料费小计							-	1500	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 77 页 共 93 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	66.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2723.18	0.99	668.17	15.33	27.23	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	27.23	0.01	6.68
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82		
	板方材					m3	0.0072	2253.46	16.22		
	其他材料费							-	3.14	-	
	材料费小计							-	27.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 78 页 共 93 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		88.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-183	现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2282.64	3211.8	0.99	995.03	22.83	32.12	0.01	9.95				
人工单价		小计						22.83	32.12	0.01	9.95				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								64.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82						
	板方材					m3	0.0021	2253.46	4.73						
	其他材料费							-	19.54	-					
	材料费小计							-	32.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 79 页 共 93 页

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		9.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2303.05	2688.26	1.71	1003.91	23.03	26.88	0.02	10.04				
人工单价		小计						23.03	26.88	0.02	10.04				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								59.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82						
	板方材					m3	0.0025	2253.46	5.63						
	其他材料费							-	13.43	-					
	材料费小计							-	26.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 80 页 共 93 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	126.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2734.32	2648.94	1.47	1191.8	27.34	26.49	0.01	11.92
人工单价		小计						27.34	26.49	0.01	11.92
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82		
	板方材					m3	0.0037	2253.46	8.34		
	其他材料费							-	10.25	-	
	材料费小计							-	26.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 81 页 共 93 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	7.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2327.28	2344.32	0.99	1014.48	23.27	23.44	0.01	10.14
人工单价		小计						23.27	23.44	0.01	10.14
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82		
	板方材					m3	0.0045	2253.46	10.14		
	其他材料费							-	5.56	-	
	材料费小计							-	23.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 82 页 共 93 页

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位	m2	工程量	1113.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-256	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2676.31	2505.35	0.99	1166.23	26.76	25.05	0.01	11.67
人工单价		小计						26.76	25.05	0.01	11.67
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								63.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82		
	板方材					m3	0.0045	2253.46	10.14		
	其他材料费							-	7.01	-	
	材料费小计							-	24.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 83 页 共 93 页

项目编码		011702023001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2	工程量	14. 41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-273	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0. 01	4033. 63	2677. 41	2. 22	1757. 69	40. 34	26. 77	0. 02	17. 58
人工单价		小计						40. 34	26. 77	0. 02	17. 58
127. 55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							84. 71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0. 3229	31. 68	10. 23		
	板方材					m3	0. 0054	2253. 46	12. 17		
	其他材料费							-	4. 33	-	
	材料费小计							-	26. 73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 84 页 共 93 页

项目编码		011702023002		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2	工程量	14.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.01	4632.2	3581.61	2.22	2018.95	46.32	35.82	0.02	20.19
人工单价		小计						46.32	35.82	0.02	20.19
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							102.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.45	31.68	14.26		
	板方材					m3	0.0076	2253.46	17.13		
	其他材料费							-	4.55	-	
	材料费小计							-	35.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 85 页 共 93 页

项目编码		011702024001		项目名称		楼梯		计量单位	m2	工程量	40.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	8279.64	4260.3	1.33	3608.22	82.8	42.6	0.01	36.08
人工单价		小计						82.8	42.6	0.01	36.08
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							161.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.5272	31.68	16.7		
	板方材					m3	0.0095	2253.46	21.41		
	其他材料费							-	4.58	-	
	材料费小计							-	42.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 86 页 共 93 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	412.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	2248.02	1.47	858.28	19.69	22.48	0.01	8.59
人工单价		小计						19.69	22.48	0.01	8.59
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82		
	板方材					m3	0.0039	2253.46	8.79		
	其他材料费							-	5.93	-	
	材料费小计							-	22.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 87 页 共 93 页

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	169.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2375.16	0.25	1250.73	28.7	23.75		12.51
人工单价		小计						28.7	23.75		12.51
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								64.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82		
	板方材					m3	0.0062	2253.46	13.97		
	其他材料费							-	1.93	-	
	材料费小计							-	23.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 88 页 共 93 页

项目编码		011702008002		项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	229.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2375.16	0.25	1250.73	28.7	23.75		12.51
人工单价		小计						28.7	23.75		12.51
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							64.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合模板				m2	0.2468	31.68	7.82			
	板方材				m3	0.0062	2253.46	13.97			
	其他材料费						-	1.93	-		
	材料费小计						-	23.71	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 89 页 共 93 页

项目编码		011702028002		项目名称		压顶		计量单位	m2	工程量	29.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1410.06	0.25	1365.25	31.33	14.1		13.65
人工单价		小计						31.33	14.1		13.65
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	复合模板					m2	0.113	31.68	3.58		
	板方材					m3	0.0011	2253.46	2.48		
	其他材料费							-	8.08	-	
	材料费小计							-	14.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 90 页 共 93 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位	m2	工程量	160.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3977.5	2611.59	4.67	1733.24	39.78	26.12	0.05	17.33
人工单价		小计						39.78	26.12	0.05	17.33
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							83.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82		
	板方材					m3	0.006	2253.46	13.52		
	其他材料费							-	4.77	-	
	材料费小计							-	26.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 91 页 共 93 页

项目编码		011702028001		项目名称		压顶		计量单位	m2	工程量	58.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1410.06	0.25	1365.25	31.33	14.1		13.65
人工单价		小计						31.33	14.1		13.65
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	复合模板					m2	0.113	31.68	3.58		
	板方材					m3	0.0011	2253.46	2.48		
	其他材料费							-	8.08	-	
	材料费小计							-	14.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 92 页 共 93 页

项目编码		011702029001		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	12.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2723.18	0.99	668.17	15.33	27.23	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	27.23	0.01	6.68
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82		
	板方材					m3	0.0072	2253.46	16.22		
	其他材料费							-	3.14	-	
	材料费小计							-	27.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 93 页 共 93 页

项目编码		011702029002		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		1.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2723.18	0.99	668.17	15.33	27.23	0.01	6.68				
人工单价		小计						15.33	27.23	0.01	6.68				
127.57元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								49.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82						
	板方材					m3	0.0072	2253.46	16.22						
	其他材料费							-	3.14	-					
	材料费小计							-	27.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除
重建-土建

标段：唐河县昝岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		53336.32			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					53336.32			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建
标段: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建
第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除
重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建 标段: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除
重建-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 唐河县訾岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 唐河县睢岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装 标段: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	342781.32	
1.1	女生宿舍楼水电	342781.32	
2	措施项目	12067.32	
2.1	其中：安全文明施工费	9230.24	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	2837.08	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	10877.67	—
4.1	定额规费	10877.67	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	365726.31	
6	增值税	32915.37	—
7	含税工程造价合计	398641.68	
投标报价合计=1+2+3+4+6		398,641.68	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		女生宿舍楼水电					342781.32	
		给水					38276.62	
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	11.87	10.85	128.79	
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土分层回填	m3	7.42	11.18	82.96	
3	010103001006	回填方	1. 名称:回填砂 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	4.3	197.71	850.15	
4	010103002003	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:3KM	m3	4.45	11.66	51.89	
5	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP 钢塑复合压力管 DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	29.68	199.16	5911.07	
6	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP 钢塑复合压力管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	2.68	109.89	294.51	
7	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP 钢塑复合压力管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	228.39	99.13	22640.3	
本页小计							29959.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装
 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建
 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	16.6	28.27	469.28	
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	64.51	26.59	1715.32	
10	031003005001	塑料阀门	1. 规格:DN25截止阀 2. 连接形式:热熔连接	个	2	68.41	136.82	
11	031003005002	塑料阀门	1. 规格:DN20截止阀 2. 连接形式:热熔连接	个	61	42.01	2562.61	
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN32 3. 其他:未尽事宜参照图纸	个	48	56.69	2721.12	
13	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	10	71.18	711.8	
		排水					48999.3	
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:FPC-U DN50 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	85.78	29.86	2561.39	
本页小计							10878.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:FPC-U DN75 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	122	42.63	5200.86	
3	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:FPC-U DN110 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	118.5	59.18	7012.83	
4	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:FPC-U DN150 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	31.89	83.64	2667.28	
5	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称:铝合金防返溢地漏DN50 2. 型号、规格:DN50	个	31	32.4	1004.4	
6	031004014011	给、排水附(配)件	1. 名称:铝合金防返溢地漏DN100 2. 型号、规格:DN100	个	2	78.79	157.58	
7	031004014012	给、排水附(配)件	1. 名称:两用地漏DN50 2. 型号、规格:DN50	个	1	32.4	32.4	
8	031004014010	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地面扫除口DN150 2. 型号、规格:DN150	个	1	34.28	34.28	
9	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:微电脑控制水箱 2. 规格:48L 3. 其他:未尽事宜参照图纸	套	2	337.36	674.72	
本页小计							16784.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031004006001	大便器	1. 名称:低水箱蹲式大便器 2. 其他:未尽事宜参考图纸	组	30	360.2	10806	
11	031004006002	大便器	1. 名称:坐便器 2. 其他:未尽事宜参照图纸	组	1	642.09	642.09	
12	031004003001	洗脸盆	1. 名称:单柄水嘴台下式洗脸盆 2. 其他:未尽事宜参照图纸	组	31	302.14	9366.34	
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 其他:参照图纸	组	1	207.85	207.85	
14	031002003002	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 材质:DN75 3. 其他:未尽事宜参照图纸	个	32	28.58	914.56	
15	031002003004	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 材质:DN100 3. 其他:未尽事宜参照图纸	个	64	30.24	1935.36	
16	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN75	个	8	135.22	1081.76	
17	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	8	153.13	1225.04	
18	031002003006	预留孔洞、堵洞	1. 名称、类型:预留孔洞、堵洞 2. 规格:DN200	个	64	54.29	3474.56	
		雨水					3767.53	
1	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC实壁管 DN50 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	57	56.77	3235.89	
2	031004014013	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	4	132.91	531.64	
		强电					157833.71	
本页小计							33421.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC70	m	150	81.95	12292.5	
2	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4×50 3. 规格:50mm2以下 4. 材质:铜芯	m	150	240.5	36075	
3	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-4×50 3. 规格:50mm2以下	个	1	185.89	185.89	
4	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25	m	4.52	24.52	110.83	
5	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 SC15 2. 规格:DN15	m	265.4	16.89	4482.61	
6	030411001010	配管	1. 名称:FPC16 2. 规格:FPC16	m	986.95	9.88	9751.07	
7	030411001011	配管	1. 名称:FPC20 2. 规格:FPC20	m	484.56	10.7	5184.79	
8	030411001012	配管	1. 名称:FPC32 2. 规格:FPC32	m	25.76	16.31	420.15	
9	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	542.81	4.83	2621.77	
10	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-2.5 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	2870.1	4.83	13862.58	
11	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-4 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	1559.29	6.16	9605.23	
本页小计							94592.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 重建-安装 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-6 3. 规格:6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	20.53	9.02	185.18	
13	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-10 3. 规格:10 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	172.81	14.05	2427.98	
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱AL1-4 2. 规格:600*500*300 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.8m明装	台	4	851.8	3407.2	
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱AA1 2. 规格:600*500*300 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.8m明装	台	1	851.8	851.8	
16	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱ALE 2. 规格:600*600*180 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.5米暗装	台	1	1051.8	1051.8	
17	030404032002	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:2.5mm2以下	个	56	3.58	200.48	
18	030404032001	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:6mm2以下	个	102	4.56	465.12	
19	030404032003	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:10mm2	个	40	7.68	307.2	
本页小计							8896.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030412001005	普通灯具	1. 名称:节能型荧光灯 2. 规格:220V 21W LED光源 3. 类型:吸顶安装	套	62	108.58	6731.96	
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:220V 21W LED光源 3. 类型:吸顶安装	套	64	140.15	8969.6	
22	030412001004	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格:220V 21W LED光源 3. 类型:吸顶安装	套	20	108.58	2171.6	
23	030404019002	控制开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	30	19.99	599.7	
24	030404019003	控制开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	38	17.21	653.98	
25	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极安全型插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	3	20.52	61.56	
26	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 10A(暗装带安全门,带开关) 3. 安装方式:安装高度为 1.8 米	个	31	24.15	748.65	
27	030404031001	小电器	1. 名称:风扇 2. 其他:含调速开关, 未尽事宜参照图纸	台	62	169.82	10528.84	
28	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:ZFJD-E9W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:吸顶	套	29	112.31	3256.99	
本页小计							33722.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	030412004009	装饰灯	1. 名称:LTZFZD-E3W(应急+声光控) 2. 规格:直径320mm 3. 安装形式:吸顶	套	9	131.98	1187.82	
30	030412004002	装饰灯	1. 名称:楼梯间楼层标志灯(小型) 2. 规格:BLJD-1LRE I 1W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:底边距地面2.5m嵌墙暗装	套	1	127.44	127.44	
31	030412004008	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示标志灯(小型) 2. 规格:BLJD-1L/RE I 1W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:底边距地0.5m嵌墙暗装	套	8	115.88	927.04	
32	030412004007	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:BLJD-1LRE II 1W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:门上0.1m	套	6	126.39	758.34	
33	030904003001	按钮	1. 名称:无线sos紧急按键 2. 规格:0.5m 距地0.5m	个	2	42.91	85.82	
34	030904003002	按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮	个	1	42.91	42.91	
35	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	428	8.91	3813.48	
36	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1	404.42	404.42	
37	030409002001	接地母线	1. 名称:配电箱接地 2. 规格:-40*4热镀锌扁铁	m	10.68	55.99	597.97	
38	030409002002	接地母线	1. 名称:接地网 2. 安装形式:利用圈梁内钢筋	m	211.69	28.24	5978.13	
本页小计							13923.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
39	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:二、三层利用外墙结构圈梁内水平钢筋与引下线焊接成一均压环(防雷等电位联结)	m	160.8	5.37	863.5	
40	030409005001	避雷网	1. 名称:屋顶避雷网 2. 规格:Φ10热镀锌圆钢	m	107.2	19.53	2093.62	
41	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物结构柱内钢筋作引下线	m	100.37	14.97	1502.54	
42	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB 2. 规格:距地0.5m	台	1	89.92	89.92	
43	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB 2. 规格:距地0.3m	台	33	26.22	865.26	
44	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1	1283.44	1283.44	
		弱电及消防					20451.91	
1	030411001013	配管	1. 名称:弱电进线预埋 2. 规格:SC50	m	10.12	46.32	468.76	
2	030411001014	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:FPC16	m	131.61	9.88	1300.31	
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类四对双绞线	m	134.9	3.89	524.76	
4	030502007001	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:GYTA-40B	m	10.75	5.27	56.65	
5	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机 2. 其他:未尽事宜参照图纸	台	16	294.54	4712.64	
6	030904001001	点型探测器	1. 名称:NB-IoT无线型独立式光电感烟火灾探测器	个	51	250.82	12791.82	
7	030411006002	接线盒		个	67	8.91	596.97	
		室外给排水					73452.25	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	28.23	10.85	306.3	
本页小计							27456.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土分层回填	m3	2.97	11.19	33.23	
3	010103001002	回填方	1. 名称:回填砂 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	14.57	197.7	2880.49	
4	010103002001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:3KM	m3	25.26	11.66	294.53	
5	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:承插式HDPE双壁波纹管DN300 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:1m 5. 管道检验及试验要求:未尽事宜参照图纸	m	30.19	149.3	4507.37	
6	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	120	10.85	1302	
7	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土分层回填	m3	75	11.19	839.25	
8	010103001004	回填方	1. 名称:回填砂 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	43.49	197.7	8597.97	
9	010103002002	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:3KM	m3	45	11.66	524.7	
本页小计							18979.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:室外给水管采用PE(PE80)管系统工作压力<0.6Mpa采用S6,了系列华水管,热熔连接,管道公称压力为1.0 MPa,施工详见 02SS405-2.未尽事宜参考图纸	m	300	45.55	13665	
11	040501002001	钢管	1. 名称:给水管道路过路保护管 2. 材质及规格:DN100镀锌钢管	m	5	93.96	469.8	
12	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀DN80 2. 其他:未尽事宜参照图纸	个	2	564.98	1129.96	
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀DN80 2. 其他:未尽事宜参照图纸	个	1	427.55	427.55	
14	040504001001	砌筑井	1. 名称:污水井 2. 其他:未尽事宜参照图纸	座	10	3653.77	36537.7	
15	040504001003	砌筑井	1. 名称:阀门井 2. 其他:未尽事宜参照图纸	座	1	1936.4	1936.4	
		分部小计					342781.32	
		措施项目					2837.08	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2837.08	2837.08	
本页小计							57003.49	
合 计							345618.4	

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 1 页 共 101 页

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	11.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.03		23.93	15.58	6.9		2.39	1.56
人工单价		小计						6.9		2.39	1.56
83.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 2 页 共 101 页

项目编码		010103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	7.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		25.45	15.22	7.11		2.55	1.53
人工单价		小计						7.11		2.55	1.53
83.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 3 页 共 101 页

项目编码		010103001006		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	4.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	419.31	1427.11	21.18	109.4	41.93	142.71	2.12	10.95
人工单价		小计						41.93	142.71	2.12	10.95
114.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								197.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	砂子 中粗砂					m3	1.289	110	141.79		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	142.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 4 页 共 101 页

项目编码		010103002003		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		4.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.26		15.94	1.25	0.43		1.59	0.13				
借1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.17		89.49	3.58	0.22		8.95	0.36				
人工单价		小计						0.65		10.54	0.49				
83.76元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 5 页 共 101 页

项目编码		031001007002		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		29.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-423	给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径90mm以内	10m	0.1	302.69	3.26	12.13	97.5	30.27	0.33	1.21	9.75				
10-11-143	管道消毒、冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	82.54	7.98		26.74	0.83	0.08		0.27				
人工单价		小计						31.1	0.41	1.21	10.02				
127.93元/工日		未计价材料费						156.43							
清单项目综合单价								199.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PSP钢塑复合压力管 DN80 公称外径90mm以内					DN80	1.016	113.97	115.79						
	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径90mm以内					DN80	0.395	102.87	40.63						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	156.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 6 页 共 101 页

项目编码		031001007003		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		2.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-420	给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	245.46	1.91	11.3	78.98	24.55	0.19	1.13	7.9				
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	62.79	2.27		20.15	0.63	0.02		0.21				
人工单价		小计						25.18	0.21	1.13	8.11				
127.9元/工日		未计价材料费						75.27							
清单项目综合单价								109.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PSP钢塑复合压力管 DN40 DN40					m	1.016	50.21	51.01						
	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 DN40					个	0.742	32.69	24.26						
	其他材料费							-	0.21	-					
	材料费小计							-	75.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 7 页 共 101 页

项目编码		031001007001		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	228.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-419	给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	219.65	1.75	10.82	70.76	21.97	0.18	1.08	7.07
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	58.84	1.72		18.92	0.59	0.02		0.19
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	0.1795	1.52	0.72		0.41	0.27	0.13		0.07
人工单价		小计						22.83	0.33	1.08	7.33
127.91元/工日		未计价材料费						67.56			
清单项目综合单价							99.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡DN32 公称直径32mm以内					套	0.1885	0.73	0.14		
	PSP钢塑复合压力管 DN32 DN32					m	1.016	43.87	44.57		
	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 DN32					个	0.887	25.76	22.85		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	67.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 8 页 共 101 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	16.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	155.69	2.01	0.13	50.19	15.57	0.2	0.01	5.02
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	54.75	0.98		17.69	0.55	0.01		0.18
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	0.3614	1.52	0.72		0.41	0.55	0.26		0.15
人工单价		小计						16.67	0.47	0.01	5.35
127.89元/工日		未计价材料费						5.78			
清单项目综合单价								28.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡DN25 公称直径32mm以内					套	0.3795	0.48	0.18		
	PPR DN25 DN25					m	1.016	4.33	4.4		
	室内塑料给水管热熔管件 DN25					个	1.081	1.11	1.2		
	其他材料费							-	0.47	-	
	材料费小计							-	6.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 9 页 共 101 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	64.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内	10m	0.1	144.21	1.73	0.13	46.49	14.42	0.17	0.01	4.65
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	50.81	0.62		16.45	0.51	0.01		0.16
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	0.9611	1.39	0.72		0.41	1.34	0.69		0.39
人工单价		小计						16.27	0.87	0.01	5.2
127.83元/工日		未计价材料费						4.23			
清单项目综合单价								26.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡DN20 DN20					套	1.0091	0.39	0.39		
	PPR DN20 DN20					m	1.016	3.32	3.37		
	室内塑料给水管热熔管件 DN20					个	1.225	0.38	0.47		
	其他材料费							-	0.87	-	
	材料费小计							-	5.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 10 页 共 101 页

项目编码		031003005001		项目名称		塑料阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-94	塑料阀门安装(熔接) 公称直径25mm以内	个	1	7.68	0.16		2.47	7.68	0.16		2.47
人工单价		小计						7.68	0.16		2.47
128元/工日		未计价材料费						58.1			
清单项目综合单价								68.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	截止阀DN25 DN25					个	1.01	57.52	58.1		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	58.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 11 页 共 101 页

项目编码		031003005002		项目名称		塑料阀门		计量单位	个	工程量	61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-93	塑料阀门安装(熔接) 公称直径20mm以内	个	1	6.42	0.13		2.06	6.42	0.13		2.06
人工单价		小计						6.42	0.13		2.06
128.4元/工日		未计价材料费						33.4			
清单项目综合单价								42.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀DN20 DN20					个	1.01	33.07	33.4		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	33.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 12 页 共 101 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	12. 44	3. 29	0. 86	4. 11	12. 44	3. 29	0. 86	4. 11
10-11-180	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径100mm以内	10个	0. 1	56. 45	21. 23	1. 12	24. 28	5. 65	2. 12	0. 11	2. 43
10-11-202	堵洞 公称直径100mm以内	10个	0. 1	34. 27	140. 94		14. 81	3. 43	14. 09		1. 48
人工单价		小计						21. 52	19. 5	0. 97	8. 02
112. 16元/工日		未计价材料费						6. 68			
清单项目综合单价							56. 69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN50					m	0. 318	21	6. 68		
	其他材料费							-	19. 51	-	
	材料费小计							-	26. 19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 13 页 共 101 页

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器		计量单位	具	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.04	0.07	0.01	0.41	1.04	0.07	0.01	0.41
人工单价		小计						1.04	0.07	0.01	0.41
86.67元/工日		未计价材料费						69.65			
清单项目综合单价								71.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	MF/ABC4					个	1	69.65	69.65		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	69.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 14 页 共 101 页

项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	85.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	160.22	3.07	0.03	51.43	16.02	0.31		5.15
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	0.4896	1.98	0.82		0.83	0.97	0.4		0.4
人工单价		小计						16.99	0.71		5.55
128.1元/工日		未计价材料费						6.62			
清单项目综合单价							29.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内					个	0.69	0.85	0.59		
	FPC-U DN50 DN50					m	1.012	5.1	5.16		
	成品管卡DN50 DN50					套	0.5141	1.69	0.87		
	其他材料费							-	0.71	-	
	材料费小计							-	7.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 15 页 共 101 页

项目编码		031001006012		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		122	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	214.67	5.68	0.03	69.12	21.47	0.57					6.91	
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个	0.4918	2.2	0.84		0.83	1.08	0.41					0.41	
人工单价		小计						22.55	0.98					7.32	
128元/工日		未计价材料费						11.78							
清单项目综合单价								42.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	FPC-U DN75 公称外径75mm以内					m	0.98	9	8.82						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内					个	0.885	2.23	1.97						
	成品管卡DN75 公称直径80mm以内					套	0.5164	1.91	0.99						
	其他材料费							-	0.98	-					
	材料费小计							-	12.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 16 页 共 101 页

项目编码		031001006014		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	118.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	239.22	8.83	0.07	76.94	23.92	0.88	0.01	7.69
10-11-17	成品管卡安装 公称直径125mm以内	个	0.4895	2.69	2.23		0.83	1.32	1.09		0.4
人工单价		小计						25.24	1.97	0.01	8.09
127.93元/工日		未计价材料费						23.86			
清单项目综合单价							59.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	1.156	4.38	5.06		
	FPC-U DN110 DN110					m	0.95	17.8	16.91		
	成品管卡DN110 DN110					套	0.5139	3.68	1.89		
	其他材料费							-	1.97	-	
	材料费小计							-	25.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 17 页 共 101 页

项目编码		031001006015		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		31.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径160mm以内	10m	0.1	337.33	9.19	11.35	109.43	33.73	0.92	1.14	10.95				
人工单价		小计						33.73	0.92	1.14	10.95				
127.92元/工日		未计价材料费						36.9							
清单项目综合单价								83.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	FPC-U DN150 DN150					m	0.95	32.7	31.07						
	室内塑料排水管粘接管件 DN150					个	0.595	9.81	5.84						
	其他材料费							-	0.92	-					
	材料费小计							-	37.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 18 页 共 101 页

项目编码		031004014009		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	193.17	1.81		62.13	19.32	0.18				6.21		
人工单价		小计						19.32	0.18				6.21		
127.93元/工日		未计价材料费						6.69							
清单项目综合单价								32.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金防返溢地漏DN50 DN50					个	1.01	6.62	6.69						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	6.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 19 页 共 101 页

项目编码		031004014011		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-6-92	地漏安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	437.45	3.3		140.7	43.75	0.33				14.07		
人工单价		小计						43.75	0.33				14.07		
127.91元/工日		未计价材料费						20.63							
清单项目综合单价								78.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金防返溢地漏DN100 公称直径100mm以内					个	1.01	20.43	20.63						
	其他材料费							-	0.33	-					
	材料费小计							-	20.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 20 页 共 101 页

项目编码		031004014012		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	193.17	1.81		62.13	19.32	0.18				6.21		
人工单价		小计						19.32	0.18				6.21		
127.95元/工日		未计价材料费						6.69							
清单项目综合单价								32.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	两用地漏DN50 DN50					个	1.01	6.62	6.69						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	6.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 21 页 共 101 页

项目编码		031004014010		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-98	地面扫除口安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	145.82	5.93		46.9	14.58	0.59		4.69
人工单价		小计						14.58	0.59		4.69
127.89元/工日		未计价材料费						14.42			
清单项目综合单价								34.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢地面扫除口DN150					个	1.01	14.28	14.42		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	15.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 22 页 共 101 页

项目编码		031004013001		项目名称		大、小便槽自动冲洗水箱		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-68	大便槽自动冲洗水箱安装 容积48L	10套	0.1	594.81	55.2		191.3	59.48	5.52		19.13
人工单价		小计						59.48	5.52		19.13
127.91元/工日		未计价材料费						253.22			
清单项目综合单价								337.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大便槽自动冲洗水箱					个	1	141.59	141.59		
	大便自动冲洗水箱托架					副	1	32.3	32.3		
	螺纹管件 DN15					个	1.01	1	1.01		
	水箱进水嘴 DN15					个	1.01	5.79	5.85		
	水箱自动冲洗阀 DN40					个	1.01	53.15	53.68		
	转换接头 DN40					个	1.01	5.5	5.56		
	塑料管 dn50					m	2.2	5.1	11.22		
	塑料弯头 45° dn50					个	2.02	1	2.02		
	其他材料费							-	5.52	-	
	材料费小计							-	258.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 23 页 共 101 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	1016.9	249.6		327.06	101.69	24.96		32.71
人工单价		小计						101.69	24.96		32.71
127.91元/工日		未计价材料费						200.84			
清单项目综合单价								360.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹管件 DN15					个	1.01	1	1.01		
	瓷蹲式大便器低水箱及配件					套	1.01	30.53	30.84		
	金属软管 D15					根	1.01	5.23	5.28		
	角型阀(带铜活) DN15					个	1.01	19.95	20.15		
	冲洗管 DN32					根	1.01	13.87	14.01		
	大便器存水弯 DN100					个	1.01	28.3	28.58		
	低水箱蹲式大便器					个	1.01	99.97	100.97		
	其他材料费							-	24.96	-	
	材料费小计							-	225.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 24 页 共 101 页

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	752.11	126.54		241.9	75.21	12.65		24.19
人工单价		小计						75.21	12.65		24.19
127.91元/工日		未计价材料费						530.04			
清单项目综合单价								642.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹管件 DN15					个	1.01	1	1.01		
	金属软管 D15					根	1.01	5.23	5.28		
	角型阀(带铜活) DN15					个	1.01	19.95	20.15		
	连体坐便器					个	1.01	428.44	432.72		
	连体坐便器进水阀配件					套	1.01	26.98	27.25		
	座便器桶盖					套	1.01	43.19	43.62		
	其他材料费							-	12.65	-	
	材料费小计							-	542.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 25 页 共 101 页

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	784.11	77.9		252.18	78.41	7.79		25.21
人工单价		小计						78.41	7.79		25.21
127.91元/工日		未计价材料费						190.73			
清单项目综合单价								302.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹管件 DN15					个	2.02	1	2.02		
	金属软管 D15					根	2.02	5.23	10.56		
	角型阀(带铜活) DN15					个	2.02	19.95	40.3		
	洗脸盆托架					副	1.01	25.92	26.18		
	洗脸盆排水附件					套	1.01	22.19	22.41		
	混合冷热水龙头					个	1.01	6.76	6.83		
	单柄水嘴台下式洗脸盆					个	1.01	81.61	82.43		
	其他材料费							-	7.79	-	
	材料费小计							-	198.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 26 页 共 101 页

项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	409.31	69.03		131.64	40.93	6.9		13.17
人工单价		小计						40.93	6.9		13.17
127.91元/工日		未计价材料费						146.85			
清单项目综合单价								207.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹管件 DN15					个	1.01	1	1.01		
	成品拖布池					套	1.01	129.31	130.6		
	存水弯 DN50					个	1.01	4.3	4.34		
	长颈水嘴 DN15					个	1.01	5.79	5.85		
	排水栓带链堵					套	1.01	5	5.05		
	其他材料费							-	6.9	-	
	材料费小计							-	153.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 27 页 共 101 页

项目编码		031002003002		项目名称		阻火圈		计量单位	个	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-113	阻火圈安装 公称直径75mm以内	个	1	11.53	8.73		3.71	11.53	8.73		3.71
人工单价		小计						11.53	8.73		3.71
128.11元/工日		未计价材料费						4.61			
清单项目综合单价								28.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	阻火圈DN75 DN75					个	1	4.61	4.61		
	其他材料费							-	8.73	-	
	材料费小计							-	13.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 28 页 共 101 页

项目编码		031002003004		项目名称		阻火圈		计量单位	个	工程量	64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-114	阻火圈安装 公称直径100mm以内	个	1	12.79	8.73		4.11	12.79	8.73		4.11
人工单价		小计						12.79	8.73		4.11
127.9元/工日		未计价材料费						4.61			
清单项目综合单价								30.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阻火圈DN100 DN100					个	1	4.61	4.61		
	其他材料费							-	8.73	-	
	材料费小计							-	13.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 29 页 共 101 页

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	61.88	9.75		19.74	61.88	9.75			19.74			
人工单价		小计						61.88	9.75			19.74			
127.85元/工日		未计价材料费						43.85							
清单项目综合单价								135.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性防水套管DN75 DN75					个	1	43.85	43.85						
	其他材料费							-	9.75	-					
	材料费小计							-	53.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 30 页 共 101 页

项目编码		031002003005		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	66.03	10.9		21.39	66.03	10.9			21.39		
人工单价		小计						66.03	10.9			21.39		
127.97元/工日		未计价材料费						54.81						
清单项目综合单价								153.13						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	刚性防水套管DN100 DN100					个	1	54.81	54.81					
	其他材料费							-	10.89	-				
	材料费小计							-	65.71	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 31 页 共 101 页

项目编码		031002003006		项目名称		预留孔洞、堵洞		计量单位	个	工程量	64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-183	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径200mm以内	10个	0.1	68.9	58.81	1.83	29.62	6.89	5.88	0.18	2.96
10-11-205	堵洞 公称直径200mm以内	10个	0.1	55.02	304.89		23.86	5.5	30.49		2.38
人工单价		小计						12.39	36.37	0.18	5.34
95.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							54.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	36.37	-	
	材料费小计							-	36.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 32 页 共 101 页

项目编码		031001006016		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	239.22	8.83	0.07	76.94	23.92	0.88	0.01	7.69				
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm 以内	个	0.4211	1.98	0.82		0.83	0.83	0.35		0.35				
人工单价		小计						24.75	1.23	0.01	8.04				
128.06元/工日		未计价材料费						22.72							
清单项目综合单价								56.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	成品管卡DN50 DN50					套	0.4421	1.69	0.75						
	PVC实壁管 DN100					m	0.95	17.8	16.91						
	室内塑料排水管粘接管件 DN100					个	1.156	4.38	5.06						
	其他材料费							-	1.23	-					
	材料费小计							-	23.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 33 页 共 101 页

项目编码		031004014013		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-6-99	普通雨水斗安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	368.38	16.74		118.48	36.84	1.67				11.85		
人工单价		小计						36.84	1.67				11.85		
127.91元/工日		未计价材料费						82.54							
清单项目综合单价								132.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铸铁雨水斗DN100 公称直径100mm以内					套	1	82.54	82.54						
	其他材料费							-	1.67	-					
	材料费小计							-	84.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 34 页 共 101 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		150	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-73	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤80	10m	0.1	227.55	58.85	1.99	77.76	22.76	5.89	0.2	7.78				
人工单价		小计						22.76	5.89	0.2	7.78				
120.4元/工日		未计价材料费						45.32							
清单项目综合单价								81.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镀锌钢管SC70 DN70					m	1.03	44	45.32						
	其他材料费							-	5.88	-					
	材料费小计							-	51.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 35 页 共 101 页

项目编码		030408001011		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		150	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-162	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	66.22	19.74	9.22	23.04	6.62	1.97	0.92	2.31				
人工单价		小计						6.62	1.97	0.92	2.31				
122.63元/工日		未计价材料费						228.68							
清单项目综合单价								240.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	WDZN-YJY-4×50 截面≤50mm2					m	1.01	226.418	228.68						
	其他材料费							-	1.97	-					
	材料费小计							-	230.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 36 页 共 101 页

项目编码		030408006009		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-247	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2	个	1	72.34	68.73		21.81	72.34	68.73		21.81
人工单价		小计						72.34	68.73		21.81
135.72元/工日		未计价材料费						23.01			
清单项目综合单价								185.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-YJY-4×50电缆头					个	1	23.01	23.01		
	其他材料费							-	68.74	-	
	材料费小计							-	91.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 37 页 共 101 页

项目编码		030411001009		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		4.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	66.94	21.25		23.04	6.69	2.13				2.31		
人工单价		小计						6.69	2.13				2.31		
119.98元/工日		未计价材料费						13.39							
清单项目综合单价								24.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢管SC25 DN25					m	1.03	13	13.39						
	其他材料费							-	2.13	-					
	材料费小计							-	15.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 38 页 共 101 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		265.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	56.17	10.93		19.33	5.62	1.09				1.94		
人工单价		小计						5.62	1.09			1.94			
120.02元/工日		未计价材料费						8.24							
清单项目综合单价								16.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢管SC15 DN15					m	1.03	8	8.24						
	其他材料费							-	1.09	-					
	材料费小计							-	9.33	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 39 页 共 101 页

项目编码		030411001010		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		986.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	61.02	2.48		20.57	6.1	0.25				2.06		
人工单价		小计						6.1	0.25			2.06			
121.07元/工日		未计价材料费						1.47							
清单项目综合单价								9.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	FPC16 外径16mm					m	1.06	1.39	1.47						
	其他材料费							-	0.25	-					
	材料费小计							-	1.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 40 页 共 101 页

项目编码		030411001011		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		484.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土 结构暗配 外径20mm	10m	0.1	64.97	2.61		22.21	6.5	0.26				2.22		
人工单价		小计						6.5	0.26			2.22			
120.31元/工日		未计价材料费						1.72							
清单项目综合单价								10.7							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	FPC20 外径20mm					m	1.06	1.62	1.72						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	1.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 41 页 共 101 页

项目编码		030411001012		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		25.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-135	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径32mm	10m	0.1	73.87	5.18		25.1	7.39	0.52				2.51		
人工单价		小计						7.39	0.52			2.51			
120.7元/工日		未计价材料费						5.89							
清单项目综合单价								16.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	FPC32 外径32mm					m	1.06	5.56	5.89						
	其他材料费							-	0.52	-					
	材料费小计							-	6.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 42 页 共 101 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		542.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.11	1.96		3.3	1.01	0.2				0.33		
人工单价		小计						1.01	0.2				0.33		
124.81元/工日		未计价材料费						3.29							
清单项目综合单价								4.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	WDZN-BYJ-2.5 2.5mm2				m	1.16	2.834	3.29							
	其他材料费						-	0.2	-						
	材料费小计						-	3.48	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 43 页 共 101 页

项目编码		030411004016		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2870.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.11	1.96		3.3	1.01	0.2		0.33
人工单价		小计						1.01	0.2		0.33
124.81元/工日		未计价材料费						3.29			
清单项目综合单价								4.83			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	WDZB1-BYJ-2.5 2.5mm2					m	1.16	2.834	3.29		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	3.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 44 页 共 101 页

项目编码		030411004017		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		1559.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	6.93	1.94		2.06	0.69	0.19				0.21		
人工单价		小计						0.69	0.19			0.21			
128.33元/工日		未计价材料费						5.07							
清单项目综合单价								6.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	WDZB1-BYJ-4 4mm2					m	1.1	4.611	5.07						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	5.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 45 页 共 101 页

项目编码		030411004018		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		20.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-7	穿照明线 铜芯 导线截面≤6mm2	10m	0.1	6.93	2.63		2.06	0.69	0.26					0.21	
人工单价		小计						0.69	0.26					0.21	
128.36元/工日		未计价材料费						7.86							
清单项目综合单价								9.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	WDZB1-BYJ-6 6mm2					m	1.1	7.148	7.86						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	8.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 46 页 共 101 页

项目编码		030411004019		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	172.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-27	穿动力线 铜芯 导线截面≤10mm2	10m	0.1	10.11	1.92		3.3	1.01	0.19		0.33
人工单价		小计						1.01	0.19		0.33
124.81元/工日		未计价材料费						12.52			
清单项目综合单价								14.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	WDZB1-BYJ-10 10mm2					m	1.05	11.927	12.52		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	12.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 47 页 共 101 页

项目编码		030404017014		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	171.32	26.58		53.9	171.32	26.58		53.9				
人工单价		小计						171.32	26.58		53.9				
130.38元/工日		未计价材料费						600							
清单项目综合单价								851.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	配电箱AL 500*750*180					台	1	600	600						
	其他材料费							-	26.57	-					
	材料费小计							-	626.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 48 页 共 101 页

项目编码		030404017015		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	171.32	26.58		53.9	171.32	26.58		53.9				
人工单价		小计						171.32	26.58		53.9				
130.38元/工日		未计价材料费						600							
清单项目综合单价								851.8							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	配电箱AA1 500*750*180					台	1	600	600						
	其他材料费							-	26.57	-					
	材料费小计							-	626.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 49 页 共 101 页

项目编码		030404017016		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	171.32	26.58		53.9	171.32	26.58		53.9				
人工单价		小计						171.32	26.58		53.9				
130.38元/工日		未计价材料费						800							
清单项目综合单价								1051.8							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	配电箱ALE 500*1000*200					台	1	800	800						
	其他材料费							-	26.57	-					
	材料费小计							-	826.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 50 页 共 101 页

项目编码		030404032002		项目名称		端子箱		计量单位	个	工程量	56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	1	1.66	1.51		0.41	1.66	1.51		0.41
人工单价		小计						1.66	1.51		0.41
138.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.51	-	
	材料费小计							-	1.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 51 页 共 101 页

项目编码		030404032001		项目名称		端子箱		计量单位	个	工程量	102
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	1	2.22	1.51		0.83	2.22	1.51		0.83
人工单价		小计						2.22	1.51		0.83
130.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.51	-	
	材料费小计							-	1.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 52 页 共 101 页

项目编码		030404032003		项目名称		端子箱		计量单位	个	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4-26	压铜接线端子 导线截面≤16mm ²	个	1	3.46	2.98		1.24	3.46	2.98		1.24
人工单价		小计						3.46	2.98		1.24
133.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.99	-	
	材料费小计							-	2.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 53 页 共 101 页

项目编码		030412001005		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.25	22.51		5.76	17.25	22.51				5.76		
人工单价		小计						17.25	22.51				5.76		
125元/工日		未计价材料费						63.06							
清单项目综合单价								108.58							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3						
	节能型荧光灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm					套	1.01	62.44	63.06						
	其他材料费							-	2.21	-					
	材料费小计							-	85.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 54 页 共 101 页

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.25	22.51		5.76	17.25	22.51			5.76			
人工单价		小计						17.25	22.51			5.76			
125元/工日		未计价材料费						94.63							
清单项目综合单价								140.15							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3						
	防水防尘灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm					套	1.01	93.69	94.63						
	其他材料费							-	2.21	-					
	材料费小计							-	117.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 55 页 共 101 页

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.25	22.51		5.76	17.25	22.51		5.76
人工单价		小计						17.25	22.51		5.76
125元/工日		未计价材料费						63.06			
清单项目综合单价								108.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	天棚灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm					套	1.01	62.44	63.06		
	其他材料费							-	2.21	-	
	材料费小计							-	85.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 56 页 共 101 页

项目编码		030404019002		项目名称		控制开关		计量单位	个	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.98	1.36		2.47	6.98	1.36		2.47
人工单价		小计						6.98	1.36		2.47
124.64元/工日		未计价材料费						9.18			
清单项目综合单价								19.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	双联单控开关开关 跷板暗开关 单控 ≤3联					只	1.02	9	9.18		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	10.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 57 页 共 101 页

项目编码		030404019003		项目名称		控制开关		计量单位	个	工程量	38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.98	1.36		2.47	6.98	1.36		2.47
人工单价		小计						6.98	1.36		2.47
124.64元/工日		未计价材料费						6.4			
清单项目综合单价								17.21			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联					只	1.02	6.27	6.4		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	7.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 58 页 共 101 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-401	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	1	8.66	1.36		2.88	8.66	1.36			2.88			
人工单价		小计						8.66	1.36			2.88			
125.51元/工日		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								20.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	单相二、三极安全型插座 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A					套	1.02	7.47	7.62						
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	8.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 59 页 共 101 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.66	1.36		2.88	8.66	1.36			2.88			
人工单价		小计						8.66	1.36			2.88			
125.51元/工日		未计价材料费						11.25							
清单项目综合单价								24.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	空调插座 250V 10A(暗装带安全门,带开关) 单相带接地 暗插座电流≤15A					套	1.02	11.03	11.25						
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	12.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 60 页 共 101 页

项目编码		030404031001		项目名称		小电器		计量单位	台	工程量	62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-71	民用电器安装 风扇安装 吊风扇	台	1	47.45	4.11		14.81	47.45	4.11		14.81
人工单价		小计						47.45	4.11		14.81
130.36元/工日		未计价材料费						103.45			
清单项目综合单价								169.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	吊风扇					台	1	103.45	103.45		
	其他材料费							-	4.11	-	
	材料费小计							-	107.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 61 页 共 101 页

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	21.28	22.37		7	21.28	22.37		7
人工单价		小计						21.28	22.37		7
128.19元/工日		未计价材料费						61.66			
清单项目综合单价								112.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	应急照明灯 吸顶式					套	1.01	61.05	61.66		
	其他材料费							-	2.07	-	
	材料费小计							-	84.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 62 页 共 101 页

项目编码		030412004009		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	21.28	22.37		7	21.28	22.37					7	
人工单价		小计						21.28	22.37					7	
128.19元/工日		未计价材料费						81.33							
清单项目综合单价								131.98							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3						
	LTZFZD-E3W(应急+声光控) 吸顶式					套	1.01	80.52	81.33						
	其他材料费							-	2.07	-					
	材料费小计							-	103.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 63 页 共 101 页

项目编码		030412004002		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.28	22.43		7	21.28	22.43		7
人工单价		小计						21.28	22.43		7
128.19元/工日		未计价材料费						76.73			
清单项目综合单价								127.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	楼梯间楼层标志灯（小型） 墙壁式					套	1.01	75.97	76.73		
	其他材料费							-	2.13	-	
	材料费小计							-	99.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 64 页 共 101 页

项目编码		030412004008		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.28	22.43		7	21.28	22.43		7
人工单价		小计						21.28	22.43		7
128.19元/工日		未计价材料费						65.17			
清单项目综合单价								115.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	单向疏散指示标志灯(小型) 墙壁式					套	1.01	64.52	65.17		
	其他材料费							-	2.13	-	
	材料费小计							-	87.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 65 页 共 101 页

项目编码		030412004007		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.28	22.43		7	21.28	22.43					7	
人工单价		小计						21.28	22.43					7	
128.19元/工日		未计价材料费						75.68							
清单项目综合单价								126.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3						
	安全出口标志灯 1W					套	1.01	74.93	75.68						
	其他材料费							-	2.13	-					
	材料费小计							-	98.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 66 页 共 101 页

项目编码		030904003001		项目名称		按钮		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-383	按钮安装	套	1	6.63	1.12		2.06	6.63	1.12		2.06
人工单价		小计						6.63	1.12		2.06
125.09元/工日		未计价材料费						33.1			
清单项目综合单价								42.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无线sos紧急按键					套	1.02	32.45	33.1		
	其他材料费							-	1.12	-	
	材料费小计							-	34.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 67 页 共 101 页

项目编码		030904003002		项目 名称		按钮		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-383	按钮安装	套	1	6.63	1.12		2.06	6.63	1.12		2.06
人工单价		小计						6.63	1.12		2.06
125.09元/工日		未计价材料费						33.1			
清单项目综合单价								42.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	紧急呼叫按钮					套	1.02	32.45	33.1		
	其他材料费							-	1.12	-	
	材料费小计							-	34.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 68 页 共 101 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	428
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.84	1.25		1.24	3.84	1.25		1.24
人工单价		小计						3.84	1.25		1.24
128元/工日		未计价材料费						2.58			
清单项目综合单价								8.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒					个	1.02	2.53	2.58		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	3.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 69 页 共 101 页

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	282.24	2.33	43.74	76.11	282.24	2.33	43.74	76.11
人工单价		小计						282.24	2.33	43.74	76.11
152.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								404.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	2.33	-	
	材料费小计							-	2.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 70 页 共 101 页

项目编码		030409002001		项目 名称		接地母线		计量单位	m	工程量	10.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-57	户外接地母线敷设	m	1	30.58	0.28	0.43	9.88	30.58	0.28	0.43	9.88
人工单价		小计						30.58	0.28	0.43	9.88
127.95元/工日		未计价材料费						14.82			
清单项目综合单价								55.99			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	-40*4热镀锌扁铁 综合					kg	3.2	4.63	14.82		
	其他材料费							-	0.28	-	
	材料费小计							-	15.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 71 页 共 101 页

项目编码		030409002002		项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	211.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.53	13.8	0.61	3.3	10.53	13.8	0.61	3.3
人工单价		小计						10.53	13.8	0.61	3.3
128.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管保护管 φ40*400					根	0.1	133.17	13.32		
	其他材料费							-	0.48	-	
	材料费小计							-	13.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 72 页 共 101 页

项目编码		030409004001		项目名称		均压环		计量单位		m		工程量		160.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.06	0.5	0.98	0.83	3.06	0.5	0.98	0.83				
人工单价		小计						3.06	0.5	0.98	0.83				
127.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.5	-					
	材料费小计							-	0.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 73 页 共 101 页

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位	m	工程量	107.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-44	避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	1	10.66	0.91	0.73	3.3	10.66	0.91	0.73	3.3
人工单价		小计						10.66	0.91	0.73	3.3
128.43元/工日		未计价材料费						3.93			
清单项目综合单价								19.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	Φ10热镀锌圆钢 Φ10					m	1.05	3.74	3.93		
	其他材料费							-	0.91	-	
	材料费小计							-	4.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 74 页 共 101 页

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线		计量单位	m	工程量	100.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.28	0.7	3.61	2.06	6.28	0.7	3.61	2.06
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	0.0598	27.56	2	0.01	9.05	1.65	0.12		0.55
人工单价		小计						7.93	0.82	3.61	2.61
128.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.82	-	
	材料费小计							-	0.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 75 页 共 101 页

项目编码		030409008001		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-77	等电位端子盒安装	套	1	9.35	1.86		2.88	9.35	1.86		2.88
人工单价		小计						9.35	1.86		2.88
129.86元/工日		未计价材料费						75.83			
清单项目综合单价								89.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	MEB					个	1.005	75.45	75.83		
	其他材料费							-	1.86	-	
	材料费小计							-	77.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 76 页 共 101 页

项目编码		030409008002		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位	台	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-77	等电位端子盒安装	套	1	9.35	1.86		2.88	9.35	1.86		2.88
人工单价		小计						9.35	1.86		2.88
129.86元/工日		未计价材料费						12.13			
清单项目综合单价								26.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	LEB					个	1.005	12.07	12.13		
	其他材料费							-	1.86	-	
	材料费小计							-	13.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 77 页 共 101 页

项目编码		030414011001		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	801.13	34.94	222.33	225.04	801.13	34.94	222.33	225.04
人工单价		小计						801.13	34.94	222.33	225.04
146.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1283.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	34.94	-	
	材料费小计							-	34.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 78 页 共 101 页

项目编码		030411001013		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		10.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-39	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50	10m	0.1	123.1	39.39	0.92	42.38	12.31	3.94	0.09	4.23				
人工单价		小计						12.31	3.94	0.09	4.23				
119.98元/工日		未计价材料费						25.75							
清单项目综合单价								46.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	SC50 SC50					m	1.03	25	25.75						
	其他材料费							-	3.94	-					
	材料费小计							-	29.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 79 页 共 101 页

项目编码		030411001014		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		131.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土 结构暗配 外径16mm	10m	0.1	61.02	2.48		20.57	6.1	0.25				2.06		
人工单价		小计						6.1	0.25			2.06			
121.07元/工日		未计价材料费						1.47							
清单项目综合单价								9.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	FPC16 外径16mm					m	1.06	1.39	1.47						
	其他材料费							-	0.25	-					
	材料费小计							-	1.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 80 页 共 101 页

项目编码		030502005001		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	134.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-43	双绞线缆 线槽内布放 ≤4对	m	1	1.6	0.04	0.03	0.41	1.6	0.04	0.03	0.41
人工单价		小计						1.6	0.04	0.03	0.41
133.33元/工日		未计价材料费						1.81			
清单项目综合单价								3.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超五类四对双绞线					m	1.05	1.72	1.81		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	1.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 81 页 共 101 页

项目编码		030502007001		项目名称		光缆		计量单位	m	工程量	10.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-45	光缆 管内穿放 ≤12芯	m	1	1.6	0.02	0.02	0.41	1.6	0.02	0.02	0.41
人工单价		小计						1.6	0.02	0.02	0.41
133.33元/工日		未计价材料费						3.22			
清单项目综合单价							5.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	GYTA-40B ≤12芯					m	1.02	3.16	3.22		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	3.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 82 页 共 101 页

项目编码		030507008001		项目 名称		监控摄像设备		计量单位	台	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-78	监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能)	台	1	99.67	4.29	0.73	30.86	99.67	4.29	0.73	30.86
人工单价		小计						99.67	4.29	0.73	30.86
132.89元/工日		未计价材料费						158.99			
清单项目综合单价							294.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	彩色摄像机					台	1	158.99	158.99		
	其他材料费							-	4.29	-	
	材料费小计							-	163.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 83 页 共 101 页

项目编码		030904001001		项目名称		点型探测器		计量单位	个	工程量	51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-1	感烟探测器安装	个	1	36.5	2.21	0.18	11.93	36.5	2.21	0.18	11.93
人工单价		小计						36.5	2.21	0.18	11.93
128.07元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价								250.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	NB-lot无线型独立式光电感烟火灾探测器					个	1	200	200		
	其他材料费							-	2.21	-	
	材料费小计							-	202.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 84 页 共 101 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.84	1.25		1.24	3.84	1.25		1.24
人工单价		小计						3.84	1.25		1.24
128元/工日		未计价材料费						2.58			
清单项目综合单价								8.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	接线盒					个	1.02	2.53	2.58		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	3.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 85 页 共 101 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	28.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.03		23.93	15.58	6.9		2.39	1.56
人工单价		小计						6.9		2.39	1.56
83.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 86 页 共 101 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	2.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		25.45	15.22	7.11		2.55	1.53
人工单价		小计						7.11		2.55	1.53
83.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 87 页 共 101 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	14. 57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0. 1	419. 31	1427. 11	21. 18	109. 4	41. 93	142. 71	2. 12	10. 95
人工单价		小计						41. 93	142. 71	2. 12	10. 95
114. 88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								197. 7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂					m3	1. 289	110	141. 79		
	其他材料费							-	0. 92	-	
	材料费小计							-	142. 71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 88 页 共 101 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	25.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.26		15.94	1.25	0.43		1.59	0.13
借1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.17		89.49	3.58	0.22		8.95	0.36
人工单价		小计						0.65		10.54	0.49
83.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 89 页 共 101 页

项目编码		040501004001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	30.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-9	垫层 砂	10m3	0.0071	688.32	1318.86	19.11	202.21	4.91	9.41	0.14	1.44
借5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	277.25	3.12		68.09	27.73	0.31		6.81
人工单价		小计						32.64	9.72	0.14	8.25
162.23元/工日		未计价材料费						98.54			
清单项目综合单价							149.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	承插式HDPE双壁波纹管 DN300				m	1	88.59	88.59			
	橡胶圈 DN300				个	0.206	48.32	9.95			
	其他材料费						-	9.72	-		
	材料费小计						-	108.27	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 90 页 共 101 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.03		23.93	15.58	6.9		2.39	1.56
人工单价		小计						6.9		2.39	1.56
83.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 91 页 共 101 页

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		25.45	15.22	7.11		2.55	1.53
人工单价		小计						7.11		2.55	1.53
83.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 92 页 共 101 页

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	43.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	419.31	1427.11	21.18	109.4	41.93	142.71	2.12	10.95
人工单价		小计						41.93	142.71	2.12	10.95
114.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								197.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂					m3	1.289	110	141.79		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	142.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 93 页 共 101 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.26		15.94	1.25	0.43		1.59	0.13
借1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.17		89.49	3.58	0.22		8.95	0.36
人工单价		小计						0.65		10.54	0.49
83.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 94 页 共 101 页

项目编码		031001007004		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-262	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径90mm以内	10m	0.1	102.92	3.11	0.27	32.92	10.29	0.31	0.03	3.3
10-11-143	管道消毒、冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	82.54	7.98		26.74	0.83	0.08		0.27
人工单价		小计						11.12	0.39	0.03	3.57
128.01元/工日		未计价材料费						30.45			
清单项目综合单价							45.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE管 DN80 DN80					m	1.015	30	30.45		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	30.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 95 页 共 101 页

项目编码		040501002001		项目名称		钢管		计量单位		m		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-28	给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	182.31	13.82	89.43	65.41	18.23	1.38	8.94	6.54				
人工单价		小计						18.23	1.38	8.94	6.54				
127.94元/工日		未计价材料费						58.87							
清单项目综合单价								93.96							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镀锌钢管DN100 公称直径100mm以内					m	1.015	58	58.87						
	其他材料费							-	1.38	-					
	材料费小计							-	60.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 96 页 共 101 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	63.96	33.47	4	20.57	63.96	33.47	4	20.57
人工单价		小计						63.96	33.47	4	20.57
127.92元/工日		未计价材料费						442.98			
清单项目综合单价								564.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀DN80 DN80					个	1.01	438.59	442.98		
	其他材料费							-	33.47	-	
	材料费小计							-	476.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 97 页 共 101 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	63.96	33.47	4	20.57	63.96	33.47	4	20.57				
人工单价		小计						63.96	33.47	4	20.57				
127.92元/工日		未计价材料费						305.55							
清单项目综合单价								427.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	止回阀阀DN80 DN80					个	1.01	302.52	305.55						
	其他材料费							-	33.47	-					
	材料费小计							-	339.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 98 页 共 101 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-3-60	圆形污水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.5m	座	1	1549.59	1668.86	8.74	426.58	1549.59	1668.86	8.74	426.58				
人工单价		小计						1549.59	1668.86	8.74	426.58				
149.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3653.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	标准砖 240*115*53					千块	1.673	300	501.9						
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	538	538						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	1.045	323.2	337.74						
	其他材料费							-	291.21	-					
	材料费小计							-	1668.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 99 页 共 101 页

项目编码		040504001003		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0268	1465.26	3578.28		401.98	39.24	95.83				10.77		
借5-3-365 H 80050241 80 010706	非定型井砌筑 砖砌 矩形 换为【砌筑水泥砂浆 M5.0】	10m3	0.0691	2626.99	2123.3	98.65	737.91	181.58	146.76		6.82		51		
借5-3-370 H 80010117 80 010127	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧 换为【预拌水 泥砂浆 1:3】	100m2	0.0211	3239.59	753	93.42	904.85	68.42	15.9		1.97		19.11		
借9-72 + 9- 74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2 mm厚 立面 实际厚度(mm):1 .5	100m2	0.0365	419.25	3001.88		120.33	15.29	109.51				4.39		
借5-3-370 换	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰时 人工*0.8 换为【预拌水泥 砂浆 1:3】	100m2	0.0365	2591.67	753	93.42	904.85	94.54	27.47		3.41		33.01		
借5-1-645	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.1m3以内	10m3	0.008	2767.86	530.72	12.19	766.22	22.14	4.25		0.1		6.13		
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	168.84	2.76	212.88	77.45	16.88		0.28		21.29		
人工单价		小计						498.66	416.6		12.58		145.7		
148.42元/工日		未计价材料费						862.86							
清单项目综合单价								1936.4							
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 100 页 共 101 页

明 细	砂子 中粗砂	m3	0.1612	110	17.73		
	标准砖 240*115*53	千块	0.3766	300	112.98		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284	323.2	9.18		
	预制混凝土盖板 1000*800*100	m3	0.0808	580	46.86		
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1	816	816		
	其他材料费			-	276.71	-	
	材料费小计			-	1279.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 101 页 共 101 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2. 5287	151. 17	283. 07		72	382. 26	715. 8		182. 07
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0. 1489	151. 17	283. 07		72	22. 51	42. 15		10. 73
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2. 9266	151. 17	283. 07		72	442. 41	828. 43		210. 72
人工单价		小计						847. 18	1586. 38		403. 52
86. 38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2837. 08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1586. 4	-	
	材料费小计							-	1586. 4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除
重建-安装

标段：唐河县昝岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装
标段: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建
第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除
重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除
重建-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除
重建-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	Φ10热镀锌圆钢 Φ10	m	112.56	3.74	420.97		
2	-40*4热镀锌扁铁 综合	kg	34.176	4.63	158.23		
3	橡胶圈 DN300	个	6.21914	48.32	300.51		
4	混合冷热水龙头	个	31.31	6.76	211.66		
5	水箱进水嘴 DN15	个	2.02	5.79	11.7		
6	长颈水嘴 DN15	个	1.01	5.79	5.85		
7	铝合金防返溢地漏DN50 DN50	个	31.31	6.62	207.27		
8	铝合金防返溢地漏DN100 公称直径100mm以内	个	2.02	20.43	41.27		
9	两用地漏DN50 DN50	个	1.01	6.62	6.69		
10	不锈钢地面扫除口DN150	个	1.01	14.28	14.42		
11	存水弯 DN50	个	1.01	4.3	4.34		
12	大便器存水弯 DN100	个	30.3	28.3	857.49		
13	排水栓带链堵	套	1.01	5	5.05		
14	水箱自动冲洗阀 DN40	个	2.02	53.15	107.36		
15	角型阀(带铜活) DN15	个	93.93	19.95	1873.9		
16	大便自动冲洗水箱托架	副	2	32.3	64.6		
17	瓷蹲式大便器低水箱及配件	套	30.3	30.53	925.06		
18	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	26.98	27.25		
19	座便器桶盖	套	1.01	43.19	43.62		
20	预制混凝土盖板 1000*800*100	m3	0.0808	580	46.86		
21	阻火圈DN75 DN75	个	32	4.61	147.52		
22	阻火圈DN100 DN100	个	64	4.61	295.04		
23	冲洗管 DN32	根	30.3	13.87	420.26		
24	镀锌钢管DN100 公称直径100mm以内	m	5.075	58	294.35		
25	焊接钢管 DN50	m	15.264	21	320.54		
26	镀锌钢管SC70 DN70	m	154.5	44	6798		
27	镀锌钢管SC25 DN25	m	4.6556	13	60.52		
28	镀锌钢管SC15 DN15	m	273.362	8	2186.9		
29	SC50 SC50	m	10.4236	25	260.59		
30	金属软管 D15	根	93.93	5.23	491.25		
31	PPR DN25 DN25	m	16.8656	4.33	73.03		
32	PPR DN20 DN20	m	65.54216	3.32	217.6		
33	PE管 DN80 DN80	m	304.5	30	9135		

单位工程主材表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
34	承插式HDPE双壁波纹管 DN300	m	30.19	88.59	2674.53		
35	塑料管 dn50	m	4.4	5.1	22.44		
36	FPC-U DN50 DN50	m	86.80936	5.1	442.73		
37	FPC-U DN75 公称外径75mm以内	m	119.56	9	1076.04		
38	FPC-U DN110 DN110	m	112.575	17.8	2003.84		
39	FPC-U DN150 DN150	m	30.2955	32.7	990.66		
40	PVC实壁管 DN100	m	54.15	17.8	963.87		
41	PSP钢塑复合压力管 DN32 DN32	m	232.04424	43.87	10179.78		
42	PSP钢塑复合压力管 DN80 公称外径90mm以内	DN80	30.15488	113.97	3436.75		
43	PSP钢塑复合压力管 DN40 DN40	m	2.72288	50.21	136.72		
44	转换接头 DN40	个	2.02	5.5	11.11		
45	铸铁雨水斗DN100 公称直径100mm以内	套	4	82.54	330.16		
46	螺纹管件 DN15	个	96.96	1	96.96		
47	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	17.9446	1.11	19.92		
48	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	79.02475	0.38	30.03		
49	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	59.1882	0.85	50.31		
50	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	107.97	2.23	240.77		
51	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	136.986	4.38	600		
52	室内塑料排水管粘接管件 DN150	个	18.97455	9.81	186.14		
53	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	65.892	4.38	288.61		
54	给水室内钢骨架塑料复合管热熔管件 DN32	个	202.58193	25.76	5218.51		
55	给水室内钢骨架塑料复合管热熔管件 公称外径90mm以内	DN80	11.7236	102.87	1206.01		
56	给水室内钢骨架塑料复合管热熔管件 DN40	个	1.98856	32.69	65.01		
57	塑料弯头 45° dn50	个	4.04	1	4.04		
58	成品管卡DN32 公称直径32mm以内	套	43.05	0.73	31.43		
59	成品管卡DN25 公称直径32mm以内	套	6.3	0.48	3.02		
60	成品管卡DN20 DN20	套	65.1	0.39	25.39		
61	成品管卡DN50 DN50	套	69.3	1.69	117.12		

单位工程主材表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
62	成品管卡DN75 公称直径80mm以内	套	63	1.91	120.33		
63	成品管卡DN110 DN110	套	60.9	3.68	224.11		
64	刚性防水套管DN75 DN75	个	8	43.85	350.8		
65	刚性防水套管DN100 DN100	个	8	54.81	438.48		
66	闸阀DN80 DN80	个	2.02	438.59	885.95		
67	止回阀DN80 DN80	个	1.01	302.52	305.55		
68	截止阀DN25 DN25	个	2.02	57.52	116.19		
69	截止阀DN20 DN20	个	61.61	33.07	2037.44		
70	单柄水嘴台下式洗脸盆	个	31.31	81.61	2555.21		
71	成品拖布池	套	1.01	129.31	130.6		
72	连体坐便器	个	1.01	428.44	432.72		
73	低水箱蹲式大便器	个	30.3	99.97	3029.09		
74	大便槽自动冲洗水箱	个	2	141.59	283.18		
75	洗脸盆托架	副	31.31	25.92	811.56		
76	洗脸盆排水附件	套	31.31	22.19	694.77		
77	MF/ABC4	个	10	69.65	696.5		
78	紧急呼叫按钮	套	1.02	32.45	33.1		
79	无线sos紧急按键	套	2.04	32.45	66.2		
80	安全出口标志灯 1W	套	6.06	74.93	454.08		
81	节能型荧光灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm	套	62.62	62.44	3909.99		
82	应急照明灯 吸顶式	套	29.29	61.05	1788.15		
83	楼梯间楼层标志灯(小型) 墙壁式	套	1.01	75.97	76.73		
84	单向疏散指示标志灯(小型) 墙壁式	套	8.08	64.52	521.32		
85	LTZFZD-E3W(应急+声光控) 吸顶式	套	9.09	80.52	731.93		
86	防水防尘灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm	套	64.64	93.69	6056.12		
87	天棚灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm	套	20.2	62.44	1261.29		
88	双联单控开关开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	30.6	9	275.4		
89	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	38.76	6.27	243.03		
90	单相二、三极安全型插座 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	3.06	7.47	22.86		
91	空调插座 250V 10A(暗装带安全门,带开关) 单相带接地 暗	套	31.62	11.03	348.77		

单位工程主材表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装

第 4 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
	插座电流≤15A						
92	WDZB1-BYJ-2.5 2.5mm ²	m	3329.316	2.834	9435.28		
93	WDZB1-BYJ-4 4mm ²	m	1715.219	4.611	7908.87		
94	WDZB1-BYJ-6 6mm ²	m	22.583	7.148	161.42		
95	WDZB1-BYJ-10 10mm ²	m	181.4505	11.927	2164.16		
96	WDZN-BYJ-2.5 2.5mm ²	m	629.6596	2.834	1784.46		
97	超五类四对双绞线	m	141.645	1.72	243.63	河南安家保电子科技有限公司	
98	WDZN-YJY-4×50 截面≤50mm ²	m	151.5	226.418	34302.33		
99	GYTA-40B ≤12芯	m	10.965	3.16	34.65	武汉芯通芯通信设备有限公司	
100	FPC16 外径16mm	m	1046.167	1.39	1454.17		
101	FPC20 外径20mm	m	513.6336	1.62	832.09		
102	FPC32 外径32mm	m	27.3056	5.56	151.82		
103	FPC16 外径16mm	m	139.5066	1.39	193.91		
104	MEB	个	1.005	75.45	75.83		
105	LEB	个	33.165	12.07	400.3		
106	接线盒	个	504.9	2.53	1277.4		
107	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1	816	816		
108	吊风扇	台	62	103.45	6413.9		
109	WDZN-YJY-4×50电缆头	个	1	23.01	23.01	山东利特森新能源科技有限公司郑州办事处	
110	彩色摄像机	台	16	158.99	2543.84	河南铭扬威视电子技术有限公司	
111	配电箱AL 500*750*180	台	4	600	2400		
112	配电箱AA1 500*750*180	台	1	600	600		
113	配电箱ALE 500*1000*200	台	1	800	800		
114	NB-IoT无线型独立式光电感烟火灾探测器	个	51	200	10200		
合计					169605.12		

计 日 工 表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建-安装 标段: 唐河县咎岗镇第二初级中学女生宿舍楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。