

八、已标价工程量清单

唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除
重建工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南坤阳建筑水利有限公司
(单位盖章)



2025 年 09 月 04 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县咎岗镇中心学校

工 程 名 称： 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建

投标总价 (小写)： 3988665.05

(大写)： 叁佰玖拾捌万捌仟陆佰陆拾伍元零伍分

投 标 人： 河南坤阳建筑水利有限公司
(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 奇樊建
(签字或盖章)

编 制 人： 王兆营
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 09 月 04 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县笕岗镇第三初级中学餐厅拆除重建	3988665.05	65000.00	90219.70	110788.50
1	唐河县笕岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建	3426095.01	65000.00	78929.64	97661.69
2	唐河县笕岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装	562570.04		11290.06	13126.81
合 计		3988665.05	65000.00	90219.70	110788.50

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建—标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除
 土建重建第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2363689.88	
1.1	土石方工程	23261.22	
1.2	砌筑工程	112912.24	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	654791.9	
1.4	门窗工程	252232.41	
1.5	屋面及防水工程	295058.93	
1.6	装饰装修	936418.24	
1.7	其他装饰工程	79264.5	
1.8	地坪	9750.44	
2	措施项目	616854.86	
2.1	其中：安全文明施工费	78929.64	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	537925.22	
3	其他项目	65000	—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价	65000	—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	97661.69	—
4.1	定额规费	97661.69	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	3143206.43	
6	增值税	282888.58	—
7	含税工程造价合计	3426095.01	
投标报价合计=1+2+3+4+6		3,426,095.01	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土石方工程					23261.22	
1	010101001001	平整场地	1. 工作内容: 土 30cm 以内挖填找平	m2	950.04	1.56	1482.06	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2 米内 3. 条形基础土方开挖 (含砂垫层)	m3	51.3	11.25	577.13	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2 米内 3. 独立基础土方开挖 (含砂垫层)	m3	923.27	11.25	10386.79	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m3	664.36	11.56	7680	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土装车外运 2. 运距: 5km	m3	210.56	14.89	3135.24	
		分部小计					23261.22	
		砌筑工程					112912.24	
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 300 厚中粗砂垫层	m3	71.83	180.69	12978.96	
2	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 400 厚 5: 5 砂石	m3	48.51	179.91	8727.43	
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: B06 加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级: M5.0 专用砂浆砌筑	m3	190.51	434.02	82685.15	
4	011201001002	墙面一般抹灰	楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强内敷 Φ2.6@100x100 钢丝网。钢丝网需连接接长时, 搭接长度不少于 200。钢网外表保护层厚度 10~15mm。	m2	491.39	17.34	8520.7	
		分部小计					112912.24	
本页小计							136173.46	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程					654791.9	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	23.94	432.91	10363.87	
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	78.91	436	34404.76	
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	8.6	431.61	3711.85	
4	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.64	459.51	753.6	
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	91.43	515.91	47169.65	
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	66.2	443.39	29352.42	
7	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	269.72	446.27	120367.94	
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	28.1	458.01	12870.08	
9	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 雨篷板	m3	2.04	589.81	1203.21	
10	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m2	30.96	148.78	4606.23	
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.87	594.47	5272.95	
本页小计							270076.56	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建- 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除
土建 重建

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 止水带	m3	7.78	530.08	4124.02	
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.11	570.76	4058.1	
14	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 窗台压顶	m3	4.74	656.13	3110.06	
15	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 售饭台压顶	m3	2.89	656.13	1896.22	
16	010507001001	混凝土散水	名称: 混凝土散水 图集: 12YJ1散1 部位: 室外散水 1. 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4%	m2	143.35	82.51	11827.81	
17	010507001002	地砖面层坡道	名称: 地砖面层坡道 图集: 12YJ1坡12 部位: 室外坡道 1. 8-12厚防滑地砖, 1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性水泥沙 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实, 坡度按单体工程设计) 7. 配套防滑条	m2	6.32	412.09	2604.41	
本页小计							27620.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	010507004002	地面面层台阶	名称：地面面层台阶 图集：12YJ1台5 部位：台阶踏步 1. 8`12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实	m2	26.77	253.05	6774.15	
19	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1.26	5155.54	6495.98	
20	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	20.767	4729.31	98213.58	
21	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	20.42	4716.19	96304.6	
22	010515001007	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤25mm	t	12.252	4080.04	49988.65	
23	010515001004	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.798	6452.21	5148.86	
24	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	11.982	6165.36	73873.34	
25	010515001006	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	1.109	7615.78	8445.9	
26	010516003001	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤Φ18	个	464	6.03	2797.92	
27	010516003002	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤Φ32	个	372	7.12	2648.64	
28	010516003003	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 ≤Φ16	个	114	18.61	2121.54	
29	010516003004	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 ≤Φ20	个	219	19.4	4248.6	
本页小计							357061.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	010516003006	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 螺纹钢冷挤压接头 ≤Φ25	个	2	16.48	32.96	
		分部小计					654791.9	
		门窗工程					252232.41	
1	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:DM1, 3600*3000 2. 玻璃品种、厚度:定制铝合金钢化玻璃大门	m2	32.4	424.43	13751.53	
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM1,1200*3000;FHM2,1000*3000 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门	m2	13.2	487.32	6432.62	
3	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM1甲,1000*3000 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门	m2	3	487.33	1461.99	
4	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1,1000*2700;M2,1000*3000;M3,900*3000 2. 门框、扇材质:防盗门 3. 玻璃品种、厚度:门亮及观察窗为5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃	m2	35.1	488.82	17157.58	
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1, C2, C3, XFC1 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化磨砂玻璃	m2	275.52	671.26	184945.56	
本页小计							223782.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FHC1, FHC2, FHC3 2. 框、扇材质:乙级防火推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:防火玻璃	m2	38. 16	326. 6	12463. 06	
7	010807002002	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FHC1甲 2. 框、扇材质:甲级防火推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:防火玻璃	m2	1. 36	326. 61	444. 19	
8	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:售饭台窗 2. 框、扇材质:塑钢 3. 玻璃品种、厚度:5mm	m2	57. 65	270. 18	15575. 88	
		分部小计					252232. 41	
		屋面及防水工程					295058. 93	
本页小计							28483. 13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001003	屋面卷材防水	屋一：上人屋面(参照12YJ1 屋103A) 1、20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2、200g/平方米,聚酯无纺布 3、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材上翻至女儿墙顶(含防水附加层) 4、2.0厚聚合物水泥防水涂料 5、30厚C20细石混凝土找平层 6、45厚挤塑聚苯板保温层 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩2%找坡 9、隔汽层:1.5厚聚氨酯防水涂料 10、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 11、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	956.26	306.69	293275.38	
2	010902001002	屋面卷材防水	屋二：小屋面(选用12YJ1 屋108)用于雨篷屋面 1、20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2、2厚聚合物水泥防水涂料 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩2%找坡 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	18.12	98.43	1783.55	
		分部小计					295058.93	
		装饰装修					936418.24	
		外墙面					197573.68	
本页小计							295058.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	外墙一：真石漆外墙 面(参照12YJ1 外墙9C) 用于外墙、女儿 墙内侧 1. 2厚配套专用界 面砂浆批刮 2. 9厚1：3水泥砂 浆找平 3. 50厚岩棉板 4. 6厚抹面胶浆内 嵌埋耐碱网布 5. 喷涂真石漆底 层涂料 6. 喷涂真石漆主 层涂料 8. 涂饰真石漆涂 料二遍	m2	913.72	216.23	197573.68	
		楼地面					406862.22	
		地面					233695.76	
1	011101002001	现浇水磨石防水 楼面	名称：地面1：水 磨石防水地面 图集：12YJ1楼104 F 部位：用于一层除 餐厅、更衣室、洗 消间、面点间、主 食库之外地面 1. 15厚1：2水泥彩 色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 30厚1：3水泥 砂浆找平层，干后 卧分格条 4. 2.0厚聚氨酯防 水涂料，四周延柱 上翻500 5. 最薄处20厚1： 3水泥砂浆或C20细 石混凝土找坡层抹 平 6. 素水泥浆一道 7. 60厚C15混凝土 垫层 8. 150厚碎石灌M5 水泥砂浆 9. 素土夯实，夯实 度>=95%	m2	216.92	285.46	61921.98	
本页小计							259495.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011101002002	现浇水磨石防水楼面	名称：地面2：水磨石防水地面 图集：12YJ1楼104F 部位：用于一层餐厅、更衣室、洗手间、面点间、主食库地面 1. 15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 4. 1.5厚聚氨脂防水涂料，四周延柱上翻500 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚碎石灌M5水泥砂浆 8. 素土夯实，夯实度>=95%	m2	679.7	252.72	171773.78	
		楼面					173166.46	
1	011101002003	现浇水磨石防水楼面	名称：楼面1：水磨石防水楼面 图集：12YJ1楼104F 部位：2层备餐间地面 1. 15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 4. 2.0厚聚氨脂防水涂料，四周延柱上翻500 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 6. 素水泥浆一道	m2	75.41	220.31	16613.58	
本页小计							188387.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建- 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除
 土建 重建 第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011101002004	现浇水磨石防水楼面	名称：楼面2：水磨石防水楼面 图集：12YJ1楼104F 部位：用于二层餐厅、更衣室、淋浴间地面 1. 15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 4. 1.5厚聚氨脂防水涂料，四周立柱上翻500 5. 素水泥浆一道	m2	838.46	182.26	152817.72	
3	011102003001	块料楼地面	楼面四：陶瓷地砖楼面（做法参照 12YJ1 楼201） 用于楼梯踏步 1、10厚地砖（自带防滑条）铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道	m2	34.54	108.14	3735.16	
		内墙面					200798.11	
1	011204003001	块料墙面	墙裙一：面砖墙裙（做法参照12YJ1裙3A） 1800高用于除操作间、面点间、备餐间、配电室、淋浴间之外的墙面 1、9厚1:3水泥砂浆 2、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 3、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 4、5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	564.77	114.87	64875.13	
本页小计							221428.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001003	抹灰面油漆	内墙一：乳胶漆内墙面（12YJ1 内墙1A，外刷乳胶漆） 用于除操作间、面点间、备餐间之外的墙面（包括柱面） 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2水泥砂浆抹平 3、刮腻子二遍，分遍磨平 4、涂饰底层涂料 5、复补腻子，磨平 6、涂饰面层涂料两遍	m2	863.84	50.04	43226.55	
3	011204003002	块料墙面	内墙二：釉面砖防水墙面（12YJ1 内墙6AF） 用于操作间、面点间、备餐间、淋浴间（包括柱面，做至吊顶处） 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 5、5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	636.59	145.35	92528.36	
本页小计							135754.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011105003001	面砖踢脚 (砖墙)	名称：150mm高面砖踢脚 图集：12YJ1踢3A 部位：用于无墙裙房间 1. 9厚1：3水泥砂浆 2. 6厚1：2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	1.53	109.85	168.07	
		天棚					131184.23	
1	011406001002	抹灰面油漆	顶一：水泥砂浆顶棚，外刷乳胶漆(选用12YJ1 顶6，外刷乳胶漆) 用于操作间、面点间、备餐间、淋浴间之外的顶棚 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:3水泥砂浆打底 3、3厚1:2水泥砂浆抹平 4、清理基层 5、刮腻子两遍，分遍磨平 6、涂饰底层涂料 7、复补腻子，磨平 8、涂饰面层涂料两遍	m2	2034.27	47.98	97604.27	
本页小计							97772.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001001	吊项天棚	顶二：铝合金吊项(12YJ11 棚15)用于操作间、面点间、备餐间、淋浴间，吊项距地3.6米 1、配套金属龙骨 2、0.8厚铝合金方形板300x600	m2	233	144.12	33579.96	
		分部小计					936418.24	
		其他装饰工程					79264.5	
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	轮椅坡道不锈钢栏杆扶手，具体做法参图集12YJ12-17-3、22-7、16-3	m	10.5	259.67	2726.54	
2	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、参照12YJ8 19页 1。 2、栏杆立杆之间净距离均应≤110mm，规格为Φ25*2不锈钢管。 3、防护栏杆水平推力不小于1.5KN/M。 4、楼梯间临空处防护栏杆高度和楼梯段栏杆高度均为1.25m。 5、扶手为Φ50*3不锈钢管	m	29.61	316.08	9359.13	
3	010507003001	电缆沟、地沟	截水沟，参照图集12YJ11-122-12 1. 釉面砖面层 2. 2厚聚氨酯防水涂膜 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 100厚C20混凝土 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m	22.23	631.02	14027.57	
4	011204003003	块料墙面	售饭台装饰 1. 20厚大理石板 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 现浇钢筋混凝土	m2	84.95	445.28	37826.54	
本页小计							97519.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建- 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011210005001	成品隔断	淋浴间隔断，参图集12YJ11	m2	15.12	133.91	2024.72	
6	01B001	不锈钢盥洗池高800,尺寸800*600	1. 不锈钢盥洗池高800,尺寸800*600，含水嘴	套	10	520	5200	
7	01B002	不锈钢盥洗池高800,尺寸4700*600	1. 不锈钢盥洗池高800,尺寸4700*600，含水嘴	套	2	2650	5300	
8	01B003	防坠防护网	1. 楼梯每层梯井处设置防护网。 2. 其它详见相关设计图纸、要求及规范	m2	15	20	300	
9	01B004	隔油池	2. 3*1米砖砌隔油池	套	1	2500	2500	
		分部小计					79264.5	
		地坪					9750.44	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.35m 3. 弃土运距:5KM	m3	28.67	20.28	581.43	
2	040203007001	水泥混凝土	混凝土地面: 15cm厚C25混凝土 20cm级配碎石 素土夯实	m2	81.91	111.94	9169.01	
		分部小计					9750.44	
		措施项目					537925.22	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:9.4米，2层	m2	1900.08	60.86	115638.87	
2	011701002001	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙	m2	1063.43	6.14	6529.46	
3	011701006001	满堂脚手架	室内墙面粉饰高度在3.6m以外天棚	m2	1796.97	17.84	32057.94	
4	011701006002	满堂脚手架	室内浇筑高度在3.6m以外的楼板	m2	1593.12	1.89	3011	
5	011701003001	里脚手架	1. 内墙粉饰脚手架	m2	699.72	1.72	1203.52	
本页小计							183515.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 卷扬机 2. 建筑物檐口高度、层数: 2层, 9.4米	m2	1900.08	26.12	49630.09	
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	进出场费 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1	1500	1500	
8	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层模板	m2	42.22	49.25	2079.34	
9	011702001003	基础	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	111.36	62.9	7004.54	
10	010501004002	满堂基础	1. 基础类型: 满堂基础模板	m3	8.3	48.15	399.65	
11	010504001002	直形墙	1. 直形墙模板 2. 支撑高度: 3.6米以内	m3	14.39	62.64	901.39	
12	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 支撑高度: 3.6米以内	m2	90.48	66.58	6024.16	
13	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 支撑高度: 3.6米以外	m2	650.51	72.25	46999.35	
14	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 支撑高度: 3.6米以内	m2	520.18	56.99	29645.06	
15	011702006002	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 支撑高度: 3.6米以外	m2	158.31	62.81	9943.45	
16	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 支撑高度: 3.6米以外	m2	2370.27	70.2	166392.95	
17	010505003002	平板	1. 平板模板 2. 支撑高度: 3.6米以外	m3	221.91	67.84	15054.37	
18	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型: 雨篷板模板	m2	18.12	102.35	1854.58	
19	011702024001	楼梯	1. 类型: 双跑楼梯模板	m2	30.96	161.49	4999.73	
20	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	56.16	51.6	2897.86	
21	011702008001	圈梁	1. 止水带模板	m2	74.29	65.09	4835.54	
22	011702008003	圈梁	1. 售饭台模板	m2	26.65	65.09	1734.65	
23	011702008002	圈梁	1 截水沟模板	m2	99.94	65.09	6505.09	
本页小计							358401.8	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建- 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除
土建 重建

第 16 页 共 16 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建				标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建				第 1 页 共 104 页			
项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	950.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		141.66	7.04	0.07		1.42	0.07
人工单价				小计				0.07		1.42	0.07
87.65元/工日				未计价材料费				1.56			
清单项目综合单价											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价 (元)		暂估单价 (元)	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 26 页 共 104 页					
项目编码	010507001002	项目名称	地砖面层坡道	计量单位	m2	工程量	6.32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m 2以内	100m2	0.01	2771.63	4475.02	74.95	713.71	27.72	44.75	0.75	7.13
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	1.48	1.02		0.48
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	416.06	3550.16		201.48	2.5	21.3		1.21
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	593.33	992.35	11.73	212.49	17.8	29.77	0.35	6.37
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.32		19.06	11.35	0.49		0.19	0.11
11-94	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚 砂	100m	0.459	358.57	101.53		81.67	164.57	46.6		37.48
人工单价				小计			214.56	143.44	1.29	52.78	
147.45元/工日				未计价材料费			412.09				
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	143.45	-			
	材料费小计					-	143.43	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 27 页 共 104 页					
项目编码		010507004002	项目名称	地砖面层台阶	计量单位	m2	工程量	26.77			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-83 H8001 0751 800107 47	台阶装饰 陶瓷地面砖 换为 【预拌地面砂浆(干拌) DS M 15】	100m2	0.01	4581.52	6656.03	110.87	1177.35	45.82	66.56	1.11	11.77
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	1.48	1.02		0.48
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影 面积	0.1	161.53	457.28		78.41	16.15	45.73		7.85
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	593.33	992.35	11.73	212.49	17.8	29.77	0.35	6.37
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.32		19.06	11.35	0.49		0.19	0.11
人工单价				小计				81.74	143.08	1.65	26.58
125.23元/工日			未计价材料费			253.05					
清单项目综合单价											
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	143.1	-			
	材料费小计					-	143.09	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 48 页 共 104 页					
项目编码		010902001003	项目名称		屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	956.26		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	290.46	2712.12		80.11	2.9	27.12		0.81
10-13 + 10-14 * -3	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):72	100m2	0.01	687.07	1545.14		172.92	6.87	15.45		1.73
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65
10-99 换	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	299.62	2340.9		75.68	3	23.41		0.76
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1570.84	1088.89		357.93	15.71	10.89		3.57
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	482.15	2936.27		132.82	4.82	29.36		1.33
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	579.44	7307.06		159.87	5.79	73.07		1.6
9-130	种植屋面排水 土工布过滤层	100m2	0.01	156.06	572.93		42.87	1.56	5.73		0.43
11-6 H80010751 8001074 7	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1482.1	744.48	80.37	349.77	14.82	7.44	0.8	3.5
人工单价				小计			77.73	207.51	2.4	19.03	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 50 页 共 104 页					
项目编码		010902001002	项目名称		屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	18.12		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-13 + 10-14 * -6	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度 (mm):42	100m2	0.01	432.42	882.94		108.17	4.32	8.83		1.08
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):2	100m2	0.01	482.15	2936.27		132.82	4.82	29.36		1.33
11-6 H80010751 80010747	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1482.1	744.48	80.37	349.77	14.82	7.44	0.8	3.5
人工单价				小计			35.09	53.15	1.6	8.56	
147.35元/工日				未计价材料费			98.43				
清单项目综合单价											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防水涂料 JS			kg	4.095	7.17	29.36				
	其他材料费					-	23.79	-			
	材料费小计					-	53.16	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 51 页 共 104 页					
项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	913.72			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-2 + 12-4 * -11	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1 4+6)mm 实际厚度 (mm):9	100m2	0.01	2288.14	354.79	41.84	668.13	22.88	3.55	0.42	6.68
10-68	粘贴沥青珍珠岩板 附墙粘贴 厚度50mm	100m2	0.01	2066.86	2182.91		521.71	20.67	21.83		5.22
12-2 + 12-4 * -14	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1 4+6)mm 实际厚度 (mm):6	100m2	0.01	2125.22	536.67	28.37	618.12	21.25	5.37	0.28	6.18
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	4121.52		1257.47	48.12	41.22		12.58
人工单价				小计			112.92	71.97	0.7	30.66	
149.79元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价									216.23		
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.0174	337.6	5.87				
	真石漆			kg	4.16	7.23	30.08				
	其他材料费					-	36.01	-			
	材料费小计					-	71.97	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建			标段：唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 52 页 共 104 页					
项目编码		011101002001	项目名称		现浇水磨石防水楼面	计量单位	m2	工程量	216.92		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	6986.59	2463.19	259.85	1779.07	69.87	24.63	2.6	17.79
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1248.87	1102.72	112.41	333.17	12.49	11.03	1.12	3.33
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	341.56	3692.57		104.87	3.42	36.93		1.05
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.0022	588.02	4058.1		161.99	1.32	9.09		0.36
11-4 + 11-5 * -10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1164.37	726.3		294.87	11.64	7.26		2.95
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19	0.12
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13	2.86
5-1 H802105 55 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.006	472.17	3752.16		205.68	2.83	22.51		1.23
人工单价		小计					111.13	139.6	5.04	29.69	
135.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价										285.46	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县鲁岗镇第二初级中学餐厅拆除重建-土建		标段：唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建				第 53 页	共 104 页
	预拌混凝土 C25	m3	0.0606	369	22.36		
	聚氨酯甲乙涂料	kg	3.3745	13.316	44.93		
	白水泥	kg	11.8678	0.922	10.94		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0306	360	11.02		
	其他材料费			-	50.3	-	
	材料费小计			-	139.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建			标段：唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 54 页 共 104 页					
项目编码	011101002002	项目名称	现浇水磨石防水楼面	计量单位	m2	工程量	679.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	6986.59	2463.19	259.85	1779.07	69.87	24.63	2.6	17.79
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	1.48	1.02		0.48
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M13】	100m2	0.01	1248.87	1102.72	112.41	333.17	12.49	11.03	1.12	3.33
9-71 + 9-73 *-1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	255.95	2712.12		78.65	2.56	27.12		0.79
9-72 + 9-74 *-1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0014	440.64	3001.88		121.23	0.6	4.09		0.17
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	1.48	1.02		0.48
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13	2.86
5-1 H802105 55 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.006	472.17	3752.16		205.68	2.83	22.51		1.23
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19	0.12
人工单价				小计			100.87	119.57	5.04	27.25	
135.85元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价			252.72				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 56 页 共 104 页			
项目编码	011101002003	项目名称	现浇水磨石防水楼面	计量单位	m2	工程量	75.41		
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润	
11-11	水磨石楼地面 带散条 15mm	100m2	0.01	6986.59	2463.19	259.85	1779.07	2.6	17.79
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度 (mm):30 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M1.5】	100m2	0.01	1248.87	1102.72	112.41	333.17	1.12	3.33
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	341.56	3692.57		104.87		1.05
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.003	588.02	4058.1		161.99		0.48
11-4 + 11-5 * -10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1164.37	726.3		294.87		2.95
人工单价		小计			99.16	91.84	3.72	25.6	
136.15元/工日		未计价材料费			220.31				
清单项目综合单价									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	聚氨酯甲乙涂料		kg	3.5876	13.316	47.77			
	白水泥		kg	11.8678	0.922	10.94			
	预拌地面砂浆(干拌) DS M1.5		m3	0.0306	360	11.02			
	其他材料费			-	-	22.05	-		
材料费小计			-	-	91.78	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 57 页 共 104 页				
项目编码	011101002004	项目名称	现浇水磨石防水楼面	计量单位	m2	工程量	838.46			
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润		
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	6986.59	2463.19	259.85	1779.07	2.6	17.79	
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	1.02	0.48	
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1248.87	1102.72	112.41	333.17	11.03	1.12	3.33
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	255.95	2712.12		78.65	2.56	27.12	0.79
9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0008	440.64	3001.88		121.23	0.37	2.51	0.1
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	1.48	1.02	0.48
人工单价				小计		88.25	67.33	3.72	22.97	
136.45元/工日				未计价材料费				182.26		
清单项目综合单价										
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	聚氨酯甲乙涂料			kg	2.1808	13.316	29.04			
	白水泥			kg	11.8678	0.922	10.94			
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3	0.0306	360	11.02			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 62 页 共 104 页					
项目编码		011204003002	项目名称		块料墙面	计量单位	m2	工程量	636.59		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m ²	0.01	5253.06	4613.59	85.33	1534.48	52.53	46.14	0.85	15.35
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m ²	0.01	482.15	2433.96		132.81	4.82	24.34		1.33
人工单价				小计				57.35	70.48	0.85	16.68
153.04元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										145.35	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.0216	337.6	7.29				
	防水涂料 JS			kg	3.3944	7.17	24.34				
	面砖 300*600			m ²	1.04	36.85	38.32				
	其他材料费					-	0.51	-			
材料费小计						-	70.47	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 68 页 共 104 页					
项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	22.23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费					
借5-3-387	雨水井 铸铁平算安装	10套	0.1754	773.59	159.24	2.6	205.39	135.72	27.94	0.46	36.04
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.6m以内	100m2	0.007	3258.3	4510.02	80.37	754.22	22.81	31.57	0.56	5.28
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.007	341.56	3692.57		104.87	2.39	25.85		0.73
11-4 + 11-5 *-10	细石混凝土地面找平层 30mm实际厚度(mm):20	100m2	0.007	1164.37	726.3		294.87	8.15	5.08		2.06
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.009	472.17	3651.16		205.68	4.25	32.86		1.85
4-72	垫层 灰土	10m3	0.0105	673.35	992.35	11.73	216.66	7.07	10.42	0.12	2.27
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56	0.19	0.12	0.12
人工单价				小计		180.95		133.72	1.33	48.35	
151.62元/工日				未计价材料费				266.67			
清单项目综合单价								631.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	聚氨酯甲乙涂料			kg	1.8948	13.316	25.23				
	不锈钢平第570*180*1.5mm厚			套	1.7544	152	266.67				
	其他材料费					-	108.47	-			
	材料费小计					-	400.38	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 75 页 共 104 页						
项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	28.67					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-46	挖掘机挖装一般土方 一、二 类土	10m3	0.1	23.34		46.14	6.31	2.33		4.61		0.63
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.28		120.08	4.69	0.23		12.01		0.47
人工单价				小计				2.56		16.62		1.1
87.75元/工日				未计价材料费			20.28					
清单项目综合单价									20.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学拆除重建-土建
标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	65000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	65000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		65000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-
 土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建	标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建
-----------------------------	------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表—13

主要材料价格表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-
安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		食堂水电					488426.91	
		给水					11599.78	
1	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	77.75	50.09	3894.5	
2	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	7.89	42.02	331.54	
3	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	22.92	32.2	738.02	
4	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	21.65	25.67	555.76	
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	34.31	24.45	838.88	
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜截止阀 3. 规格、压力等级:DN32	个	4	127.06	508.24	
本页小计							6866.94	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜截止阀 3. 规格、压力等级:DN25	个	2	83.18	166.36	
8	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜截止阀 3. 规格、压力等级:DN20	个	7	55.3	387.1	
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN40 3. 其他:未尽事宜参照图纸	个	2	61.17	122.34	
10	031002003010	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN32 3. 其他:未尽事宜参照图纸	个	1	44.68	44.68	
11	031002003011	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜参照图纸	个	6	39.7	238.2	
12	040504001008	砌筑井	1. 名称: 阀门井 2. 其他: 未尽事宜参照图纸	座	1	1936.4	1936.4	
13	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:闸阀DN50 2. 其他:未尽事宜参照图纸	个	2	343.61	687.22	
14	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:止回阀DN50 2. 其他:未尽事宜参照图纸	个	1	292.78	292.78	
15	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	12	71.48	857.76	
		排水					87847.68	
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:FPC-U DN50 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	40.28	28.03	1129.05	
本页小计							5861.89	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建- 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除
安装 重建

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:FPC-U DN75 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	34	41.31	1404.54	
3	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:FPC-U DN100 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	84.62	52.47	4440.01	
4	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:FPC-U DN200 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	10	134.25	1342.5	
5	031004014011	给、排水附(配)件	1. 名称:铝合金防返溢地漏DN50 2. 型号、规格:DN50	个	2	32.41	64.82	
6	031004014014	给、排水附(配)件	1. 名称:铝合金防返溢地漏DN100 2. 型号、规格:DN100	个	10	78.78	787.8	
7	031004014015	给、排水附(配)件	1. 名称:多功能地漏DN50 2. 型号、规格:DN50	个	13	35.24	458.12	
8	031004014016	给、排水附(配)件	1. 名称:多功能地漏DN100 2. 型号、规格:DN100	个	1	78.58	78.58	
9	031004014010	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地面扫除口DN100 2. 型号、规格:DN100	个	4	22.19	88.76	
10	031004003001	洗脸盆	1. 名称:单柄水嘴台下式洗脸盆 2. 其他:未尽事宜 参照图纸	组	3	281.26	843.78	
本页小计							9508.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031002003012	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	2	153.1	306.2	
12	031002003013	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN75	个	1	116.35	116.35	
13	031002003009	预留孔洞、堵洞	1.名称、类型:预留孔洞、堵洞 2.规格:DN100	个	10	29.31	293.1	
14	031002003006	预留孔洞、堵洞	1.名称、类型:预留孔洞、堵洞 2.规格:DN200	个	7	54.28	379.96	
15	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	123.54	10.85	1340.41	
16	010103001009	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土分层回填	m3	13.01	11.18	145.45	
17	010103001010	回填方	1.名称:回填砂 2.填方材料品种:中粗砂	m3	95.98	197.7	18975.25	
18	010103002005	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:3KM	m3	110.53	11.66	1288.78	
19	040501004002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2.材质及规格:承插式HDPE双壁波纹管 DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:1m 5.管道检验及试验要求:未尽事宜参照图纸	m	78.67	68.49	5388.11	
本页小计							28233.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:承插式HDPE双壁波纹管 DN250 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:1m 5. 管道检验及试验要求:未尽事宜参照图纸	m	54.12	78.71	4259.79	
21	040501004005	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:承插式HDPE双壁波纹管 DN300 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:1m 5. 管道检验及试验要求:未尽事宜参照图纸	m	15	93.84	1407.6	
22	040504001005	砌筑井	1. 名称: 污水井 2. 其他: 未尽事宜参照图纸	座	12	3609.06	43308.72	
		雨水					3623.36	
1	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC实壁管 DN50 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	49.5	57.09	2825.96	
2	031004014013	给、排水附(配件)	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	6	132.9	797.4	
		强电					366287.14	
1	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-3*10 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯	m	33.56	42.05	1411.2	
本页小计							54010.67	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB1-YJY-3*10 3. 规格:10mm2以下	个	4	76.74	306.96	
3	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-3*4 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯	m	22.83	21.37	487.88	
4	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB1-YJY-3*4 3. 规格:10mm2以下	个	1	74.32	74.32	
5	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-3*95+2*50 3. 规格:95mm2以下 4. 材质:铜芯	m	56	460.3	25776.8	
6	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB1-YJY-3*95+2*50 3. 规格:95mm2以下	个	4	275.29	1101.16	
7	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3. 规格:25mm2以下 4. 材质:铜芯	m	19.31	145.37	2807.09	
8	030408006013	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3. 规格:25mm2以下	个	2	176.89	353.78	
本页小计							30907.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除
安装 重建

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3. 规格:35mm2以下 4. 材质:铜芯	m	53.79	190.55	10249.68	
10	030408006014	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3. 规格:35mm2以下	个	3	176.89	530.67	
11	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*10 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯	m	26.56	66.08	1755.08	
12	030408006015	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB1-YJY-5*10 3. 规格:10mm2以下	个	4	87.29	349.16	
13	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*16 3. 规格:16mm2以下 4. 材质:铜芯	m	29.58	101.64	3006.51	
14	030408006016	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB1-YJY-5*16 3. 规格:16mm2以下	个	2	121.69	243.38	
15	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*6 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯	m	79.43	43.61	3463.94	
16	030408006017	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB1-YJY-5*6 3. 规格:10mm2以下	个	6	85.81	514.86	
本页小计							20113.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-3*10 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯	m	10.33	42.05	434.38	
18	030408006018	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-3*10 3. 规格:10mm2以下	个	1	87.29	87.29	
19	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4*35+1*16 3. 规格:35mm2以下 4. 材质:铜芯	m	20.68	190.55	3940.57	
20	030408006019	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-4*35+1*16 3. 规格:35mm2以下	个	4	176.89	707.56	
21	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*6 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯	m	31.76	43.6	1384.74	
22	030408006020	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-5*6 3. 规格:10mm2以下	个	2	85.81	171.62	
23	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4×70+1×35 3. 规格:70mm2以下 4. 材质:铜芯	m	45	375.35	16890.75	
24	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-4×70+1×35 3. 规格:70mm2以下	个	1	280.14	280.14	
本页小计							23897.05	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除
安装 重建

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030408001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4×300+1×185 3. 规格:400mm2以下 4. 材质:铜芯	m	45	1610.82	72486.9	
26	030408006021	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-4×300+1×185 3. 规格:400mm2以下	个	1	993.45	993.45	
27	030411001016	配管	1. 名称:外引电缆 2. 规格:SC70 3. 配置形式:FC	m	40	78.51	3140.4	
28	030411001015	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC70	m	10	84.02	840.2	
29	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20	m	5.73	18.13	103.88	
30	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC16	m	432.33	16.17	6990.78	
31	030411001010	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:FPC16	m	1858.51	9.88	18362.08	
32	030411001011	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:FPC20	m	1013.29	10.7	10842.2	
33	030411002001	线槽	1. 名称:FPC线槽 2. 规格:FPC50*50	m	77.93	27.19	2118.92	
34	030411002002	线槽	1. 名称:FPC线槽 2. 规格:FPC40*40	m	13.38	22.58	302.12	
35	030411002003	线槽	1. 名称:FPC线槽 2. 规格:FPC25*25	m	69.24	18.16	1257.4	
36	030411002004	线槽	1. 名称:FPC线槽 2. 规格:FPC20*12	m	25.17	17.5	440.48	
37	030411003001	桥架	1. 名称:强电金属槽盒 2. 规格:150*100	m	100	75.88	7588	
38	030411003002	桥架	1. 名称:强电金属槽盒 2. 规格:100*100	m	40	49.45	1978	
本页小计							127444.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除
安装 重建

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
39	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	8251.48	4.83	39854.65	
40	030411004022	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-2.5 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	800.94	4.83	3868.54	
41	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-4 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	2268.49	6.16	13973.9	
42	030411004023	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-4 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	898.8	6.16	5536.61	
43	030411004024	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZBN-RVS-3*2.5 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	433.43	10.42	4516.34	
44	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱AL1-2 2. 规格:600*500*300 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.5m	台	2	851.8	1703.6	
45	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱AP1-2 2. 规格:600*500*300 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.5m	台	2	851.8	1703.6	
本页小计							71157.24	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
46	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱ZAL 2. 规格:600*500*300 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.5m	台	1	1251.8	1251.8	
47	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱ALE 2. 规格:600*500*300 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.5米	台	1	851.8	851.8	
48	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱R1 2. 规格:325*210*95 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.5米	台	1	699.85	699.85	
49	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱CAL 2. 规格:600*500*300 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.5m	台	1	1251.8	1251.8	
50	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱CR1-4 2. 规格:600*500*300 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.5m	台	4	851.8	3407.2	
51	030404032002	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:2.5mm2以下	个	195	3.58	698.1	
52	030404032001	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:6mm2以下	个	150	4.56	684	
本页小计							8844.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
53	030412001005	普通灯具	1. 名称:节能型荧光灯 2. 规格:220V 21W LED光源 3. 类型:吸顶安装	套	8	108.58	868.64	
54	030412005001	荧光灯	1. 名称:T5细管径三基色双管荧光灯 2. 规格:220V 2X36W 3. 安装形式:杆吊,底边距地面2.8m(高频电子镇流器)	套	21	171.97	3611.37	
55	030412005004	荧光灯	1. 名称:T5细管径三基色双管荧光灯 2. 规格:220V 35W 3. 安装形式:杆吊,底边距地面2.8m(高频电子镇流器)	套	177	110.6	19576.2	
56	030412005005	荧光灯	1. 名称:面板灯 2. 规格:600*600 220V 36W 3. 安装形式:吊顶内嵌入安装	套	22	131.73	2898.06	
57	030412001007	普通灯具	1. 名称:单极声光控灯	套	5	126.85	634.25	
58	030404019005	控制开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	2	23.87	47.74	
59	030404019002	控制开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	7	19.99	139.93	
60	030404019003	控制开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	14	17.21	240.94	
61	030404019006	控制开关	1. 名称:双控单极开关 2. 规格: 250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	2	21.01	42.02	
本页小计							28059.15	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
62	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极安全型插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:距地1.8m/0.3m	个	8	20.52	164.16	
63	030404035003	插座	1. 名称:油烟机插座 2. 安装方式:安装高度为 1.8 米	个	1	20.52	20.52	
64	030404035004	插座	1. 名称:灭蝇灯插座 2. 安装方式:安装高度为 1.8 米	个	24	20.52	492.48	
65	030404035005	插座	1. 名称:饭菜加热插座 2. 安装方式:安装高度为 0.5 米	个	25	32.15	803.75	
66	030404035006	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 安装方式:安装高度为 0.5 米	个	8	26.23	209.84	
67	030404035007	插座	1. 名称:带保护极三相插座 2. 安装方式:安装高度为 1.8米	个	16	41.74	667.84	
68	030404018001	插座箱	1. 名称:柜机空调插座箱 2. 规格:186*160*120 3. 安装方式:安装高度为 1.8 米	台	17	313.19	5324.23	
69	030404031001	小电器	1. 名称:风扇 2. 其他:含调速开关, 未尽事宜参照图纸	台	138	169.82	23435.16	
70	030412004001	装饰灯	1. 名称:专用应急照明灯 2. 规格:ZFJD-E9W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:杆吊,底边距地面2.8m	套	48	160.14	7686.72	
本页小计							38804.7	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
71	030412004009	装饰灯	1. 名称:自带电源 应急照明灯(用于 楼梯间) 2. 规格:ZFJD-E9W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:底边距地2.0m嵌墙暗装	套	8	154.98	1239.84	
72	030412004008	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示标志灯(小型) 2. 规格:BLJD-1L/RE I 1W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:底边距地0.5m嵌墙暗装	套	8	115.88	927.04	
73	030412004007	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:BLJD-1LRE II 1W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:门上0.1m	套	7	126.39	884.73	
74	030412004010	装饰灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:220V 2*40W 3. 安装形式:杆吊,底边距地面2.0m	套	9	237.27	2135.43	
75	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	575	9.22	5301.5	
76	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1	404.42	404.42	
77	030409002001	接地母线	1. 名称:配电箱、餐梯接地 2. 规格:-40*4热镀锌扁铁	m	29	54.7	1586.3	
78	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用独立基础地板钢筋通长焊接形成圆圈式接地网;将地梁外皮的2根主筋环周焊成闭合导体而构成均压环,并与主楼基础接地体焊接。	m	295.12	5.37	1584.79	
本页小计							14064.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建- 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除
 安装 重建 第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
79	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB 2. 规格:距地0.5m	台	1	89.92	89.92	
80	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB 2. 规格:距地0.3m	台	8	26.22	209.76	
81	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1	1283.44	1283.44	
		弱电					19068.95	
1	030411001013	配管	1. 名称:弱电进线预埋 2. 规格:SC50	m	22.14	43.31	958.88	
2	030411001014	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:FPC20	m	637	10.7	6815.9	
3	030411004025	配线	1. 名称:监控线 2. 规格:超五类八芯双绞线	m	687.6	4.02	2764.15	
4	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机 2. 其他:未尽事宜参照图纸	台	23	294.54	6774.42	
5	030502001001	机柜、机架	1. 名称:网络弱电箱 2. 安装方式:距地1.5m	台	1	771.77	771.77	
6	030502001002	机柜、机架	1. 名称:视频弱电箱 2. 安装方式:距地1.5m	台	1	771.77	771.77	
7	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	23	9.22	212.06	
		分部小计					488426.91	
		措施项目					3275.52	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3275.52	3275.52	
本页小计							23927.59	
合 计							491702.43	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

项目编码			项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	7.89	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	203.73	2.54	0.22	65.41	20.37	0.25	0.02	6.54
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40 mm以内	100m	0.01	62.79	2.27		20.15	0.63	0.02		0.21
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm 以内	个	0.2535	1.61	0.72		0.41	0.41	0.18		0.1
人工单价				小计				21.41	0.45	0.02	6.85
127.88元/工日				未计价材料费			13.28				
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品管卡DN40 DN40			套	0.2662	1.21	0.32				
	PPR DN40 DN40			m	1.016	11.27	11.45				
	室内塑料给水管热熔管件 DN40			个	0.742	2.03	1.51				
	其他材料费					-	0.46	-			
材料费小计					-	13.73	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 3 页 共 129 页					
项目编码		031001006020	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	22.92		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	174.99	2.38	0.15	56.36	17.5	0.24	0.02	5.64
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32 mm以内	100m	0.01	58.84	1.72		18.92	0.59	0.02		0.19
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm 以内	个	0.1745	1.52	0.72		0.41	0.27	0.13		0.07
人工单价				小计			18.36	0.39	0.02	5.9	
127.9元/工日				未计价材料费			7.56				
清单项目综合单价										32.2	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR DN32 DN32			m	1.016	6.34	6.44				
	室内塑料给水管热熔管件 DN32			个	0.887	1.11	0.98				
	成品管卡DN32 DN32			套	0.1832	0.73	0.13				
	其他材料费					-	0.38	-			
材料费小计					-	7.92	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 4 页 共 129 页					
项目编码		031001006018	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	21.65		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	155.69	2.01	0.13	50.19	15.57	0.2	0.01	5.02
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25 mm以内	100m	0.01	54.75	0.98		17.69	0.55	0.01		0.18
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm 以内	个	0.1848	1.52	0.72		0.41	0.28	0.13		0.07
人工单价				小计			16.4	0.34	0.01	5.27	
127.91元/工日				未计价材料费			3.65				
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR DN25 DN25			m	1.016	2.8	2.84				
	室内塑料给水管热熔管件 DN25			个	1.081	0.66	0.71				
	成品管卡DN25 DN25			套	0.194	0.48	0.09				
	其他材料费				-	0.34	-				
材料费小计				-	3.97	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 5 页 共 129 页					
项目编码		031001006003	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	34.31		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	144.21	1.73	0.13	46.49	14.42	0.17	0.01	4.65
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20 mm以内	100m	0.01	50.81	0.62		16.45	0.51	0.01		0.16
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm 以内	个	0.2332	1.39	0.72		0.41	0.32	0.17		0.1
人工单价				小计			15.25	0.35	0.01	4.91	
127.92元/工日				未计价材料费			3.93				
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品管卡DN20 DN20			套	0.2448	0.39	0.1				
	PPR DN20 DN20			m	1.016	3.32	3.37				
	室内塑料给水管热熔管件 DN20			个	1.225	0.38	0.47				
	其他材料费					-	0.35	-			
材料费小计					-	4.29	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 12 页 共 129 页									
项目编码		040504001008		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0268	1465.26	3578.28		401.98	39.24	95.83					10.77	
借5-3-365 H 80050241 80 010706	非定型井砌筑 砖砌 矩形 换为【砌块水泥砂浆 M5.0】	10m3	0.0691	2626.99	2123.3	98.65	737.91	181.58	146.76	6.82				51	
借5-3-370 H 80010117 80 010127	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧 换为【预拌水 泥砂浆 1:3】	100m2	0.0211	3239.59	753	93.42	904.85	68.42	15.9	1.97				19.11	
借9-72 + 9 74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2 mm厚 立面 实际厚度(mm):1 .5	100m2	0.0365	419.25	3001.88		120.33	15.29	109.51					4.39	
借5-3-370 换	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰时 人工*0.8 换为【预拌水泥 砂浆 1:3】	100m2	0.0365	2591.67	753	93.42	904.85	94.54	27.47	3.41				33.01	
借5-1-645	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.1m3以内	10m3	0.008	2767.86	530.72	12.19	766.22	22.14	4.25	0.1				6.13	
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	168.84	2.76	212.88	77.45	16.88	0.28				21.29	
人工单价				小计			498.66		416.6	12.58				145.7	
148.42元/工日				未计价材料费			862.86								
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
材料费明										1936.4					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 17 页 共 129 页				
项目编码		031001006011	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	40.28	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	10m	0.1	160.22	3.07	0.03	51.43	16.02	0.31	5.15
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm 以内	个	0.149	1.98	0.82		0.83	0.29	0.12	0.12
人工单价				小计			16.31	0.43	5.27	
127.94元/工日				未计价材料费			6.01			
清单项目综合单价										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内			个	0.69	0.85	0.59			
	PPC-U DN50 DN50			m	1.012	5.1	5.16			
	成品管卡DN50 DN50			套	0.1564	1.69	0.26			
	其他材料费					-	0.43	-		
	材料费小计					-	6.44	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装			标段：唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 18 页 共 129 页				
项目编码		031001006021	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	34	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	214.67	5.68	0.03	69.12	21.47	0.57	6.91
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm 以内	个	0.1471	2.2	0.84		0.83	0.32	0.12	0.12
人工单价				小计				21.79	0.69	7.03
127.95元/工日				未计价材料费				11.8		
清单项目综合单价										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	室内塑料排水管粘接管件 DN75			个	0.885	2.23	1.97			
	PPC-U DN75 DN75			m	0.98	9	8.82			
	成品管卡DN75 DN75			套	0.1544	6.54	1.01			
	其他材料费					-	0.69	-		
	材料费小计					-	12.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 19 页 共 129 页					
项目编码		031001006014	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	84.62		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	239.22	8.83	0.07	76.94	23.92	0.88	0.01	7.69
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100 mm以内	个	0.1536	2.43	2.23		0.83	0.37	0.34		0.13
人工单价				小 计				24.29	1.22	0.01	7.82
127.92元/工日				未计价材料费			19.1				
清单项目综合单价										52.47	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内			个	1.156	1.38	1.6				
	PPC-U DN100 DN100			m	0.95	17.8	16.91				
	成品管卡DN100 DN100			套	0.1613	3.68	0.59				
	其他材料费					-	1.23	-			
材料费小计						-	20.33	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 26 页 共 129 页		
项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	784.11	77.9		252.18	25.21
人工单价				小计			78.41	25.21
127.91元/工日				未计价材料费			169.85	
清单项目综合单价								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)
	螺纹管件 DN15			个	2.02	1	2.02	
	金属软管 DN15			根	2.02	5.23	10.56	
	角型阀(带铜活) DN15			个	2.02	9.66	19.51	
	洗脸盆托架			副	1.01	25.92	26.18	
	洗脸盆排水附件			套	1.01	22.19	22.41	
	混合冷热水龙头			个	1.01	6.67	6.74	
	单柄水嘴台下式洗脸盆			个	1.01	81.61	82.43	
	其他材料费					-	7.79	-
	材料费小计					-	177.64	-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 39 页 共 129 页					
项目编码		031001006016	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	49.5		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	239.22	8.83	0.07	76.94	23.92	0.88	0.01	7.69
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm 以内	个	0.4848	1.98	0.82		0.83	0.96	0.4		0.4
人工单价				小计				24.88	1.28	0.01	8.09
128.08元/工日				未计价材料费				22.83			
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品管卡DN50 DN50			套	0.5091	1.69	0.86				
	PVC实壁管 DN100			m	0.95	17.8	16.91				
	室内塑料排水管粘接管件 DN100			个	1.156	4.38	5.06				
	其他材料费					-	1.28	-			
	材料费小计					-	24.13	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建			第 116 页 共 129 页					
项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	282.24	2.33	43.74	76.11	282.24	2.33	43.74	76.11
人工单价				小计			282.24	43.74	76.11		
152.56元/工日				未计价材料费			404.42				
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	2.33	-			
	材料费小计					-	2.33	-			
					</						

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县笕岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安 标段: 唐河县笕岗镇第三初级中学餐厅拆
装 除重建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		11290.06			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					11290.06			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安标段：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装 标段: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建 第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一13

主要材料价格表

工程名称: 唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装

第 1 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	-40*4热镀锌扁铁 综合	kg	92.8	4.228	392.36		
2	橡胶圈 DN200	个	16.20602	25.17	407.91		
3	橡胶圈 DN250	个	11.14872	48.32	538.71		
4	橡胶圈 DN300	个	3.09	48.32	149.31		
5	混合冷热水龙头	个	3.03	6.67	20.21		
6	铝合金防返溢地漏DN50 DN50	个	2.02	6.62	13.37		
7	铝合金防返溢地漏DN100 公称直径100mm以内	个	10.1	20.43	206.34		
8	多功能地漏DN50 DN50	个	13.13	9.44	123.95		
9	多功能地漏DN100 公称直径100mm以内	个	1.01	20.23	20.43		
10	不锈钢地面扫除口DN100 DN100	个	4.04	6.73	27.19		
11	角型阀(带铜活) DN15	个	6.06	9.66	58.54		
12	预制混凝土盖板 1000*800*100	m3	0.0808	580	46.86		
13	焊接钢管 DN32	m	1.908	11.63	22.19		
14	焊接钢管 DN50	m	0.318	18.17	5.78		
15	焊接钢管 DN65	m	0.636	25.12	15.98		
16	SC20 DN20	m	5.9019	8.99	53.06		
17	SC70 SC70	m	51.5	40.66	2093.99		
18	SC16 SC16	m	445.2999	7.3	3250.69		
19	SC50 SC50	m	22.8042	22.08	503.52		
20	金属软管 D15	根	6.06	5.23	31.69		
21	PPR DN25 DN25	m	21.9964	2.8	61.59		
22	PPR DN20 DN20	m	34.85896	3.32	115.73		
23	PPR DN50 DN50	m	78.994	17.01	1343.69		
24	PPR DN40 DN40	m	8.01624	11.27	90.34		
25	PPR DN32 DN32	m	23.28672	6.34	147.64		
26	承插式HDPE双壁波纹管 DN200 DN200	m	78.67	17.55	1380.66	陕西飞天管业科技有限公司	
27	承插式HDPE双壁波纹管 DN250 DN250	m	54.12	23	1244.76	河南万诚管业有限公司	
28	承插式HDPE双壁波纹管 DN300 DN300	m	15	32.5	487.5	陕西飞天管业科技有限公司	
29	FPC-U DN50 DN50	m	40.76336	5.1	207.89		
30	FPC-U DN100 DN100	m	80.389	17.8	1430.92		
31	PVC实壁管 DN100	m	47.025	17.8	837.05		

单位工程主材表

工程名称：唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装

第 2 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
32	FPC-U DN75 DN75	m	33.32	9	299.88		
33	FPC-U DN200 DN200	m	9.5	63.9	607.05		
34	铸铁雨水斗DN100 公称直径100mm以内	套	6	82.54	495.24		
35	螺纹管件 DN15	个	6.06	1	6.06		
36	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	42.02975	0.38	15.97		
37	室内塑料给水管热熔管件 DN50	个	51.23725	3.27	167.55		
38	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	5.85438	2.03	11.88		
39	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	20.33004	1.11	22.57		
40	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	23.40365	0.66	15.45		
41	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	27.7932	0.85	23.62		
42	室内塑料排水管粘接管件 DN75	个	30.09	2.23	67.1		
43	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	97.82072	1.38	134.99		
44	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	57.222	4.38	250.63		
45	室内塑料排水管粘接管件 DN200	个	5.11	15.76	80.53		
46	成品管卡DN40 DN40	套	2.1	1.21	2.54		
47	成品管卡DN32 DN32	套	4.2	0.73	3.07		
48	成品管卡DN25 DN25	套	4.2	0.48	2.02		
49	成品管卡DN100 DN100	套	13.65	3.68	50.23		
50	成品管卡DN75 DN75	套	5.25	6.54	34.34		
51	成品管卡DN20 DN20	套	8.4	0.39	3.28		
52	成品管卡DN50 DN50	套	31.5	1.69	53.24		
53	刚性防水套管DN100 DN100	个	2	54.81	109.62		
54	刚性防水套管DN75 DN75	个	1	25	25	巩义市天翔管道设备有限公司	
55	截止阀DN32 DN32	个	4.04	93.46	377.58		
56	截止阀DN25 DN25	个	2.02	57.52	116.19		
57	截止阀DN20 DN20	个	7.07	33.07	233.8		
58	闸阀DN50 DN50	个	2.02	273.21	551.88		
59	止回阀DN50 DN50	个	1.01	222.88	225.11		
60	单柄水嘴台下式洗脸盆	个	3.03	81.61	247.28		

单位工程主材表

工程名称：唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装

第 3 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
61	洗脸盆托架	副	3.03	25.92	78.54		
62	洗脸盆排水附件	套	3.03	22.19	67.24		
63	灭火器MF/ABC4 MF/ABC4	个	12	69.95	839.4		
64	安全出口标志灯 1W	套	7.07	74.93	529.76		
65	节能型荧光灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm	套	8.08	62.44	504.52		
66	单向疏散指示标志灯(小型) 墙壁式	套	8.08	64.52	521.32		
67	T5细管径三基色双管荧光灯 220V 2X36W 吊管式 双管	套	21.21	108.72	2305.95		
68	单极声光控灯 灯罩周长≤800mm	套	5.05	80.52	406.63		
69	T5细管径三基色双管荧光灯 220V 35W 吊管式 单管	套	178.77	54.36	9717.94		
70	面板灯 600*600 220V 36W 嵌入式 单管	套	22.22	56.96	1265.65	河南英创照明科技有限公司	
71	专用应急照明灯 吊杆式	套	48.48	103.24	5005.08		
72	自带电源应急照明灯(用于楼梯间) 墙壁式	套	8.08	103.24	834.18		
73	紫外线消毒灯 220V 2*40W 紫外线杀菌灯	套	9.09	187.31	1702.65		
74	双联单极开关 跷板暗开关 双控 ≤3联	只	2.04	9.26	18.89		
75	双联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	7.14	9	64.26		
76	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	14.28	6.27	89.54		
77	三联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	2.04	12.8	26.11		
78	冰箱插座 单相带接地 暗插座 电流≤30A	套	8.16	12.11	98.82		
79	带保护极三相插座 三相带接地 暗插座电流≤30A	套	16.32	25.65	418.61		
80	单相二、三极安全型插座 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	8.16	7.47	60.96		
81	油烟机插座 单相带接地 暗插座 电流≤15A	套	1.02	7.47	7.62		
82	灭蝇灯插座 单相带接地 暗插座 电流≤15A	套	24.48	7.47	182.87		
83	饭菜加热插座 单相带接地 暗插座 电流≤30A	套	25.5	17.91	456.71		
84	ZBN-RVS-3*2.5 四芯 单芯导线 截面≤2.5mm ²	m	468.1044	7.98	3735.47		
85	WDZB1-BYJ-2.5 2.5mm ²	m	929.0904	2.834	2633.04		
86	WDZN-BYJ-4 4mm ²	m	2495.339	4.611	11506.01		

单位工程主材表

工程名称：唐河县鲁岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装

第 4 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
87	WDZB1-BYJ-4 4mm ²	m	988.68	4.611	4558.8		
88	WDZN-BYJ-2.5 2.5mm ²	m	9571.7168	2.834	27126.25		
89	超五类八芯双绞线	m	721.98	1.72	1241.81	河南安家宝电子科技有限公司	
90	WDZB1-YJY-4*25+1*16 截面≤35mm ²	m	19.5031	132.74	2588.84		
91	WDZB1-YJY-3*10 截面≤10mm ²	m	33.8956	35.404	1200.04		
92	WDZB1-YJY-3*4 截面≤10mm ²	m	23.0583	14.925	344.15		
93	WDZB1-YJY-3*95+2*50 截面≤120mm ²	m	56.56	435.666	24641.27		
94	WDZB1-YJY-4*35+1*16 截面≤35mm ²	m	54.3279	177.466	9641.36		
95	WDZB1-YJY-5*10 截面≤10mm ²	m	26.8256	58.262	1562.91		
96	WDZB1-YJY-5*16 截面≤16mm ²	m	29.8758	92.012	2748.93		
97	WDZB1-YJY-5*6 截面≤10mm ²	m	80.2243	35.996	2887.75		
98	WDZN-YJY-3*10 截面≤10mm ²	m	10.4333	35.404	369.38		
99	WDZN-YJY-4*35+1*16 截面≤35mm ²	m	20.8868	177.466	3706.7		
100	WDZN-YJY-5*6 截面≤10mm ²	m	32.0776	35.996	1154.67		
101	WDZN-YJY-4×70+1×35 截面≤70mm ²	m	45.45	355.705	16166.79		
102	WDZN-YJY-4×300+1×185 截面≤400mm ²	m	45.45	1550.2	70456.59		
103	强电金属槽盒100*100 100*100	m	40.4	27.86	1125.54		
104	强电金属槽盒150*100 150*100	m	101	40.5	4090.5		
105	FPC50*50 50*50	m	81.8265	5.66	463.14		
106	FPC40*40 40*40	m	14.049	4.61	64.77		
107	FPC25*25 25*25	m	72.702	2.52	183.21		
108	FPC20*12 20*12	m	26.4285	1.9	50.21		
109	FPC16 外径16mm	m	1970.0206	1.39	2738.33		
110	FPC20 外径20mm	m	1074.0874	1.62	1740.02		
111	FPC20 外径20mm	m	675.22	1.62	1093.86		
112	MEB	个	1.005	75.45	75.83		
113	LEB	个	8.04	12.07	97.04		
114	接线盒	个	609.96	2.83	1726.19		
115	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	816	816		
116	吊风扇	台	138	103.45	14276.1		

单位工程主材表

工程名称：唐河县咎岗镇第三初级中学餐厅拆除重建-安装

第 5 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
117	网络弱电箱 壁挂式 (600*600)	个	1	600	600		
118	视频弱电箱 壁挂式 (600*600)	个	1	600	600		
119	WDZB1-YJY-3*10电缆头	个	4	6.48	25.92		
120	WDZB1-YJY-3*4电缆头	个	1	4.06	4.06		
121	彩色摄像机	台	23	158.99	3656.77	河南铭扬威视 电子有限公司	
122	配电箱AL 600*500*300	台	2	600	1200		
123	配电箱ZAL 600*500*300	台	1	1000	1000		
124	配电箱ALE 600*500*300	台	1	600	600		
125	配电箱AP 600*500*300	台	2	600	1200		
126	配电箱CAL 600*500*300	台	1	1000	1000		
127	配电箱CR 600*500*300	台	4	600	2400		
128	WDZB1-YJY-3*95+2*50电缆头	个	4	10.71	42.84	上海宏胜电线 电缆有限公司 郑州办事处	
129	柜机空调插座箱 186*160*120	台	17	50	850		
130	WDZB1-YJY-4*35+1*16电缆头	个	3	23.01	69.03	山东利特森新 能源科技有限 公司郑州办事 处	
131	WDZN-YJY-4*35+1*16电缆头	个	4	23.01	92.04		
132	WDZB1-YJY-4*25+1*16电缆头	个	2	23.01	46.02		
133	WDZB1-YJY-5*10电缆头	个	4	6.48	25.92		
134	WDZB1-YJY-5*16电缆头	个	2	18	36		
135	WDZB1-YJY-5*6电缆头	个	6	5	30		
136	WDZN-YJY-3*10电缆头	个	1	6.48	6.48		
137	WDZN-YJY-5*6电缆头	个	2	5	10		
138	WDZN-YJY-4×70+1×35电缆头	个	1	65	65		
139	WDZN-YJY-4×300+1×185电缆头	个	1	430	430		
140	配电箱R1 325*210*95	台	1	500	500		
合计					276068.38		