

## 八、已标价工程量清单

唐河县城郊乡大井村公益事业财  
政奖补重点村项目

---

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人：唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称：唐河县城郊乡大井村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价 (小写)：3522370.36

(大写)：叁佰伍拾贰万贰仟叁佰柒拾元叁角陆分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司


(单位盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人：胡江雪 胡江雪



(签字或盖章)

编 制 人：王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 09 月 03 日

# 总 说 明

项目名称：唐河县城郊乡大井村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

--

表-01

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：唐河县城郊乡大井村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

标志工程

工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人：唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称：标志工程


投 标 总 价 (小  
写)：11,304.87  
(大  
写)：壹万壹仟叁佰零肆元捌角柒分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：胡江雪 胡江雪  
(签字或盖章)



编 制 人：王旭  
(造价人员签字盖专用章)



时 间：2025 年 09 月 03 日

扉-3

# 总 说 明

工程名称：标志工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	9418.48	
1.1	红砖收边	587.05	
1.2	卵石铺装	1305.41	
1.3	磨盘铺装	250.54	
1.4	村标	7275.48	
2	措施项目	652.38	
2.1	其中：安全文明施工费	254.81	
2.2	其他措施费（费率类）	111.52	
2.3	单价措施费	286.05	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	300.58	—
4.1	定额规费	300.58	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	10371.44	
6	增值税	933.43	—
7	含税工程造价合计	11304.87	
投标报价合计=1+2+3+4+6		11,304.87	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		红砖收边					587.05	
1	040204002003	人行道块料铺设	1. 240*115*53 厚红砖竖砌收边（C20混凝土护角） 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 150 厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 6. 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	4.71	124.64	587.05	
		分部小计					587.05	
		卵石铺装					1305.41	
1	040202010002	卵石	1. 直径 50-70 河卵石 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 150 厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	12.41	105.19	1305.41	
		分部小计					1305.41	
		磨盘铺装					250.54	

1	040202010003	磨盘铺装	1. 直径 600 老磨盘 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 150 厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	1. 41	177. 69	250. 54	
		分部小计					250. 54	
		村标					7275. 48	
本页小计							2143	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	4. 22	3. 27	13. 8	
2	040103001014	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	2. 66	4. 68	12. 45	
3	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	0. 85	7. 04	5. 98	
4	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度:素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	4. 85	0. 87	4. 22	

5	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	0.24	424.22	101.81	
6	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M5.0 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	0.92	413.4	380.33	
7	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2. 墙体类型:370 墙混水砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5.0 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	0.53	432.57	229.26	
本页小计							747.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2. 墙体类型:370 墙双面清水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5.0 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2.22	492.68	1093.75	

9	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2. 墙体类型:240 墙双面清水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5.0 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	0.4	492.68	197.07	
10	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	0.41	539.68	221.27	
11	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋 HRB400 以内 直径 12mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.012	4950.84	59.41	
12	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.005	6556	32.78	
13	011204003001	块料墙面	1. 30 厚毛石板饰面 2. 20 厚 1:3 水泥砂浆结合层 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	4.16	142.74	593.8	
14	010606005001	钢墙架	1. 80*80*2 厚方管 外刷仿木纹氟碳漆 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.125	14990.08	1873.76	
本页小计							4071.84	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010901002001	型材屋面	1. 2 厚不锈钢板焊接造型 2. 外刷深灰色氟碳漆 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	3.65	264.18	964.26	
16	011508004002	金属字	1. 基层类型:砖 2. 镂空材料品种、颜色:100 高, 10 厚黑色金属字, 焊接 3. 其他详见设计图纸及相关规范	个	20	50.44	1008.8	
17	011508004003	金属字	1. 基层类型:砖 2. 镂空材料品种、颜色:10 厚白色金属字, 焊接 500*500*5 厚锈钢板 3. 其他详见设计图纸及相关规范	个	3	160.91	482.73	
		分部小计					7275.48	
		措施项目					286.05	
1	011702001009	基础	1. 基础类型:垫层	m2	0.85	49.54	42.11	
2	011702008003	圈梁	圈梁模板	m2	2.49	65.34	162.7	
3	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架	m2	12	6.77	81.24	
本页小计							2741.84	
合 计							9704.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 1 页 共 23 页

项目编码		040204002003		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	4.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度 (cm) :15	100m2	0.01	371.49	1812.95	271.05	228.77	3.71	18.13	2.71	2.29
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.09		0.01	0.02
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3644.08		228.78	5.86	36.44		2.29
2-4-18 换	人行道块料铺设 普通型 砖 水泥砂浆 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1137.23	3593.51	17.67	558.67	11.37	35.94	0.18	5.59
人工单价		小计						21.03	90.51	2.9	10.19
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								124.64			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合					m3	0.1989	90	17.9		
	预拌混凝土 C20					m3	0.101	360	36.36		



高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				105.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	0.101	360	36.36		
	卵石 50-70	m3	0.2387	80	19.1		
	级配碎石 综合	m3	0.1989	90	17.9		
	其他材料费			-	3.26	-	
	材料费小计			-	76.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 3 页 共 23 页

项目编码		040202010003		项目名称		磨盘铺装		计量单位	m2	工程量	1.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29



2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	371.49	1812.95	271.05	228.77	3.71	18.13	2.71	2.29
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3644.08		228.78	5.86	36.44		2.29
借 11-81 H80010811 80010127	磨盘铺装 石材 换为 【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	5612.3	3447.42	116.11	1295.74	56.12	34.47	1.16	12.96
人工单价		小计						66.82	89.04	4	17.83
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								177.69			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合					m3	0.1989	90	17.9		
	预拌混凝土 C20					m3	0.101	360	36.36		
	直径 600 老磨盘					m2	1.5688	15.4	24.16		
	其他材料费							-	10.62	-	
	材料费小计							-	89.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 4 页 共 23 页

项目编码		040101002012		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	4.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 5 页 共 23 页

项目编码		040103001014		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	2.66
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3	
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							-	0.06	-		
	材料费小计							-	0.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 6 页 共 23 页

项目编码		040103002014		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 7 页 共 23 页

项目编码		080101010002		项目名称		原土碾压、夯实		计量单位	m2	工程量	4.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		18.7	11.55	0.56		0.19	0.12
人工单价		小计						0.56		0.19	0.12
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 8 页 共 23 页

项目编码		010501001005		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		0.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	3564.34		205.68	47.22	356.43				20.57		
人工单价		小计						47.22	356.43				20.57		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								424.22							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	350	353.5						
	其他材料费							-	2.93	-					
	材料费小计							-	356.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 标志工程

标段：标志工程

第 9 页 共 23 页

项目编码		010401001003		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		0.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 4-1 换	砖基础 换为【预拌水泥砂浆】	10m3	0.1	1290.84	2373.52	56.53	413.22	129.08	237.35	5.65	41.33				
人工单价		小计						129.08	237.35	5.65	41.33				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								413.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	350	184.17						
	其他材料费							-	53.18	-					
	材料费小计							-	237.35	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 标志工程

标段：标志工程

第 10 页 共 23 页

项目编码		010401003003		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		0.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 4-11 H80010731 80010741	混水砖墙 1 砖半 换为 【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1417.91	2395.96	57.48	454.26	141.79	239.6	5.75	45.43				
人工单价		小计						141.79	239.6	5.75	45.43				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								432.57							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	仿古青砖 240*115*53					千块	0.529	350	185.15						
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.244	220	53.68						
	其他材料费							-	0.77	-					
	材料费小计							-	239.59	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 11 页 共 23 页

项目编码		010401003004		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	2.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-5 换	单面清水砖墙 1 砖半 双面清水围墙 人工 *1.15 换为【预拌砌筑 砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1934.24	2395.96	57.48	539.2	193.42	239.6	5.75	53.92
人工单价		小计						193.42	239.6	5.75	53.92
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							492.68				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.244	220	53.68		
	仿古青砖 240*115*53					千块	0.529	350	185.15		
	其他材料费							-	0.77	-	
	材料费小计							-	239.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 12 页 共 23 页

项目编码		010401003005		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	0.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-5 换	单面清水砖墙 1 砖半 双面清水围墙 人工 *1.15 换为【预拌砌筑 砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1934.24	2395.96	57.48	539.2	193.42	239.6	5.75	53.92
人工单价		小计						193.42	239.6	5.75	53.92
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							492.68				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5 dmm5					m3	0.244	220	53.68		
	仿古青砖 240*115*53					千块	0.529	350	185.15		
	其他材料费							-	0.77	-	
	材料费小计							-	239.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 13 页 共 23 页

项目编码		010503004003		项目名称		圈梁		计量单位		m3	工程量	0.41
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为 【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3778.12		491.4	112.74	377.81		49.14	
人工单价		小计						112.74	377.81		49.14	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								539.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7			
	其他材料费							-	4.11	-		
	材料费小计							-	377.81	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 14 页 共 23 页

项目编码		010515001018		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.012	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3686.46	64.19	364.11	835.48	3686.46	64.19	364.11				
人工单价		小计						835.48	3686.46	64.19	364.11				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4950.84							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3686.45	-					
	材料费小计							-	3686.45	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 15 页 共 23 页

项目编码		010515001019		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.005	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-118	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3731.72	53.57	841.04	1929.89	3731.72	53.57	841.04				
人工单价		小计						1929.89	3731.72	53.57	841.04				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6556							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	3731.72	-					
	材料费小计							-	3731.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 标志工程

标段：标志工程

第 16 页 共 23 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	4.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 12-33 换	墙面块料面层 挂贴石材 换为【密封带 3*20】 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	100m2	0.01	7684.13	4155.72	184.01	2250.37	76.84	41.56	1.84	22.5
人工单价		小计						76.84	41.56	1.84	22.5
高级技工 201 元/工日; 普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								142.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0397	260	10.32		
	30 厚毛石板饰面					m2	1.02	20	20.4		
	其他材料费							-	10.85	-	
	材料费小计							-	41.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 17 页 共 23 页

项目编码		010606005001		项目名称		钢墙架		计量单位	t	工程量	0.125
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 14-177	金属面 氟碳漆	100m2	0.0015	3872.55	3745.23		1011.84	5.89	5.69		1.53
借 6-27	金属结构制作 钢墙架	t	1	2164.6	4567.9	537.42	907.48	2164.6	4567.9	537.42	907.48
借 6-85 换	金属结构安装 钢墙架(挡风架)	t	1	719.75	5515.92	251.14	312.61	719.75	5515.92	251.14	312.61
人工单价		小计						2890.24	10089.51	788.56	1221.62
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14990.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属氟碳漆面漆					kg	0.0265	88.45	2.34		
	其他材料费							-	10087.17	-	
	材料费小计							-	10089.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 标志工程

标段：标志工程

第 18 页 共 23 页

项目编码		010901002001		项目名称		型材屋面		计量单位	m2	工程量	3.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 6-84 换	金属结构安装 钢檩条 换为【铝拉铆钉 M5*40】	t	0.016	221.95	575.07	211.12	109.51	3.55	9.2	3.38	1.76
借 13-105 换	不锈钢板 天棚面层 换 为【不锈钢板 δ 1.0】	100m2	0.01	2097.36	10740.56		686.52	20.97	107.41		6.87
借 6-24	金属结构制作 钢檩条 圆 (方)钢管	t	0.016	610.99	5762.44	295.75	271.47	9.78	92.2	4.73	4.34
人工单价		小计						34.3	208.81	8.11	12.97
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								264.18			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 综合					t	0.0164	4716.8	77.36		
	不锈钢板 2					m2	1.05	97.257	102.12		
	其他材料费							-	29.3	-	
	材料费小计							-	208.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 19 页 共 23 页

项目编码		011508004002		项目名称		金属字		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 15-175	金属字 ≤0.2m2 块料面	10 个	0.1	348.59	76.22		79.55	34.86	7.62		7.96
人工单价		小计						34.86	7.62		7.96
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.44			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	100 高, 10 厚黑色金属字, 焊接 0.2m2 以内					个	1.01	5	5.05		
	其他材料费							-	2.57	-	
	材料费小计							-	7.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 20 页 共 23 页

项目编码		011508004003		项目名称		金属字		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 15-178 换	金属字 ≤0.5m2 块料面	10 个	0.1	542.19	943.32		123.58	54.22	94.33		12.36
人工单价		小计						54.22	94.33		12.36
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								160.91			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	10 厚白色金属字,焊接 500*500*5 厚锈钢板 0.5m2 以内					个	1.01	90	90.9		
	其他材料费							-	3.43	-	
	材料费小计							-	94.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 21 页 共 23 页

项目编码		011702001009		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	0.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2752.03	0.97	668.17	15.33	27.52	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	27.52	0.01	6.68
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	27.47	-	
	材料费小计							-	27.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 标志工程

标段：标志工程

第 22 页 共 23 页

项目编码		011702008003		项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	2.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2413.95	0.24	1250.73	28.7	24.14		12.51
人工单价		小计						28.7	24.14		12.51
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							-	24.11	-	
	材料费小计							-	24.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 23 页 共 23 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	411.08	37.72	64.15	163.03	4.11	0.38	0.64	1.63
人工单价		小计						4.11	0.38	0.64	1.63
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.77			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.41	-	
	材料费小计							-	0.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		254.81			
2	01	其他措施费(费率类)			111.52			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	27.88			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	55.76			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	27.88			
3	02	其他(费率类)						
合 计					366.33			

编制人(造价人员):  王旭 河南禹泰建设有限公司 复核人(造价工程师):  汪东升 河南禹泰建设有限公司

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标志工程

标段：标志工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 计 日 工 表

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



# 主要材料价格表

工程名称： 标志工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单 价	合 价
1	01300139@1	不锈钢板	2	m2	3.8325	97.257	372.74
2	04050143@1	卵石	50-70	m3	2.962019	80	236.96
3	04050173@1	级配碎石	综合	m3	1.217268	90	109.55
4	04050173@3	级配碎石	综合	m3	2.468349	90	222.15
5	04130141@2	仿古青砖	240*115*53	千块	0.28037	350	98.13
6	04130141@3	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	0.484104	350	169.44
7	04130141@4	仿古青砖	240*115*53	千块	1.17438	350	411.03
8	04130141@5	仿古青砖	240*115*53	千块	0.2116	350	74.06
9	08000100@1	30 厚毛石板饰面		m2	4.2432	20	84.86
10	08010106@1	直径 600 老磨盘		m2	2.212008	15.4	34.06
11	12390125@1	100 高,10 厚黑色金属字, 焊接	0.2m2 以内	个	20.2	5	101
12	12390127@1	10 厚白色金属字, 焊接 500*500*5 厚锈钢板	0.5m2 以内	个	3.03	90	272.7
13	13090136	金属氟碳漆面漆		kg	0.003311	88.45	0.29
14	17010156	焊接钢管	综合	t	0.059918	4716.8	282.62
15	80210555	预拌混凝土	C15	m3	0.2424	350	84.84
16	80210557	预拌混凝土	C20	m3	1.87153	360	673.75
17	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.4141	370	153.22
18	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	0.164986	260	42.9
19	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	0.671	220	147.62
20	80010741@1	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	dmm5	m3	0.0976	220	21.47

道路工程

工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人：唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称：道路工程

投 标 总 价 (小  
写): 1,242,849.56  
(大  
写): 壹佰贰拾肆万贰仟捌佰肆拾玖元伍角陆分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)

编 制 人：

王旭



(造价工程师签字盖专用章)

时 间：2025 年 09 月 03 日

扉-3

# 总 说 明

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		1 号路					381206.2	
1	060104011001	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	319.32	3.27	1044.18	
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	3082	2.25	6934.5	
3	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	3082	32.96	101582.72	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	2680	101.36	271644.8	
		分部小计					381206.2	
		2 号路					37694.28	
1	060104011002	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	42.64	3.27	139.43	
2	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	295.2	2.25	664.2	
3	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	295.2	32.96	9729.79	
4	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 含路面养护及缩缝	m2	246	110.41	27160.86	

			胀缝 5. 其他详见设计图纸 及相关规范					
本页小计							418900.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					37694.28	
		3 号路					34936.17	
1	060104011003	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m3	39.52	3.27	129.23	
2	040202001003	路床(槽) 整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	273.6	2.25	615.6	
3	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	273.6	32.96	9017.86	
4	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯 胶泥 4. 含路面养护及缩缝 胀缝 5. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	228	110.41	25173.48	
		分部小计					34936.17	
		4 号路					66583.7	
1	060104011004	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m3	57.2	3.27	187.04	
2	040202001004	路床(槽) 整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	506	2.25	1138.5	
3	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	506	32.96	16677.76	



1	060104011006	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m3	83.2	3.27	272.06	
2	040202001006	路床(槽) 整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	576	2.25	1296	
本页小计							188054.38	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:道路工程

标段:道路工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	576	32.96	18984.96	
4	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 含路面养护及缩缝 胀缝 5. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	480	110.41	52996.8	
		分部小计					73549.82	
		7 号路					27460.82	
1	060104011007	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m3	34.65	3.27	113.31	
2	040202001007	路床(槽) 整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	220.1	2.25	495.23	
3	040202011007	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	220.1	32.96	7254.5	

4	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	177.5	110.41	19597.78	
		分部小计					27460.82	
		8号路					10992.32	
1	060104011008	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	18.2	3.27	59.51	
本页小计							99502.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	91	2.25	204.75	
3	040202011008	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	91	32.96	2999.36	
4	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	70	110.41	7728.7	
		分部小计					10992.32	
		9号路					30563.24	

1	060104011009	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	41.08	3.27	134.33	
2	040202001009	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	244.9	2.25	551.03	
3	040202011009	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	244.9	32.96	8071.9	
4	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	197.5	110.41	21805.98	
		分部小计					30563.24	
		10 号路					20498.9	
本页小计							41496.05	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:道路工程

标段:道路工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	060104011010	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	25.86	3.27	84.56	
2	040202001010	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	164.3	2.25	369.68	
3	040202011010	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	164.3	32.96	5415.33	
4	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm	m2	132.5	110.41	14629.33	



			3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范					
		分部小计					20498.9	
		11 号路					30176.36	
1	060104011011	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	40.56	3.27	132.63	
2	040202001011	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	241.8	2.25	544.05	
3	040202011011	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	241.8	32.96	7969.73	
4	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	195	110.41	21529.95	
本页小计							50675.26	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:道路工程

标段:道路工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					30176.36	
		12 号路					21984.65	
1	060104011012	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	36.4	3.27	119.03	
2	040202001012	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸	m2	182	2.25	409.5	

			及相关规范					
3	040202011012	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	182	32.96	5998.72	
4	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 含路面养护及缩缝 胀缝 5. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	140	110.41	15457.4	
		分部小计					21984.65	
		13 号路					29394.66	
1	060104011013	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m3	37.09	3.27	121.28	
2	040202001013	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	235.6	2.25	530.1	
3	040202011013	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	235.6	32.96	7765.38	
本页小计							30401.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 含路面养护及缩缝 胀缝 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	190	110.41	20977.9	

		分部小计					29394.66	
		14 号路					20498.9	
1	060104011014	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m3	25.86	3.27	84.56	
2	040202001014	路床(槽) 整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	164.3	2.25	369.68	
3	040202011014	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	164.3	32.96	5415.33	
4	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等 级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯 胶泥 4. 含路面养护及缩缝 胀缝 5. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	132.5	110.41	14629.33	
		分部小计					20498.9	
		15 号路					25920.73	
1	060104011015	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m3	34.84	3.27	113.93	
2	040202001015	路床(槽) 整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	207.7	2.25	467.33	
本页小计							42058.06	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:道路工程

标段:道路工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040202011015	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	207.7	32.96	6845.79	

4	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	167.5	110.41	18493.68	
		分部小计					25920.73	
		16 号路					34016.79	
1	060104011016	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	38.48	3.27	125.83	
2	040202001016	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	266.4	2.25	599.4	
3	040202011016	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	266.4	32.96	8780.54	
4	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	222	110.41	24511.02	
		分部小计					34016.79	
		17 号路					103556.23	
1	040202001017	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	324	2.25	729	
本页小计							60085.26	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040202011017	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	259.2	32.96	8543.23	
3	040203007017	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 透水混凝土(彩色) 1. 6cm 厚 (AC-12) 细粒式蓝灰色透水混凝土 2. 18cm 厚 C25 商混 3. 含路面养护及缩缝胀缝 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	259.2	156.85	40655.52	
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 100cm*25cm*15cm 成品混凝土道牙 (C25 混凝土护角) 2. 3cm 厚 1:3 水泥砂浆 3. 10cm 厚 C25 商混 4. 20cm 厚级配碎石 5. 素土夯实, 夯实系数 ≥93% 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m	432	124.14	53628.48	
		分部小计					103556.23	
		措施项目					1500	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台·次	0			
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机	台·次	1	1500	1500	
本页小计							104327.23	
合 计							1088439.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 87 页

项目编码		060104011001		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	319.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 2 页 共 87 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	3082
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 3 页 共 87 页

项目编码		040202011001		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		3082	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87						
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	24.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 4 页 共 87 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	2680
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						19.95	71.95	0.04	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.36			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	水	m3	0.0845	3.85	0.33		
	涤纶针刺土工布	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.74	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 5 页 共 87 页

	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费			-	0.8	-	
	材料费小计			-	71.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 6 页 共 87 页

项目编码		060104011002		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	42.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 7 页 共 87 页

项目编码		040202001002		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	295.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 8 页 共 87 页

项目编码		040202011002		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		295.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87						
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	24.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 9 页 共 87 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	246
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm) : 4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 20cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) : 4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

费 明 细	水	m3	0.0874	3.85	0.34		
	涤纶针刺土工布	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂	kg	0.0114	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.072	0.74	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 10 页 共 87 页

	钢模板	kg	0.0535	4.3	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	370	75.48		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	79.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 11 页 共 87 页

项目编码		060104011003		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	39.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 12 页 共 87 页

项目编码		040202001003		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	273. 6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0. 01	41. 31		141. 66	41. 8	0. 41		1. 42	0. 42
人工单价		小计						0. 41		1. 42	0. 42
普工 87. 1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2. 25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 13 页 共 87 页

项目编码		040202011003		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		273.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.96							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87						
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	24.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 14 页 共 87 页

项目编码		040203007003		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	228
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 20cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

费 明 细	水	m3	0.0874	3.85	0.34		
	涤纶针刺土工布	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂	kg	0.0114	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.072	0.74	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 15 页 共 87 页

	钢模板	kg	0.0535	4.3	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	370	75.48		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	79.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 16 页 共 87 页

项目编码		060104011004		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	57.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 17 页 共 87 页

项目编码		040202001004		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	506
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 18 页 共 87 页

项目编码		040202011004		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		506	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.96							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87						
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	24.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 19 页 共 87 页

项目编码		040203007004		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	440
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm): 4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 20cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm): 4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)





## 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 21 页 共 87 页

项目编码		060104011005		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	156
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 22 页 共 87 页

项目编码		040202001005		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	1080
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 23 页 共 87 页

项目编码		040202011005		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		1080	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.96							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87						
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	24.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 24 页 共 87 页

项目编码		040203007005		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	900
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 20cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)



## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 26 页 共 87 页

项目编码		060104011006		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	83.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 27 页 共 87 页

项目编码		040202001006		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	576
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 28 页 共 87 页

项目编码		040202011006		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		576	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.96							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87						
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	24.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 29 页 共 87 页

项目编码		040203007006		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	480
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

费 明 细	水	m3	0.0874	3.85	0.34		
	涤纶针刺土工布	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂	kg	0.0114	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.072	0.74	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 30 页 共 87 页

	钢模板	kg	0.0535	4.3	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	370	75.48		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	79.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 31 页 共 87 页

项目编码		060104011007		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	34.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 32 页 共 87 页

项目编码		040202001007		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位		m2		工程量		220.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42		0.42			
人工单价		小计						0.41		1.42		0.42			
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 33 页 共 87 页

项目编码		040202011007		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	220.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87		
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	24.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 34 页 共 87 页

项目编码		040203007007		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	177.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

费 明 细	水	m3	0.0874	3.85	0.34		
	涤纶针刺土工布	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂	kg	0.0114	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.072	0.74	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 35 页 共 87 页

	钢模板	kg	0.0535	4.3	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	370	75.48		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	79.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 36 页 共 87 页

项目编码		060104011008		项目名称		培路肩		计量单位		m3	工程量	18.2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24	
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 37 页 共 87 页

项目编码		040202001008		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 38 页 共 87 页

项目编码		040202011008		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.96							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87						
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	24.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 39 页 共 87 页

项目编码		040203007008		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）



### 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 41 页 共 87 页

项目编码		060104011009		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	41.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 42 页 共 87 页

项目编码		040202001009		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	244.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 43 页 共 87 页

项目编码		040202011009		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	244.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87		
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	24.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 44 页 共 87 页

项目编码		040203007009		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	197.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）



### 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 46 页 共 87 页

项目编码		060104011010		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	25.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 47 页 共 87 页

项目编码		040202001010		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	164.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 48 页 共 87 页

项目编码		040202011010		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	164.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87		
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	24.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 49 页 共 87 页

项目编码		040203007010		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	132.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

费 明 细	水	m3	0.0874	3.85	0.34		
	涤纶针刺土工布	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂	kg	0.0114	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.072	0.74	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程标段：道路工程第 50 页 共 87 页

	钢模板	kg	0.0535	4.3	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	370	75.48		
	其他材料费			—	0.88	—	
	材料费小计			—	79.63	—	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程标段：道路工程第 51 页 共 87 页

项目编码		060104011011		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	40.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09



综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 52 页 共 87 页

项目编码		040202001011		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	241.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程标段：道路工程第 53 页 共 87 页

项目编码		040202011011		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	241.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87		
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	24.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 54 页 共 87 页

项目编码		040203007011		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	195
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深 5cm 实 际深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 20cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

费 明 细	水	m3	0.0874	3.85	0.34		
	涤纶针刺土工布	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂	kg	0.0114	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.072	0.74	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 55 页 共 87 页

	钢模板	kg	0.0535	4.3	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	370	75.48		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	79.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 56 页 共 87 页

项目编码		060104011012		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	36.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 57 页 共 87 页

项目编码		040202001012		项目名称		路床(槽)整形		计量单位		m2		工程量		182	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42				
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.25							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 58 页 共 87 页

项目编码		040202011012		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	182
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87		
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	24.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 59 页 共 87 页

项目编码		040203007012		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	140
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）



费 明 细	水	m3	0.0874	3.85	0.34		
	涤纶针刺土工布	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂	kg	0.0114	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.072	0.74	0.05		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 60 页 共 87 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 61 页 共 87 页

项目编码		060104011013		项目名称		培路肩		计量单位		m3	工程量	37.09
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24	
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 62 页 共 87 页

项目编码		040202001013		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	235.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程标段：道路工程第 63 页 共 87 页

项目编码		040202011013		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	235.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87		
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	24.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 64 页 共 87 页

项目编码		040203007013		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	190
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深 5cm 实 际深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 20cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

费 明 细	水	m3	0.0874	3.85	0.34		
	涤纶针刺土工布	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂	kg	0.0114	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.072	0.74	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 65 页 共 87 页

	钢模板	kg	0.0535	4.3	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	370	75.48		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	79.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程标段：道路工程第 66 页 共 87 页

项目编码		060104011014		项目名称		培路肩		计量单位		m3	工程量	25.86
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24	
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

### 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 67 页 共 87 页

项目编码		040202001014		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	164.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 68 页 共 87 页

项目编码		040202011014		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	164.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87		
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	24.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 69 页 共 87 页

项目编码		040203007014		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	132.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深 5cm 实 际深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 20cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

费 明 细	水	m3	0.0874	3.85	0.34		
	涤纶针刺土工布	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂	kg	0.0114	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.072	0.74	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 70 页 共 87 页

	钢模板	kg	0.0535	4.3	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	370	75.48		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	79.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 71 页 共 87 页

项目编码		060104011015		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	34.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 72 页 共 87 页

项目编码		040202001015		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	207.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程标段：道路工程第 73 页 共 87 页

项目编码		040202011015		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	207.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	24.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 74 页 共 87 页

项目编码		040203007015		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	167.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深 5cm 实 际深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 20cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

费 明 细	水	m3	0.0874	3.85	0.34		
	涤纶针刺土工布	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂	kg	0.0114	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.072	0.74	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 75 页 共 87 页

	钢模板	kg	0.0535	4.3	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	370	75.48		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	79.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 76 页 共 87 页

项目编码		060104011016		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	38.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 77 页 共 87 页

项目编码		040202001016		项目名称		路床(槽)整形		计量单位		m2		工程量		266.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42				
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.25							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 78 页 共 87 页

项目编码		040202011016		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	266.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	24.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 79 页 共 87 页

项目编码		040203007016		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	222
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深 5cm 实 际深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 20cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98	0.45	0.11	0.04	0.21
人工单价		小计						20.89	79.62	0.04	9.86
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.41			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

费 明 细	水	m3	0.0874	3.85	0.34		
	涤纶针刺土工布	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂	kg	0.0114	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.072	0.74	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 80 页 共 87 页

	钢模板	kg	0.0535	4.3	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	370	75.48		
	其他材料费			-	0.88	-	
	材料费小计			-	79.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 81 页 共 87 页

项目编码		040202001017		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	324
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 82 页 共 87 页

项目编码		040202011017		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	259.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	24.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 83 页 共 87 页

项目编码		040203007017		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	259.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	15.42	91.98	0.45	0.68	0.04	0.21
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	729.16		250.08	1.22	1.68		0.57
借 1-125 + 1-126	透水地面面层 现浇透 水水泥混凝土面层 厚 度(cm) 5 实际厚度 (cm):6	100m2	0.01	1373.41	3773.86	52.56	245.57	13.73	37.74	0.53	2.45
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.08		0.01	0.02
2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡 养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97	1.54	1.19		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26	16.74	69.32		7.91
人工单价		小计						33.76	110.61	0.58	11.89



高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				156.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.2232	3.85	0.86		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 84 页 共 87 页

	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0661	0.74	0.05		
	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	PG 道路封缝胶	kg	0.1067	15.4	1.64		
	棉毡	m2	0.55	1.2	0.66		
	氟碳保护剂	kg	0.3	33.67	10.1		
	预拌透水水泥混凝土 蓝色	m3	0.0612	400	24.48		
	其他材料费			-	3.77	-	
	材料费小计			-	110.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 85 页 共 87 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	432
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.08		0.01	0.02
2-2-28	碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	494.5	2417.26	271.05	289.6	4.95	24.17	2.71	2.9
2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】 换为【混凝土缘石】	100m	0.01	746.75	3259.77	0.46	363.33	7.47	32.6		3.64
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.01	586.33	3745.08		228.78	5.86	37.45		2.29
人工单价		小计						18.36	94.22	2.72	8.85
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								124.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87		
	水					m3	0.021	3.85	0.08		
	预拌混凝土 C25					m3	0.101	370	37.37		

	石灰砂浆 1:3	m3	0.0082	192.05	1.57		
	100cm*25cm*15cm 成品混凝土道牙	m	1.01	30	30.3		
	其他材料费			-	1.02	-	
	材料费小计			-	94.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 86 页 共 87 页

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目 1	大型机械设备进出场及安拆	台·次			1500						
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大型机械设备进出场及安拆					台·次		1500			
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 87 页 共 87 页

项目编码		041106001002		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目 1	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	大型机械设备进出场及安拆					台·次	1	1500	1500		
	材料费小计							-	1500	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		23327.62			
2	01	其他措施费（费率类）			7602.8			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1900.7			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	3801.4			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1900.7			
3	02	其他（费率类）						
合 计					30930.42			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





# 主要材料价格表

工程名

称： 道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合 价
1	02270132@1	涤纶针刺土工布		m2	7588.275	0.26	1972.95
2	03130709	金刚石锯片		片	0.208656	742.04	154.83
3	03210593	铁件	综合	kg	445.7505	4.5	2005.88
4	04050173	级配碎石	综合	m3	2065.58976	90	185903.08
5	04050173@2	级配碎石	综合	m3	68.73984	90	6186.59
6	04050173@3	级配碎石	综合	m3	70.64928	90	6358.44
7	04050173@4	级配碎石	综合	m3	55.08204	90	4957.38
8	13310168	PG 道路封缝胶		kg	27.661824	15.4	425.99
9	13350213	塑料油膏		kg	704.19192	19	13379.65
10	14310214@1	氟碳保护剂		kg	77.76	33.67	2618.18
11	14350309	脱模剂		kg	75.072008	1.79	134.38
12	15070213	棉毡		m2	142.56	1.2	171.07
13	34110103	电		kW·h	472.934304	0.74	349.97
14	34110117	水		m3	840.794941	3.85	3237.06
15	35010146	钢模板		kg	350.06492	4.3	1505.28
16	36070126@1	100cm*25cm*15cm 成品混凝土道牙		m	436.32	30	13089.6
17	80030116	石灰砂浆	1:3	m3	3.55968	192.05	683.64
18	BCCLF3	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	1500	1500
19	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1382.64312	370	511577.95
20	补 FM061@1	预拌透水水泥混凝土	蓝色	m3	15.86304	400	6345.22

亮化工程

工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人：唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称：亮化工程

投 标 总 价 (小写)：299,944.04

(大写)：贰拾玖万玖仟玖佰肆拾肆元零肆分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人：

胡江雪


胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：

王旭



时 间：2025 年 09 月 03 日

扉-3

# 总 说 明

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	270890.45	
1.1	亮化工程	270890.45	
2	措施项目	2568.89	
2.1	其中：安全文明施工费	1931.08	
2.2	其他措施费（费率类）	637.81	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1718.68	—
4.1	定额规费	1718.68	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	275178.02	
6	增值税	24766.02	—
7	含税工程造价合计	299944.04	
投标报价合计=1+2+3+4+6		299,944.04	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		亮化工程					270890.45	
1	040805001001	常规照明灯	1. 太阳能路灯 2. 灯杆 L=6.0m LED 灯功率 60W； 太阳能电池板 120W；蓄电池磷酸锂电池 DC 12V/110AH；智能 型路灯控制器带 恒流、恒压、调 功一体等 3. 基础类型、规格尺寸：C25 钢筋混凝土基础 800X800X1400mm 4. 路灯基础深为 1.4m，平面尺寸 0.8*0.8m 5. 其他详见设计 图纸及相关规范	套	145	1868.21	270890.45	
		分部小计					270890.45	
		措施项目						
本页小计							270890.45	
合 计							270890.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 2 页

项目编码		040805001001		项目名称		常规照明灯		计量单位	套	工程量	145
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长 1.2m 以下	10 套	0.1	435.25	267.56	212.28	153.31	43.53	26.76	21.23	15.33
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2550.14	245.47	0.41		2.17	0.21
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.085	492.81	3757.65		192.18	41.89	319.4		16.34
9-1-5	圆钢直径 10mm	t	0.0025	1631.54	3727.25	30.97	816.79	4.08	9.32	0.08	2.05
9-1-18	带肋钢筋直径 22mm	t	0.013	979.56	3525.93	39.11	490.41	12.73	45.84	0.51	6.38
人工单价		小计						102.64	401.32	23.99	40.31
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						1300			
清单项目综合单价								1868.21			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB300 φ 10					kg	2.55	3.597	9.17		
	钢筋 HRB400 φ 22					kg	13.325	3.4	45.31		



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费 率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1931.08			
2	01	其他措施费（费率类）			637.81			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	159.45			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	318.91			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	159.45			
3	02	其他（费率类）						
合 计					2568.89			

编制人（造价人员）：王旭

复核人（造价工程师）： 王强

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

### 暂列金额明细表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计日工表

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 主要材料价格表

工程名

称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

绿化工程

工程

## 投 标 总 价

投 标 人：河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

# 投 标 总 价

招 标 人：唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称：绿化工程

投 标 总 价 (小写)：19,927.62

(大写)：壹万玖仟玖佰贰拾柒元陆角贰分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人：

胡江雪


胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：

王旭



有效期限至2027年12月31日(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025 年 09 月 03 日

扉-3

# 总 说 明

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	17733.76	
1.1	其中：综合工日	33.54	
1.2	1)人工费	1431.3	
1.3	2)材料费	15434.46	
1.4	3)机械费	83.58	
1.5	4)企业管理费	482.56	
1.6	5)利润	301.86	
2	措施项目	186.9	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	186.9	
2.2.1	2.1)安全生产费	115.41	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	57.7	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	13.79	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 单位工程投标报价汇总表

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	361.56	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	271	—
4.3	3)住房公积金	57.02	—
4.4	4)工伤保险	33.54	—
5	不含税工程造价合计	18282.22	
6	增值税~销项税额	1645.4	
7	含税工程造价合计	19927.62	
投标报价合计=1+2+3+4+6		19,927.62	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					17733.76	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:海棠 2. 胸径或干径:胸径 7-8cm 3. 株高、冠径:高度 2.5-3.0m, 冠幅 2.0-2.5m, 全冠移植, 冠形饱满, 分枝点≥1.2 米, 修剪后保留自然生长形态 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1 年, 含支撑及草绳绕干 6. 其他详见设计图纸及相关规范	株	20	472.12	9442.4	
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:樱花 2. 胸径或干径:胸径 7-8cm 3. 株高、冠径:高度 2.5-3.0m, 冠幅 2.0-2.5m, 全冠移植, 冠形饱满, 分枝点≥1.2 米, 修剪后保留自然生长形态 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1 年, 含支撑及草绳绕干 6. 其他详见设计图纸及相关规范	株	22	376.88	8291.36	
		措施项目						
本页小计							17733.76	
合 计							17733.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 综合单价分析表

工程名称: 绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 2 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位		株	工程量	20
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-64	栽植乔木(带土球) 土球 直径(在 cm 以内) 60	株	1	17. 2	0. 39		9. 35	17. 2	0. 39			9. 35
1-194	树棍桩 三角桩	株	1	2. 58	12. 46		1. 4	2. 58	12. 46			1. 4
1-206	树干胸径(在 cm 以内) 10	m	1. 5	1. 72	0. 84		0. 94	2. 58	1. 26			1. 41
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100 以下 胸径Φ 10 以下	株	1	13. 07	11. 18	1. 99	7. 25	13. 07	11. 18	1. 99		7. 25
人工单价		小计						35. 43	25. 29	1. 99	19. 41	
43 元/工日		未计价材料费						390				
清单项目综合单价								472. 12				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	草绳					kg	3	0. 42	1. 26			
	水					m3	2. 5	3. 85	9. 63			
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0. 1	4. 6	0. 46			
	树棍 长 1. 2m					棍	3	4	12			



43 元/工日		未计价材料费		300			
清单项目综合单价				376.88			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	草绳	kg		0.42			
	水	m3	2.5	3.85	9.63		
	镀锌铁丝 8~12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长 1.2m	棍	3	4	12		
	肥料（综合）	kg	0.08	0.9	0.07		
	农药（综合）	kg	0.08	23.4	1.87		
	樱花，胸径 7-8cm，高度 2.5-3.0m，冠幅 2.0-2.5m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥1.2 米，修剪后保留自然生长形态 胸径 7-8cm	株	1	300	300		
	材料费小计			-	324.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			186.9			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	115.41			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	57.7			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	13.79			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

## 暂列金额明细表

工程名称: 绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 计日工表

工程名称: 绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 主要材料价格表

工程名

称： 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人工湿地绿化

工程

## 投 标 总 价

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

# 投 标 总 价

招 标 人：唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称：人工湿地绿化

投 标 总 价 (小写)： 3,642.46

(大写)： 叁仟陆佰肆拾贰元肆角陆分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人：

胡江雪


胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：

王旭



有(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025 年 09 月 03 日

扉-3

# 总 说 明

工程名称：人工湿地绿化

第 1 页 共 1 页

--

表-01



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2732.92	
0101	人工湿地	2732.92	
1.1	其中：综合工日	37.23	
1.2	1)人工费	1601.7	
1.3	2)材料费	261.84	
1.4	3)机械费		
1.5	4)企业管理费	535.95	
1.6	5)利润	333.43	
2	措施项目	207.45	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工费	207.45	
2.2.1	2.1)安全生产费	128.1	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	64.05	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	15.3	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	401.34	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	300.82	—
4.3	3)住房公积金	63.29	—
4.4	4)工伤保险	37.23	—
5	不含税工程造价合计	3341.71	
6	增值税~销项税额	300.75	
7	含税工程造价合计	3642.46	
投标报价合计=1+2+3+4+6		3,642.46	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		人工湿地					2732.92	
1	050102009001	栽植水生植物	1. 植物种类:香蒲 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度 45-50cm 3. 单位面积株数:16 株/m2 4. 养护期:1 年 5. 根据图纸设计种植在人工湿, 为水生植物栽植 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	25.57	106.88	2732.92	
		分部小计					2732.92	
		措施项目						
本页小计							2732.92	
合 计							2732.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：人工湿地绿化标段：排水工程第 1 页 共 1 页

项目编码		050102009001		项目名称		栽植水生植物		计量单位	m2	工程量	25.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-182	后期管理费水生植物 塘植	丛	16	3.7	0.4		2.01	59.2	6.4		32.16
1-180	栽植水生植物 荷花	10 株	0.16	21.5	9		11.69	3.44	1.44		1.87
人工单价		小计						62.64	7.84		34.03
43 元/工日		未计价材料费						2.4			
清单项目综合单价								106.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	6.4	1	6.4		
	有机肥(土堆肥)					m3	0.016	90	1.44		
	肥料（综合）					kg	0.048	0.9	0.04		
	香蒲 高度 45-50cm16 株/m2					株	1.6	1.5	2.4		
	材料费小计							-	10.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调整 后金 额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			207.45			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	128.1			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	64.05			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	15.3			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				

6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					207.45			

编制人（造价人员）：王旭 全国建设工程造价员 注册证号：154123908 有效期至2025年12月30日 河南禹泰建设有限公司

复核人（造价工程师）：汪东升 注册证号：B11234100015488 有效期至：2027年10月31日 河南禹泰建设有限公司

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计日工表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 主要材料价格表

工程名

称：人工湿地绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人工湿地土建

工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： 唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称： 人工湿地土建

投 标 总 价 (小写)： 67,605.15

(大写)： 陆万柒仟陆佰零伍元壹角伍分

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人： 胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人： 王旭



有 限 公 司 (造价工程师签字盖专用章)

时 间： 2025 年 09 月 03 日

扉-3

# 总 说 明

工程名称：人工湿地土建

第 1 页 共 1 页

--

表-01



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		人工湿地					57686.15	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 工作内容:±30cm 以内挖填找平 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	73.32	0.71	52.06	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	187.42	3.27	612.86	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	52.7	4.68	246.64	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	126.82	7.02	890.28	
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	9.3	363.73	3382.69	
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	8.51	424.22	3610.11	
7	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	4.05	49.52	200.56	

8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品 混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30 3. 其他详见设计图 纸及相关规范	m3	19.42	431.76	8384.78	
本页小计							17379.98	

15	010515001002	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格： 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以 内 直径 ≤18mm 2. 其他详见设计图 纸及相关规范	t	0.464	4950.2 1	2296.9	
16	010515001003	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋 带肋钢筋 HRB400 以 内 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图 纸及相关规范	t	0.192	6556.2 5	1258.8	
17	010515001004	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格： 砌体内加固钢筋 2. 其他详见设计图 纸及相关规范	t	0.048	7310	350.88	
本页小计							17802.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 池内壁按照 1:2 水泥砂浆按三次粉刷做防水处理, 接茬处每层应错开, 厚度 ≤25mm, 砂浆应添加 5%的防水剂。 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	87.6	40	3504	
19	011201001002	墙面一般抹灰	1. 外壁±0.000 以上部分用 1:2.5 水泥砂浆粉面压光, 厚 20, ±0.000 以下部分用原浆随砌随抹光, 混凝土表面粉刷前基层需涂刷界面剂, 砂浆应添加 5%的防水剂。 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	56.76	50.65	2874.89	

20	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性 A 型防水套管 D121 2. 其他详见设计图 纸及相关规范	个	2	359.78	719.56	
21	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性 A 型防水套管 D140 2. 其他详见设计图 纸及相关规范	个	3	429.48	1288.44	
22	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:U-PVC 管道Φ75, 含管件 2. 其他详见设计图 纸及相关规范	m	24.16	20.81	502.77	
23	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:U-PVC 管道Φ90, 含管件 2. 其他详见设计图 纸及相关规范	m	0			
24	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 DN80 2. 其他详见设计图 纸及相关规范	个	0			
25	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:级配砾 石 2. 其他详见设计图 纸及相关规范	m <sup>3</sup>	50.36	270.34	13614.32	
本页小计							22503.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单 价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					57686.15	
		措施项目						
本页小计								
合 计							57686.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 1 页 共 25 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	73.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-341	平整场地 推土机 75kW	1000m2	0.001	114.27		542.91	62.72	0.11		0.54	0.06
人工单价		小计						0.11		0.54	0.06
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 2 页 共 25 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	187.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 3 页 共 25 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	52.7
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3	
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.015	3.85	0.06			
	材料费小计							-	0.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09



综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 4 页 共 25 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	126.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

## 综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 5 页 共 25 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		9.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-20 H80050611 80010716	砖砌体 基础、护拱 换为【砌筑水泥砂浆 M10】 换为【页岩砖 240*115*53】	10m3	0.1	1060.84	2121.31	23.08	432.08	106.08	212.13	2.31	43.21				
人工单价		小计						106.08	212.13	2.31	43.21				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								363.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	页岩砖 240*115*53					千块	0.531	350	185.85						
	水					m3	0.4028	3.85	1.55						
	其他材料费							-	24.73	-					
	材料费小计							-	212.13	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 6 页 共 25 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	8.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	3564.34		205.68	47.22	356.43		20.57
人工单价		小计						47.22	356.43		20.57
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								424.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.395	3.85	1.52		
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	350	353.5		
	其他材料费							-	1.41	-	
	材料费小计							-	356.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 7 页 共 25 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		4.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2749.58	0.97	668.17	15.33	27.5	0.01	6.68				
人工单价		小计						15.33	27.5	0.01	6.68				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								49.52							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3		3.85							
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.0018	5.95	0.01						
	板方材					m3	0.0072	2100	15.12						
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	其他材料费							-	3.16	-					
	材料费小计							-	27.45	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 8 页 共 25 页

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		19.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-8 H80210557 80210561	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混 凝土 C30】	10m3	0.1	323.64	3852.09	0.71	141.2	32.36	385.21	0.07	14.12				
人工单价		小计						32.36	385.21	0.07	14.12				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								431.76							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.152	3.85	0.59						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8						
	其他材料费							-	0.82	-					
	材料费小计							-	385.21	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建				标段：排水工程				第 9 页 共 25 页			
项目编码		011702001002		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	34.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-195 H80010116 80010716	现浇混凝土模板 满堂 基础 无梁式 复合模板 木支撑 换为【砌筑水 泥砂浆 M10】	100m2	0.01	2002.16	1944.58	1.92	872.73	20.02	19.45	0.02	8.73
人工单价		小计						20.02	19.45	0.02	8.73
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.22			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价(元)	暂估合价（元）
	水					m3		3.85			
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.0018	5.95	0.01		
	板方材					m3	0.0021	2100	4.41		
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	木支撑					m3	0.0021	1800	3.78		
	其他材料费							-	2.22	-	
	材料费小计							-	19.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 10 页 共 25 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		1.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 5-12 换	现浇混凝土 构造柱 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	3718.51		670.94	153.98	371.85		67.1				
人工单价		小计						153.98	371.85		67.1				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								592.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.2105	3.85	0.81						
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0303	260	7.88						
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	370	362.49						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	371.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 11 页 共 25 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位		m2		工程量		13.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	2323.02	1.43	858.28	19.69	23.23	0.01	8.59				
人工单价		小计						19.69	23.23	0.01	8.59				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								51.52							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0039	2100	8.19						
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	木支撑					m3	0.0018	1800	3.24						
	其他材料费							-	2.69	-					
	材料费小计							-	23.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 12 页 共 25 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		2.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-19 换	现浇混凝土 圈梁 换 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3778.12		491.4	112.74	377.81			49.14			
人工单价		小计						112.74	377.81			49.14			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								539.69							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.264	3.85	1.02						
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	3.1	-					
	材料费小计							-	377.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建				标段：排水工程				第 13 页 共 25 页			
项目编码		011702008001		项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	21.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2413.34	0.24	1250.73	28.7	24.13		12.51
人工单价		小计						28.7	24.13		12.51
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3		3.85			
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.0018	5.95	0.01		
	板方材					m3	0.0062	2100	13.02		
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	木支撑					m3	0.0003	1800	0.54		
	其他材料费							-	1.38	-	
	材料费小计							-	24.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 人工湿地土建

标段：排水工程

第 14 页 共 25 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.484	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3705.56	21.98	423.02	970.11	3705.56	21.98	423.02				
人工单价		小计						970.11	3705.56	21.98	423.02				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5120.67							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	5.64	5.95	33.56						
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内					kg	1020	3.6	3672						
	材料费小计							-	3705.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建				标段：排水工程				第 15 页 共 25 页			
项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.464
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3686.46	64.19	364.11	835.48	3686.46	64.19	364.11
人工单价		小计						835.48	3686.46	64.19	364.11
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4950.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.144	3.85	0.55		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	3.65	5.95	21.72		
	钢筋 HRB400 以内 φ12~φ18					kg	1025	3.5	3587.5		
	其他材料费							-	76.68	-	
	材料费小计							-	3686.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 16 页 共 25 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.192	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 5-118	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3731.72	53.57	841.04	1929.89	3731.72	53.57	841.04				
人工单价		小计						1929.89	3731.72	53.57	841.04				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6556.25							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	10.037	5.95	59.72						
	其他材料费							-	3672	-					
	材料费小计							-	3731.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 17 页 共 25 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.048
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3121.2	53.33	1255.17	2880.18	3121.2	53.33	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3121.2	53.33	1255.17
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7310			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 φ6					t	1.02	3060	3121.2		
	材料费小计							-	3121.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 18 页 共 25 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	87.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-922	防水砂浆 直池壁	100m2	0.01	2159.12	1243.29	20.49	577.79	21.59	12.43	0.2	5.78
人工单价		小计						21.59	12.43	0.2	5.78
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0434	3.85	0.17		
	防水剂					kg	0.3483	7.7	2.68		
	素水泥浆					m3	0.0064	417.35	2.67		
	其他材料费							-	6.91	-	
	材料费小计							-	12.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 19 页 共 25 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	56.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 12-22 换	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	313.94	4.47	49.56	1.68	3.14	0.04	0.49
借 12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	2885.54	700.07	90.91	851.49	28.86	7	0.91	8.51
人工单价		小计						30.54	10.14	0.95	9
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0149	3.85	0.06		
	防水剂					kg	0.3483	7.7	2.68		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0232	300	6.96		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	10.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 20 页 共 25 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-11-71	刚性防水套管制作 介质 管道公称直径 100mm 以 内	个	1	120.62	49.18	24.96	38.22	120.62	49.18	24.96	38.22
借 10-11-83	刚性防水套管安装 介质 管道公称直径 100mm 以 内	个	1	69.48	9.47		21.59	69.48	9.47		21.59
人工单价		小计						190.1	58.65	24.96	59.81
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						26.26			
清单项目综合单价								359.78			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ 10~15					kg	5.673	3.39	19.23		
	焊接钢管 综合					kg	0.424	61.93	26.26		
	其他材料费							-	39.42	-	
	材料费小计							-	84.91	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 21 页 共 25 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-11-72	刚性防水套管制作 介质 管道公称直径 125mm 以 内	个	1	149.28	56.99	29.49	47.36	149.28	56.99	29.49	47.36
借 10-11-84	刚性防水套管安装 介质 管道公称直径 125mm 以 内	个	1	79.29	9.74		24.51	79.29	9.74		24.51
人工单价		小计						228.57	66.73	29.49	71.87
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						32.82			
清单项目综合单价							429.48				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ 10~15					kg	7.273	3.39	24.66		
	刚性 A 型防水套管 D140 D140					m	0.424	77.41	32.82		
	其他材料费							-	42.07	-	
	材料费小计							-	99.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 22 页 共 25 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	24.16
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 10-1-310	室外塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm 以内	10m	0.1	87.09	2.34	0.03	27	8.71	0.23			2.7
人工单价		小计						8.71	0.23			2.7
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						9.17				
清单项目综合单价								20.81				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	水					m3	0.0054	3.85	0.02			
	塑料排水管 公称外径 75mm 以内					m	0.993	9	8.94			
	清扫口 De75 UPVC					个	0.065	3.54	0.23			
	其他材料费							-	0.21	-		
	材料费小计							-	9.4	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 23 页 共 25 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		0		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借 10-1-311	室外塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm 以内	10m		104.84	3.39	0.07	32.4									
人工单价		小计														
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价																
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	水					m3		3.85								
	排水用 UPVC 管材排水管 Φ90*3.2mm					m		17.8								
	清扫口 De110 UPVC					个		6.99								
	其他材料费							-	0.00	-						
	材料费小计							-		-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 24 页 共 25 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 10-5-69	对夹式蝶阀安装 公称直 径 80mm 以内	个		59.22	30.11	2.27	18.28								
人工单价		小计													
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3		3.85							
	沟槽蝶阀 D71X-16DN65mm					个		71.89							
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 人工湿地土建

标段：排水工程

第 25 页 共 25 页

项目编码		040601025001		项目名称		滤料铺设		计量单位		m3		工程量		50.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-16 换	砂石基础 天然级配 换 为【砾石 5】	10m3	0.1	920.58	1497.33	24.38	261.05	92.06	149.73	2.44	26.11				
人工单价		小计						92.06	149.73	2.44	26.11				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								270.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.2857	3.85	1.1						
	砾石 5					m3	1.838	80	147.04						
	其他材料费							-	1.59	-					
	材料费小计							-	149.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1792.81			
2	01	其他措施费（费率类）			688.48			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	172.12			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	344.24			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	172.12			
3	02	其他（费率类）						
合 计					2481.29			

编制人（造价人员）：王旭 154123908 复核人（造价工程师）：汪东升 B11234100015488  
 注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



## 暂列金额明细表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计日工表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



# 主要材料价格表

工程名

称：人工湿地土建

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010210	钢筋	HRB400 以内 $\phi$ 10 以内	kg	1513.68	3.6	5449.25
2	01010211	钢筋	HRB400 以内 $\phi$ 12~ $\phi$ 18	kg	475.6	3.5	1664.6
3	01030727	镀锌铁丝	$\phi$ 0.7	kg	12.098356	5.95	71.99
4	01090101@1	圆钢	$\phi$ 6	t	0.04896	3060	149.82
5	01290217	热轧厚钢板	$\delta$ 10~15	kg	33.165	3.39	112.43
6	04050125	砾石	5	m <sup>3</sup>	92.56168	80	7404.93
7	04130125	页岩砖	240*115*53	千块	4.9383	350	1728.41
8	05030105	板方材		m <sup>3</sup>	0.286678	2100	602.02
9	13350111@1	防水剂		kg	50.283475	7.7	387.18
10	34110117	水		m <sup>3</sup>	31.161798	3.85	119.97
11	35010101	复合模板		m <sup>2</sup>	18.220021	37.12	676.33
12	35030163	木支撑		m <sup>3</sup>	0.103059	1800	185.51
13	80110211	素水泥浆		m <sup>3</sup>	0.561516	417.35	234.35
14	80210555	预拌混凝土	C15	m <sup>3</sup>	8.5951	350	3008.29
15	80210559	预拌混凝土	C25	m <sup>3</sup>	4.466321	370	1652.54
16	80210561	预拌混凝土	C30	m <sup>3</sup>	19.6142	380	7453.4
17	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m <sup>3</sup>	0.058479	260	15.2
18	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m <sup>3</sup>	1.316832	300	395.05
19	17010166-1	焊接钢管	综合	kg	0.848	61.93	52.52
20	17250299@2	塑料排水管	公称外径 75mm 以 内	m	23.99088	9	215.92

污水工程

工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人：唐河县城郊乡人民政府


工 程 名 称：污水工程

投 标 总 价 (小写)：566,063.26


(大写)：伍拾陆万陆仟零陆拾叁元贰角陆分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：胡江雪 胡江雪  
(签字或盖章)



编 制 人：王旭  
(造价工程师签字盖专用章)



时 间：2025 年 09 月 03 日



# 总 说 明

工程名称：污水工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	495915.67	
1.1	污水工程	349210.25	
1.2	检查井	131923.5	
1.3	50m3 化粪池	14781.92	
2	措施项目	14616.92	
2.1	其中：安全文明施工费	9854.96	
2.2	其他措施费（费率类）	3261.96	
2.3	单价措施费	1500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	8791.5	—
4.1	定额规费	8791.5	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	519324.09	
6	增值税	46739.17	—
7	含税工程造价合计	566063.26	
投标报价合计=1+2+3+4+6		566,063.26	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		污水工程					349210.25	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2094.75	3.27	6849.83	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	1254.55	4.68	5871.29	
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	535.42	186.7	99962.91	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	652.02	7.02	4577.18	
5	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂垫层 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	117.7	222	26129.4	
6	040501001001	混凝土管	1. 管座材质:预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 2. 规格:Φ500 3. 接口方式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试	m	459.5	236.39	108621.21	

			验 5. 其他详见设计 图纸及相关规范					
7	040501001002	混凝土管	1. 管座材质: 预 制承插口钢筋砼 排水管 II 级 2. 规格: $\Phi 300$ 3. 接口方式: 胶 圈接口 4. 管道检验及试 验要求: 闭水试 验 5. 其他详见设计 图纸及相关规范	m	685.8	141.73	97198.43	
		分部小计					349210.25	
本页小计							349210.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		检查井					131923.5	
1	040504002001	混凝土井	1. 井类型: $\Phi$ 1000 C30 预制装 配式钢筋混凝土 检查井 2. 垫层、基础材 质及厚度: 100 厚 C15 混凝土垫 层 3. 盖板材质、规 格: C30 预制钢 筋混凝土结构 4. 井盖、井圈材 质及规格: $\Phi 800$ 铸铁井盖, 井圈 现浇 C40 素砼 5. 其他详见设计 图纸及相关规范	座	50	2638.47	131923.5	
		分部小计					131923.5	
		50m3 化粪池					14781.92	

1	040504008001	砖砌化粪池	1. 土方开挖及回填 2. 砖砌化粪池具体做法详见02S701-Z11-50F 3. 包含混凝土浇筑，支模及运输 4. 包含钢筋制作与安装 5. 包含砖砌池体 6. 其他详见设计图纸及相关规范	座	1	14781.92	14781.92	
		分部小计					14781.92	
		措施项目					1500	
1	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1	1500	1500	
本页小计							148205.42	
合 计							497415.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

## 综合单价分析表

第 1 页 共 12 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	2094.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 污水工程

标段：排水工程

第 2 页 共 12 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量		1254.55	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3			
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3			
普工 87.1 元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								4.68						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	水					m3	0.015	3.85	0.06					
	材料费小计							-	0.06	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 污水工程

标段：排水工程

第 3 页 共 12 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	535.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	1299.04	21.18	110.07	43.68	129.9	2.12	11.01
人工单价		小计						43.68	129.9	2.12	11.01
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								186.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	砂子 中粗砂					m3	1.289	100	128.9		
	水					m3	0.079	3.85	0.3		
	其他材料费							-	0.7	-	
	材料费小计							-	129.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 4 页 共 12 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	652.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 污水工程

标段：排水工程

第 5 页 共 12 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3	工程量	117.7
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	716.98	1280.94	18.75	203.32	71.7	128.09	1.88	20.33	
人工单价		小计						71.7	128.09	1.88	20.33	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								222				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	砂子中砂					m3	1.264	100	126.4			
	其他材料费							-	1.69	-		
	材料费小计							-	128.09	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 6 页 共 12 页

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位		m		工程量		459.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-819	管道闭水试验 管径 600mm 以内	100m	0.01	501.69	226.72	0.7	119.19	5.02	2.27	0.01	1.19				
5-1-88 换	承插式混凝土管 人机配合下管 管径 500mm 以内	100m	0.01	1625.33	28.5	316.36	418.61	16.25	0.29	3.16	4.19				
人工单价		小计						21.27	2.56	3.17	5.38				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						204.02							
清单项目综合单价								236.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.3416	3.85	1.32						
	遇水膨胀橡胶密封圈					个	0.0095	30	0.29						
	标准砖 240*115*53					千块	0.0017	350	0.6						
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0001	320	0.03						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0007	240	0.17						
	预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 500*2100*50					m	1.01	202	204.02						

	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	206.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 7 页 共 12 页

项目编码		040501001002		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	685.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-86 换	承插式混凝土管 人机配合下管 管径 300mm 以内 换为【遇水膨胀橡胶密封圈】	100m	0.01	945.31	28.5	174.19	242.5	9.45	0.29	1.74	2.42
5-1-818	管道闭水试验 管径 400mm 以内	100m	0.01	304.93	104.2	0.46	72.58	3.05	1.04		0.73
人工单价		小计						12.5	1.33	1.74	3.15
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						123			
清单项目综合单价								141.73			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）



5-3-385 换	检查井 铸铁井盖、座安 装 换为【石油沥青 30#】	10 套	0.1	806.74	86.64	2.82	214.04	80.67	8.66	0.28	21.41
5-1-641 换	预制 井室盖板 换为 【预拌混凝土 C30】	10m3	0.018	2784.33	3960.71		741.94	50.12	71.29		13.35
补子目 1	Φ1000 C30 预制装配式 钢筋混凝土检查井	座	1		1600				1600		
人工单价		小计						211.97	1819.96	0.28	56.26
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费						550			
清单项目综合单价								2638.47			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.4914	3.85	1.89		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0284	240	6.82		
	预拌混凝土 C15					m3	0.101	350	35.35		
	预拌混凝土 C40					m3	0.2424	420	101.81		
	Φ1000 C30 预制装配式钢筋混凝土检查井					座	1	1600	1600		
	石油沥青 30#					kg	0.492	3.69	1.82		
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型					套	1	550	550		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 9 页 共 12 页

	其他材料费			-	72.28	-	
	材料费小计			-	2369.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 10 页 共 12 页

项目编码		040504008001		项目名称		砖砌化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm	100m2	0.1101	1772.84	607.27	90.91	529.81	195.19	66.86	10.01	58.34
借 5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.0533	2870.06	2413.95	0.24	1250.73	152.97	128.66	0.01	66.67
借 5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.261	1127.36	3778.12		491.4	294.24	986.09		128.26
借 5-61 H80210557 80210559	预制混凝土 地沟盖板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.042	928.38	3942.96		404.67	38.99	165.6		16.99
5-3-385 换	井盖、座安装 换为【石油沥青 30#】	10 套	0.1	806.74	86.64	2.82	214.04	80.67	8.66	0.28	21.41
9-1-13	带肋钢筋直径 12mm	t	0.84	1670.42	3548.07	43.8	836.68	1403.15	2980.38	36.79	702.81
6-1-48 H80210321 80210559	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度 50cm 以外 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.253	1013.72	3811.19		307.8	256.47	964.23		77.87



3-3-2 H80210557 80210553	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C10】	10m3	0.142	586.33	3442.08		228.78	83.26	488.78		32.49
6-3-5 换	水处理工程 现浇混凝土模板工程 平池底木模 换为【防水混凝土 C25 抗渗等级 P6】	100m2	0.0038	6087.03	2255.81	185.93	2532.57	23.13	8.57	0.71	9.62
6-1-121	砖砌直池壁(厚度) 一砖	10m3	0.917	2075.73	2440.75	21.91	634.74	1903.44	2238.17	20.09	582.06
人工单价		小计						4431.51	8036	67.89	1696.52

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 11 页 共 12 页

高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费		550				
清单项目综合单价				14781.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂		m3	0.0002	100	0.02		
	水		m3	4.1341	3.85	15.92		
	标准砖 240*115*53		千块	4.8253	350	1688.86		
	预拌混合砂浆 M7.5		m3	0.0284	240	6.82		

	预拌混凝土 C25	m3	5.6156	370	2077.77		
	钢筋 HRB400 Φ 12	kg	861	3.4	2927.4		
	防水混凝土 C25 抗渗等级 P6	m3	0.0005	380	0.19		
	预拌混凝土 C10	m3	1.4342	340	487.63		
	石油沥青 30#	kg	0.492	3.69	1.82		
	铸铁井盖、井座 Φ 700 重型	套	1	550	550		
	其他材料费			-	829.58	-	
	材料费小计			-	8586.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程标段：排水工程第 12 页 共 12 页

项目编码		041106001003		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目 2	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大型机械设备进出场及安拆					台·次	1	1500	1500		
	材料费小计							-	1500	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



## 计目工表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



# 主要材料价格表

工程名

称： 污水工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010131	钢筋	HRB400 $\phi$ 12	kg	861	3.4	2927.4
2	02050651@1	遇水膨胀橡胶密封圈		个	4.36525	30	130.96
3	04030143	砂子	中粗砂	m <sup>3</sup>	690.156529	100	69015.65
4	04030147	砂子中砂		m <sup>3</sup>	148.7728	100	14877.28
5	04130103	标准砖	240*115*53	千块	6.084063	350	2129.42
6	13310151	石油沥青	30#	kg	25.092	3.69	92.59
7	34110117	水		m <sup>3</sup>	344.788261	3.85	1327.43
8	80210321	防水混凝土	C25 抗渗等级 P6	m <sup>3</sup>	0.000521	380	0.2
9	BCCLF3	$\phi$ 1000 C30 预制装配式钢筋混凝土检查井		座	50	1600	80000
10	BCCLF4	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	1500	1500
11	80210553	预拌混凝土	C10	m <sup>3</sup>	1.4342	340	487.63
12	80210555	预拌混凝土	C15	m <sup>3</sup>	5.05	350	1767.5
13	80210559	预拌混凝土	C25	m <sup>3</sup>	5.6156	370	2077.77
14	80210565	预拌混凝土	C40	m <sup>3</sup>	12.12	420	5090.4
15	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m <sup>3</sup>	0.105478	320	33.75
16	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m <sup>3</sup>	2.016938	240	484.07
17	17290115@1	预制承插口钢筋混凝土排水管 II 级	500*2100*50	m	464.095	202	93747.19
18	17290115@2	预制承插口钢筋混凝土排水管 II 级	300*2100*30	m	702.945	120	84353.4
19	36010139-1	铸铁井盖、井座 $\phi$ 700 重型		套	50	550	27500
20	36010139-1@1	铸铁井盖、井座 $\phi$ 700 重型		套	1	550	550

雨水工程

工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人：唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称：雨水工程

投 标 总 价 (小写)：123,379.40

(大写)：壹拾贰万叁仟叁佰柒拾玖元肆角


投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人


或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：

王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 09 月 03 日

扉-3

# 总 说 明

工程名称：雨水工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	105224.97	
1.1	雨水工程	76528.2	
1.2	雨水井	28696.77	
2	措施项目	4773.33	
2.1	其中：安全文明施工费	3588.05	
2.2	其他措施费（费率类）	1185.28	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3193.81	—
4.1	定额规费	3193.81	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	113192.11	
6	增值税	10187.29	—
7	含税工程造价合计	123379.4	
投标报价合计=1+2+3+4+6		123,379.40	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		雨水工程					76528.2	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	436.24	3.27	1426.5	
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	242.2	4.68	1133.5	
3	040103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	121.55	186.7	22693.39	
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	157.71	7.02	1107.12	
5	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂垫层 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	22.6	222	5017.2	
6	040501001003	混凝土管	1. 管座材质:预制承插口钢筋砼排水管 II 级 2. 规格:Φ500 3. 接口方式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 其他详见设计	m	191	236.39	45150.49	



			图纸及相关规范					
		分部小计					76528.2	
		雨水井					28696.77	
本页小计							76528.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:80 厚 C20 预制成品篦子 0.5*0.5*0.08m 2. 垫层、基础材质及厚度:100 厚 C15 素混凝土 3. 砌筑材料品种、规格:240 砖墙 4. 砂浆强度等级及配合比:M7.5 水泥砂浆 5. 其他详见设计图纸及相关规范	座	9	3188.53	28696.77	
		分部小计					28696.77	
		措施项目						
本页小计							28696.77	
合 计							105224.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 8 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	436.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 2 页 共 8 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	242.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.015	3.85	0.06		
	材料费小计							-	0.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 3 页 共 8 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	121.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	1299.04	21.18	110.07	43.68	129.9	2.12	11.01
人工单价		小计						43.68	129.9	2.12	11.01
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								186.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	砂子 中粗砂					m3	1.289	100	128.9		
	水					m3	0.079	3.85	0.3		
	其他材料费							-	0.7	-	
	材料费小计							-	129.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 4 页 共 8 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	157.71	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29		
人工单价		小计								6.73	0.29		
		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 5 页 共 8 页

项目编码		040305001002		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	22.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	716.98	1280.94	18.75	203.32	71.7	128.09	1.88	20.33
人工单价		小计						71.7	128.09	1.88	20.33
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								222			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子中砂					m3	1.264	100	126.4		
	其他材料费							-	1.69	-	
	材料费小计							-	128.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 6 页 共 8 页

项目编码		040501001003		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	191
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-819	管道闭水试验 管径 600mm 以内	100m	0.01	501.69	226.72	0.7	119.19	5.02	2.27	0.01	1.19
5-1-88 换	承插式混凝土管 人机配合下管 管径 500mm 以内	100m	0.01	1625.33	28.5	316.36	418.61	16.25	0.29	3.16	4.19
人工单价		小计						21.27	2.56	3.17	5.38
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						204.02			
清单项目综合单价								236.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.3416	3.85	1.32		
	镀锌铁丝 φ3.5					kg	0.0068	5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53					千块	0.0017	350	0.6		
	焊接钢管 DN40					m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合					m	0.015	4.4	0.07		

	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001	320	0.03		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0007	240	0.17		
	预制承插口钢筋砼排水管 II 级 500*2100*50	m	1.01	202	204.02		
	其他材料费			-	0.34	-	
	材料费小计			-	206.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 7 页 共 8 页

项目编码		040504009001		项目名称		雨水口		计量单位	座	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3-512 + 5-3-513 * 10	砖砌雨水进水井 双平 算(1450*380) 井深 1m 实际井深(m):3.5 换为 【预拌混合砂浆 M7.5】 换为【预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M7.5】	座	1	1470.84	1074.02	9.43	393.07	1470.84	1074.02	9.43	393.07
5-4-14 换	市政管网工程 现浇混 凝土模板工程 平井底	100m2	0.017	7377.1	2452.32	130.88	1873.2	125.41	41.69	2.22	31.85



	木模										
人工单价		小计						1596.25	1115.71	11.65	424.92
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						40			
清单项目综合单价								3188.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水				m3	0.874	3.85	3.36			
	标准砖 240*115*53				千块	2.06	350	721			
	预拌水泥砂浆 1:2				m3	0.026	320	8.32			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.969	240	232.56			
	圆钉				kg	0.3366	7	2.36			
	煤焦沥青漆 L01-17				kg	0.796	18.29	14.56			
	润滑油				kg	0.0187	10.5	0.2			
	脱模剂				kg	0.17	1.79	0.3			
	电				kW·h	0.171	0.74	0.13			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 8 页 共 8 页

	木模板方材	m3	0.0155	1800	27.9		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5	m3	0.005	240	1.2		

	预拌混凝土 C15	m3	0.223	350	78.05		
	镀锌铁丝 $\phi$ 0.7	kg	0.68	5.95	4.05		
	排水沟盖板 80 厚 C20 预制, 选用成品 0.5*0.5*0.08	套	1	40	40		
	其他材料费			-	21.84	-	
	材料费小计			-	1155.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3588.05			
2	01	其他措施费（费率类）			1185.28			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	296.32			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	592.64			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	296.32			
3	02	其他（费率类）						
合 计					4773.33			

编制人(造价人员): 王旭 河南禹泰建设  
注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”  
其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”  
有效期截至2025年12月31日

复核人（造价工程师）：[Signature] 1234100015488  
河南禹泰建设  
“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，  
[Signature] 2022年10月31日

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

## 暂列金额明细表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 计 日 工 表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4





## 主要材料价格表

工程名

称：雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

便民服务广场

工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人：唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称：便民服务广场


投 标 总 价 (小写)：89,691.18

(大写)：捌万玖仟陆佰玖拾壹元壹角捌分


投 标 人：河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪  
(签字或盖章)



编 制 人：王旭



时 间：2025 年 09 月 03 日

# 总 说 明

工程名称：便民服务广场

第 1 页 共 1 页

--

表-01

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	67667.64	
1.1	红砖收边	2931.53	
1.2	青砖铺装	8246.36	
1.3	透水混凝土	39652.92	
1.4	红砖座凳	1886.07	
1.5	360 高花池	6774.12	
1.6	1.2 米高安全防护墙	4490.98	
1.7	1.8 米高安全防护墙	3685.66	
1.8	艺术字		
1.9	健身器材		
1.10	乒乓球台		
2	措施项目	2229	
2.1	其中：安全文明施工费	1702.36	
2.2	其他措施费（费率类）	526.64	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	10674.24	—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价	10674.24	—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1714.61	—
4.1	定额规费	1714.61	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	82285.49	
6	增值税	7405.69	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 2 页 共 2 页

序号	汇    总    内    容	金    额(元)	其中：暂估价(元)
7	含税工程造价合计	89691.18	
投标报价合计=1+2+3+4+6		89,691.18	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		红砖收边					2931.53	
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 240*115*53 厚红砖竖砌收边（C20 混凝土护角） 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 150 厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	23.52	124.64	2931.53	
		分部小计					2931.53	
		青砖铺装					8246.36	
1	040204002002	人行道块料铺设	1. 240*115*53 青砖席纹铺 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 c20 混凝土垫层 4. 150 厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	68	121.27	8246.36	
		分部小计					8246.36	
		透水混凝土					39652.92	
1	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 60 厚 6mm 粒径 C25 蓝灰色透水混凝土 2. 180 厚 c25 混凝土 3. 200 厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	207	191.56	39652.92	



		分部小计					39652.92	
		红砖座凳					1886.07	
1	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	3.54	3.27	11.58	
本页小计							50842.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	1.1	4.67	5.14	
3	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2.28	7.02	16.01	
4	020202006001	红砖座凳	1. 30*95 防腐木板 2. 50*50 防腐木龙骨 ⑤500 3. 240*115*53 红砖砌筑双面清水墙 4. 水泥砖基础, M5 水泥砂浆砌筑 5. 100 厚 C20 混凝土垫层 6. 素土夯实, 夯实系数≥93% 7. 其他详见设计图纸及相关规范	m	6	308.89	1853.34	
		分部小计					1886.07	
		360 高花池					6774.12	
1	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及	m3	14.28	3.27	46.7	

			相关规范					
2	040103001011	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	5.79	4.68	27.1	
3	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	7.62	7.02	53.49	
本页小计							2001.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：便民服务广场      标段：文化广场      第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	050307010005	360 高花池	1. 240*115*53 红砖竖砌压顶 2. 240*115*53 红砖双面清水墙 3. 水泥砖基础, M5 水泥砂浆砌筑 4. 100 厚 C20 混凝土垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93% 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m	51	130.33	6646.83	
		分部小计					6774.12	
		1.2 米高安全防护墙					4490.98	
1	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	7.67	3.27	25.08	
2	040103001012	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及	m3	3.59	4.68	16.8	

			相关规范					
3	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	3.16	7.03	22.21	
4	050307010006	1.2米高安全防护墙	1. 240*115*53 红砖竖砌压顶 2. 240*115*53 红砖红砖砖花 3. 240*115*53 红砖双面清水墙 4. 灰砖基础, M5 水泥砂浆砌筑 5. 100 厚 C20 混凝土垫层 6. 素土夯实, 夯实系数≥93% 7. 其他详见设计图纸及相关规范	m	17.12	258.58	4426.89	
		分部小计					4490.98	
本页小计							11137.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		1.8米高安全防护墙					3685.66	
1	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	4.57	3.27	14.94	
2	040103001013	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2.14	4.68	10.02	
3	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土	m3	1.88	7.03	13.22	

			2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范					
4	050307010007	1.8米高安全防护墙	1. 240*115*53 红砖竖砌压顶 2. 240*115*53 红砖红砖砖花 3. 240*115*53 红砖双面清水墙 4. 灰砖基础, M5 水泥砂浆砌筑 5. 150 厚 C20 混凝土垫层 6. 素土夯实, 夯实系数≥93% 7. 其他详见设计图纸及相关规范	m	10.2	331.19	3378.14	
5	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:4m 以内 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	18.36	14.67	269.34	
		分部小计					3685.66	
		艺术字						
		分部小计						
		健身器材						
		分部小计						
		乒乓球台						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计							3685.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 5 页 共 5 页

合 计	67667.64	
-----	----------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 1 页 共 25 页

项目编码		040204002001		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	23.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	371.49	1812.95	271.05	228.77	3.71	18.13	2.71	2.29
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.09		0.01	0.02
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3644.08		228.78	5.86	36.44		2.29
2-4-18 换	人行道块料铺设 普通 型砖 水泥砂浆 换为 【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1137.23	3593.51	17.67	558.67	11.37	35.94	0.18	5.59
人工单价		小计						21.03	90.51	2.9	10.19
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								124.64			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合					m3	0.1989	90	17.9		
	水					m3	0.0324	3.85	0.12		

细	240*115*53 红砖收边	千块	0.086	350	30.1		
	预拌混凝土 C20	m3	0.101	360	36.36		
	其他材料费			-	6.02	-	
	材料费小计			-	90.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 2 页 共 25 页

项目编码		040204002002		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	371.49	1812.95	271.05	228.77	3.71	18.13	2.71	2.29
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.09		0.01	0.02
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3644.08		228.78	5.86	36.44		2.29
2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	0.01	1677.22	2454.72	17.67	820.9	16.77	24.55	0.18	8.21
人工单价		小计						26.43	79.12	2.9	12.81

高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				121.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合	m3	0.1989	90	17.9		
	水	m3	0.0262	3.85	0.1		
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15	m3	0.0205	300	6.15		
	预拌混凝土 C20	m3	0.101	360	36.36		
	240*115*53 青砖	千块	0.051	350	17.85		
	其他材料费			-	0.76	-	
	材料费小计			-	79.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 3 页 共 25 页

项目编码	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行道	计量单位	m2	工程量	207				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	15.42	91.98	0.45	0.68	0.04	0.21
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	729.16		250.08	1.22	1.68		0.57
借 1-125 + 1-126	透水地面面层 现浇透 水水泥混凝土面层 厚 度 (cm) 5 实际厚度 (cm):6	100m2	0.01	1373.41	3773.86	52.56	245.57	13.73	37.74	0.53	2.45
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.08		0.01	0.02
2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡 养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97	1.54	1.19		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26	16.74	69.32		7.91
2-2-28	碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	494.5	2417.26	271.05	289.6	4.95	24.17	2.71	2.9
人工单价		小计						38.71	134.78	3.29	14.79
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.56			
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）



细							
---	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 4 页 共 25 页

	水	m3	0.2232	3.85	0.86		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	涤纶针刺土工布 200g/m <sup>2</sup>	m2	0.2	5.15	1.03		
	PG 道路封缝胶	kg	0.1067	15.4	1.64		
	氟碳保护剂	kg	0.3	33.67	10.1		
	6mm 粒径 C25 蓝灰色透水混凝土	m3	0.0612	400	24.48		
	级配碎石 综合	m3	0.2652	90	23.87		
	其他材料费			-	4.87	-	
	材料费小计			-	134.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 5 页 共 25 页

项目编码		040101002008		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	3.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 6 页 共 25 页

项目编码		040103001010		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	1.1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3	
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.015	3.85	0.06			
	材料费小计							-	0.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 7 页 共 25 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	2.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 8 页 共 25 页

项目编码		020202006001		项目名称		红砖座凳		计量单位		m	工程量	6
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3644.08		228.78	5.86	36.44		2.29	
借 1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0007	55.98		18.7	11.55	0.04		0.01		
借 4-1 换	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.032	1290.84	2373.52	56.53	413.22	41.31	75.95	1.81	13.23	
借 4-4 换	双面清水砖墙 1 砖	10m3	0.021	1860.02	2476.94	54.64	579	39.06	52.02	1.15	12.16	
借 11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.001	3321.29	19695.41	184.6	756.35	3.32	19.7	0.18	0.75	
借 13-18 换	方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 单层楞 换为【板方材】	100m2	0.001	1116.44	2128.27		365.47	1.12	2.13		0.37	
人工单价		小计						90.71	186.24	3.15	28.8	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								308.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0769	3.85	0.3		
	预拌混凝土 C20	m3	0.101	360	36.36		
	红砖 240*115*53	千块	0.1121	350	39.24		
	红砖 240*115*53	千块	0.1684	350	58.94		
	板方材 杉木	m3	0.0014	2100	2.94		
	30*95 防腐木板 30 厚	m2	0.105	55	5.78		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 9 页 共 25 页

	泡沫防潮纸	m2	0.11	95	10.45		
	其他材料费			-	32.24	-	
	材料费小计			-	186.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 10 页 共 25 页

项目编码		040101002009		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	14.28
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24	
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 11 页 共 25 页

项目编码		040103001011		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	5.79
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3	
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.015	3.85	0.06			
	材料费小计							-	0.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 12 页 共 25 页

项目编码		040103002011		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	7.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 13 页 共 25 页

项目编码		050307010005		项目名称		360 高花池		计量单位	m	工程量	51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3644.08		228.78	5.86	36.44		2.29
借 1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0007	55.98		18.7	11.55	0.04		0.01	
借 4-1 H80010731 80010741	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.011	1290.84	2373.52	56.53	413.22	14.2	26.11	0.62	4.54
借 4-4 换	单面清水砖墙 1 砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0058	2076.72	2384.42	54.64	579	11.96	13.73	0.31	3.33
2-4-63 换	红砖竖砌	100m	0.01	523.44	306.26	0.94	254.63	5.23	3.06	0.01	2.55
人工单价		小计						37.29	79.34	0.95	12.71
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								130.33			
材	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价	暂估合价

料 费 明 细						(元)	(元)
	水	m3	0.0389	3.85	0.15		
	预拌混凝土 C20	m3	0.101	360	36.36		
	水泥砖 240*115*53	千块	0.0579	350	20.27		
	预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M5	m3	0.001	220	0.22		
	红砖 240*115*53	千块	0.0387	350	13.55		
	其他材料费			-	8.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 14 页 共 25 页

	材料费小计			-	79.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 15 页 共 25 页

项目编码		040101002010		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	7.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 16 页 共 25 页

项目编码		040103001012		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	3.59
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3	
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.015	3.85	0.06			
	材料费小计							-	0.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 17 页 共 25 页

项目编码		040103002012		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 18 页 共 25 页

项目编码		050307010006		项目名称		1.2 米高安全防护墙		计量单位	m	工程量	17.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3644.08		228.78	5.86	36.44		2.29
借 1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0007	55.98			18.7	11.55	0.04		0.01
2-4-63 换	红砖竖砌	100m	0.01	523.44	306.26		0.94	254.63	5.23	3.06	0.01
借 4-1 H80010731 80010741	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0182	1290.84	2373.52		56.53	413.22	23.55	43.29	1.03
借 4-4 换	单面清水砖墙 1 砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0058	2076.72	2384.42		54.64	579	11.96	13.73	0.31
借 4-4	红砖砖花	10m3	0.02	1805.84	2476.94		54.64	579	36.12	49.54	1.09
人工单价		小计						82.76	146.06	2.45	27.28
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								258.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0677	3.85	0.26		
	预拌混凝土 C20	m3	0.101	360	36.36		
	红砖 240*115*53	千块	0.1067	350	37.35		
	水泥砖 240*115*53	千块	0.096	350	33.6		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.001	220	0.22		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 19 页 共 25 页

	红砖 240*115*53	千块	0.0387	350	13.55		
	其他材料费			-	24.75	-	
	材料费小计			-	146.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 20 页 共 25 页

项目编码		040101002011		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	4.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 21 页 共 25 页

项目编码		040103001013		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	2.14
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3	
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.015	3.85	0.06			
	材料费小计							-	0.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 22 页 共 25 页

项目编码		040103002013		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 23 页 共 25 页

项目编码		050307010007		项目名称		1.8 米高安全防护墙		计量单位	m	工程量	10.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3644.08		228.78	5.86	36.44		2.29
借 1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0007	55.98			18.7	11.55	0.04		0.01
2-4-63 换	红砖竖砌	100m	0.01	523.44	306.26		0.94	254.63	5.23	3.06	0.01
借 4-1 H80010731 80010741	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0182	1290.84	2373.52		56.53	413.22	23.55	43.29	1.03
借 4-4 换	单面清水砖墙 1 砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0115	2076.72	2384.42		54.64	579	23.92	27.47	0.63
借 4-4	红砖砖花	10m3	0.0288	1805.84	2476.94		54.64	579	52.01	71.34	1.57
人工单价		小计						110.61	181.6	3.25	35.72
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								331.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0832	3.85	0.32		
	预拌混凝土 C20	m3	0.101	360	36.36		
	红砖 240*115*53	千块	0.1537	350	53.8		
	水泥砖 240*115*53	千块	0.096	350	33.6		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.001	220	0.22		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 24 页 共 25 页

	红砖 240*115*53	千块	0.0694	350	24.29		
	其他材料费			-	33	-	
	材料费小计			-	181.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 25 页 共 25 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		18.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-4-3	钢管脚手架 单排 4m 以内	100m2	0.01	876.29	249.46		341.49	8.76	2.49					3.42	
人工单价		小计						8.76	2.49					3.42	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.45	-					
	材料费小计							-	2.44	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1702.36			
2	01	其他措施费（费率类）			526.64			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	131.66			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	263.32			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	131.66			
3	02	其他（费率类）						
合 计					2229			

编制人（造价人员）：王旭  
 注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

复核人（造价工程师）：汪东升

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11









## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：便民服务广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





# 主要材料价格表

工程名称：便民服务广场

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	02270132	涤纶针刺土工布	200g/m <sup>2</sup>	m2	41.4	5.15	213.21
2	04050173@1	级配碎石	综合	m3	18.203328	90	1638.3
3	04050173@4	级配碎石	综合	m3	54.8964	90	4940.68
4	04130103@1	水泥砖	240*115*53	千块	5.574142	350	1950.95
5	04130109	红砖 240*115*53		千块	1.010304	350	353.61
6	04130109@1	红砖 240*115*53		千块	3.344604	350	1170.61
7	04130141@1	红砖	240*115*53	千块	4.067648	350	1423.68
8	05030111	板方材	杉木	m3	0.008532	2100	17.92
9	07130101@1	30*95 防腐木板	30 厚	m2	0.63	55	34.65
10	13310168	PG 道路封缝胶		kg	22.09104	15.4	340.2
11	14310214	氟碳保护剂		kg	62.1	33.67	2090.91
12	34050133	泡沫防潮纸		m2	0.66	95	62.7
13	34110117	水		m3	53.398521	3.85	205.58
14	36050211@1	240*115*53 红砖收边		千块	2.02272	350	707.95
15	36050211@2	240*115*53 青砖		千块	3.468	350	1213.8
16	80210557	预拌混凝土	C20	m3	17.75984	360	6393.54
17	80210559	预拌混凝土	C25	m3	38.0052	370	14061.92
18	补 FM061@1	6mm 粒径 C25 蓝灰色透水混凝土		m3	12.6684	400	5067.36
19	80010741@1	预拌砌筑砂浆	(干拌) DM M5	m3	0.07832	220	17.23
20	80010747	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3	1.394	300	418.2

公厕

工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人：唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称：公厕


投 标 总 价 (小写)： 51,498.15

(大写)： 伍万壹仟肆佰玖拾捌元壹角伍分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪  
(签字或盖章)



编 制 人：王旭  
全国建设工程造价员  
王旭154123908  
河南禹泰建设  
有限公司(造价人员签字盖专用章)  
有效期至2025年12月30日

时 间： 2025 年 09 月 03 日



# 总 说 明

工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

--

表-01

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	39425.95	
1.1	强电	2729.22	
1.2	给排水	6256.13	
1.3	土建	30440.6	
2	措施项目	6439.36	
2.1	其中：安全文明施工费	1024.86	
2.2	其他措施费（费率类）	457.81	
2.3	单价措施费	4956.69	
3	其他项目	146.88	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	146.88	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1233.82	—
4.1	定额规费	1233.82	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	47246.01	
6	增值税	4252.14	—
7	含税工程造价合计	51498.15	
投标报价合计=1+2+3+4+6		51,498.15	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		强电					2729.22	
1	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 1AL1 2. 型号:半周长 0.5m 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:底距地 1.6 米 5. 其他详见设计图 纸及相关规范	台	1	361.33	361.33	
2	030404034002	照明开关	1. 名称:单联翘板开 关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他详见设计图 纸及相关规范	个	4	17.61	70.44	
3	030404035002	插座	1. 名称:安全防护型 单相二三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他详见设计图 纸及相关规范	个	2	21	42	
4	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:20W 3. 类型:吸顶安装 4. 其他详见设计图 纸及相关规范	套	4	109.54	438.16	
5	030411006003	接线盒	1. 名称:开关、插座 底盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 型 4. 安装形式:暗装 5. 其他详见设计图 纸及相关规范	个	6	22.76	136.56	
6	030411006004	接线盒	1. 名称:接线底盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 型 4. 安装形式:暗装 5. 其他详见设计图	个	4	9.12	36.48	

			纸及相关规范					
7	030411001002	配管	1. 材质:PVC 管 2. 规格:De20 3. 配置形式:暗配 4. 其他详见设计图 纸及相关规范	m	32.74	10.66	349.01	
本页小计							1433.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 其他详见设计图 纸及相关规范	m	34.88	4.15	144.75	
9	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 其他详见设计图 纸及相关规范	m	47.9	12.72	609.29	
10	030404036003	其他电器	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 以内 3. 其他详见设计图 纸及相关规范	个	2	3.66	7.32	
11	030404036004	其他电器	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:4mm <sup>2</sup> 以内 3. 其他详见设计图 纸及相关规范	个	6	4.17	25.02	

12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: KV-3*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 含电缆头 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m	10	29.11	291.1	
13	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: dn40 4. 敷设方式: 埋地 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m	7.1	30.67	217.76	
		分部小计					2729.22	
		给排水					6256.13	
		给水					4063.53	
本页小计							1295.24	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕

标段: 综合环境治理工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸 6. 其他: 含管卡安装 7. 其他详见设计图纸及相关规范	m	3.9	28.85	112.52	

2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 其他:含管卡安装 7. 其他详见设计图纸及相关规范	m	6.71	25.26	169.49	
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 其他:含管卡安装 7. 其他详见设计图纸及相关规范	m	1.31	21.54	28.22	
4	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他详见设计图纸及相关规范	个	1	128.02	128.02	
本页小计							438.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	031003013002	水表	1. 型号、规格:DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他详见设计图纸及相关规范	个	1	140.25	140.25	

6	040504001002	砌筑井	1. 水表井(规格:0.6 长*0.4 宽*1 米深) 做法参见 05S502— 43 页盖板采用 500*700 球墨铸铁盖 板 2. 其他详见设计图 纸及相关规范	座	1	3485.03	3485.03	
		排水					2192.6	
1	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U 管 De160 3. 连接形式:橡胶密 封圈 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:详见图纸 5. 其他:含管卡安装 6. 其他详见设计图 纸及相关规范	m	1.5	112.37	168.56	
2	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U 管 De110 3. 连接形式:橡胶密 封圈 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:详见图纸 5. 其他:含管卡安装 6. 其他详见设计图 纸及相关规范	m	11.27	74.55	840.18	
本页小计							4634.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De75 4. 连接形式:粘接	m	2.55	58.24	148.51	

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 其他:含管卡安装 7. 其他详见设计图纸及相关规范					
4	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U De50 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m	0.61	37.21	22.7	
5	031004006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:成品安装 4. 其他详见设计图纸及相关规范	组	4	210.37	841.48	
6	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:成品安装 4. 其他详见设计图纸及相关规范	组	1	171.17	171.17	
		分部小计					6256.13	
		土建					30440.6	
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 工作内容:±30cm以内挖填找平 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	24.84	1.58	39.25	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	28.04	3.27	91.69	
本页小计							1314.8	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	16.49	4.68	77.17	
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	9.08	6.69	60.75	
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 蒸压粉煤灰砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M10 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2.92	423.01	1235.19	
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砖 2. 墙体类型: 240 墙 3. 砂浆强度等级、配合比: DMM7.5 混合砂浆砌筑 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	11.26	442.59	4983.56	
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53 红砖 2. 墙体类型: 240 墙 3. 砂浆强度等级、配合比: DMM7.5 混合砂浆砌筑 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	1.25	442.59	553.24	
8	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2.27	424.23	963	

9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	5.38	437.18	2352.03	
本页小计							10224.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	0			
11	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	1.53	539.69	825.73	
12	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	0.11	658.09	72.39	
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	0.45	568.73	255.93	
14	010507001001	散水	1. 12YJ9-1 第 95 页-5 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	9.55	113.05	1079.63	
15	010507001002	坡道	1. 12YJ1 第 156 页-坡 1	m2	0			

			2. 其他详见设计图纸及相关规范					
16	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.014	5419.99	75.88	
17	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.038	5120.54	194.58	
本页小计							2504.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
18	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.327	4950.23	1618.73	
19	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.015	7309.99	109.65	
20	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.127	6556.22	832.64	
21	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.048	7310	350.88	
22	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:平开门,颜色甲方自定	樘	2	985.79	1971.58	

			2. 其他详见设计图纸及相关规范					
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:塑钢中空玻璃窗(5+9A+5) 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	3.24	389.08	1260.62	
24	011508003001	木质字	1. 字体规格:50 厚 300*300 防腐木雕刻 内容见图示 2. 其他详见设计图纸及相关规范	个	0			
本页小计							6144.1	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕

标段: 综合环境治理工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
25	011001001001	保温隔热屋面	1. 145*140*10 厚老瓦 2. 30 厚水泥砂浆贴瓦 3. 钢筋网片 34@200 4. 20 厚水泥砂浆保护层, 丙纶一道 5. 白乳胶漆粘丙纶一道 6. 20*90 木望板 7. 50*50 直椽, 间隔 300 布置 8. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	35.08	78.61	2757.64	
26	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 12YJ1-地 201F, 240*115*53 灰砖席纹铺, F2 防水 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	0			
27	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品卫浴隔断 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	12.38	184.35	2282.25	

28	010701001001	木屋架	1. 材料品种、规格:防腐木 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	1.21	4396.2	5319.4	
29	011505001001	洗漱台	1. 石材洗手池, 选用成品成品牛槽 1300*450*220 2. 370*370 砖柱 3. M7.5 水泥砂浆砌筑 4. 235*115*53 灰砖, 白水泥膏勾缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	个	1	1077.19	1077.19	
30	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镜子 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	0			
		分部小计					30440.6	
		措施项目					4956.69	
本页小计							11436.48	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕

标段: 综合环境治理工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 砖混结构 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	24.84	40.25	999.81	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 进出场费 履带式 挖掘机 1m3 以内 2. 其他详见设计图纸及相关规范	台·次	1	1500	1500	
3	011702001007	基础	1. 基础类型: 垫层 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	4.68	49.54	231.85	

4	011702001008	基础	1. 基础类型:带形基础 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	14.52	58.53	849.86	
5	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	0			
6	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	12.5	65.35	816.88	
7	011702025001	其他现浇构件	1. 压顶模板 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	0.89	59.54	52.99	
8	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m2	5.2	83.7	435.24	
9	01B001	混凝土泵送	1. 混凝土泵送 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m3	7.64	9.17	70.06	
本页小计							4956.69	
合 计							44382.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 64 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、 嵌入式半周长 1.5m	台	1	180.27	26.64		54.42	180.27	26.64		54.42
人工单价		小计						180.27	26.64		54.42
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						100			
清单项目综合单价								361.33			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	配电箱 半周长 0.5m 非标定制					台	1	100	100		
	其他材料费							-	26.64	-	
	材料费小计							-	126.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 64 页

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3 联	套	1	7.35	1.36		2.5	7.35	1.36		2.5
人工单价		小计						7.35	1.36		2.5
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						6.4			
清单项目综合单价								17.61			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	单联翘板开关 250V 10A					只	1.02	6.27	6.4		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	7.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 64 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-14-401	普通插座安装 单相带接 地 暗插座电流≤15A	套	1	9.11	1.36		2.91	9.11	1.36		2.91
人工单价		小计						9.11	1.36		2.91
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						7.62			
清单项目综合单价								21			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	单相二三孔安全插座					套	1.02	7.47	7.62		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	8.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 64 页

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长 ≤800mm	套	1	18.15	22.51		5.82	18.15	22.51		5.82
人工单价		小计						18.15	22.51		5.82
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						63.06			
清单项目综合单价								109.54			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	吸顶灯 20W					套	1.01	62.44	63.06		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	85.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 5 页 共 64 页

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 5-2-80	安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内	个	1	13.7	0.76		4.15	13.7	0.76		4.15
人工单价		小计						13.7	0.76		4.15
安装工 134 元/工日		未计价材料费						4.15			
清单项目综合单价								22.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 暗装					个	1.01	4.11	4.15		
	其他材料费							-	0.76	-	
	材料费小计							-	4.91	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 64 页

项目编码		030411006004		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.04	1.25		1.25	4.04	1.25		1.25
人工单价		小计						4.04	1.25		1.25
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						2.58			
清单项目综合单价								9.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料接线盒					个	1.02	2.53	2.58		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	3.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 64 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m	工程量	32.74
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 4-12-148	半硬质塑料管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径 20mm	10m	0.1	64.21	1.07		20.77	6.42	0.11			2.08
人工单价		小计						6.42	0.11			2.08
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						2.05				
清单项目综合单价								10.66				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	半硬质塑料管 De20					m	1.06	1.93	2.05			
	其他材料费							-	0.11	-		
	材料费小计							-	2.16	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 64 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	34.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截 面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.9		3.33	1.06	0.19		0.34
人工单价		小计						1.06	0.19		0.34
高级技工（安装）201 元/工日;普工 （安装）87.1 元/工日;一般技工（安 装）134 元/工日		未计价材料费						2.56			
清单项目综合单价								4.15			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	配线 BV 2.5mm2					m	1.16	2.21	2.56		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 64 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	47.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-13-6 R*1.1	穿照明线 铜芯 导线截 面≤4mm2 人工*1.1	10m	0.1	8.02	1.88		2.08	0.8	0.19		0.21
人工单价		小计						0.8	0.19		0.21
高级技工（安装）201 元/工日；普工（安装）87.1 元/工日；一般技工（安装）134 元/工日		未计价材料费						11.52			
清单项目综合单价								12.72			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV-4mm2					m	1.1	10.47	11.52		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	11.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 10 页 共 64 页

项目编码		030404036003		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 4-4-14	无端子外部接线≤ 2.5mm2	个	1	1.74	1.51		0.41	1.74	1.51		0.41
人工单价		小计						1.74	1.51		0.41
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.51	-	
	材料费小计							-	1.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 11 页 共 64 页

项目编码		030404036004		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	1	1.96	1.37		0.84	1.96	1.37		0.84
人工单价		小计						1.96	1.37		0.84
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.17			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	1.37	-	
	材料费小计							-	1.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 12 页 共 64 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	10
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 4-9-151	室内敷设电力电缆 铝芯 电力电缆敷设 电缆截面 ≤10mm2	10m	0.1	21.15	13.99	9.5	7.48	2.12	1.4	0.95	0.75	
人工单价		小计						2.12	1.4	0.95	0.75	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						23.89				
清单项目综合单价							29.11					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	电力电缆 KV-3*10					m	1.01	23.65	23.89			
	其他材料费							-	1.4	-		
	材料费小计							-	25.29	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 13 页 共 64 页

项目编码		030408003002		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	7.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-9-30	地下敷设 钢管铺设 直 径≤50mm	10m	0.1	81.38	23.19	12.14	27.41	8.14	2.32	1.21	2.74
人工单价		小计						8.14	2.32	1.21	2.74
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						16.26			
清单项目综合单价								30.67			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电缆保护管 dn40					m	1.03	15.79	16.26		
	其他材料费							-	2.32	-	
	材料费小计							-	18.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 14 页 共 64 页

项目编码		031001006010		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	3.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm 以内	10m	0.1	163.83	2	0.12	50.68	16.38	0.2	0.01	5.07
人工单价		小计						16.38	0.2	0.01	5.07
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						7.19			
清单项目综合单价								28.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 公称外径 32mm 以内					m	1.016	4.63	4.7		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径 32mm 以内					个	1.081	2.3	2.49		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	7.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 15 页 共 64 页

项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	6.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm 以内	10m	0.1	151.74	1.71	0.12	46.94	15.17	0.17	0.01	4.7
人工单价		小计						15.17	0.17	0.01	4.7
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						5.21			
清单项目综合单价							25.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 公称外径 25mm 以内					m	1.016	3.32	3.37		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径 25mm 以内					个	1.225	1.5	1.84		
	其他材料费							-	0.17	-	
	材料费小计							-	5.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 16 页 共 64 页

项目编码		031001006012		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm 以内	10m	0.1	136.63	1.53	0.12	42.36	13.66	0.15	0.01	4.24
人工单价		小计						13.66	0.15	0.01	4.24
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						3.48			
清单项目综合单价								21.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 公称外径 20mm 以内					m	1.016	2.21	2.25		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径 20mm 以内					个	1.52	0.81	1.23		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	3.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 17 页 共 64 页

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm 以内	个	1	18.85	7.37	1.59	5.82	18.85	7.37	1.59	5.82
人工单价		小计						18.85	7.37	1.59	5.82
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						94.39			
清单项目综合单价								128.02			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	截止阀 DN32					个	1.01	93.46	94.39		
	其他材料费							-	7.37	-	
	材料费小计							-	101.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 18 页 共 64 页

项目编码		031003013002		项目名称		水表		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-5-290	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径 32mm 以内	个	1	34.99	4.01	0.44	10.81	34.99	4.01	0.44	10.81
人工单价		小计						34.99	4.01	0.44	10.81
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						90			
清单项目综合单价								140.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹水表 DN32					个	1	90	90		
	其他材料费							-	4.01	-	
	材料费小计							-	94.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 19 页 共 64 页

项目编码		040504001002		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 5-3-352	钢筋混凝土矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高)	座	1	935.66	2242.06	54.49	252.82	935.66	2242.06	54.49	252.82
人工单价		小计						935.66	2242.06	54.49	252.82
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3485.03			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C25					m3	3.468	370	1283.16		
	500*700					套	1	550	550		
	其他材料费							-	408.9	-	
	材料费小计							-	2242.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 20 页 共 64 页

项目编码		031001006013		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-1-374	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径 160mm 以内	10m	0.1	336.48	1.43	11.58	105.09	33.65	0.14	1.16	10.51
借 10-11-18	成品管卡安装 公称直径 150mm 以内	个	1	3.2	2.23		0.84	3.2	2.23		0.84
人工单价		小计						36.85	2.37	1.16	11.35
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						60.63			
清单项目综合单价								112.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC-U 管 De160 dn160					m	0.95	32.7	31.07		
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管件					个	0.595	21	12.5		
	成品管卡 公称直径 150mm 以内					套	1.05	16.26	17.07		
	其他材料费							-	2.37	-	
	材料费小计							-	63.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 21 页 共 64 页

项目编码		031001006014		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		11.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm 以内	个	1	2.56	2.23		0.84	2.56	2.23				0.84		
借 10-1-356 换	室内塑料给水管(粘接) 公称外径 110mm 以内 换为【FL-15 胶黏剂】	10m	0.1	244.15	6.34	0.26	75.19	24.42	0.63	0.03			7.52		
人工单价		小计						26.98	2.86	0.03			8.36		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						36.33							
清单项目综合单价								74.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	FL-15 胶黏剂					kg	0.01	17.86	0.18						
	PVC-U 管 De110 dn110					m	1.016	17.8	18.08						
	室内塑料给水管粘接管件					个	0.308	14.5	4.47						
	成品管卡 公称直径 100mm 以内					套	1.05	13.12	13.78						
	其他材料费							-	2.68	-					
	材料费小计							-	39.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 22 页 共 64 页

项目编码		031001006015		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		2.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 10-1-366 换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm 以内 换 为【FL-15 胶黏剂】	10m	0.1	225.89	6.01	0.03	69.78	22.59	0.6					6.98	
借 10-11-15	成品管卡安装 公称直 径 80mm 以内	个	1	2.32	0.84		0.84	2.32	0.84					0.84	
人工单价		小计						24.91	1.44					7.82	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						24.07							
清单项目综合单价								58.24							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	FL-15 胶黏剂					kg	0.0149	17.86	0.27						
	塑料排水管 De75					m	0.98	11.25	11.03						
	室内塑料排水管粘接管件 De75					个	0.885	6.75	5.97						
	成品管卡 De75					套	1.05	6.73	7.07						
	其他材料费							-	1.17	-					
	材料费小计							-	25.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 23 页 共 64 页

项目编码		031001006016		项目 名称		塑料管		计量单位		m		工程量		0.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 10-1-365 换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm 以内 换 为【FL-15 胶黏剂】	10m	0.1	168.58	3.26	0.03	51.92	16.86	0.33				5.2		
借 10-11-14	成品管卡安装 公称直 径 50mm 以内	个	1	2.09	0.82		0.84	2.09	0.82				0.84		
人工单价		小计						18.95	1.15				6.04		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						11.11							
清单项目综合单价								37.21							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	FL-15 胶黏剂					kg	0.0084	17.86	0.15						
	UPVC 塑料排水管 de 50mm					m	1.012	7.53	7.62						
	UPVC 塑料排水 90° 弯头(带检口) de50 mm					个	0.69	2.65	1.83						
	成品管卡 公称直径 50mm 以内					套	1.05	1.58	1.66						
	其他材料费							-	1	-					
	材料费小计							-	12.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 24 页 共 64 页

项目编码		031004006003		项目名称		大便器		计量单位		组	工程量	4
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 10-6-35	蹲式大便器安装 手动 开关	10 套	0.1	655.48	235.74		202.29	65.55	23.57			20.23
人工单价		小计						65.55	23.57			20.23
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						101				
清单项目综合单价								210.37				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	烧结粉煤灰砖 240*115*53					千块	0.016	350	5.6			
	蹲式大便器					个	1.01	100	101			
	其他材料费							-	17.97	-		
	材料费小计							-	124.59	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 25 页 共 64 页

项目编码		031004007002		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-6-43	壁挂式小便器安装 手 动开关	10 套	0.1	371.47	54.39		114.64	37.15	5.44		11.46
人工单价		小计						37.15	5.44		11.46
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						117.12			
清单项目综合单价								171.17			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	挂式小便器					个	1.01	115.96	117.12		
	其他材料费							-	5.44	-	
	材料费小计							-	122.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 26 页 共 64 页

项目编码		010101001002		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	24.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		144.4	7.04	0.07		1.44	0.07
人工单价		小计						0.07		1.44	0.07
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 27 页 共 64 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		28.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.27							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 28 页 共 64 页

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		16.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3				
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.68							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.06	-					
	材料费小计							-	0.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 29 页 共 64 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	9.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距 ≤1km	10m3	0.1	2.28		62.09	2.52	0.23		6.21	0.25
人工单价		小计						0.23		6.21	0.25
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 30 页 共 64 页

项目编码		010401001002		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	2.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1290.84	2469.48	56.53	413.22	129.08	246.95	5.65	41.33
人工单价		小计						129.08	246.95	5.65	41.33
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								423.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	246.95	-	
	材料费小计							-	246.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 31 页 共 64 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	11.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1 砖	10m3	0.1	1470.37	2430.68	53.7	471.08	147.04	243.07	5.37	47.11
人工单价		小计						147.04	243.07	5.37	47.11
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	243.07	-	
	材料费小计							-	243.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 32 页 共 64 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	1.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1 砖 换为 【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1470.37	2430.68	53.7	471.08	147.04	243.07	5.37	47.11
人工单价		小计						147.04	243.07	5.37	47.11
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	243.07	-	
	材料费小计							-	243.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 33 页 共 64 页

项目编码		010501001004		项目名称		垫层		计量单位		m3	工程量	2.27
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	3564.34		205.68	47.22	356.43			20.57
人工单价		小计						47.22	356.43			20.57
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								424.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	350	353.5			
	其他材料费							-	2.93	-		
	材料费小计							-	356.43	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 34 页 共 64 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位		m3		工程量		5.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	435.79	3745.87		190.11	43.58	374.59				19.01		
人工单价		小计						43.58	374.59				19.01		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								437.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	374.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 35 页 共 64 页

项目编码		010502002002		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3		1539. 81	3718. 51		670. 94								
人工单价		小计													
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3		370							
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 36 页 共 64 页

项目编码		010503004002		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		1.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3778.12		491.4	112.74	377.81				49.14		
人工单价		小计						112.74	377.81			49.14			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								539.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	4.11	-					
	材料费小计							-	377.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 37 页 共 64 页

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	0.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	3792.33		846.05	194.18	379.23		84.6
人工单价		小计						194.18	379.23		84.6
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								658.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7		
	其他材料费							-	5.53	-	
	材料费小计							-	379.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 38 页 共 64 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		0.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1296.74	3825.41		565.33	129.67	382.54				56.54		
人工单价		小计						129.67	382.54			56.54			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								568.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	8.84	-					
	材料费小计							-	382.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 39 页 共 64 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水		计量单位		m2	工程量	9.55
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.0005	1482.1	585.06	80.08	349.77	0.74	0.29	0.04	0.17	
5-49	现浇混凝土 散水	10m2 水平投影面积	0.101	167.54	321.58	2.37	72.82	16.92	32.48	0.24	7.36	
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	506.02	11.51	216.66	10.1	7.59	0.17	3.25	
9-136	嵌填缝 沥青玛蹄脂嵌缝	100m	0.0113	799.63	1926.89	33.96	220.31	9.04	21.77	0.38	2.49	
人工单价		小计						36.8	62.13	0.83	13.27	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								113.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							-	62.01	-		
	材料费小计							-	62.01	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 40 页 共 64 页

项目编码		010507001002		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-67	坡道	100m2		3933.31	10827.65	164.87	1259.76								
人工单价		小计													
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3		260							
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 41 页 共 64 页

项目编码		010515001012		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.014	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1166.9	3721.95	21.92	508.63	1166.9	3721.95	21.92	508.63				
人工单价		小计						1166.9	3721.95	21.92	508.63				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5419.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3721.95	-					
	材料费小计							-	3721.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 42 页 共 64 页

项目编码		010515001013		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.038
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3705.56	21.98	423.02	970.11	3705.56	21.98	423.02
人工单价		小计						970.11	3705.56	21.98	423.02
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5120.54				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 HRB400 以内 Φ10 以内				kg	1020	3.6	3672			
	其他材料费						-	33.56	-		
	材料费小计						-	3705.56	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 43 页 共 64 页

项目编码		010515001014		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.327
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3686.46	64.19	364.11	835.48	3686.46	64.19	364.11
人工单价		小计						835.48	3686.46	64.19	364.11
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4950.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 以内 φ12~φ18					kg	1025	3.5	3587.5		
	其他材料费							-	98.95	-	
	材料费小计							-	3686.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 44 页 共 64 页

项目编码		010515001015		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.015
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3121.2	53.33	1255.17	2880.18	3121.2	53.33	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3121.2	53.33	1255.17
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7309.99			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3121.2	-	
	材料费小计							-	3121.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 45 页 共 64 页

项目编码		010515001016		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.127	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3731.72	53.57	841.04	1929.89	3731.72	53.57	841.04				
人工单价		小计						1929.89	3731.72	53.57	841.04				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6556.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	钢筋 HRB400 以内 Φ10 以内				kg	1020	3.6	3672							
	其他材料费						-	59.72	-						
	材料费小计						-	3731.72	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 46 页 共 64 页

项目编码		010515001017		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.048
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3121.2	53.33	1255.17	2880.18	3121.2	53.33	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3121.2	53.33	1255.17
高级技工 201 元/工日; 普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7310			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3121.2	-	
	材料费小计							-	3121.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 47 页 共 64 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10 樘	0.1	469.75	9266.13		121.93	46.98	926.61		12.19
人工单价		小计						46.98	926.61		12.19
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								985.79			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栗色实木门 0921				樘	1	900	900			
	其他材料费						-	26.61	-		
	材料费小计						-	926.62	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 48 页 共 64 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		3.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	1896.96	36518.87		492.7	18.97	365.19					4.92	
人工单价		小计						18.97	365.19					4.92	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								389.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	塑钢中空玻璃窗(5+9A+5)				m2		0.9453	300	283.59						
	其他材料费							-	81.6	-					
	材料费小计							-	365.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 49 页 共 64 页

项目编码		011508003001		项目名称		木质字		计量单位	个	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-167	木质字 ≤0.2m2 其他面	10 个		322.79	572.98		73.51				
人工单价		小计									
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 50 页 共 64 页

项目编码		011001001001		项目名称		保温隔热屋面		计量单位	m2	工程量	35.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-3 换	块瓦屋面 普通黏土瓦 混凝土板上浆贴 换为 【干混砌筑砂浆 DM M10】	100m2	0.01	750.16	1697.51	59.24	217.49	7.5	16.98	0.59	2.17
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	523.26		417.94	16	5.23		4.18
7-26	屋面木基层 檩木上钉 椽子挂瓦条 檩木斜中 距 ≤1.0m	100m2	0.01	597.27	179.5		82.95	5.97	1.8		0.83
7-32 换	屋面木基层 封檐板、博 风板 高度 ≤20cm 换 为【屋面板】	100m	0.01	910.12	77.44		126.49	9.1	0.77		1.27
5-124	钢筋网片	t	0.001	1391.17	4120	161.48	606.46	1.38	4.08	0.16	0.6
人工单价		小计						39.95	28.86	0.75	9.05
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.61			



材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.0217	260	5.64		
	黏土平瓦 387mm*218mm	千块	0.0181	560.34	10.14		
	屋面板 20*90 木望板	m2	0.0063	110	0.69		
	其他材料费			-	12.35	-	
	材料费小计			-	28.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 51 页 共 64 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2		75.8			17.87								
人工单价		小计													
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 52 页 共 64 页

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	12.38
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额	数量	单价	合价		



# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 53 页 共 64 页

项目编码		010701001001		项目名称		木屋架		计量单位	m3	工程量	1.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-1	圆木木屋架 跨度 ≤ 10m	10m3	0.1	10974.37	31463.14		1524.55	1097.44	3146.31		152.45
人工单价		小计						1097.44	3146.31		152.45
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4396.2			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	板方材				m3	0.1692	2100	355.32			
	原木				m3	1.05	1280	1344			
	钢垫板 δ 2.5~5				kg	129.7746	7.5	973.31			
	其他材料费						-	473.68	-		
	材料费小计						-	3146.32	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 54 页 共 64 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目 1	洗漱台	个	1		1000				1000		
4-27 换	清水砖方柱 普通砖 换为【标准砖 240*115*53】	10m3	0.0146	2101.27	2460.37	50.4	674.19	30.68	35.92	0.74	9.85
人工单价		小计						30.68	1035.92	0.74	9.85
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1077.19			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53					千块	0.081	350	28.35		
	洗漱台 成品牛槽 1300*450*220					个	1	1000	1000		
	其他材料费							-	7.55	-	
	材料费小计							-	1035.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 55 页 共 64 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-57	固定玻璃安装	100m2		2353.37	9921.91		611.33				
人工单价		小计									
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 56 页 共 64 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	24.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2 以内	100m2	0.01	1963.42	1008.83	277.48	775.27	19.63	10.09	2.77	7.76
人工单价		小计						19.63	10.09	2.77	7.76
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	原木				m3		1280				
	其他材料费						-	10.05	-		
	材料费小计						-	10.05	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 57 页 共 64 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目 2	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大型机械设备进出场及安拆					台·次	1	1500	1500		
	材料费小计							-	1500	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 58 页 共 64 页

项目编码		011702001007		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	4.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2752.03	0.97	668.17	15.33	27.52	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	27.52	0.01	6.68
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	0.0072	2100	15.12		
	其他材料费							-	12.35	-	
	材料费小计							-	27.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 59 页 共 64 页

项目编码		011702001008		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	14.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-179	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2248.29	2623.67	0.97	980.01	22.48	26.24	0.01	9.8
人工单价		小计						22.48	26.24	0.01	9.8
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.53			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0021	2100	4.41		
	其他材料费							-	21.85	-	
	材料费小计							-	26.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 60 页 共 64 页

项目编码		011702003002		项目名称		构造柱		计量单位		m2	工程量	0
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2		1969	2323.02	1.43	858.28					
人工单价		小计										
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	板方材				m3		2100					
	其他材料费						-	0.00	-			
	材料费小计						-		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 61 页 共 64 页

项目编码		011702008002		项目名称		圈梁		计量单位		m2	工程量	12. 5
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0. 01	2870. 06	2413. 95	0. 24	1250. 73	28. 7	24. 14			12. 51
人工单价		小计						28. 7	24. 14			12. 51
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								65. 35				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	板方材				m3	0. 0062	2100	13. 02				
	其他材料费						-	11. 09	-			
	材料费小计						-	24. 1	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 62 页 共 64 页

项目编码		011702025001		项目名称		其他现浇构件		计量单位		m2		工程量		0.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1455.28	0.24	1365.25	31.33	14.55					13.65	
人工单价		小计						31.33	14.55					13.65	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								59.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0011	2100	2.31						
	其他材料费							-	12.27	-					
	材料费小计							-	14.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 63 页 共 64 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位		m2	工程量	5.2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3977.5	2653.65	4.55	1733.24	39.78	26.54	0.05	17.33	
人工单价		小计						39.78	26.54	0.05	17.33	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								83.7				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	板方材					m3	0.006	2100	12.6			
	其他材料费							-	13.93	-		
	材料费小计							-	26.53	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 64 页 共 64 页

项目编码		01B001		项目名称		混凝土泵送		计量单位	m3	工程量	7.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.14	71.72	3.88		1.61	7.17	0.39
人工单价		小计							1.61	7.17	0.39
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	1.61	-	
	材料费小计							-	1.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1024.86			
2	01	其他措施费（费率类）			457.81			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	114.45			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	228.91			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	114.45			
3	02	其他（费率类）						
合 计					1482.67			

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备 注
1			146.88			
合 计			146.88			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计日工表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



# 主要材料价格表

工程名称：公厕 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010210	钢筋	HRB400 以内 $\phi$ 10 以内	kg	168.3	3.6	605.88
2	01010211	钢筋	HRB400 以内 $\phi$ 12~ $\phi$ 18	kg	335.175	3.5	1173.11
3	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.08103	350	28.36
4	04130131	烧结粉煤灰砖	240*115*53	千块	0.064	350	22.4
5	04170145	黏土平瓦	387mm*218mm	千块	0.633194	560.34	354.8
6	05010156	原木		m3	1.271245	1280	1627.19
7	05030105	板方材		m3	0.378669	2100	795.2
8	11010141@1	栗色实木门	0921	樘	2	900	1800
9	11110221@1	塑钢中空玻璃窗 (5+9A+5)		m2	3.062772	300	918.83
10	14410123	FL-15 胶黏剂		kg	0.155819	17.86	2.78
11	26310101@1	屋面板	20*90 木望板	m2	0.221004	110	24.31
12	36010139@1	500*700		套	1	550	550
13	37090123	钢垫板	$\delta$ 2.5~5	kg	157.027266	7.5	1177.7
14	BCCLF0	大型机械设备进出 场及安拆		台·次	1	1500	1500
15	CBCCLF3	洗漱台	成品牛槽 1300*450*220	个	1	1000	1000
16	80210555	预拌混凝土	C15	m3	2.2927	350	802.45
17	80210559	预拌混凝土	C25	m3	11.0127	370	4074.7
18	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	0.759482	260	197.47
19	09390130	成品隔断		m2	12.6276	103.45	1306.33
20	21150131@1	蹲式大便器		个	4.04	100	404

沟渠工程

工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司  
(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



# 投 标 总 价

招 标 人： 唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称： 沟渠工程

投 标 总 价 (小写)： 225,397.01

(大写)： 贰拾贰万伍仟叁佰玖拾柒元零壹分

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人： 胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人： 王旭



有 限 公 司 (造价工程师签字盖专用章)

时 间： 2025 年 09 月 03 日

扉-3

# 总 说 明

工程名称：沟渠工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	188934.2	
1.1	毛石沟渠	145873.83	
1.2	钢筋混凝土盖板	43060.37	
2	措施项目	10638.89	
2.1	其中：安全文明施工费	7962.5	
2.2	其他措施费（费率类）	2676.39	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	7213.16	—
4.1	定额规费	7213.16	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	206786.25	
6	增值税	18610.76	—
7	含税工程造价合计	225397.01	
投标报价合计=1+2+3+4+6		225,397.01	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沟渠工程

标段: 综合环境治理工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		毛石沟渠					145873.83	
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	227.7	3.27	744.58	
2	040103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	63.25	4.68	296.01	
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	154.96	7.02	1087.82	
4	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	379.5	1.55	588.23	
5	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:C25 混凝土垫层 2. 厚度:10cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	37.95	453.1	17195.15	
6	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:C25 混凝土垫层 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	23	63.91	1469.93	
7	040305003001	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:M7.5 水泥砂浆砌筑MU40毛石外不漏浆 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5	m3	126.5	335.65	42459.73	

			4. 其他详见设计图纸及相关规范					
8	040305003002	浆砌块料	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:M7.5 水泥砂浆砌筑MU40毛石外不漏浆 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	172.5	446.21	76971.23	
本页小计							140812.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:4m 以内 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	345	14.67	5061.15	
		分部小计					145873.83	
		钢筋混凝土盖板					43060.37	
1	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	30.6	513.15	15702.39	
2	011702016001	平板	1. 支撑高度:支撑高度 3.6m 以内 2. 平板模板 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	85.68	68.53	5871.65	
3	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	4.196	5120.67	21486.33	

		分部小计					43060.37	
		措施项目						
本页小计							48121.52	
合 计							188934.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 综合单价分析表

工程名称: 沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 12 页

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	227.7
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24	
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.27				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 12 页

项目编码		040103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	63.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.015	3.85	0.06		
	材料费小计							-	0.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 12 页

项目编码		040103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	154.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 12 页

项目编码		080101010001		项目名称		原土碾压、夯实		计量单位		m2	工程量	379.5
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29	
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：沟渠工程标段：综合环境治理工程第 5 页 共 12 页

项目编码		040305001003		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	37.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	586.33	3644.08		228.78	58.63	364.41		22.88
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.0255	153.65	54.97		72.97	3.92	1.4		1.86
人工单价		小计						62.55	365.81		24.74
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								453.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.312	3.85	1.2		
	塑料薄膜					m2	2.9325	0.26	0.76		
	塑料粘胶带 20mm*50m					卷	0.0128	17.83	0.23		
	其他材料费							-	363.62	-	
	材料费小计							-	365.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

工程名称: 沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 12 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-4-3 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模	100m2	0.01	3616.44	1726.19	123.12	925.88	36.16	17.26	1.23	9.26				
人工单价		小计						36.16	17.26	1.23	9.26				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								63.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	圆钉					kg	0.2094	7	1.47						
	镀锌铁丝 Φ0.7					kg	0.0018	5.95	0.01						
	木模板方材					m3	0.0014	1800	2.52						
	木支撑					m3	0.006	1800	10.8						
	复合模板					m2	0.0206	37.12	0.76						
	其他材料费							-	1.6	-					
	材料费小计							-	17.16	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠工程标段：综合环境治理工程第 7 页 共 12 页

项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	126.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-10 换	浆砌块石 基础、护底 换为【预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1225.17	1606.48	26.14	498.75	122.52	160.65	2.61	49.87
人工单价		小计						122.52	160.65	2.61	49.87
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								335.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.35	3.85	1.35		
	块石					m3	1.05	90	94.5		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.27	240	64.8		
	材料费小计							-	160.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 12 页

项目编码		040305003002		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3		工程量		172.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-13 换	浆砌块石 墩、台、墙 换为【预拌混合砂浆 M7.5】	10m3	0.1	1811.67	1621.88	257.82	770.67	181.17	162.19	25.78	77.07				
人工单价		小计						181.17	162.19	25.78	77.07				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								446.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.75	3.85	2.89						
	块石					m3	1.05	90	94.5						
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.27	240	64.8						
	材料费小计							-	162.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 12 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	345
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4-3	钢管脚手架 单排 4m 以内	100m2	0.01	876.29	249.46		341.49	8.76	2.49		3.42
人工单价		小计						8.76	2.49		3.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	脚手钢管 φ48					t	0.0002	4550	0.91		
	扣件					个	0.0219	5.67	0.12		
	竹脚手板					m2	0.0511	20.94	1.07		
	安全网					m2	0.0268	9.44	0.25		
	其他材料费							-	0.09	-	
	材料费小计							-	2.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠工程标段：综合环境治理工程第 10 页 共 12 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	30.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-49 H80210561 80210559	现浇混凝土 矩形实体 连续板 混凝土 换为 【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	969.95	3783		378.48	97	378.3		37.85
人工单价		小计						97	378.3		37.85
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								513.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.441	3.85	1.7		
	电					kW·h	1.2229	0.74	0.9		
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7		
	土工布					m2	0.4439	4.5	2		
	材料费小计							-	378.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 11 页 共 12 页

项目编码		011702016001		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	85.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-50 换	现浇混凝土 矩形实体连续板 模板 换为【钢支撑及配件】	10m2	0.1	331.69	107.15	101.32	145.12	33.17	10.72	10.13	14.52
人工单价		小计						33.17	10.72	10.13	14.52
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉					kg	0.016	7	0.11		
	板方材					m3	0.0027	2100	5.67		
	钢支撑及配件					kg	0.464	4.6	2.13		
	其他材料费							-	2.8	-	
	材料费小计							-	10.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：沟渠工程标段：综合环境治理工程第 12 页 共 12 页

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		4.196	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3705.56	21.98	423.02	970.11	3705.56	21.98	423.02				
人工单价		小计						970.11	3705.56	21.98	423.02				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5120.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	5.64	5.95	33.56						
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内					kg	1020	3.6	3672						
	材料费小计							-	3705.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		7962.5			
2	01	其他措施费（费率类）			2676.39			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	669.1			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1338.19			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	669.1			
3	02	其他（费率类）						
合 计					10638.89			

编制人（造价人员）：

王旭

王旭 15412390 河南禹泰建设

复核人（造价工程师）：

汪东升

B11234100015488 河南禹泰建设

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 计 日 工 表

工程名称: 沟渠工程

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4





## 主要材料价格表

工程名

称: 沟渠工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

坑塘工程

工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人：唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称：坑塘工程

投 标 总 价 (小写)：577,603.60

(大写)：伍拾柒万柒仟陆佰零叁元陆角

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

胡江雪


胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：

王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 09 月 03 日

扉-3

# 总 说 明

工程名称：坑塘工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	479098.85	
1.1	透水混凝土路	17407.99	
1.2	防护栏杆	11188.4	
1.3	青砖护栏	12029.85	
1.4	自然石护岸	291139.15	
1.5	亲水平台一	90173.23	
1.6	亲水平台二	40568.84	
1.7	钢木栏杆	16591.39	
2	措施项目	30063.76	
2.1	其中：安全文明施工费	22395.8	
2.2	其他措施费（费率类）	7667.96	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	20748.95	—
4.1	定额规费	20748.95	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	529911.56	
6	增值税	47692.04	—
7	含税工程造价合计	577603.6	
投标报价合计=1+2+3+4+6		577,603.60	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		透水混凝土路					17407.99	
1	040202001018	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	58.5	2.25	131.63	
2	040202011018	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	58.5	32.96	1928.16	
3	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:180 厚 C25 商混 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	10.53	456.02	4801.89	
4	040203007018	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:60 厚 6mm 粒径 C25 蓝灰色透水混凝土 2. 厚度:6cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 其他:含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	58.5	156.85	9175.73	
5	040204004002	安砌侧(平、缘)石	100cm*25cm*15cm 成品混凝土道牙(C25 混凝土护角) 3cm 厚 1:3 水泥砂浆 10cm 厚 C25 商混 20cm 厚级配碎石 素土夯实, 夯实系数 ≥93%	m	14.2	96.52	1370.58	
		分部小计					17407.99	
		防护栏杆					11188.4	
1	050307010003	防护栏杆	1. 240*115*53 仿古青砖竖砌压顶 2. 仿古青砖砖花 3. 240*115*53 仿古青	m	166	67.4	11188.4	





		分部小计					12029.85	
		自然石护岸					291139.15	
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	350.63	3.27	1146.56	
2	040103001009	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	35.06	4.68	164.08	
本页小计							13340.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘工程                      标段：综合环境治理工程                      第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	116.77	7.02	819.73	
4	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:600mm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	168.3	334.2	56245.86	
5	040305003003	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:M7.5 水泥砂浆砌筑 MU40 毛石外不漏浆 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	147.26	335.65	49427.82	
6	040305003004	浆砌块料	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:M7.5 水泥砂浆砌筑 MU40 毛石外不漏浆	m3	306.64	446.21	136825.83	

			3. 砂浆强度等级:水 泥砂浆 M7.5 4. 其他详见设计图纸 及相关规范					
7	040309009001	桥面排(泄) 水管	1. 材料品 种:DN110PVC 排水管 2. 管径:Φ100 3. 其他详见设计图纸 及相关规范	m	66.94	32.27	2160.15	
8	040701006001	土工合成材 料	1. 铺设位置:护坡排 水层 2. 材料规格、强度、 单位重量:土工布滤 水层 3. 其他详见设计图纸 及相关规范	m <sup>2</sup>	0			
9	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种:200 厚卵 石排水层 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m <sup>3</sup>	102	321.8	32823.6	
本页小计							278302.99	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:坑塘工程

标段:综合环境治理工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单 价	合 价	其中 暂估价
10	011101003001	细石混凝土 楼地面	1. 找平层厚度、砂浆 配合比:150 厚 C20 细 石混凝土找平 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m <sup>2</sup>	127.5	15.16	1932.9	
11	040402017001	变形缝	1. 类别:挡土墙每隔 20 米设伸缩缝,缝宽 100,沥青麻丝填充 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m	31.88	31.82	1014.42	
12	041101001002	墙面脚手架	1. 墙高:4m 以内 2. 其他详见设计图纸 及相关规范	m <sup>2</sup>	510	16.82	8578.2	
		分部小计					291139.15	
		亲水平台一					90173.23	

1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	154.92	3.27	506.59	
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	145.12	4.68	679.16	
3	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2.7	435.82	1176.71	
4	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层模板 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	10.8	44.83	484.16	
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	4.91	444.27	2181.37	
本页小计							16553.51	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:坑塘工程

标段:综合环境治理工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	011702001004	基础	1. 基础类型:独立基础模板 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	30.51	57.97	1768.66	
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸	m3	7.05	505.84	3566.17	

			及相关规范					
8	011702002001	矩形柱	1. 支撑高度:支撑高度 3.6m 以内 2. 柱模板 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	85.03	64.03	5444.47	
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	5.42	432.44	2343.82	
10	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:支撑高度 3.6m 以内 2. 梁模板 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	74.02	106.62	7892.01	
11	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	13.53	513.14	6942.78	
12	011702016002	平板	1. 支撑高度:支撑高度 3.6m 以内 2. 平板模板 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	97.91	68.54	6710.75	
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	1.943	5120.67	9949.46	
本页小计							44618.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	1.579	4950.24	7816.43	
15	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.671	7309.88	4904.93	
16	010703001001	防腐木平台	1. 17*135*L 竹木铺装 M4*30 不锈钢木螺丝与龙骨相连 2. 50x50*2.5 厚镀锌钢龙骨与角钢焊接固定, @650 3. 50x50x2.5 厚角钢, 膨胀螺栓固定, @500 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	112.75	174.59	19685.02	
17	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:柱脚手架 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	375.84	16.24	6103.64	
18	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:梁板脚手架 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	112.75	17.89	2017.1	
		分部小计					90173.23	
		亲水平台二					40568.84	

1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	86.07	3.61	310.71	
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	80.62	4.68	377.3	
本页小计							41215.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	1.5	435.82	653.73	
4	011702001005	基础	1. 基础类型:垫层模板 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	6	44.84	269.04	
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2.73	444.27	1212.86	
6	011702001006	基础	1. 基础类型:独立基础模板 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	16.95	57.97	982.59	
7	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	3.92	505.84	1982.89	



13	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.827	5120.67	4234.79	
14	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 $\leq 18\text{mm}$ 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.832	4950.23	4118.59	
15	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.345	5419.38	1869.69	
16	010703001002	防腐木平台	1. 17*135*L 竹木铺装 M4*30 不锈钢木螺丝与龙骨相连 2. 50x50*2.5 厚镀锌钢龙骨与角钢焊接固定, @650 3. 50x50x2.5 厚角钢, 膨胀螺栓固定, @500 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	48	174.59	8380.32	
17	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:柱脚手架 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	208.8	16.24	3390.91	
18	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式:梁板脚手架 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	48	17.89	858.72	
		分部小计					40568.84	
		钢木栏杆					16591.39	
本页小计							25679.88	



表—08

第 9 页 共 9 页

表—08

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 61 页

项目编码		040202001018		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	58.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 2 页 共 61 页

项目编码		040202011018		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	58.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2433.44	498.12	168.75	1.96	24.33	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	24.33	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	级配碎石 综合					m3	0.2652	90	23.87		
	其他材料费							-	0.47	-	
	材料费小计							-	24.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 61 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		10.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	586.33	3745.08		228.78	58.63	374.51					22.88	
人工单价		小计						58.63	374.51					22.88	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								456.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	374.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 61 页

项目编码		040203007018		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	58.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	15.42	91.98	0.45	0.68	0.04	0.21
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	729.16		250.08	1.22	1.68		0.57
借 1-125 + 1-126	透水地面面层 现浇透 水水泥混凝土面层 厚 度 (cm) 5 实际厚度 (cm):6	100m2	0.01	1373.41	3773.86	52.56	245.57	13.73	37.74	0.53	2.45
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26	16.74	69.32		7.91
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.08		0.01	0.02
2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡 养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97	1.54	1.19		0.73
人工单价		小计						33.76	110.61	0.58	11.89

高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				156.85			
材料费  明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	6mm 粒径 C25 蓝灰色透水混凝土	m3	0.0612	400	24.48		
	其他材料费			-	18.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 61 页

	材料费小计			-	110.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 61 页

项目编码		040204004002		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	14.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.09		0.01	0.02
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.01	586.33	3745.08		228.78	5.86	37.45		2.29
2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土	100m	0.01	746.75	3101.52	0.46	363.33	7.47	31.02		3.64
2-2-28	碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.0025	494.5	2417.26	271.05	289.6	1.24	6.04	0.68	0.72
人工单价		小计						14.66	74.51	0.69	6.67
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.101	370	37.37		
	其他材料费							-	37.14	-	
	材料费小计							-	74.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 61 页

项目编码		050307010003		项目名称		防护栏杆		计量单位	m	工程量	166
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-21 H80050611 80010741	砖砌体 墩、台、墙 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.0029	1585.45	2419.99	225.42	674.59	4.6	7.02	0.65	1.95
3-5-23 H80050611 80010741	砖砌体 帽石、缘石 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.003	1550.81	2465.97	24.02	628.83	4.65	7.4	0.07	1.89
3-5-22 H80050611 80010741	砖砌体 仿古青砖砖花	10m3	0.0062	2679.81	2491.27	25.2	1082.47	16.72	15.55	0.16	6.76
人工单价		小计						25.97	29.97	0.88	10.6
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5					m3	0.0307	220	6.75		
	仿古青砖 240*115*53					千块	0.0485	350	16.98		
	其他材料费							-	6.2	-	





综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 9 页 共 61 页

项目编码		040103001008		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		14.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3				
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.68							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.06	-					
	材料费小计							-	0.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 10 页 共 61 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	12.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 11 页 共 61 页

项目编码		050307010004		项目名称		青砖护栏		计量单位	m	工程量	51.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-23 H80050611 80010741	砖砌体 帽石、缘石 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.003	1550.81	2465.97	24.02	628.83	4.65	7.4	0.07	1.89
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.015	586.33	3543.08		228.78	8.79	53.15		3.43
3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.0228	1060.84	2399.97	23.08	432.08	24.19	54.72	0.53	9.85
3-5-22 H80050611 80010741	砖砌体 栏杆 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.0072	2679.81	2491.27	25.2	1082.47	19.29	17.94	0.18	7.79
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.09		0.01	0.02
3-5-21 H80050611 80010741	砖砌体 墩、台、墙 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.0029	1585.45	2419.99	225.42	674.59	4.6	7.02	0.65	1.95
人工单价		小计						61.61	140.23	1.44	24.93

高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				228.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 12 页 共 61 页

	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.088	220	19.36		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.0696	350	24.36		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1515	350	53.03		
	其他材料费			-	43.51	-	
	材料费小计			-	140.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 13 页 共 61 页

项目编码		040101002007		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量		350.63	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24			
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24			
普工 87.1 元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3.27						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 14 页 共 61 页

项目编码		040103001009		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		35.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3				
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.68							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.06	-					
	材料费小计							-	0.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 15 页 共 61 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	116.77
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29	
人工单价		小计								6.73	0.29	
		未计价材料费										
清单项目综合单价								7.02				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 16 页 共 61 页

项目编码		040305001004		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		168.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-1-169	滤料铺设 碎石	10m3	0.1	1619.11	945.31	235.5	542.11	161.91	94.53	23.55	54.21				
人工单价		小计						161.91	94.53	23.55	54.21				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								334.2							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	级配碎石					m3	1.02	90	91.8						
	其他材料费							-	2.73	-					
	材料费小计							-	94.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 17 页 共 61 页

项目编码		040305003003		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	147.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-10 换	浆砌块石 基础、护底 换为【预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1225.17	1606.48	26.14	498.75	122.52	160.65	2.61	49.87
人工单价		小计						122.52	160.65	2.61	49.87
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								335.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	块石					m3	1.05	90	94.5		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.27	240	64.8		
	其他材料费							-	1.35	-	
	材料费小计							-	160.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 18 页 共 61 页

项目编码		040305003004		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	306. 64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-13 换	浆砌块石 墩、台、墙 换为【预拌混合砂浆 M7. 5】	10m3	0. 1	1811. 67	1621. 88	257. 82	770. 67	181. 17	162. 19	25. 78	77. 07
人工单价		小计						181. 17	162. 19	25. 78	77. 07
高级技工 201 元/工日; 普工 87. 1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								446. 21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	块石					m3	1. 05	90	94. 5		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7. 5					m3	0. 27	240	64. 8		
	其他材料费							-	2. 89	-	
	材料费小计							-	162. 19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 19 页 共 61 页

项目编码		040309009001		项目名称		桥面排(泄)水管		计量单位	m	工程量	66.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	102.64	181.56		38.56	10.26	18.16		3.85
人工单价		小计						10.26	18.16		3.85
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	18.16	-	
	材料费小计							-	18.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 20 页 共 61 页

项目编码		040701006001		项目名称		土工合成材料		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-1-19	零星土工布 200g/m2	100m2		1205.3	521.32		431.75				
人工单价		小计									
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 21 页 共 61 页

项目编码		040601025002		项目名称		滤料铺设		计量单位	m3	工程量	102
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-1-168	滤料铺设 卵石	10m3	0.1	1603.16	843.45	234.03	537.25	160.32	84.35	23.4	53.73
人工单价		小计						160.32	84.35	23.4	53.73
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								321.8			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卵石					m3	1.02	80	81.6		
	其他材料费							-	2.74	-	
	材料费小计							-	84.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 22 页 共 61 页

项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	127.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.005	1570.84	1104.76		357.93	7.85	5.52		1.79
人工单价		小计						7.85	5.52		1.79
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.16			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.0152	360	5.47		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	5.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 23 页 共 61 页

项目编码		040402017001		项目名称		变形缝		计量单位	m	工程量	31.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-940	施工缝 油浸麻丝 立面	100m	0.01	1656.73	1083.83		440.46	16.57	10.84		4.41
人工单价		小计						16.57	10.84		4.41
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.84	-	
	材料费小计							-	10.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09



## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 24 页 共 61 页

项目编码		041101001002		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2	工程量	510
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-4-65	市政管网工程 钢管脚手架 单排 4m 以内	100m2	0.01	997.4	365	56.37	263.95	9.97	3.65	0.56	2.64	
人工单价		小计						9.97	3.65	0.56	2.64	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								16.82				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							-	3.67	-		
	材料费小计							-	3.66	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 25 页 共 61 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3	工程量	154.92
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24	
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 26 页 共 61 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	145.12
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3	
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	0.06	-			
	材料费小计						-	0.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 27 页 共 61 页

项目编码		010501001002		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		2.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	586.33	3543.08		228.78	58.63	354.31				22.88		
人工单价		小计						58.63	354.31			22.88			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								435.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	350	353.5						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	354.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 28 页 共 61 页

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	10.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.01	1908.32	1946.48	139.98	488.3	19.08	19.46	1.4	4.89
人工单价		小计						19.08	19.46	1.4	4.89
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.83			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	19.53	-	
	材料费小计							-	19.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 29 页 共 61 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		4.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3757.65		192.18	49.28	375.77			19.22			
人工单价		小计						49.28	375.77			19.22			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								444.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	2.07	-					
	材料费小计							-	375.77	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 30 页 共 61 页

项目编码		011702001004		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		30.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	304.59	156.13		118.97	30.46	15.61					11.9	
人工单价		小计						30.46	15.61					11.9	
高级技工 201 元/工日; 普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								57.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	板方材				m3	0.003	2100	6.3							
	其他材料费						-	9.31	-						
	材料费小计						-	15.61	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 31 页 共 61 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		7.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-4-43 H80210565 80210559	预制混凝土 矩形柱 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	931.73	3763.33		363.44	93.17	376.33					36.34	
人工单价		小计						93.17	376.33					36.34	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								505.84							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	2.63	-					
	材料费小计							-	376.33	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 32 页 共 61 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位		m2	工程量	85.03
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
3-4-44	预制混凝土 矩形柱 模板	10m2	0.1	384.69	103.91	1.27	150.34	38.47	10.39	0.13	15.04	
人工单价		小计						38.47	10.39	0.13	15.04	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								64.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	板方材					m3	0.0029	2100	6.09			
	其他材料费							-	4.3	-		
	材料费小计							-	10.4	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 33 页 共 61 页

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		5.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-17 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	384.86	3771.65		167.87	38.49	377.17			16.79			
人工单价		小计						38.49	377.17			16.79			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								432.44							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	3.46	-					
	材料费小计							-	377.16	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 34 页 共 61 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	74.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-4-31	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 矩形梁复合木模	100m2	0.01	6445.38	2445.52	126.96	1643.9	64.45	24.46	1.27	16.44
人工单价		小计						64.45	24.46	1.27	16.44
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								106.62			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木支撑					m3	0.0091	1800	16.38		
	其他材料费							-	8.05	-	
	材料费小计							-	24.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 35 页 共 61 页

项目编码		010505003002		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	13.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-49 H80210561 80210559	现浇混凝土 矩形实体 连续板 混凝土 换为 【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	969.95	3783		378.48	97	378.3		37.85
人工单价		小计						97	378.3		37.85
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								513.14			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7		
	其他材料费							-	4.6	-	
	材料费小计							-	378.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 36 页 共 61 页

项目编码		011702016002		项目名称		平板		计量单位		m2		工程量		97.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-3-50 换	现浇混凝土 矩形实体 连续板 模板 换为【钢 支撑及配件】	10m2	0.1	331.69	107.15	101.32	145.12	33.17	10.72	10.13	14.52				
人工单价		小计						33.17	10.72	10.13	14.52				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								68.54							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0027	2100	5.67						
	其他材料费							-	5.04	-					
	材料费小计							-	10.71	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 37 页 共 61 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.943
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3705.56	21.98	423.02	970.11	3705.56	21.98	423.02
人工单价		小计						970.11	3705.56	21.98	423.02
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5120.67			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内					kg	1020	3.6	3672		
	其他材料费							-	33.56	-	
	材料费小计							-	3705.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 38 页 共 61 页

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1. 579	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	835. 48	3686. 46	64. 19	364. 11	835. 48	3686. 46	64. 19	364. 11				
人工单价		小计						835. 48	3686. 46	64. 19	364. 11				
高级技工 201 元/工日; 普工 87. 1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4950. 24							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400 以内 φ 12~φ 18					kg	1025	3. 5	3587. 5						
	其他材料费							-	98. 95	-					
	材料费小计							-	3686. 45	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 39 页 共 61 页

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.671
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3121.2	53.33	1255.17	2880.18	3121.2	53.33	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3121.2	53.33	1255.17
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7309.88			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3121.2	-	
	材料费小计							-	3121.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09



## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 40 页 共 61 页

项目编码		010703001001		项目名称		防腐木平台		计量单位		m2		工程量		112.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 11-55 换	其他材料面层 条形复合地板 铺在木楞上(单层) 成品安装	100m2	0.01	2247.11	7197.7	156.26	511.69	22.47	71.98	1.56	5.12				
借 5-169 换	铁件制作、安装 角钢	t	0.0005	1938.96	4349.2	434.72	844.94	0.97	2.17	0.22	0.42				
借 5-169 换	铁件制作、安装 镀锌钢管 换为【镀锌钢管】	t	0.008	1938.96	5490.5	434.72	844.94	15.51	43.92	3.48	6.76				
人工单价		小计						38.95	118.07	5.26	12.3				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								174.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	137*18*L 竹木铺装 18 厚					m2	1.05	40	42						
	镀锌钢管 50*50*2.5					kg	8.08	4.93	39.83						
	其他材料费							-	36.2	-					
	材料费小计							-	118.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 41 页 共 61 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位		m2		工程量		375.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 17-48	单项脚手架 外脚手架 15m 以内 单排	100m2	0.01	704.32	572.32	73.03	275.46	7.04	5.72	0.73	2.75				
人工单价		小计						7.04	5.72	0.73	2.75				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.24							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	其他材料费						-	5.76	-						
	材料费小计						-	5.76	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 42 页 共 61 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		112.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 17-59	单项脚手架 满堂脚手 架 基本层 (3.6m~5.2m)	100m2	0.01	920.72	339.7	161.16	366.46	9.21	3.4	1.61	3.67				
人工单价		小计						9.21	3.4	1.61	3.67				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.89							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	3.31	-					
	材料费小计							-	3.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 43 页 共 61 页

项目编码		010101004002		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	86.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.0011	478.64		2550.14	245.47	0.53		2.81	0.27
人工单价		小计						0.53		2.81	0.27
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3.61				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 44 页 共 61 页

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		80.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3				
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.68							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.06	-					
	材料费小计							-	0.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 45 页 共 61 页

项目编码		010501001003		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	586.33	3543.08		228.78	58.63	354.31			22.88			
人工单价		小计						58.63	354.31			22.88			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								435.82							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	350	353.5						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	354.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 46 页 共 61 页

项目编码		011702001005		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.01	1908.32	1946.48	139.98	488.3	19.08	19.46	1.4	4.89
人工单价		小计						19.08	19.46	1.4	4.89
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							44.84				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	19.53	-	
	材料费小计							-	19.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 47 页 共 61 页

项目编码		010501003002		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		2.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3757.65		192.18	49.28	375.77				19.22		
人工单价		小计						49.28	375.77				19.22		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								444.27							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	2.07	-					
	材料费小计							-	375.77	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 48 页 共 61 页

项目编码		011702001006		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		16.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	304.59	156.13		118.97	30.46	15.61					11.9	
人工单价		小计						30.46	15.61				11.9		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								57.97							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.003	2100	6.3						
	其他材料费							-	9.31	-					
	材料费小计							-	15.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 49 页 共 61 页

项目编码		010502001002		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	3.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-4-43 H80210565 80210559	预制混凝土 矩形柱 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	931.73	3763.33		363.44	93.17	376.33		36.34
人工单价		小计						93.17	376.33		36.34
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								505.84			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7		
	其他材料费							-	2.63	-	
	材料费小计							-	376.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 50 页 共 61 页

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	47.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-4-44	预制混凝土 矩形柱 模板	10m2	0.1	384.69	103.91	1.27	150.34	38.47	10.39	0.13	15.04
人工单价		小计						38.47	10.39	0.13	15.04
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							64.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	板方材				m3	0.0029	2100	6.09			
	其他材料费						-	4.3	-		
	材料费小计						-	10.4	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 51 页 共 61 页

项目编码		010503002002		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		2.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-17 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	384.86	3771.65		167.87	38.49	377.17				16.79		
人工单价		小计						38.49	377.17				16.79		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								432.44							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	3.46	-					
	材料费小计							-	377.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 52 页 共 61 页

项目编码		011702006002		项目名称		矩形梁		计量单位		m2		工程量		35.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2327.28	2409.56	0.97	1014.48	23.27	24.1	0.01	10.14				
人工单价		小计						23.27	24.1	0.01	10.14				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								57.52							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0045	2100	9.45						
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	木支撑					m3	0.0003	1800	0.54						
	其他材料费							-	5.02	-					
	材料费小计							-	24.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 53 页 共 61 页

项目编码		010505003003		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		5.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-3-49 H80210561 80210559	现浇混凝土 矩形实体 连续板 混凝土 换为 【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	969.95	3783		378.48	97	378.3			37.85			
人工单价		小计						97	378.3			37.85			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								513.14							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	4.6	-					
	材料费小计							-	378.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 54 页 共 61 页

项目编码		011702016003		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	41.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-50 换	现浇混凝土 矩形实体 连续板 模板 换为【钢 支撑及配件】	10m2	0.1	331.69	107.15	101.32	145.12	33.17	10.72	10.13	14.52
人工单价		小计						33.17	10.72	10.13	14.52
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							68.53				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	0.0027	2100	5.67		
	其他材料费							-	5.04	-	
	材料费小计							-	10.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 55 页 共 61 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.827
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3705.56	21.98	423.02	970.11	3705.56	21.98	423.02
人工单价		小计						970.11	3705.56	21.98	423.02
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5120.67				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内					kg	1020	3.6	3672		
	其他材料费							-	33.56	-	
	材料费小计							-	3705.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 56 页 共 61 页

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.832	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3686.46	64.19	364.11	835.48	3686.46	64.19	364.11				
人工单价		小计						835.48	3686.46	64.19	364.11				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4950.23							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400 以内 φ12~φ18					kg	1025	3.5	3587.5						
	其他材料费							-	98.95	-					
	材料费小计							-	3686.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 57 页 共 61 页

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.345	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1166.9	3721.95	21.92	508.63	1166.9	3721.95	21.92	508.63				
人工单价		小计						1166.9	3721.95	21.92	508.63				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5419.38							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	钢筋 HPB300 φ10 以内					kg	1020	3.597	3668.94						
	其他材料费							-	53.01	-					
	材料费小计							-	3721.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 58 页 共 61 页

项目编码		010703001002		项目名称		防腐木平台		计量单位		m2		工程量		48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 11-55 换	其他材料面层 条形复合地板 铺在木楞上(单层) 成品安装	100m2	0.01	2247.11	7197.7	156.26	511.69	22.47	71.98	1.56	5.12				
借 5-169 换	铁件制作、安装 角钢	t	0.0005	1938.96	4349.2	434.72	844.94	0.97	2.17	0.22	0.42				
借 5-169 换	铁件制作、安装 镀锌钢管 换为【镀锌钢管】	t	0.008	1938.96	5490.5	434.72	844.94	15.51	43.92	3.48	6.76				
人工单价		小计						38.95	118.07	5.26	12.3				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								174.59							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	137*18*L 竹木铺装 18 厚					m2	1.05	40	42						
	镀锌钢管 50*50*2.5					kg	8.08	4.93	39.83						
	其他材料费							-	36.2	-					
	材料费小计							-	118.04	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 59 页 共 61 页

项目编码		011701002002		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	208.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 17-48	单项脚手架 外脚手架 15m 以内 单排	100m2	0.01	704.32	572.32	73.03	275.46	7.04	5.72	0.73	2.75
人工单价		小计						7.04	5.72	0.73	2.75
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.24			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	5.76	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘工程标段：综合环境治理工程第 60 页 共 61 页

项目编码		011701006002		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层 (3.6m~5.2m)	100m2	0.01	920.72	339.7	161.16	366.46	9.21	3.4	1.61	3.67
人工单价		小计						9.21	3.4	1.61	3.67
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							17.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	3.31	-		
	材料费小计						-	3.3	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

## 综合单价分析表

工程名称：坑塘工程

标段：综合环境治理工程

第 61 页 共 61 页

项目编码		011503002001		项目名称		硬木扶手、栏杆、栏板		计量单位		m	工程量		45.1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
借 15-85	铁栏杆 木扶手	10m	0.1	800.14	1042.01	1.19	182.16	80.01	104.2	0.12	18.22			
借 14-49	木扶手 不带托板 润水粉、满刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮	100m	0.01	2156.6	192.45		563.35	21.57	1.92		5.63			
借 14-177	60X10 扁钢灰色氟碳喷涂	100m2	0.0014	3872.55	3745.23		1011.84	5.42	5.24		1.42			
借 5-169	铁件制作、安装	t	0.015	1938.96	5056.2	434.72	844.94	29.08	75.84	6.52	12.67			
人工单价		小计						136.08	187.2	6.64	37.94			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								367.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	钢栏杆					kg	16.5201	4.5	74.34					
	其他材料费							-	112.87	-				
	材料费小计							-	187.23	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09











## 专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





# 主要材料价格表

工程名

称：坑塘工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10 以内	kg	351.9	3.597	1265.78
2	01010210	钢筋	HRB400 以内 Φ10 以内	kg	2825.4	3.6	10171.44
3	01010211	钢筋	HRB400 以内 Φ12~Φ18	kg	2471.275	3.5	8649.46
4	04050143@1	卵石		m3	104.04	80	8323.2
5	04050173	级配碎石	综合	m3	15.5142	90	1396.28
6	04050207@1	级配碎石		m3	171.666	90	15449.94
7	04110126	块石		m3	476.595	90	42893.55
8	04130103@1	仿古青砖	240*115*53	千块	11.645891	350	4076.06
9	05030105	板方材		m3	1.058413	2100	2222.67
10	07230101@1	137*18*L 竹木铺装	18 厚	m2	168.7875	40	6751.5
11	12210129	钢栏杆		kg	745.05651	4.5	3352.75
12	17030101@1	镀锌钢管	50*50*2.5	kg	1298.86	4.93	6403.38
13	35010101	复合模板		m2	8.651055	37.12	321.13
14	35030163	木支撑		m3	0.68671	1800	1236.08
15	80210555	预拌混凝土	C15	m3	12.0594	350	4220.79
16	80210557@1	预拌混凝土	C20	m3	1.931625	360	695.39
17	80210559	预拌混凝土	C25	m3	69.1388	370	25581.36
18	补 FM061@1	6mm 粒径 C25 蓝灰色透水混凝土		m3	3.5802	400	1432.08
19	80010741	预拌砌筑砂浆	(干拌) DM M5	m3	9.642944	220	2121.45
20	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	122.553	240	29412.72

一宅四园

工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 09 月 03 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： 唐河县城郊乡人民政府

工 程 名 称： 一宅四园

投 标 总 价 (小写)： 243,464.06

(大写)： 贰拾肆万叁仟肆佰陆拾肆元零陆分


投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人： 胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人： 王旭



有 限 公 司 (造价工程师签字盖专用章)

时 间： 2025 年 09 月 03 日

扉-3



# 总 说 明

工程名称：一宅四园

第 1 页 共 1 页

--

表-01

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	171796.66	
1.1	一宅四园	171796.66	
2	措施项目	5847.9	
2.1	其中：安全文明施工费	4395.71	
2.2	其他措施费（费率类）	1452.19	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	41803.2	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	41803.2	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3913.76	—
4.1	定额规费	3913.76	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	223361.52	
6	增值税	20102.54	—
7	含税工程造价合计	243464.06	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	243,464.06	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一宅四园					171796.66	
		卵石铺装					70573.14	
1	040202010001	卵石	1. 直径 50-70 河卵石 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 150 厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	654	107.91	70573.14	
		花池					50620.62	
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	126.67	3.27	414.21	
2	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	52.2	4.68	244.3	
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 场内余土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	66.64	7.02	467.81	
4	050307010001	花池	1. 240*115*53 仿古青砖竖砌压顶 2. 240*115*53 仿古青砖砌筑 (灰瓦造型) 3. 仿古青砖基础, M5 水泥砂浆砌筑	m	435	113.78	49494.3	



			7. 素土夯实，夯实 系数 $\geq 93\%$ 8. 其他详见设计图 纸及相关规范					
		分部小计					171796.66	
		措施项目						
本页小计							50602.9	
合 计							171796.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 11 页

项目编码		040202010001		项目名称		卵石		计量单位	m2	工程量	654
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3644.08		228.78	5.86	36.44		2.29
借 2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
借 2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度 (cm) : 15	100m2	0.01	371.49	1812.95	271.05	228.77	3.71	18.13	2.71	2.29
借 2-2-26	卵石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	467.16	2205.06	273.45	275.91	4.67	22.05	2.73	2.76
借 1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						16.91	77.08	5.57	8.36
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.91			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	卵石 50-70					m3	0.2387	80	19.1		
	级配碎石 综合					m3	0.1989	90	17.9		
	水					m3	0.061	3.85	0.23		

细	预拌混凝土 C20	m3	0.101	360	36.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	其他材料费			-	3.19	-	
	材料费小计			-	77.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 11 页

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		126.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 11 页

项目编码		040103001006		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	52.2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借 1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3	
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							4.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.015	3.85	0.06			
	材料费小计							-	0.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 11 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	66.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价							7.02				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 11 页

项目编码		050307010001		项目名称		花池		计量单位	m	工程量	435
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 3-3-2 换	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3647.38		228.78	5.86	36.47		2.29
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0007	55.98		18.7	11.55	0.04		0.01	
借 3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M5】	10m3	0.011	1060.84	2399.97	23.08	432.08	11.67	26.4	0.25	4.75
借 3-5-21 H80050611 80010741	砖砌体 墩、台、墙	10m3	0.0024	1585.45	2516.84	225.42	674.59	3.81	6.04	0.54	1.62
借 3-5-23 H80050611 80010741	砖砌体 帽石、缘石 换为【预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M5】	10m3	0.003	1550.81	2465.97	24.02	628.83	4.65	7.4	0.07	1.89
人工单价		小计						26.03	76.31	0.87	10.55
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								113.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.124	3.85	0.48		
	预拌混凝土 C20	m3	0.101	360	36.36		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.0339	220	7.46		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.0584	350	20.44		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.0127	350	4.45		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 11 页

	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10	m3	0.0058	260	1.51		
	电	kW·h	0.0446	0.74	0.03		
	其他材料费			-	5.57	-	
	材料费小计			-	76.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 11 页

项目编码		040101002005		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	106.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 11 页

项目编码		040103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	43.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 1-1-348	填土碾压 振动压路机 10t 内	1000m3	0.001	478.64	57.75	3838.46	298.85	0.48	0.06	3.84	0.3
人工单价		小计						0.48	0.06	3.84	0.3
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.015	3.85	0.06		
	材料费小计							-	0.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 11 页

项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	56.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价							7.02				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 10 页 共 11 页

项目编码		050307010002		项目名称		菜池		计量单位		m		工程量		366	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3644.08		228.78	5.86	36.44				2.29		
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0007	55.98		18.7	11.55	0.04			0.01				
借 3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M5】	10m3	0.011	1060.84	2399.97	23.08	432.08	11.67	26.4		0.25		4.75		
补子目 1	20*20 防腐木	m	1		2				2						
补子目 2	20*40 防腐木	m	1		5.2				5.2						
借 3-5-21 H80050611 80010741	砖砌体 墩、台、墙 换为【预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M5】	10m3	0.0076	1585.45	2419.99	225.42	674.59	12.05	18.39		1.71		5.12		
补子目 3	瓦花	m2	0.0432		80				3.46						
人工单价		小计						29.62	91.89		1.97		12.16		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								135.67							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1165	3.85	0.45		
	预拌混凝土 C20	m3	0.101	360	36.36		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.0264	220	5.81		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.0584	350	20.44		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.0184	220	4.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 11 页 共 11 页

	其他材料费			-	24.8	-	
	材料费小计			-	91.91	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09









### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一宅四园

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	工    程    名    称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备    注
1			41803.2			
合    计			41803.20			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





## 主要材料价格表

工程名

称： 一宅四园

第 1 页 共 1 页

[illegible]