

西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

(项目名称) 一 标段

施工招标

投 标 文 件

(报价文件)

投标人： 南阳华岳路桥工程有限公司 (电子签章)

2025 年 9 月 10 日



目 录

一、投标函	1
二、已标价工程量清单	2
三、合同用款估算表	127



前，本投标文件连同你方的

力。

南田华岳路桥工程有限公司

或其委托代理人：刘

1.我方已仔细研究西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目（项目名称）一标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第 / 号至第 / 号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）玖佰捌拾壹万玖仟伍佰伍拾柒元柒角伍分（¥9819557.75 元）的投标总报价（其中，扣除暂估价、暂列金额的评标价为（大写）玖佰捌拾壹万玖仟伍佰伍拾柒元柒角伍分（¥9819557.75 元）），增值税税率为9%），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

3. / (其他补充说明)

2025 年 9 月 10 日



二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：___/___。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：___/___。

3. 其他说明

3.1 建筑工程一切险的投保金额为工程量清单第100章(不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)至第700章的合计金额，保险费率为2.9%。第三者责任险的投保金额为100万元，保险费率为3%。工程量清单第100章内列有上述保险费的支付子目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述建筑工程一切险及第三者责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

3.2 施工环保费不低于投标报价0.5%

3.3 安全生产费不低于投标报价1.5%

3.4 工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算

3.5 严禁杜绝不平衡报价。若出现不平衡报价，业主有权参照控制价单价进行结算

3.6 暂估价的数量及拟用子目的说明:无

3.7 不可预见费(暂定金额)0%。

3.8 本项目工程量清单电子文件从系统附件下载。




投标报价汇总表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	237895.7
2		西峡县丹水镇黄营小桥改建工程（K0+031 1孔8米）	281907.24
3		西峡县丹水镇青龙庙中桥改建工程（K0+075 2孔20米）	1164629.59
4		西峡县丹水镇田营小桥改建工程（K0+059 1孔16米）	705424.02
5		西峡县丹水镇西湾小桥改建工程（K0+010 1孔6米）	272534.85
6		西峡县二郎坪镇中坪中桥改建工程（K0+019.03 2孔16米）	926255.92
7		西峡县军马河镇酒馆中桥改建工程（K0+053 2孔20米）	1511574.06
8		西峡县军马河镇岗头桥改造工程（K0+027.5 2孔40米）	1107275.25
9		西峡县双龙镇莎草沟桥改造工程（K0+124 2孔40米）	797998.99
10		西峡县太平镇鱼库小桥改建工程（K0+030 1孔16米）	1284384.6
11		西峡县阳城镇薛岗桥改建工程（K0+052 2孔16米）	875309.97
12		西峡县阳城镇赵家桥改建工程（K0+120 1孔8米）	654367.56
13		第100章至第700章合计	9819557.75
14		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
15		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	9819557.75
16		计日工合计	
17		暂列金额（不含计日工总额）	
18		投标报价	9819557.75

清单 第 1 页 共 1 页



工程量清单表


合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

[illegible]

第100章 合计 人民币 237896 元

清单 第 1 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目 标表2

西峡县丹水镇黄营小桥改建工程（K0+031 1孔8米）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
	第200章 路基				
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-c	砂砾垫层（全桥防护）	m3	12.5	116.27	1453.38
-d	台背回填砂砾	m3	235	69.74	16388.9
	第300章 路面				
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-5	搭板、埋板下级配砾石底基层				
-a	18cm级配碎石垫层（搭板下）	m2	72	31.24	2249.28
	第400章 桥梁、涵洞				
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	321.58	5.8	1865.16
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	672.62	5.67	3813.76
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	5528.34	5.18	28636.8
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	3129	5.66	17710.14
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	763.2	28.7	21903.84
404-5	回填土方	m3	22	77.68	1708.96
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C25片石混凝土基础	m3	112.7	432.78	48774.31
-a-2	C25片石混凝土台身	m3	70.38	617.18	43437.13
-a-3	C35台帽混凝土	m3	7.56	742.2	5611.03
-a-4	C35背墙混凝土	m3	3.8	693.95	2637.01
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C15砼台后搭板	m3	7.2	569.19	4098.17
-b	C30砼台后搭板	m3	21.6	625.14	13503.02
-c	C30砼防撞护栏	m3	4.86	727.21	3534.24
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石基础（桥台防护及桥底铺砌）	m3	97.43	368.48	35901.01
-e	M10水泥砂浆抹面	m3	3.45	32.04	110.54
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40砼桥面铺装	m3	27.86	917.36	25557.65
-b	竖、横向集中排水管				
	泄水管	个	4	70.73	282.92
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	橡胶伸缩装置				
-a	2cm厚氯丁橡胶	m2	9.1	300	2730

清单 第 2 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目 标表2

西峡县丹水镇黄营小桥改建工程（K0+031 1孔8米）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
西峡县丹水镇黄营小桥改建工程（K0+031 1孔8米） 合计 人民币 281907 元					

清单 第 3 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目 标表2

西峡县丹水镇青龙庙中桥改建工程（K0+075 2孔20米）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
	第200章 路基				
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-c	回填砂砾（全桥防护）	m3	42.43	116.27	4933.34
-d	桥头台背回填砂砾	m3	320	69.74	22316.8
	第300章 路面				
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-5	搭板、埋板下级配砾石底基层				
-a	18cm级配碎石垫层（搭板下）	m2	78	31.24	2436.72
315	旧路面处理				
-a	拆除钢筋砼板和护栏	m3	55.45	95.08	5272.19
-b	挖除旧路面	m3	12.6	95.07	1197.88
	第400章 桥梁、涵洞				
403	钢筋				
403-1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	4141.54	5.59	23151.21
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	14269.23	5.51	78623.46
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	2241.53	5.85	13112.95
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	5806.67	5.76	33446.42
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	2282.4	5.49	12530.38
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	23445.68	5.59	131061.35
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	84.08	6.43	540.63
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	6783.36	5.83	39546.99
-h	钢板	kg	1122.53	8	8980.24
404	基坑开挖及回填				
404-5	回填方	m3	365	77.68	28353.2
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-b	钻孔灌注桩	m	106	3248.63	344354.78
-b-1	陆上钻孔灌注桩（含桥墩和桥台C30灌注桩砼）	m	106	3248.63	344354.78
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C35盖梁混凝土	m3	27.04	865.1	23392.3
-a-2	C35耳背墙混凝土	m3	14.58	693.95	10117.79
-b	桥墩混凝土	m3			
-b-1	C35砼立柱	m3	7.43	719.65	5347
-b-2	C35盖梁混凝土	m3	13.42	865.1	11609.64
-b-3	C30砼支座垫块	m3	0.42	1116.73	469.03
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	混凝土接缝				

清单 第 4 页 共 21 页




工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

[illegible]

清单 第 5 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

西峡县丹水镇田营小桥改建工程（K0+059 1孔16米）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
	第200章 路基				
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-b	回填砂砾（桥头路基）	m3	162	67.51	10936.62
-h	台后回填砂砾（台后排水）	m3	230	69.74	16040.2
-j	砂砾垫层（全桥防护）	m3	22.16	116.27	2576.54
-k	碎石垫层（台后排水）	m3	40.8	219.4	8951.52
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-d	土工合成材料				
-d-1	反滤织物	m2	23.8	12.11	288.22
-n	粘土夯实				
-n-2	粘土夯实	m3	25.2	11.4	287.28
	第300章 路面				
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-5	搭板、埋板下级配砾石底基层				
-a	18cm级配碎石垫层（搭板下）	m2	72	31.24	2249.28
315	旧路面处理				
-a	拆除钢筋砼板	m3	42	95.07	3992.94
-b	挖除旧路面	m3	16.2	95.07	1540.13
	第400章 桥梁、涵洞				
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	594.34	5.74	3411.51
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	1121.78	5.67	6360.49
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	840.2	5.58	4688.32
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	8965.86	5.64	50567.45
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	86.76	6.43	557.87
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	5322	5.81	30920.82
-h	钢板	kg	190.8	8	1526.4
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	1180	28.7	33866
404-5	回填方（锥心回填土）	m3	235	77.68	18254.8
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C25片石混凝土基础	m3	243.98	432.78	105589.66
-a-2	C25片石混凝土台身	m3	169.52	617.18	104624.35
-a-3	C25片石混凝土侧墙	m3	140.24	617.18	86553.32
-a-4	C30混凝土侧墙	m3	24.28	687.32	16688.13
-a-5	C35管帽混凝土	m3	9.42	742.2	6991.52
-a-6	C35背墙混凝土	m3	9.44	693.95	6550.89

清单 第 6 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

[illegible]

清单 第 7 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

西峡县丹水镇西湾小桥改建工程（K0+010 1孔6米）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
	第200章 路基				
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-h	桥头台背回填砂砾	m3	208	69.74	14505.92
-j	砂砾垫层（桥台防护）	m3	14.7	116.27	1709.17
	第300章 路面				
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-5	搭板、埋板下级配砾石底基层				
-a	18cm级配碎石垫层（搭板下）	m2	78	31.24	2436.72
315	旧路面处理				
-a	拆除钢筋砼板	m3	13.2	95.07	1254.92
-b	挖除旧路面	m3	32.4	95.07	3080.27
	第400章 桥梁、涵洞				
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	336.82	5.8	1953.56
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	714.06	5.67	4048.72
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg			
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	3783.83	5.18	19600.24
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg			
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	3135.72	5.64	17685.46
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	850.9	28.7	24420.83
404-3	干处挖石方	m3			
404-5	回填土方	m3	19.3	77.68	1499.22
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C25片石混凝土基础	m3	91.4	432.78	39556.09
-a-2	C25片石混凝土台身	m3	82.16	617.18	50707.51
-a-3	C35台帽混凝土	m3	8.1	742.2	6011.82
-a-4	C35背墙混凝土	m3	3.54	693.95	2456.58
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C15砼台后搭板	m3	7.8	569.19	4439.68
-b	C30砼台后搭板	m3	23.4	625.14	14628.28
-c	C30砼防撞护栏	m3	3.64	727.21	2647.04
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石（桥台防护）	m3	94.96	365.12	34671.8
-b	5cm厚1:0砂浆抹面	m3	4.19	32.04	134.25
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				

清单 第 8 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

[illegible]

清单 第 9 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

西峡县二郎坪镇中坪中桥改建工程（K0+019.03 2孔16米）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
	第200章 路基				
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	抽水	m3	461.4	1.14	526
215	河道防护				
215-1	河道铺砌				
-a	M15浆砌片石铺砌	m3	243	351.75	85475.25
-b	混凝土铺砌	m3			
	第300章 路面				
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-5	搭板、埋板下级配砾石底基层				
-a	级配碎石垫层（搭板下）	m3	13.7	173.52	2377.22
-c	回填砂砾	m3	385.8	69.74	26905.69
	第400章 桥梁、涵洞				
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	3947.3	5.73	22618.03
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1637.8	5.58	9138.92
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	16670.6	5.62	93688.77
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	23.4	6.04	141.34
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	8554.7	5.78	49446.17
-h	钢板	kg	77	8	616
404	基坑开挖及回填				
404-3	干处挖石方	m3	1110	69.78	77455.8
404-5	回填方	m3	484.2	11.4	5519.88
409	围堰				
409-1	围堰				
-a	草袋围堰	m3	210.5	91.15	19187.08
-b	土围堰	m3	261.2	125.54	32791.05
-c	围堰拆除	m3	471.4	8.15	3841.91
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C25片石混凝土基础	m3	110.8	432.78	47952.02
-a-2	C25片石混凝土台身	m3	115	617.18	70975.7
-a-3	C35台帽混凝土	m3	25.3	742.2	18777.66
-a-4	C35耳背墙混凝土	m3	7.2	693.95	4996.44
-a-5	C35砼挡块	m3	0.7	865.1	605.57
-b	桥墩混凝土	m3			
-b-1	C35桥墩墩帽	m3	9	742.2	6679.8
-b-2	C25片石混凝土基础	m3	30.2	432.78	13069.96
-b-3	C25片石混凝土墩身	m3	39.2	617.18	24193.46

清单 第 10 页 共 21 页




工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

[illegible]

清单 第 11 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

西峡县军马河镇酒馆中桥改建工程（K0+053 2孔20米）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
	第200章 路基				
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-c	砂砾垫层(全桥防护)	m3	22.99	116.27	2673.05
-d	锥心填砂砾	m3	420	142.82	59984.4
-h	台背回填片石（台后排水）	m3	830	130.59	108389.7
-j	碎石垫层（台后排水）	m3	52	219.4	11408.8
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-d	土工合成材料				
-d-1	反滤织物	m2	45.9	12.11	555.85
-n	粘土夯实				
-n-2	粘土夯实	m3	32.5	11.4	370.5
	第300章 路面				
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	18cm厚4.5%水稳碎石基层（搭板）	m2	622.222	44.43	27645.32
315	拆除钢筋砼护栏				
-a	拆除钢筋砼护栏	m	60	26.62	1597.2
	第400章 桥梁、涵洞				
403	钢筋				
403-1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg			
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	890	5.38	4788.2
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	2111	5.78	12201.58
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	4760	5.69	27084.4
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	941	5.58	5250.78
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	32718	5.61	183547.98
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	83	6.42	532.86
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	9868	5.92	58418.56
-h	钢板	kg	351	8	2808
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	1993	28.7	57199.1
404-3	干处挖石方	m3	71	69.78	4954.38
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C25片石混凝土基础	m3	207.46	432.78	89784.54
-a-2	C25片石混凝土台身	m3	299.34	617.18	184746.66
-a-3	C25片石混凝土侧墙	m3	307.38	617.18	189708.79
-a-4	C30混凝土侧墙	m3	39.42	687.32	27094.15

清单 第 12 页 共 21 页




工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

西峡县军马河镇酒馆中桥改建工程(K0+053 2孔20米)					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-a-5	C35台帽、背墙及挡块混凝土	m3	23.18	742.2	17204.2
-b	桥墩混凝土	m3			
-b-1	C35砼立柱	m3	19.64	719.65	14133.93
-b-2	C35盖梁混凝土	m3	12.56	865.1	10865.66
-b-3	C30混凝土基础	m3	53.31	502.92	26810.67
-b-4	C35砼桥墩挡块	m3	0.43	865.1	371.99
-b-5	C40砼支座	m3	0.37	1116.73	413.19
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	混凝土铰缝	m3			
-a-1	C50混凝土铰缝	m3	18.08	1020.99	18459.5
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C15砼台后搭板	m3	11.2	569.19	6374.93
-b	C30砼台后搭板	m3	33.6	625.14	21004.7
-c	C30砼防撞护栏	m3	35.32	727.21	25685.06
-d	C50钢纤维混凝土	m3	1.34	945.81	1267.39
411	预应力混凝土工程				
411-2	先张法预应力钢绞线				
-a	先张法预应力钢绞线	kg	4773	8.6	41047.8
411-8	预制预应力混凝土上部结构				
-b-1	C50预应力空心板	m3	118.58	1025.93	121654.78
-b-2	封端C40砼	m3	5.5	989.01	5439.56
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石护坡(全桥防护)	m3	80.47	384.93	30975.32
-b	M7.5浆砌片石基础(全桥防护)	m3	106.7	335.51	35798.92
-c	M7.5浆砌片石盲沟	m3	7.9	335.51	2650.53
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	12cm厚C50砼桥面铺装	m3	35.96	691.5	24866.34
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	管径Φ160mmPVC管泄水管	m	15.6	108.82	1697.59
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-a-1	GYZ250*52支座	个	40	158.28	6331.2
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置				
-a	D-60伸缩缝	m	14	1628.46	22798.44
423-1	拆除圬工	m3	460	32.56	14977.6
西峡县军马河镇酒馆中桥改建工程(K0+053 2孔20米) 合计			人民币	1511574	元

清单 第 13 页 共 21 页




工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

西峡县军马河镇岗头桥改造工程（K0+027.5 2孔40米）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
	第300章 路面				
308-2	黏层（改性乳化沥青粘层）	m2	718	1.91	1371.38
315	旧路面处理				
-a	铣刨厚4cm老路沥青路面	m3	120.2	65.79	7907.96
-b	拆除钢筋砼板	m3	120.2	95.07	11427.41
-b	拆除钢筋砼栏板及柱	m3	110	95.07	10457.7
	第400章 桥梁、涵洞				
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C20混凝土基础	m3	21	448.55	9419.55
415	桥面铺装				
415-1	沥青混凝土桥面铺装及台后搭板				
-a	4cm AC-10C细粒式沥青混凝土	m2	718	44.39	31872.02
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C30砼桥面现浇板	m3	57.8	619.58	35811.72
-b	C30砼桥面过渡板及引线	m3	62.4	517.74	32306.98
415-3	桥面混凝土表面处理				
-a	M15水泥砂浆（抹面）	m2	2160	13.65	29484
-b	M15水泥砂浆（勾缝）	m2	1296	15.41	19971.36
-c	高压水射流基面处理	m2	2160	2	4320
-d	宾格石笼（含挖土方及草土围堰）	m3	2284.2	350	799470
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	管径Φ80mmPVC管泄水管	个	24	65.86	1580.64
-a	聚合物砂浆（桥面排水）	m3	3.6	800	2880
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-4	填充式材料伸缩缝	m	18	10	180
419-1	圆管涵及倒虹吸管涵				
-1	便道涵（孔径1.5m直管）	m	7	4370.5	30593.5
	第600章 安全设施及预埋管线				
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏（Gr-A-2B2）	m	240	308.62	74068.8
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-1	热熔型涂料路面标线	m2	62.25	48.09	2993.6
-2	振动标线	m2	10.8	107.28	1158.62
西峡县军马河镇岗头桥改造工程（K0+027.5 2孔40米） 合计 人民币 1107275 元					

清单 第 14 页 共 21 页




工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

西峡县双龙镇莎草沟桥改造工程（K0+124 2孔40米）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
	第200章 路基				
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-j	碎石垫层（河堤）	m3	6	219.4	1316.4
208	护坡、护面墙				
208-1	C30混凝土注浆（台后路基处理）	m3	30	591.62	17748.6
	第300章 路面				
308-2	黏层（改性乳化沥青粘层）	m2	570	1.91	1088.7
315	旧路面处理				
-a	挖除旧路面	m3	85.5	95.07	8128.49
-b	铣刨厚4cm老路沥青路面	m3	22.8	65.79	1500.01
	第400章 桥梁、涵洞				
404	基坑开挖及回填				
404-3	干处挖石方	m3	425.7	69.78	29705.35
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石	m3	851.4	368.79	313987.81
-c	土工合成材料				
-c-1	防水土工布	m2	60	12.11	726.6
415	桥面铺装				
-a	4cm细粒式沥青混凝土	m2	570	44.43	25325.1
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40砼桥面铺装	m3	85.5	643.16	54990.18
415-3	桥面混凝土表面处理				
-a	M15水泥砂浆（勾缝）	m2	2420	15.41	37292.2
-b	高压水射流基面处理	m2	2420	2	4840
-c	支架（安装满堂支架）	m2	950	235.79	224000.5
417-4	填充式材料伸缩装置				
-b	填充式材料缩缝	m	18	10	180
	第600章 安全设施及预埋管线				
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	240	308.62	74068.8
-b	路侧波形梁钢护栏拆除	m	200	5.21	1042
605	道路交通标线	m2			
605-1	热熔型涂料路面标线	m2			
-a	沥青混凝土路面热熔标线	m2	42.8	48.09	2058.25
			合计	人民币	797999 元

清单 第 15 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

西峡县太平镇鱼库小桥改建工程（K0+030 1孔16米）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
	第200章 路基				
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-c	砂砾垫层（全桥防护）	m3	53.75	116.27	6249.51
-d	台后回填砂砾	m3	535	69.74	37310.9
-h	回填石方（桥头路基）	m3	425	146.97	62462.25
-j	碎石垫层（台后排水）	m3	68.4	219.4	15006.96
	第300章 路面				
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-5	搭板、埋板下级配砾石底基层				
-a	18cm级配碎石垫层（搭板下）	m2	96	31.24	2999.04
315	旧路面处理				
-b	挖除旧路面	m3	16.2	95.07	1540.13
	第400章 桥梁、涵洞				
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	548.64	5.73	3143.71
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	1150.14	5.67	6521.29
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	827.3	5.58	4616.33
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	8842.82	5.64	49873.51
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	83.2	6.42	534.14
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	7758.88	5.76	44691.15
-h	钢板	kg	185.2	8	1481.6
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	999.4	28.7	28682.78
404-3	干处挖石方	m3	1240	69.78	86527.2
404-5	回填方（基础及锥坡回填土）	m3	480.8	77.68	37348.54
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C25片石混凝土基础	m3	340.29	432.78	147270.71
-a-2	C25片石混凝土台身	m3	379.95	617.18	234497.54
-a-3	C25片石混凝土侧墙	m3	338.3	617.18	208791.99
-a-4	C35背墙混凝土	m3	8.9	693.95	6176.16
-a-5	C35台帽混凝土	m3	9.76	742.2	7243.87
-a-6	C30混凝土侧墙	m3	37.68	687.32	25898.22
-a-7	C40砼支座垫石	m3	0.18	1116.73	201.01
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	混凝土铰缝	m3			
410-6	C50混凝土铰缝	m3	5.88	1020.99	6003.42
-a	现浇混凝土附属结构				
-a	C15砼台后搭板	m3	9.6	569.19	5464.22

清单 第 16 页 共 21 页




工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

[illegible]

清单 第 17 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

西峡县阳城镇薛岗桥改建工程 (K0+052 2孔16米)					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
	第300章 路面				
306	级配碎(砾)石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	18cm厚4.5%水稳碎石基层(搭板)	m3	14.8	246.76	3652.05
306-5	搭板、埋板下级配砾石底基层				
-a	回填山皮石(挡墙护岸、台背回填及台背排水)	m3	257.4	44.62	11485.19
	第400章 桥梁、涵洞				
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	1261.4	5.87	7404.42
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	5101.8	5.71	29131.28
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	1709.8	5.58	9540.68
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	18237.26	5.6	102128.66
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	934.6	6.03	5635.64
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	8360.2	5.83	48739.97
-h	钢板	kg	904.3	8	7234.4
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	884	28.7	25370.8
404-3	干处挖石方	m3	110	69.78	7675.8
404-5	回填方	m3	100	77.68	7768
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C30混凝土基础	m3	282.7	502.92	142175.48
-a-2	C30台身混凝土	m3	111	687.32	76292.52
-a-3	C35背墙混凝土	m3	9.2	693.95	6384.34
-a-4	C35混凝土侧墙上	m3	15.6	693.95	10825.62
-a-5	C30混凝土侧墙下	m3	49.9	693.95	34628.11
-a-6	C35台帽混凝土	m3	10.4	742.2	7718.88
-a-7	C35砼挡块	m3	0.5	865.1	432.55
-b	桥墩混凝土	m3			
-b-1	C35砼立柱	m3	10	719.65	7196.5
-b-2	C35盖梁混凝土	m3	16.8	865.1	14533.68
-b-3	C35砼挡块	m3	0.4	865.1	346.04
-b-4	C30混凝土基础	m3	52.5	502.92	26403.3
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	混凝土铰缝	m3			
-a-1	C50混凝土铰缝	m3	11.8	1020.99	12047.68
-b	现浇混凝土附属结构				
-b-1	C15砼台后搭板	m3	11	569.19	6261.09
-b-2	C35砼台后搭板	m3	19.5	631.93	12322.64
-c	C35砼防撞护栏	m3	30.4	733.9	22310.56

清单 第 18 页 共 21 页



工程量清单表


合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

[illegible]

西峡县阳城镇薛岗桥改建工程 (K0+052	2孔16米)	合计	人民币	875310 元
-----------------------	--------	----	-----	----------

清单 第 19 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

西峡县阳城镇赵家桥改建工程（K0+120 1孔8米）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
	第200章 路基				
203	挖方路基				
203-1	河道挖淤泥				
-d	挖淤泥	m3	252.7	13.47	3403.87
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-h	回填砂砾（桥头路基）	m3	307.2	69.74	21424.13
-j	砂砾垫层（桥台防护及河底铺砌）	m3	51.12	116.27	5943.72
	第400章 桥梁、涵洞				
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	528.6	5.81	3071.17
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	543.26	5.73	3112.88
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	5832.3	5.18	30211.31
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	225.76	6.04	1363.59
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	5029.16	5.71	28716.5
-h	钢板	kg	170.01	8	1360.08
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	819.1	28.7	23508.17
404-3	干处挖石方	m3	290.39	69.78	20263.41
404-5	回填方	m3	880.74	77.68	68415.88
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C25片石混凝土基础	m3	202.2	432.78	87508.12
-a-2	C25片石混凝土台身	m3	205.6	617.18	126892.21
-a-3	C25片石混凝土侧墙	m3	78.4	617.18	48386.91
-a-4	C35混凝土侧墙	m3	10.6	693.95	7355.87
-a-5	C35台帽混凝土	m3	14	742.2	10390.8
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C20砼台后搭板	m3	25.36	578.8	14678.37
-b	C30砼台后搭板	m3	23.4	625.14	14628.28
-c	C30砼防撞护栏	m3	10.72	727.21	7795.69
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M10浆砌片石基础	m3	230.2	379.47	87353.99
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40砼桥面现浇板	m3	26.93	985.6	26542.21
-a-1	桥面排水				
-a	纵向集中排水管				
-a-3	管径Φ160mmPVC管泄水管	m	6	108.82	652.92

清单 第 20 页 共 21 页



工程量清单表

合同段：西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

标表2

[illegible]

清单 第 21 页 共 21 页








工程量清单单价分析表

合同段：南陵县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价									
1	101-1-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险					总额										28385.7
2	101-1-b 按合同条款规定，提供第三者责任险					总额										3000
3	102-2 施工环保费					总额										49128
4	102-3 安全生产费					总额										147382
5	104-1 承包人驻地建设					总额										10000
6	204-1-c 砂砾垫层(全桥防护)	0.290000	108.85	31.57		m3		49.51	49.51		2.5	15.82	9.6	7.27		116.27
【1】	5503007 砂砾				1.275	m3	38.83	49.51	49.51							
7	204-1-d 台背回填砂砾	0.014000	108.85	1.52		m3		47.53	47.53	6.07	0.73	3.09	5.76	5.04		69.74
【1】	5503007 砂砾				1.224	m3	38.83	47.53	47.53							
8	306-5-a 18cm级配碎石垫层(搭板下)	0.020600	108.85	2.24		m2		22.87	22.87	0.37	0.28	1.38	2.58	1.52		31.24
【1】	3005004 水				0.02	m3	1.94	0.04	0.04							
【2】	5505016 碎石				0.224	m3	101.94	22.83	22.83							
9	403-2-a 光圆钢筋(HPB300)	0.006709	108.85	0.73		kg		3.75	3.75	0.09	0.03	0.4	0.48	0.33		5.8
【1】	2001001 HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.72	3.72							
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.01	0.01							
【3】	2009011 电焊条				0.002	kg	6.19	0.01	0.01							
10	403-2-b 带肋钢筋(HRB400)	0.006052	108.85	0.66		kg		3.68	3.68	0.14	0.03	0.38	0.47	0.32		5.67
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66	3.66							
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.002	kg	5.31	0.01	0.01							
【3】	2009011 电焊条				0.003	kg	6.19	0.02	0.02							




工程量清单单价分析表

合同段：莆田县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
11	带肋钢筋 (HRB400)	0.00410	108.85	0.45		kg		3.67		3.67	0.04	0.02	0.28	0.43	0.29	5.18
【1】	HRB400钢筋					0.001	t	3566.37	3.66							
【2】	20~22号铁丝					0.002	kg	5.31	0.01							
【3】	电焊条					0.001	kg	6.19								
12	带肋钢筋 (HRB400)	0.00679	108.85	0.74		kg		3.67		3.67	0.05	0.03	0.39	0.47	0.32	5.66
【1】	HRB400钢筋					0.001	t	3566.37	3.66							
【2】	20~22号铁丝					0.002	kg	5.31	0.01							
【3】	电焊条					0.001	kg	6.19	0.01							
13	干处挖土方	0.11020	108.85	12		m3					6.56	0.96	5.28	2.37	1.54	28.7
14	回填土方	0.43000	108.85	46.81		m3						2.36	18.34	6.41	3.76	77.68
15	C25片石混凝土基础	0.55000	108.85	59.87		m3		243.25		243.25	23.36	7.61	38.78	35.73	24.17	432.78
【1】	钢模板				0.002	t	3982.3	6.78		6.78						
【2】	螺栓				0.04	kg	8.85	0.35		0.35						
【3】	铁件				0.35	kg	4.42	1.55		1.55						
【4】	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	中 (粗) 砂				0.418	m3	116.5	48.72		48.72						
【6】	片石				0.219	m3	82.52	18.1		18.1						
【7】	碎石 (4cm)				0.724	m3	101.94	73.82		73.82						
【8】	32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04		90.04						
【9】	其他材料费				1.57	元	1	1.57		1.57						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
16	410-2-a-2 C25片石混凝土台身	1.15000	108.85	125.18		m3		276.03		276.03	48.58	12.78	69.3	50.96	34.35	617.18
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.09		1.09						
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08		0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.36		4.36						
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.52		19.52						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42		4.42						
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3		1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07		0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.9		3.9						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72		48.72						
【11】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1		18.1						
【12】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.82		73.82						
【13】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04		90.04						
【14】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27		8.27						
17	410-2-a-3 C35台帽混凝土	1.24000	108.85	134.97		m3		319.21		319.21	88.35	16.06	80.28	61.28	42.04	742.2
【1】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.49		19.49						
【2】	2009013 螺栓				0.591	kg	8.85	5.23		5.23						
【3】	2009028 铁件				0.348	kg	4.42	1.54		1.54						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3						
【7】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141		141						
【8】	7801001 其他材料费				8.62	元	1	8.62		8.62						
18	410-2-a-4 C35背墙混凝土	1.150000	108.85	125.18		m3		336.89		336.89	48.58	13.74	72.94	57.3	39.33	693.95
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.44		1.44						
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08		0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	3.84		3.84						
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.91		19.91						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42		4.42						
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3		1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07		0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	4.1		4.1						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.479	m3	116.5	55.86		55.86						
【11】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.14		82.14						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.413	t	371.68	153.56		153.56						
【13】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27		8.27						
19	410-6-a C15砼台后搭板	1.410000	108.85	153.48		m3		241.47		241.47	10.65	11.58	74.8	47	30.22	569.19
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.61		0.61						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.23			1.23					
【3】	2009028 铁件					0.14	kg	4.42	0.62		0.62					
【4】	3005004 水					1.2	m3	1.94	2.33		2.33					
【5】	4003001 原木						m3	1651.38	0.23		0.23					
【6】	4003002 锯材					0.001	m3	1946.9	1.62		1.62					
【7】	5503005 中（粗）砂					0.51	m3	116.5	59.42		59.42					
【8】	5505013 碎石（4cm）					0.867	m3	101.94	88.38		88.38					
【9】	5509001 32.5级水泥					0.272	t	309.73	84.36		84.36					
【10】	7801001 其他材料费					2.45	元	1	2.45		2.45					
20	410-6-b C30砼台后搭板	1.41000	108.85	153.48		m3		285.92		285.92	10.65	12.27	77.41	51.62	33.79	625.14
【1】	2003004 型钢						t	4424.78	0.82		0.82					
【2】	2003026 组合钢模板						t	4424.78	1.23		1.23					
【3】	2009028 铁件					0.14	kg	4.42	0.62		0.62					
【4】	3005004 水					1.2	m3	1.94	2.33		2.33					
【5】	4003001 原木						m3	1651.38	0.15		0.15					
【6】	4003002 锯材					0.001	m3	1946.9	1.53		1.53					
【7】	5503005 中（粗）砂					0.469	m3	116.5	54.66		54.66					
【8】	5505013 碎石（4cm）					0.857	m3	101.94	87.34		87.34					
【9】	5509002 42.5级水泥					0.362	t	371.68	134.58		134.58					
【10】	7801001 其他材料费					2.45	元	1	2.45		2.45					




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单 价	金 额	主材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主材费						
21	410-6-c C30砼防撞护栏	1.60000	108.85	174.16		m3		345.78	345.78	11.48	11.93	83.4	60.05	40.42	727.21	
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32									
【2】	2003025 钢模板				0.01	t	3982.3	40.15	40.15							
【3】	2009028 铁件				1.33	kg	4.42	5.88	5.88							
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33	2.33							
【5】	4003001 原木				0.004	m3	1651.38	7.14	7.14							
【6】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	12.02	12.02							
【7】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.65	54.65							
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34	87.34							
【9】	5509002 42.5级水泥				0.362	t	371.68	134.6	134.6							
【10】	7801001 其他材料费				1.42	元	1	1.42	1.42							
22	M7.5浆砌片石基础（桥台防护及桥底铺砌）	0.80010	108.85	87.09		m3		175.21	175.21	6.35	6.92	43.61	30.42	18.87	368.48	
【1】	3005004 水				1.334	m3	1.94	2.59	2.59							
【2】	5503005 中（粗）砂				0.403	m3	116.5	46.91	46.91							
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9	94.9							
【4】	5509001 32.5级水泥				0.099	t	309.73	30.7	30.7							
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12	0.12							
23	M10水泥砂浆抹面	0.07250	108.85	7.89		m3		15.31	15.31		0.61	3.88	2.65	1.71	32.04	
【1】	3005004 水				0.375	m3	1.94	0.73	0.73							
【2】	5503005 中（粗）砂				0.07	m3	116.5	8.1	8.1							




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【3】	5509001																
24	415-2-a	1.69440	108.85	184.44	0.021	t	309.73	6.46		6.46							
	C40砼桥面铺装					m3		413.98		413.98	68.94	18.94	103.65	75.75	51.67		917.36
【1】	2001001					t	3628.32	0.39		0.39							
【2】	2003004				0.002	t	4424.78	8.99		8.99							
【3】	2003008				0.011	t	4867.26	51.71		51.71							
【4】	2003025				0.009	t	3982.3	35.02		35.02							
【5】	2009028				0.195	kg	4.42	0.86		0.86							
【6】	3005004				1.5	m3	1.94	2.91		2.91							
【7】	4003002				0.005	m3	1946.9	10.06		10.06							
【8】	5009012				0.7	m2	1.77	1.24		1.24							
【9】	5503005				0.449	m3	116.5	52.29		52.29							
【10】	5505013				0.847	m3	101.94	86.3		86.3							
【11】	5509002				0.423	t	371.68	157.33		157.33							
【12】	7801001				6.79	元	1	6.79		6.79							
25	415-2-b-1	0.13000	108.85	14.15		个		37.96		37.96		1.25	7.59	5.84	3.94		70.73
【1】	5001015				0.689	m	35.4	24.39		24.39							
【2】	7801001				13.566	元	1	13.57		13.57							
26	417-2-a					m2											300
27	204-1-c	0.29000	108.85	31.57		m3		49.51		49.51		2.5	15.82	9.6	7.27		116.27
【1】	5503007				1.275	m3	38.83	49.51		49.51							




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单 价	金 额	主材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主材费						
28	204-1-d 桥头台背回填砂砾	0.01400	108.85	1.52		m3		47.53	47.53	6.07	0.73	3.09	5.76	5.04	69.74	
【1】	砂砾					1.224	m3	38.83	47.53							
29	306-5-a 18cm级配碎石垫层（搭板下）	0.02060	108.85	2.24		m2		22.87	22.87	0.37	0.28	1.38	2.58	1.52	31.24	
【1】	水					0.02	m3	1.94	0.04							
【2】	碎石					0.224	m3	101.94	22.83							
30	315-a 拆除钢筋砼板和护栏	0.26000	108.85	28.3		m3				33.81	3.34	16.7	7.85	5.08	95.08	
31	315-b 挖除旧路面	0.26000	108.85	28.3		m3				33.81	3.34	16.7	7.85	5.08	95.07	
32	403-1-a 光圆钢筋（HPB235、HPB300）	0.00420	108.85	0.46		kg		3.75	3.75	0.25	0.03	0.32	0.46	0.32	5.59	
【1】	HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.72								
【2】	20~22号铁丝				0.002	kg	5.31	0.01	0.01							
【3】	电焊条				0.004	kg	6.19	0.03	0.03							
33	403-1-b 带肋钢筋（HRB335、HRB400）	0.00420	108.85	0.46		kg		3.69	3.69	0.25	0.03	0.32	0.46	0.31	5.51	
【1】	HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66	3.66							
【2】	20~22号铁丝				0.002	kg	5.31	0.01	0.01							
【3】	电焊条				0.004	kg	6.19	0.03	0.03							
34	403-2-a 光圆钢筋（HPB300）	0.00633	108.85	0.69		kg		3.75	3.75	0.17	0.03	0.4	0.48	0.33	5.85	
【1】	HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.72	3.72							
【2】	20~22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.02	0.02							
【3】	电焊条				0.003	kg	6.19	0.02	0.02							
35	403-2-b 带肋钢筋（HRB400）	0.00614	108.85	0.67		kg		3.69	3.69	0.19	0.03	0.39	0.48	0.32	5.76	




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	单价	主材费	辅材费	金额						
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66		3.66						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.01		0.01						
【3】	2009011 电焊条				0.003	kg	6.19	0.02		0.02						
36	403-3-a 光圆钢筋 (HPB300)	0.00500	108.85	0.54		kg		3.75		3.75	0.08	0.03	0.32	0.45	0.31	5.49
【1】	2001001 HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.72		3.72						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.004	kg	5.31	0.02		0.02						
【3】	2009011 电焊条				0.002	kg	6.19	0.01		0.01						
37	403-3-b 带肋钢筋 (HRB400)	0.00568	108.85	0.62		kg		3.69		3.69	0.12	0.03	0.36	0.46	0.31	5.59
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66		3.66						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.02		0.02						
【3】	2009011 电焊条				0.003	kg	6.19	0.02		0.02						
38	403-4-a 光圆钢筋 (HPB300)	0.00950	108.85	1.03		kg		3.77		3.77	0.18	0.03	0.53	0.53	0.36	6.43
【1】	2001001 HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.71		3.71						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.004	kg	5.31	0.02		0.02						
【3】	2009011 电焊条				0.004	kg	6.19	0.03		0.03						
39	403-4-b 带肋钢筋 (HRB400)	0.00784	108.85	0.85		kg		3.68		3.68	0.04	0.03	0.43	0.48	0.33	5.83
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66		3.66						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.02		0.02						
【3】	2009011 电焊条				0.001	kg	6.19									
40	403-4-h 钢板					kg										8




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
41	404-5 回填方	0.43000	108.85	46.81		m3					2.36	18.34	6.41	3.76	77.68	
42	405-1-b-1 陆上钻孔灌注桩（含桥墩和桥台C30灌注桩砼）	5.05241	108.85	549.96		m		677.16		677.16	1047.13	90.71	436.43	268.24	179.01	3248.63
【1】	2009011 电焊条				0.266	kg	6.19	1.65		1.65						
【2】	2009028 铁件				0.03	kg	4.42	0.13		0.13						
【3】	3005004 水				8.471	m3	1.94	16.43		16.43						
【4】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.5		3.5						
【5】	5501003 黏土				1.262	m3	9.71	12.25		12.25						
【6】	5503005 中（粗）砂				1.032	m3	116.5	120.27		120.27						
【7】	5505013 碎石（4cm）				1.885	m3	101.94	192.17		192.17						
【8】	5509002 42.5级水泥				0.797	t	371.68	296.14		296.14						
【9】	7801001 其他材料费				0.669	元	1	0.67		0.67						
【10】	7901001 设备摊销费				33.941	元	1	33.94		33.94						
43	410-2-a-1 C35盖梁混凝土	1.23000	108.85	133.89		m3		418.94		418.94	87.03	17.58	85.9	71.43	50.33	865.1
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32	0.4		0.4						
【2】	2003004 型钢				0.009	t	4424.78	39.44		39.44						
【3】	2003008 钢管					t	4867.26	0.9		0.9						
【4】	2003025 钢模板				0.016	t	3982.3	63.33		63.33						
【5】	2009013 螺栓				0.012	kg	8.85	0.11		0.11						
【6】	2009028 铁件				3.093	kg	4.42	13.67		13.67						
【7】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【8】	锯材				0.003	m3	1946.9	5.83			5.83						
【9】	中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66			54.66						
【10】	碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3			86.3						
【11】	42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.02			141.02						
【12】	其他材料费				10.98	元	1	10.98			10.98						
44	410-2-a-2 C35耳背墙混凝土	1.15000	108.85	125.18		m3		336.88			336.88	48.58	13.74	72.94	57.3	39.33	693.95
【1】	钢丝绳					t	5486.73	1.13			1.13						
【2】	8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08			0.08						
【3】	钢管				0.001	t	4867.26	4.34			4.34						
【4】	钢模板				0.005	t	3982.3	19.39			19.39						
【5】	螺栓				0.499	kg	8.85	4.42			4.42						
【6】	铁件				0.295	kg	4.42	1.3			1.3						
【7】	铁钉				0.014	kg	4.87	0.07			0.07						
【8】	水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【9】	锯材				0.002	m3	1946.9	3.87			3.87						
【10】	中（粗）砂				0.479	m3	116.5	55.85			55.85						
【11】	碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.15			82.15						
【12】	42.5级水泥				0.413	t	371.68	153.54			153.54						
【13】	其他材料费				8.27	元	1	8.27			8.27						
45	410-2-b-1 C35砼立柱	1.11000	108.85	120.82		m3		348.85			348.85	60.35	14.49	73.92	59.42	41.79	719.65




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【1】	2001019 钢丝绳				0.001	t	5486.73	6.65		6.65						
【2】	2003005 钢板					t	4513.27	0.61		0.61						
【3】	2003025 钢模板				0.007	t	3982.3	28.41		28.41						
【4】	2003028 安全爬梯				0.004	t	6194.69	22.51		22.51						
【5】	2009013 螺栓				0.092	kg	8.85	0.81		0.81						
【6】	2009028 铁件				0.572	kg	4.42	2.53		2.53						
【7】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【8】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【9】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3						
【10】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.02		141.02						
【11】	7801001 其他材料费				2.97	元	1	2.97		2.97						
46	410-2-b- ₂ C35盖梁混凝土	1.23000	108.85	133.89		m3		418.94		418.94	87.03	17.58	85.9	71.43	50.33	865.1
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32	0.27		0.27						
【2】	2003004 型钢				0.009	t	4424.78	39.24		39.24						
【3】	2003008 钢管					t	4867.26	1.09		1.09						
【4】	2003025 钢模板				0.016	t	3982.3	63.21		63.21						
【5】	2009013 螺栓				0.012	kg	8.85	0.11		0.11						
【6】	2009028 铁件				3.093	kg	4.42	13.67		13.67						
【7】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【8】	4003002 锯材				0.003	m3	1946.9	5.8		5.8						




工程量清单单价分析表

合同段：双阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人 工 费			材 料 费					机械 使用费	其他	管理 费	税 费	利 润	综合 单 价	
		工日	单 价	金 额	主 材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价									主材费
【9】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【10】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3						
【11】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.03		141.03						
【12】	7801001 其他材料费				10.98	元	1	10.98		10.98						
47	410-2-b-3 C40砼支座垫块	2.280000	108.85	248.18		m3		349.31		349.31	196.19	28.09	139.35	92.21	63.41	1116.73
【1】	2003025 钢模板				0.012	t	3982.3	47.41		47.41						
【2】	2009013 螺栓				0.269	kg	8.85	2.38		2.38						
【3】	2009028 铁件				0.902	kg	4.42	3.99		3.99						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.448	m3	116.5	52.15		52.15						
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.848	m3	101.94	86.41		86.41						
【7】	5509002 42.5级水泥				0.424	t	371.68	157.52		157.52						
【8】	7801001 其他材料费				0.881	元	1	0.88		0.88						
48	410-3-a-1 C50混凝土铰缝	2.580000	108.85	280.83		m3		397.8		397.8	43.79	22.12	136.62	84.3	55.53	1020.99
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.35	kg	4.96	1.74		1.74						
【2】	2003004 型钢				0.004	t	4424.78	17.38		17.38						
【3】	2003026 组合钢模板				0.004	t	4424.78	16.89		16.89						
【4】	2009028 铁件				1.63	kg	4.42	7.2		7.2						
【5】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91						
【6】	4003002 锯材				0.008	m3	1946.9	15.61		15.61						




工程量清单单价分析表

合同段：莆田县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	单价	主材费	辅材费	金额						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.31		52.31						
【8】	5505012 碎石（2cm）				0.765	m3	101.94	77.98		77.98						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.535	t	371.68	198.67		198.67						
【10】	7801001 其他材料费				7.35	元	1	7.35		7.35						
49	410-6-a C15砼台后搭板	1.410000	108.85	153.48		m3		241.47		241.47	10.65	11.58	74.8	47	30.22	569.19
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	1.13		1.13						
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.13		1.13						
【3】	2009028 铁件				0.14	kg	4.42	0.62		0.62						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.21		0.21						
【6】	4003002 锯材				0.001	m3	1946.9	1.5		1.5						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.51	m3	116.5	59.42		59.42						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.867	m3	101.94	88.39		88.39						
【9】	5509001 32.5级水泥				0.272	t	309.73	84.34		84.34						
【10】	7801001 其他材料费				2.45	元	1	2.45		2.45						
50	410-6-b C30砼台后搭板	1.410000	108.85	153.48		m3		285.92		285.92	10.65	12.27	77.41	51.62	33.79	625.14
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.95		0.95						
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.32		1.32						
【3】	2009028 铁件				0.14	kg	4.42	0.62		0.62						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.14			0.14						
【6】	4003002 锯材					m3	1946.9	1.58			1.58						
【7】	5503005 中（粗）砂					m3	116.5	54.66			54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）					m3	101.94	87.34			87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥					t	371.68	134.58			134.58						
【10】	7801001 其他材料费					元	1	2.45			2.45						
51	410-6-c C30砼防撞护栏	1.600000	108.85	174.16		m3		345.78			345.78	11.48	11.93	83.4	60.05	40.42	727.21
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32	0.42			0.42						
【2】	2003025 钢模板					t	3982.3	40.22			40.22						
【3】	2009028 铁件					kg	4.42	5.88			5.88						
【4】	3005004 水					m3	1.94	2.33			2.33						
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	7.09			7.09						
【6】	4003002 锯材					m3	1946.9	11.9			11.9						
【7】	5503005 中（粗）砂					m3	116.5	54.66			54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）					m3	101.94	87.34			87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥					t	371.68	134.59			134.59						
【10】	7801001 其他材料费					元	1	1.42			1.42						
52	410-6-d C50钢纤维混凝土	2.470000	108.85	268.86		m3		361.75			361.75	34.9	20.6	130.13	78.09	51.48	945.81
【1】	2001020 钢纤维					t	4867.26	25.43			25.43						
【2】	3005004 水					m3	1.94	2.91			2.91						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【3】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	4.36		4.36						
【4】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.34		52.34						
【5】	5505012 碎石（2cm）				0.765	m3	101.94	77.98		77.98						
【6】	5509002 42.5级水泥				0.534	t	371.68	198.6		198.6						
【7】	7801001 其他材料费				0.19	元	1	0.19		0.19						
53	410-6-f C20砼踏步	0.51000	108.85	55.51		m3		242.25		242.25		6.1	34.23	32.37	21.57	392.04
【1】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【2】	5503005 中（粗）砂				0.5	m3	116.5	58.23		58.23						
【3】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34		87.34						
【4】	5509001 32.5级水泥				0.304	t	309.73	94.16		94.16						
【5】	7801001 其他材料费				0.2	元	1	0.2		0.2						
54	411-2-a 先张法预应力钢绞线	0.00730	108.85	0.79		kg		6.01		6.01	0.14	0.04	0.46	0.71	0.46	8.6
【1】	2001008 钢绞线				0.001	t	5752.21	5.98		5.98						
【2】	2003004 型钢					t	4424.78	0.01		0.01						
【3】	2003005 钢板					t	4513.27									
【4】	7801001 其他材料费				0.006	元	1	0.01		0.01						
55	411-8-b-1 C50预应力空心板	2.26900	108.85	246.98		m3		390.75		390.75	95.49	22.88	128.66	84.71	56.45	1025.93
【1】	2003004 型钢				0.001	t	4424.78	4.85		4.85						
【2】	2003005 钢板				0.002	t	4513.27	6.77		6.77						
【3】	2003026 组合钢模板				0.002	t	4424.78	8.4		8.4						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【4】	2009028 铁件				1.05	kg	4.42	4.64			4.64						
【5】	2009030 铁钉				0.04	kg	4.87	0.19			0.19						
【6】	3005004 水				1.6	m3	1.94	3.1			3.1						
【7】	4003001 原木				0.003	m3	1651.38	4.96			4.96						
【8】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	12.26			12.26						
【9】	5503005 中（粗）砂				0.491	m3	116.5	57.15			57.15						
【10】	5505012 碎石（2cm）				0.767	m3	101.94	78.14			78.14						
【11】	5509001 32.5级水泥				0.012	t	309.73	3.69			3.69						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.536	t	371.68	199.04			199.04						
【13】	7801001 其他材料费				7.539	元	1	7.54			7.54						
56	411-8-b- ₂ C40封端砼	2.580000	108.85	280.83		m3		372.43			372.43	43.79	21.72	135.11	81.66	53.47	989.01
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.35	kg	4.96	1.74			1.74						
【2】	2003004 型钢				0.004	t	4424.78	16.89			16.89						
【3】	2003026 组合钢模板				0.004	t	4424.78	16.89			16.89						
【4】	2009028 铁件				1.63	kg	4.42	7.2			7.2						
【5】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91			2.91						
【6】	4003002 锯材				0.008	m3	1946.9	15.58			15.58						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.459	m3	116.5	53.48			53.48						
【8】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.15			82.15						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.452	t	371.68	167.93			167.93						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费					机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单 价	金 额	主材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价									主材费
【10】	其他材料费				7.35	元	1	7.35		7.35						
57	411-8-b-3 板侧壁凿毛					m2									20	
58	413-1-a M7.5浆砌片石基础	0.87000	108.85	94.7		m3		178.25		178.25	6.35	7.35	31.78	19.73	384.93	
【1】	3005004 水				1.8	m3	1.94	3.49		3.49						
【2】	5503005 中（粗）砂				0.413	m3	116.5	48.11		48.11						
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9		94.9						
【4】	5509001 32.5级水泥				0.102	t	309.73	31.62		31.62						
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12		0.12						
59	415-2-a C50防水砼桥面铺装	1.33000	108.85	144.77		m3		344.54		344.54	27.38	11.6	68	57.1	38.12	691.5
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.85		0.85						
【2】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91						
【3】	5503005 中（粗）砂				0.439	m3	116.5	51.1		51.1						
【4】	5505013 碎石（4cm）				0.806	m3	101.94	82.14		82.14						
【5】	5509002 42.5级水泥				0.497	t	371.68	184.61		184.61						
【6】	7801001 其他材料费				22.89	元	1	22.89		22.89						
60	415-2-b M15水泥砂浆					m3										350
61	415-4-a-3 管径Φ160mmPVC管泄水管	0.20000	108.85	21.77		m		58.39		58.39	1.93	11.68	8.98	6.06	108.82	
【1】	5001015 PVC塑料管（Φ160mm）				1.06	m	35.4	37.52		37.52						
【2】	7801001 其他材料费				20.87	元	1	20.87		20.87						
62	416-1-a-1 GBZY250*52支座	0.25512	108.85	27.77		个		91.08		91.08		0.93	14.05	13.07	11.39	158.28




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费		材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材				辅材费							金额
					主材耗量	单位	单价	主材费								
【1】	6001003 板式橡胶支座				2.551	dm3	35.4	90.31	90.31							
【2】	7801001 其他材料费				0.765	元	1	0.77	0.77							
63	416-1-b 橡胶垫块					个									120	
64	417-2-a D-40伸缩缝	0.90000	108.85	97.97		m		585.86	585.86	70.78	15.23	124.19	98.46	199.97	1192.46	
【1】	2001019 钢丝绳				0.002	t	5486.73	10.97	10.97							
【2】	2009011 电焊条				0.66	kg	6.19	4.09	4.09							
【3】	7801001 其他材料费				20.8	元	1	20.8	20.8							
【4】	60030040 D-40伸缩缝				1	m	550	550	550							
65	423-1 拆除圬工	0.02000	108.85	2.18		m3				21.5	1.14	3	2.69	2.04	32.56	
66	204-1-b 回填砂砾(桥头路基)	0.00210	108.85	0.23		m3		50.48	50.48	3.25	0.52	2.49	5.57	4.97	67.51	
【1】	5503007 砂砾				1.3	m3	38.83	50.48	50.48							
67	204-1-h 台后回填砂砾(台后排水)	0.01400	108.85	1.52		m3		47.53	47.53	6.07	0.73	3.09	5.76	5.04	69.74	
【1】	5503007 砂砾				1.224	m3	38.83	47.53	47.53							
68	204-1-j 砂砾垫层(全桥防护)	0.29000	108.85	31.57		m3		49.51	49.51		2.5	15.82	9.6	7.27	116.27	
【1】	5503007 砂砾				1.275	m3	38.83	49.51	49.51							
69	204-1-k 碎石垫层(台后排水)	0.35000	108.85	38.1		m3		126.81	126.81		3.57	21.18	18.12	11.63	219.4	
【1】	5505013 碎石(4cm)				1.244	m3	101.94	126.81	126.81							
70	205-1-d-1 反滤织物	0.01500	108.85	1.63		m2		7.99	7.99		0.13	0.84	1	0.52	12.11	
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.001	kg	4.96	0.01	0.01							
【2】	2009034 U形锚钉				0.069	kg	5.31	0.37	0.37							




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费		材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价									主材费
【3】	土工布				1.063	m2	7.08	7.52		7.52						
【4】	其他材料费				0.096	元	1	0.1		0.1						
71	粘土夯实	0.04880	108.85	5.31		m3					2.14	0.39	2.03	0.94	0.59	11.4
72	18cm级配碎石垫层（搭板下）	0.02060	108.85	2.24		m2		22.87		22.87	0.37	0.28	1.38	2.58	1.52	31.24
【1】	水				0.02	m3	1.94	0.04		0.04						
【2】	碎石				0.224	m3	101.94	22.83		22.83						
73	拆除钢筋砼板	0.26000	108.85	28.3		m3					33.81	3.34	16.7	7.85	5.08	95.07
74	挖除旧路面	0.26000	108.85	28.3		m3					33.81	3.34	16.7	7.85	5.08	95.07
75	光圆钢筋（HPB300）	0.00650	108.85	0.71		kg		3.75		3.75	0.07	0.03	0.38	0.47	0.32	5.74
【1】	HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.72		3.72						
【2】	20～22号铁丝				0.004	kg	5.31	0.02		0.02						
【3】	电焊条				0.002	kg	6.19	0.01		0.01						
76	带肋钢筋（HRB400）	0.00609	108.85	0.66		kg		3.68		3.68	0.14	0.03	0.38	0.47	0.32	5.67
【1】	HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66		3.66						
【2】	20～22号铁丝				0.002	kg	5.31	0.01		0.01						
【3】	电焊条				0.003	kg	6.19	0.02		0.02						
77	光圆钢筋（HPB300）	0.00570	108.85	0.62		kg		3.75		3.75	0.06	0.03	0.35	0.46	0.32	5.58
【1】	HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.72		3.72						
【2】	20～22号铁丝				0.004	kg	5.31	0.02		0.02						
【3】	电焊条				0.001	kg	6.19	0.01		0.01						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械 使用费	其他	管理 费	税 费	利 润	综合 单 价
		工日	单 价	金 额	主 材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主材费						
78	403-3-b 带肋钢筋 (HRB400)	0.006127	108.85	0.67		kg		3.69	3.69	0.1	0.03	0.37	0.47	0.32		5.64
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66	3.66							
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.02	0.02							
【3】	2009011 电焊条				0.003	kg	6.19	0.02	0.02							
79	403-4-a 光圆钢筋 (HPB300)	0.009504	108.85	1.03		kg		3.77	3.77	0.18	0.03	0.53	0.53	0.36		6.43
【1】	2001001 HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.72	3.72							
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.004	kg	5.31	0.02	0.02							
【3】	2009011 电焊条				0.004	kg	6.19	0.03	0.03							
80	403-4-b 带肋钢筋 (HRB400)	0.007653	108.85	0.83		kg		3.68	3.68	0.05	0.03	0.42	0.48	0.32		5.81
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66	3.66							
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.02	0.02							
【3】	2009011 电焊条				0.001	kg	6.19	0.01	0.01							
81	403-4-h 钢板					kg										8
82	404-1 干处挖土方	0.110200	108.85	12		m3				6.56	0.96	5.28	2.37	1.54		28.7
83	404-5 回填方 (锥心回填土)	0.430000	108.85	46.81		m3					2.36	18.34	6.41	3.76		77.68
84	410-2-a-1 C25片石混凝土基础	0.550000	108.85	59.87		m3		243.25	243.25	23.36	7.61	38.78	35.73	24.17		432.78
【1】	2003025 钢模板				0.002	t	3982.3	6.77	6.77							
【2】	2009013 螺栓				0.04	kg	8.85	0.35	0.35							
【3】	2009028 铁件				0.35	kg	4.42	1.55	1.55							
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33	2.33							




工程量清单单价分析表

合同段：通城县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	主材单价	主材费	辅材费	金额						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72		48.72						
【6】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1		18.1						
【7】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.82		73.82						
【8】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04		90.04						
【9】	7801001 其他材料费				1.57	元	1	1.57		1.57						
85	410-2-a-2 C25片石混凝土台身	1.150000	108.85	125.18		m3		276.03		276.03	48.58	12.78	69.3	50.96	34.35	617.18
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.1		1.1						
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08		0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.39		4.39						
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.52		19.52						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42		4.42						
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3		1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07		0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.89		3.89						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72		48.72						
【11】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1		18.1						
【12】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.82		73.82						
【13】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04		90.04						
【14】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27		8.27						




工程量清单单价分析表

合同段：莆田县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
86	C25片石混凝土侧墙	1.15000 ₀	108.85	125.18		m3		276.03	276.03	48.58	12.78	69.3	50.96	34.35	617.18	
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.1								
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08	0.08							
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.37	4.37							
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.51	19.51							
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42	4.42							
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3	1.3							
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07	0.07							
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33	2.33							
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.89	3.89							
【10】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72	48.72							
【11】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1	18.1							
【12】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.83	73.83							
【13】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04	90.04							
【14】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27	8.27							
87	C30混凝土侧墙	1.15000 ₀	108.85	125.18		m3		331.64	331.64	48.58	13.65	72.62	56.75	38.9	687.32	
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.13	1.13							
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08	0.08							
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.41	4.41							
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.52	19.52							




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	主材单价	主材费	辅材费	金额						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42		4.42						
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3		1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07		0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.93		3.93						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.49	m3	116.5	57.04		57.04						
【11】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.14		82.14						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.396	t	371.68	147.11		147.11						
【13】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27		8.27						
88	410-2-a-5 C35台帽混凝土	1.24000	108.85	134.97		m3		319.21		319.21	88.35	16.06	80.28	61.28	42.04	742.2
【1】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.45		19.45						
【2】	2009013 螺栓				0.591	kg	8.85	5.23		5.23						
【3】	2009028 铁件				0.348	kg	4.42	1.54		1.54						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3						
【7】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.02		141.02						
【8】	7801001 其他材料费				8.62	元	1	8.62		8.62						
89	410-2-a-6 C35背墙混凝土	1.15000	108.85	125.18		m3		336.88		336.88	48.58	13.74	72.94	57.3	39.33	693.95
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.16		1.16						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08			0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.12			4.12						
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.41			19.41						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42			4.42						
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3			1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07			0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.92			3.92						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.479	m3	116.5	55.86			55.86						
【11】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.15			82.15						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.413	t	371.68	153.55			153.55						
【13】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27			8.27						
90	410-2-a-7 C40砼支座垫块	2.28000	108.85	248.18		m3		349.31			349.31	196.19	28.09	139.35	92.21	63.41	1116.73
【1】	2003025 钢模板				0.011	t	3982.3	44.25			44.25						
【2】	2009013 螺栓				0.272	kg	8.85	2.41			2.41						
【3】	2009028 铁件				0.9	kg	4.42	3.98			3.98						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.45	m3	116.5	52.43			52.43						
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.844	m3	101.94	86.08			86.08						
【7】	5509002 42.5级水泥				0.422	t	371.68	156.93			156.93						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【8】	7801001 其他材料费				0.878	元	1	0.88		0.88						
91	410-3-a- C50混凝土铰缝	2.580000	108.85	280.83		m3		397.8		397.8	43.79	136.62	84.3	55.53	1020.99	
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.35	kg	4.96	1.74		1.74						
【2】	2003004 型钢				0.004	t	4424.78	17.31		17.31						
【3】	2003026 组合钢模板				0.004	t	4424.78	16.56		16.56						
【4】	2009028 铁件				1.63	kg	4.42	7.2		7.2						
【5】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91						
【6】	4003002 锯材				0.008	m3	1946.9	15.56		15.56						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.31		52.31						
【8】	5505012 碎石（2cm）				0.765	m3	101.94	77.98		77.98						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.535	t	371.68	198.67		198.67						
【10】	7801001 其他材料费				7.35	元	1	7.35		7.35						
92	410-6-a C15砼台后搭板	1.410000	108.85	153.48		m3		241.47		241.47	10.65	11.58	74.8	47	30.22	569.19
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.61		0.61						
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.23		1.23						
【3】	2009028 铁件				0.14	kg	4.42	0.62		0.62						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.23		0.23						
【6】	4003002 锯材				0.001	m3	1946.9	1.62		1.62						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.51	m3	116.5	59.42		59.42						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单 价	金 额	主材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主材费						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.867	m3	101.94	88.38		88.38						
【9】	5509001 32.5级水泥				0.272	t	309.73	84.36		84.36						
【10】	7801001 其他材料费				2.45	元	1	2.45		2.45						
93	410-6-b C30砼台后搭板	1.410000	108.85	153.48		m3		285.92		285.92	10.65	12.27	77.41	51.62	33.79	625.14
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.82		0.82						
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.23		1.23						
【3】	2009028 铁件				0.14	kg	4.42	0.62		0.62						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.15		0.15						
【6】	4003002 锯材				0.001	m3	1946.9	1.53		1.53						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34		87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.362	t	371.68	134.58		134.58						
【10】	7801001 其他材料费				2.45	元	1	2.45		2.45						
94	410-6-c C30砼防撞护栏	1.600000	108.85	174.16		m3		345.78		345.78	11.48	11.93	83.4	60.05	40.42	727.21
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32	0.42		0.42						
【2】	2003025 钢模板				0.01	t	3982.3	40.34		40.34						
【3】	2009028 铁件				1.33	kg	4.42	5.88		5.88						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木				0.004	m3	1651.38	7.06		7.06						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【6】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	11.85			11.85						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66			54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34			87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.362	t	371.68	134.59			134.59						
【10】	7801001 其他材料费				1.42	元	1	1.42			1.42						
95	410-6-d C50钢纤维混凝土	2.470000	108.85	268.86		m3		361.75			361.75	34.9	20.6	130.13	78.09	51.48	945.81
【1】	2001020 钢纤维				0.005	t	4867.26	24.34			24.34						
【2】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91			2.91						
【3】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	4.17			4.17						
【4】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.34			52.34						
【5】	5505012 碎石（2cm）				0.765	m3	101.94	77.98			77.98						
【6】	5509002 42.5级水泥				0.534	t	371.68	198.58			198.58						
【7】	7801001 其他材料费				0.19	元	1	0.19			0.19						
96	411-2-a 先张法预应力钢绞线	0.007300	108.85	0.79		kg		6.01			6.01	0.14	0.04	0.46	0.71	0.46	8.6
【1】	2001008 钢绞线				0.001	t	5752.21	5.98			5.98						
【2】	2003004 型钢					t	4424.78	0.01			0.01						
【3】	2003005 钢板					t	4513.27										
【4】	7801001 其他材料费				0.006	元	1	0.01			0.01						
97	411-8-b-1 C50预应力空心板	2.269000	108.85	246.98		m3		390.76			390.76	95.49	22.88	128.66	84.71	56.45	1025.93
【1】	2003004 型钢				0.001	t	4424.78	4.89			4.89						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费					机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价									主材费
【2】	2003005 钢板				0.001	t	4513.27	6.76		6.76						
【3】	2003026 组合钢模板				0.002	t	4424.78	8.36		8.36						
【4】	2009028 铁件				1.05	kg	4.42	4.64		4.64						
【5】	2009030 铁钉				0.04	kg	4.87	0.19		0.19						
【6】	3005004 水				1.6	m3	1.94	3.1		3.1						
【7】	4003001 原木				0.003	m3	1651.38	4.95		4.95						
【8】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	12.28		12.28						
【9】	5503005 中（粗）砂				0.491	m3	116.5	57.15		57.15						
【10】	5505012 碎石（2cm）				0.766	m3	101.94	78.14		78.14						
【11】	5509001 32.5级水泥				0.012	t	309.73	3.68		3.68						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.536	t	371.68	199.04		199.04						
【13】	7801001 其他材料费				7.539	元	1	7.54		7.54						
98	411-8-b-2 C40封端砼	2.58000	108.85	280.83		m3		372.43		372.43	43.79	21.72	135.11	81.66	53.47	989.01
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.35	kg	4.96	1.74		1.74						
【2】	2003004 型钢				0.004	t	4424.78	16.46		16.46						
【3】	2003026 组合钢模板				0.004	t	4424.78	16.46		16.46						
【4】	2009028 铁件				1.63	kg	4.42	7.21		7.21						
【5】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91						
【6】	4003002 锯材				0.008	m3	1946.9	15.39		15.39						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.459	m3	116.5	53.48		53.48						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【8】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.12		82.12							
【9】	5509002 42.5级水泥				0.452	t	371.68	168.03		168.03							
【10】	7801001 其他材料费				7.35	元	1	7.35		7.35							
99	411-8-b-3 板侧壁凿毛					m2											20
100	413-1-a M7.5浆砌片石基础	0.87000	108.85	94.7		m3		178.25		178.25	6.35	7.35	46.77	31.78	19.73		384.93
【1】	3005004 水				1.8	m3	1.94	3.49		3.49							
【2】	5503005 中（粗）砂				0.413	m3	116.5	48.11		48.11							
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9		94.9							
【4】	5509001 32.5级水泥				0.102	t	309.73	31.62		31.62							
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12		0.12							
101	413-1-b M7.5浆砌片石盲沟	0.66000	108.85	71.84		m3		169.13		169.13	6.35	6.06	37.27	27.7	17.15		335.51
【1】	3005004 水				0.4	m3	1.94	0.78		0.78							
【2】	5503005 中（粗）砂				0.382	m3	116.5	44.52		44.52							
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9		94.9							
【4】	5509001 32.5级水泥				0.093	t	309.73	28.85		28.85							
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12		0.12							
102	415-2-a C50防水砼桥面铺装	1.33000	108.85	144.77		m3		344.54		344.54	27.38	11.6	68	57.1	38.12		691.5
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.92		0.92							
【2】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91							
【3】	5503005 中（粗）砂				0.439	m3	116.5	51.09		51.09							




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费		材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价									主材费
【4】	5505013 碎石 (4cm)						0.806	m3	101.94	82.14	82.14					
【5】	5509002 42.5级水泥						0.497	t	371.68	184.61	184.61					
【6】	7801001 其他材料费						22.89	元	1	22.89	22.89					
103	415-4-a-3 管径Φ160mmPVC管泄水管	0.20000	108.85	21.77				m		58.39	58.39	1.93	11.68	8.98	6.06	108.82
【1】	5001015 PVC塑料管 (Φ160mm)						1.06	m	35.4	37.52	37.52					
【2】	7801001 其他材料费						20.87	元	1	20.87	20.87					
104	416-1-a-1 GBZ1200*42支座	0.13188	108.85	14.36				个		47.08	47.08	0.48	7.26	6.76	5.89	81.82
【1】	6001003 板式橡胶支座						1.319	dm3	35.4	46.69	46.69					
【2】	7801001 其他材料费						0.396	元	1	0.4	0.4					
105	416-1-b 橡胶垫块							个								120
106	417-2-a D-40伸缩缝	0.90000	108.85	97.97				m		585.86	585.86	70.78	15.23	124.19	98.46	1192.46
【1】	2001019 钢丝绳						0.002	t	5486.73	10.97	10.97					
【2】	2009011 电焊条						0.66	kg	6.19	4.09	4.09					
【3】	7801001 其他材料费						20.8	元	1	20.8	20.8					
【4】	60030040 D-40伸缩缝							1	m	550	550					
107	423-1 拆除圬工	0.02000	108.85	2.18				m3				21.5	1.14	3	2.69	2.04
108	602-3-b 路侧波形梁钢护栏拆除	0.01700	108.85	1.85				m				1.59	0.15	0.9	0.43	0.28
109	204-1-h 桥头台背回填砂砾	0.01400	108.85	1.52				m3		47.53	47.53	6.07	0.73	3.09	5.76	5.04
【1】	5503007 砂砾						1.224	m3	38.83	47.53	47.53					
110	204-1-j 砂砾垫层 (桥台防护)	0.29000	108.85	31.57				m3		49.51	49.51	2.5	15.82	9.6	7.27	116.27




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械 使用费	其他	管理 费	税 费	利 润	综合 单 价	
		工日	单 价	金 额	主 材				辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价	主材费									
【1】	5503007 砂砾					1.275	m3	38.83	49.51		49.51						
111	306-5-a 18cm级配碎石垫层（搭板下）	0.02060	108.85	2.24			m2		22.87		22.87	0.37	0.28	1.38	2.58	1.52	31.24
【1】	3005004 水					0.02	m3	1.94	0.04		0.04						
【2】	5505016 碎石					0.224	m3	101.94	22.83		22.83						
112	315-a 拆除钢筋砼板	0.26000	108.85	28.3			m3				33.81	3.34	16.7	7.85	5.08	95.07	
113	315-b 挖除旧路面	0.26000	108.85	28.3			m3				33.81	3.34	16.7	7.85	5.08	95.07	
114	403-2-a 光圆钢筋（HPB300）	0.00670	108.85	0.73			kg		3.75		3.75	0.09	0.03	0.4	0.48	0.33	5.8
【1】	2001001 HPB300钢筋				0.001	t		3628.32	3.72		3.72						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.003	kg		5.31	0.01		0.01						
【3】	2009011 电焊条				0.002	kg		6.19	0.01		0.01						
115	403-2-b 带肋钢筋（HRB400）	0.00605	108.85	0.66			kg		3.68		3.68	0.14	0.03	0.38	0.47	0.32	5.67
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t		3566.37	3.66		3.66						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.002	kg		5.31	0.01		0.01						
【3】	2009011 电焊条				0.003	kg		6.19	0.02		0.02						
116	403-3-b 带肋钢筋（HRB400）	0.00410	108.85	0.45			kg		3.67		3.67	0.04	0.02	0.28	0.43	0.29	5.18
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t		3566.37	3.66		3.66						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.002	kg		5.31	0.01		0.01						
【3】	2009011 电焊条				0.001	kg		6.19									
117	403-4-b 带肋钢筋（HRB400）	0.00566	108.85	0.73			kg		3.67		3.67	0.06	0.03	0.38	0.47	0.32	5.64
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t		3566.37	3.66		3.66						




工程量清单单价分析表

合同段：武威县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.002	kg	5.31	0.01		0.01						
【3】	2009011 电焊条				0.001	kg	6.19	0.01		0.01						
118	404-1 干处挖土方	0.11020	108.85	12		m3					6.56	0.96	5.28	2.37	1.54	28.7
119	404-5 回填土方	0.43000	108.85	46.81		m3						2.36	18.34	6.41	3.76	77.68
120	410-2-a- C25片石混凝土基础	0.55000	108.85	59.87		m3		243.25		243.25	23.36	7.61	38.78	35.73	24.17	432.78
【1】	2003025 钢模板				0.002	t	3982.3	6.75		6.75						
【2】	2009013 螺栓				0.04	kg	8.85	0.35		0.35						
【3】	2009028 铁件				0.35	kg	4.42	1.55		1.55						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72		48.72						
【6】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1		18.1						
【7】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.83		73.83						
【8】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04		90.04						
【9】	7801001 其他材料费				1.57	元	1	1.57		1.57						
121	410-2-a- C25片石混凝土台身	1.15000	108.85	125.18		m3		276.03		276.03	48.58	12.78	69.3	50.96	34.35	617.18
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.07		1.07						
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08		0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.38		4.38						
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.53		19.53						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42		4.42						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3			1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07			0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.89			3.89						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72			48.72						
【11】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1			18.1						
【12】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.82			73.82						
【13】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04			90.04						
【14】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27			8.27						
122	410-2-a-3 C35台帽混凝土	1.24000	108.85	134.97		m3		319.21			319.21	88.35	16.06	80.28	61.28	42.04	742.2
【1】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.67			19.67						
【2】	2009013 螺栓				0.591	kg	8.85	5.23			5.23						
【3】	2009028 铁件				0.348	kg	4.42	1.54			1.54						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.67			54.67						
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3			86.3						
【7】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.01			141.01						
【8】	7801001 其他材料费				8.62	元	1	8.62			8.62						
123	410-2-a-4 C35背墙混凝土	1.15000	108.85	125.18		m3		336.89			336.89	48.58	13.74	72.94	57.3	39.33	693.95
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.55			1.55						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	单价	主材费	辅材费	金额						
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08		0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.12		4.12						
【4】	2003025 钢板				0.005	t	3982.3	19.12		19.12						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42		4.42						
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3		1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07		0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.85		3.85						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.479	m3	116.5	55.85		55.85						
【11】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.16		82.16						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.413	t	371.68	153.5		153.5						
【13】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27		8.27						
124	410-6-a C15砼台后搭板	1.41000	108.85	153.48		m3		241.47		241.47	10.65	11.58	74.8	47	30.22	569.19
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	1.13		1.13						
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.13		1.13						
【3】	2009028 铁件				0.14	kg	4.42	0.62		0.62						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.21		0.21						
【6】	4003002 锯材				0.001	m3	1946.9	1.5		1.5						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.51	m3	116.5	59.42		59.42						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单 价	金 额	主材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主材费						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.867	m3	101.94	88.39		88.39						
【9】	5509001 32.5级水泥				0.272	t	309.73	84.34		84.34						
【10】	7801001 其他材料费				2.45	元	1	2.45		2.45						
125	410-6-b C30砼台后搭板	1.410000	108.85	153.48		m3		285.92		285.92	10.65	12.27	77.41	51.62	33.79	625.14
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.95		0.95						
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.32		1.32						
【3】	2009028 铁件				0.14	kg	4.42	0.62		0.62						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.14		0.14						
【6】	4003002 锯材				0.001	m3	1946.9	1.58		1.58						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34		87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.362	t	371.68	134.58		134.58						
【10】	7801001 其他材料费				2.45	元	1	2.45		2.45						
126	410-6-c C30砼防撞护栏	1.600000	108.85	174.16		m3		345.78		345.78	11.48	11.93	83.4	60.05	40.42	727.21
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32									
【2】	2003025 钢模板				0.01	t	3982.3	40.48		40.48						
【3】	2009028 铁件				1.33	kg	4.42	5.88		5.88						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木				0.004	m3	1651.38	7.26		7.26						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【6】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	11.77		11.77							
【7】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.67		54.67							
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.35		87.35							
【9】	5509002 42.5级水泥				0.362	t	371.68	134.58		134.58							
【10】	7801001 其他材料费				1.42	元	1	1.42		1.42							
127	413-1-a M7.5浆砌片石（桥台防护）	0.78583	108.85	85.54		m3		174.59		174.59	6.35	6.83	42.96	30.15	18.69	365.12	
【1】	3005004 水				1.239	m3	1.94	2.4		2.4							
【2】	5503005 中（粗）砂				0.401	m3	116.5	46.67		46.67							
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9		94.9							
【4】	5509001 32.5级水泥				0.098	t	309.73	30.5		30.5							
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12		0.12							
128	413-1-e 5cmM10砂浆抹面	0.07250	108.85	7.89		m3		15.31		15.31		0.61	3.88	2.65	1.71	32.04	
【1】	3005004 水				0.375	m3	1.94	0.73		0.73							
【2】	5503005 中（粗）砂				0.069	m3	116.5	8.09		8.09							
【3】	5509001 32.5级水泥				0.021	t	309.73	6.51		6.51							
129	415-2-a C40砼桥面现浇板	1.82017	108.85	198.13		m3		428.43		428.43	72.01	19.98	110.13	79.44	54	962.13	
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32	0.36		0.36							
【2】	2003004 型钢				0.002	t	4424.78	10.53		10.53							
【3】	2003008 钢管				0.013	t	4867.26	62.41		62.41							
【4】	2003025 钢模板				0.009	t	3982.3	35.03		35.03							




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费					机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额						
					主材耗量	单位	单价								
【5】	2009028 铁件				0.228	kg	4.42	1.01		1.01					
【6】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91					
【7】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	12.19		12.19					
【8】	5009012 油毛毡				0.7	m2	1.77	1.24		1.24					
【9】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.29		52.29					
【10】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3					
【11】	5509002 42.5级水泥				0.423	t	371.68	157.34		157.34					
【12】	7801001 其他材料费				6.79	元	1	6.79		6.79					
130	管径Φ80mmPVC管泄水管	0.117000	108.85	12.74		个		17.88		17.88	0.84	5.75	3.53	2.07	42.81
【1】	5001014 PVC塑料管（Φ100mm）				0.689	m	17.7	12.2		12.2					
【2】	7801001 其他材料费				5.681	元	1	5.68		5.68					
131	416-1-b 2cm氯丁橡胶					m2									300
132	423-1 拆除圬工	0.020000	108.85	2.18		m3					21.51	1.14	3	2.69	32.56
133	203-1-a 抽水	0.003000	108.85	0.33		m3					0.48	0.04	0.14	0.09	1.14
134	215-1-a M15浆砌片石铺砌	0.660000	108.85	71.84		m3		182.04		182.04	6.35	6.26	38.03	29.04	351.75
【1】	3005004 水				0.4	m3	1.94	0.78		0.78					
【2】	5503005 中（粗）砂				0.375	m3	116.5	43.63		43.63					
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9		94.9					
【4】	5509001 32.5级水泥				0.138	t	309.73	42.62		42.62					
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12		0.12					




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
135	305-5-a 级配碎石垫层(搭板下)	0.11444	108.85	12.46		m3		127.04		127.04	2.03	1.54	7.67	14.33	8.45	173.52
【1】	3005004 水					m3	0.111	1.94	0.22							
【2】	5505016 碎石					m3	1.244	101.94	126.83							
136	305-5-c 回填砂砾	0.01400	108.85	1.52		m3		47.53		47.53	6.07	0.73	3.09	5.76	5.04	69.74
【1】	5503007 砂砾					m3	1.224	38.83	47.53							
137	403-2-b 带肋钢筋(HRB400)	0.00656	108.85	0.71		kg		3.69		3.69	0.12	0.03	0.39	0.47	0.32	5.73
【1】	2001002 HRB400钢筋					t	0.001	3566.37	3.66							
【2】	2001022 20~22号铁丝					kg	0.003	5.31	0.01							
【3】	2009011 电焊条					kg	0.003	6.19	0.02							
138	403-3-a 光圆钢筋(HPB300)	0.00570	108.85	0.62		kg		3.75		3.75	0.06	0.03	0.35	0.46	0.32	5.58
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	0.001	3628.32	3.72							
【2】	2001022 20~22号铁丝					kg	0.004	5.31	0.02							
【3】	2009011 电焊条					kg	0.001	6.19	0.01							
139	403-3-b 带肋钢筋(HRB400)	0.00605	108.85	0.66		kg		3.69		3.69	0.1	0.03	0.37	0.46	0.32	5.62
【1】	2001002 HRB400钢筋					t	0.001	3566.37	3.66							
【2】	2001022 20~22号铁丝					kg	0.003	5.31	0.02							
【3】	2009011 电焊条					kg	0.002	6.19	0.01							
140	403-4-a 光圆钢筋(HPB300)	0.00880	108.85	0.96		kg		3.75		3.75	0.01	0.03	0.46	0.5	0.34	6.04
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	0.001	3628.32	3.72							
【2】	2001022 20~22号铁丝					kg	0.005	5.31	0.03							




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费		材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价									主材费
141	带肋钢筋 (HRB400)	0.00749	108.85	0.82		kg		3.68		3.68	0.04	0.03	0.41	0.48	0.32	5.78
【1】	2001002 HRB400钢筋					0.001	t	3566.37		3.66						
【2】	2001022 20~22号铁丝					0.003	kg	5.31	0.02	0.02						
【3】	2009011 电焊条					0.001	kg	6.19	0.01	0.01						
142	403-4-h 钢板						kg									8
143	404-3 干处挖石方	0.23730	108.85	25.83			m3		9.29	9.29	13.13	1.85	10.47	5.76	3.43	69.78
【1】	2009003 空心钢钎					0.014	kg	7.96	0.11	0.11						
【2】	2009004 Φ50mm以内合金钻头					0.021	个	44.25	0.93	0.93						
【3】	5005002 硝酸炸药					0.157	kg	11.5	1.81	1.81						
【4】	5005008 非电毫秒雷管					0.201	个	30.97	6.22	6.22						
【5】	5005009 导爆索					0.091	m	2.21	0.2	0.2						
【6】	7801001 其他材料费					0.022	元	1	0.02	0.02						
144	404-5 回填方	0.04880	108.85	5.31			m3				2.14	0.39	2.03	0.94	0.59	11.4
145	409-1-a 草袋围堰	0.35259	108.85	38.38			m3		21.58	21.58		2.3	16.4	7.53	4.96	91.15
【1】	5001052 塑料编织袋					16.226	个	1.33	21.58	21.58						
146	409-1-b 土围堰	0.65019	108.85	70.77			m3		6.43	6.43		3.67	28.1	10.37	6.2	125.54
【1】	7801001 其他材料费					6.434	元	1	6.43	6.43						
147	409-1-c 围堰拆除	0.00310	108.85	0.34			m3				5.78	0.33	0.51	0.67	0.53	8.15
148	410-2-a-1 C25片石混凝土基础	0.55000	108.85	59.87			m3		243.25	243.25	23.36	7.61	38.78	35.73	24.17	432.78
【1】	2003025 钢模板					0.002	t	3982.3	6.76	6.76						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【2】	2009013 螺栓				0.04	kg	8.85	0.35			0.35						
【3】	2009028 铁件				0.35	kg	4.42	1.55			1.55						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72			48.72						
【6】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1			18.1						
【7】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.82			73.82						
【8】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04			90.04						
【9】	7801001 其他材料费				1.57	元	1	1.57			1.57						
149	410-2-a-2 C25片石混凝土台身	1.150000	108.85	125.18		m3		276.03			276.03	48.58	12.78	69.3	50.96	34.35	617.18
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.1			1.1						
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08			0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.4			4.4						
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.53			19.53						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42			4.42						
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3			1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07			0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.89			3.89						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72			48.72						
【11】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1			18.1						




工程量清单单价分析表

合同段：莆田县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【12】	碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.82		73.82						
【13】	32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04		90.04						
【14】	其他材料费				8.27	元	1	8.27		8.27						
150	410-2-a-3 C35台帽混凝土	1.24000	108.85	134.97		m3		319.21		319.21	88.35	16.06	80.28	61.28	42.04	742.2
【1】	钢模板				0.005	t	3982.3	19.52		19.52						
【2】	螺栓				0.591	kg	8.85	5.23		5.23						
【3】	铁件				0.348	kg	4.42	1.54		1.54						
【4】	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【6】	碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3						
【7】	42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.02		141.02						
【8】	其他材料费				8.62	元	1	8.62		8.62						
151	410-2-a-4 C35耳背墙混凝土	1.15000	108.85	125.18		m3		336.88		336.88	48.58	13.74	72.94	57.3	39.33	693.95
【1】	钢丝绳					t	5486.73	0.76		0.76						
【2】	8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08		0.08						
【3】	钢管				0.001	t	4867.26	4.06		4.06						
【4】	钢模板				0.005	t	3982.3	19.36		19.36						
【5】	螺栓				0.499	kg	8.85	4.42		4.42						
【6】	铁件				0.295	kg	4.42	1.3		1.3						
【7】	铁钉				0.014	kg	4.87	0.07		0.07						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.79			3.79						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.479	m3	116.5	55.86			55.86						
【11】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.15			82.15						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.413	t	371.68	153.52			153.52						
【13】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27			8.27						
152	410-2-a-5 C35砼挡块	1.230000	108.85	133.89		m3		418.94			418.94	87.03	17.58	85.9	71.43	50.33	865.1
【1】	2001001 HPE300钢筋					t	3628.32										
【2】	2003004 型钢				0.009	t	4424.78	37.93			37.93						
【3】	2003008 钢管					t	4867.26										
【4】	2003025 钢模板				0.016	t	3982.3	62.58			62.58						
【5】	2009013 螺栓				0.011	kg	8.85	0.1			0.1						
【6】	2009028 铁件				3.093	kg	4.42	13.67			13.67						
【7】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【8】	4003002 锯材				0.003	m3	1946.9	5.56			5.56						
【9】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.59			54.59						
【10】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.36			86.36						
【11】	5509002 42.5级水泥				0.38	t	371.68	141.24			141.24						
【12】	7801001 其他材料费				10.98	元	1	10.98			10.98						
153	410-2-b-1 C35砼桥墩墩帽	1.240000	108.85	134.97		m3		319.21			319.21	88.35	16.06	80.28	61.28	42.04	742.2




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费					机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单 价	金 额	主材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价									主材费
【1】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.47		19.47						
【2】	2009013 螺栓				0.591	kg	8.85	5.23		5.23						
【3】	2009028 铁件				0.348	kg	4.42	1.54		1.54						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3						
【7】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.03		141.03						
【8】	7801001 其他材料费				8.62	元	1	8.62		8.62						
154	C25片石混凝土基础	0.55000	108.85	59.87		m3		243.25		243.25	23.36	7.61	38.78	35.73	24.17	432.78
【1】	2003025 钢模板				0.002	t	3982.3	6.73		6.73						
【2】	2009013 螺栓				0.04	kg	8.85	0.35		0.35						
【3】	2009028 铁件				0.35	kg	4.42	1.55		1.55						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72		48.72						
【6】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1		18.1						
【7】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.83		73.83						
【8】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04		90.04						
【9】	7801001 其他材料费				1.57	元	1	1.57		1.57						
155	C25片石混凝土墩身	1.15000	108.85	125.18		m3		276.03		276.03	48.58	12.78	69.3	50.96	34.35	617.18
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.12		1.12						




工程量清单单价分析表

合同段：莆田县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08			0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.35			4.35						
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.51			19.51						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42			4.42						
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3			1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07			0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.87			3.87						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72			48.72						
【11】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1			18.1						
【12】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.83			73.83						
【13】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04			90.04						
【14】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27			8.27						
156	410-2-b-4 C35砼挡块	1.23000	108.85	133.89		m3		418.94		418.94	87.03	17.57	85.9	71.43	50.33		865.1
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32										
【2】	2003004 型钢				0.008	t	4424.78	35.4		35.4							
【3】	2003008 钢管					t	4867.26										
【4】	2003025 钢模板				0.016	t	3982.3	63.72		63.72							
【5】	2009013 螺栓				0.012	kg	8.85	0.11		0.11							
【6】	2009028 铁件				3.094	kg	4.42	13.68		13.68							




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	主材单价	主材费	辅材费	金额						
【7】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【8】	4003002 锯材				0.004	m3	1946.9	7.79		7.79						
【9】	5503005 中（粗）砂				0.47	m3	116.5	54.76		54.76						
【10】	5505013 碎石（4cm）				0.846	m3	101.94	86.24		86.24						
【11】	5509002 42.5级水泥				0.38	t	371.68	141.24		141.24						
【12】	7801001 其他材料费				10.98	元	1	10.98		10.98						
157	410-3-a-1 C50混凝土较缝	2.580000	108.85	280.83		m3		397.8		397.8	43.79	22.12	136.62	84.3	55.53	1020.99
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.35	kg	4.96	1.74		1.74						
【2】	2003004 型钢				0.004	t	4424.78	17.25		17.25						
【3】	2003026 组合钢模板				0.004	t	4424.78	16.87		16.87						
【4】	2009028 铁件				1.63	kg	4.42	7.2		7.2						
【5】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91						
【6】	4003002 锯材				0.008	m3	1946.9	15.51		15.51						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.31		52.31						
【8】	5505012 碎石（2cm）				0.765	m3	101.94	77.98		77.98						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.534	t	371.68	198.66		198.66						
【10】	7801001 其他材料费				7.35	元	1	7.35		7.35						
158	410-6-a C15砼台后搭板	1.410000	108.85	153.48		m3		241.47		241.47	10.65	11.58	74.8	47	30.22	569.19
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.68		0.68						
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.36		1.36						




工程量清单单价分析表

合同段：莆田县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【3】	2009028 铁件				0.14	kg	4.42	0.62			0.62						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.25			0.25						
【6】	4003002 锯材				0.001	m3	1946.9	1.5			1.5						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.51	m3	116.5	59.42			59.42						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.867	m3	101.94	88.39			88.39						
【9】	5509001 32.5级水泥				0.272	t	309.73	84.34			84.34						
【10】	7801001 其他材料费				2.45	元	1	2.45			2.45						
159	410-6-b C30砼台后搭板	1.410000	108.85	153.48		m3		285.92			285.92	10.65	12.27	77.41	51.62	33.79	625.14
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.88			0.88						
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.4			1.4						
【3】	2009028 铁件				0.14	kg	4.42	0.62			0.62						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.2			0.2						
【6】	4003002 锯材				0.001	m3	1946.9	1.55			1.55						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66			54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34			87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.362	t	371.68	134.59			134.59						
【10】	7801001 其他材料费				2.45	元	1	2.45			2.45						
160	410-6-c C30砼防撞护栏	1.600000	108.85	174.16		m3		345.78			345.78	11.48	11.93	83.4	60.05	40.42	727.21




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理 费	税费	利润	综合 单价
		工日	单 价	金 额	主材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主材费						
【1】	2001001 HPB300钢筋				t	3628.32	0.34	0.34			0.34					
【2】	2003025 钢模板				0.01	t	3982.3	40.2			40.2					
【3】	2009028 铁件				1.33	kg	4.42	5.88			5.88					
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33					
【5】	4003001 原木				0.004	m3	1651.38	7.09			7.09					
【6】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	11.85			11.85					
【7】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66			54.66					
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34			87.34					
【9】	5509002 42.5级水泥				0.362	t	371.68	134.59			134.59					
【10】	7801001 其他材料费				1.42	元	1	1.42			1.42					
161	410-6-d C50钢纤维混凝土	2.470000	108.85	268.86		m3		361.75			361.75	34.9	20.6	130.13	78.09	51.48
【1】	2001020 钢纤维				0.005	t	4867.26	25.96			25.96					
【2】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91			2.91					
【3】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.89			3.89					
【4】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.35			52.35					
【5】	5505012 碎石（2cm）				0.765	m3	101.94	78.02			78.02					
【6】	5509002 42.5级水泥				0.535	t	371.68	198.72			198.72					
【7】	7801001 其他材料费				0.19	元	1	0.19			0.19					
162	410-6-e C40砼支座垫块	2.280000	108.85	248.18		m3		349.31			349.31	196.19	28.09	139.35	92.21	63.41
【1】	2003025 钢模板				0.012	t	3982.3	46.46			46.46					




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【2】	2009013 螺栓				0.27	kg	8.85	2.39			2.39					
【3】	2009028 铁件				0.902	kg	4.42	3.99			3.99					
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33					
【5】	5503005 中（粗）砂				0.448	m3	116.5	52.23			52.23					
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.31			86.31					
【7】	5509002 42.5级水泥				0.423	t	371.68	157.34			157.34					
【8】	7801001 其他材料费				0.88	元	1	0.88			0.88					
163	410-6-f C25片石混凝土挡墙防护	1.150000	108.85	125.18		m3		273.34			273.34	19.28	9.18	61.73	46.74	30.67
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.21	kg	4.96	1.04			1.04					
【2】	2003026 组合钢模板				0.002	t	4424.78	7.07			7.07					
【3】	2009028 铁件				5.07	kg	4.42	22.41			22.41					
【4】	3005004 水				1	m3	1.94	1.94			1.94					
【5】	4003001 原木				0.004	m3	1651.38	6.61			6.61					
【6】	5001013 PVC塑料管（Φ50mm）				0.18	m	8.85	1.59			1.59					
【7】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72			48.72					
【8】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1			18.1					
【9】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.83			73.83					
【10】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04			90.04					
【11】	7801001 其他材料费				1.99	元	1	1.99			1.99					
164	411-2-a 先张法预应力钢筋线	0.007300	108.85	0.79		kg		6.01			6.01	0.14	0.04	0.46	0.71	0.46




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	主材单价	主材费	辅材费	金额						
【1】	2001008 钢筋线				0.001	t	5752.21	5.98		5.98						
【2】	2003004 型钢					t	4424.78	0.01		0.01						
【3】	2003005 钢板					t	4513.27									
【4】	7801001 其他材料费				0.006	元	1	0.01		0.01						
165	411-8-b-1 C50预应力空心板	2.269000	108.85	246.98		m3		390.75		390.75	95.49	22.88	128.66	84.71	56.45	1025.93
【1】	2003004 型钢				0.001	t	4424.78	4.87		4.87						
【2】	2003005 钢板				0.001	t	4513.27	6.75		6.75						
【3】	2003026 组合钢模板				0.002	t	4424.78	8.43		8.43						
【4】	2009028 铁件				1.05	kg	4.42	4.64		4.64						
【5】	2009030 铁钉				0.04	kg	4.87	0.19		0.19						
【6】	3005004 水				1.6	m3	1.94	3.1		3.1						
【7】	4003001 原木				0.003	m3	1651.38	4.96		4.96						
【8】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	12.27		12.27						
【9】	5503005 中（粗）砂				0.491	m3	116.5	57.16		57.16						
【10】	5505012 碎石（2cm）				0.766	m3	101.94	78.14		78.14						
【11】	5509001 32.5级水泥				0.012	t	309.73	3.69		3.69						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.535	t	371.68	199.03		199.03						
【13】	7801001 其他材料费				7.539	元	1	7.54		7.54						
166	415-2-a C50防水砼桥面铺装	1.330000	108.85	144.77		m3		344.54		344.54	27.38	11.6	68	57.1	38.12	691.5
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.82		0.82						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市公路局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费		材料费						机械 使用费	其他	管理 费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额						
					主材耗量	单位	单价								
【2】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91					
【3】	5503005 中（粗）砂				0.439	m3	116.5	51.1		51.1					
【4】	5505013 碎石（4cm）				0.806	m3	101.94	82.14		82.14					
【5】	5509002 42.5级水泥				0.497	t	371.68	184.61		184.61					
【6】	7801001 其他材料费				22.89	元	1	22.89		22.89					
167	415-4-a-3 管径Φ160mmPVC管泄水管	0.20000	108.85	21.77		m		58.39		58.39	1.93	11.68	8.98	6.06	108.82
【1】	5001015 PVC塑料管(Φ160mm)				1.06	m	35.4	37.52		37.52					
【2】	7801001 其他材料费				20.87	元	1	20.87		20.87					
168	416-1-a-1 GBZY200*42支座	0.13188	108.85	14.36		个		47.08		47.08	0.48	7.26	6.76	5.89	81.82
【1】	6001003 板式橡胶支座				1.319	dm3	35.4	46.69		46.69					
【2】	7801001 其他材料费				0.396	元	1	0.4		0.4					
169	417-2-a D-40伸缩缝	0.90000	108.85	97.97		m		585.86		585.86	70.78	15.23	124.19	98.46	1192.46
【1】	2001019 钢丝绳				0.002	t	5486.73	10.97		10.97					
【2】	2009011 电焊条				0.66	kg	6.19	4.09		4.09					
【3】	7801001 其他材料费				20.8	元	1	20.8		20.8					
【4】	600300402 D-40伸缩缝				1	m	550	550		550					
170	204-1-c 砂砾垫层(全桥防护)	0.29000	108.85	31.57		m3		49.51		49.51	2.5	15.82	9.6	7.27	116.27
【1】	5503007 砂砾				1.275	m3	38.83	49.51		49.51					
171	204-1-d 锥心填砂砾	0.43000	108.85	46.81		m3		50.48		50.48	3.29	21.86	11.79	8.59	142.82
【1】	5503007 砂砾				1.3	m3	38.83	50.48		50.48					




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费		材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额						
					主材耗量	单位	单价								
172	台背回填片石（台后排水）	0.01400	108.85	1.52		m3		101	101	6.07	0.83	3.77	10.78	6.6	130.59
【1】	片石					1.224	m3	82.52	101						
173	碎石垫层（台后排水）	0.35000	108.85	38.1		m3		126.81	126.81		3.57	21.18	18.12	11.63	219.4
【1】	碎石（4cm）					1.244	m3	101.94	126.81						
174	反滤织物	0.01500	108.85	1.63		m2		7.99	7.99		0.13	0.84	1	0.52	12.11
【1】	8~12号铁丝					0.001	kg	4.96	0.01						
【2】	U形锚钉					0.069	kg	5.31	0.37						
【3】	土工布					1.063	m2	7.08	7.52						
【4】	其他材料费					0.095	元	1	0.1						
175	粘土夯实	0.04880	108.85	5.31		m3				2.14	0.39	2.03	0.94	0.59	11.4
176	18cm厚4.5%水稳碎石基层（搭板）	0.00480	108.85	0.52		m2		33.38	33.38	2.9	0.41	1.23	3.67	2.32	44.43
【1】	水					0.026	m3	1.94	0.05						
【2】	碎石					0.268	m3	101.94	27.37						
【3】	32.5级水泥					0.018	t	309.73	5.66						
【4】	其他材料费					0.301	元	1	0.3						
177	拆除钢筋砼护栏	0.07280	108.85	7.92		m				9.47	0.94	4.67	2.2	1.42	26.62
178	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	0.00500	108.85	0.54		kg		3.67	3.67	0.07	0.02	0.32	0.44	0.3	5.38
【1】	HRB400钢筋					0.001	t	3566.37	3.65						
【2】	20~22号铁丝					0.002	kg	5.31	0.01						
【3】	电焊条					0.001	kg	6.19	0.01						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
179	403-2-a 光圆钢筋 (HPB300)	0.00624	108.85	0.68		kg		3.74		3.74	0.14	0.03	0.39	0.48	0.33	5.78
【1】	2001001 HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	2.93		2.93						
【2】	2001002 HRB400钢筋					t	3566.37	0.77		0.77						
【3】	2001022 20~22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.02		0.02						
【4】	2009011 电焊条				0.003	kg	6.19	0.02		0.02						
180	403-2-b 带肋钢筋 (HRB400)	0.00597	108.85	0.65		kg		3.69		3.69	0.16	0.03	0.38	0.47	0.32	5.69
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66		3.66						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.002	kg	5.31	0.01		0.01						
【3】	2009011 电焊条				0.003	kg	6.19	0.02		0.02						
181	403-3-a 光圆钢筋 (HPB300)	0.00570	108.85	0.62		kg		3.75		3.75	0.06	0.03	0.35	0.46	0.32	5.58
【1】	2001001 HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.72		3.72						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.004	kg	5.31	0.02		0.02						
【3】	2009011 电焊条				0.001	kg	6.19	0.01		0.01						
182	403-3-b 带肋钢筋 (HRB400)	0.00603	108.85	0.66		kg		3.69		3.69	0.09	0.03	0.37	0.46	0.32	5.61
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66		3.66						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.02		0.02						
【3】	2009011 电焊条				0.002	kg	6.19	0.01		0.01						
183	403-4-a 光圆钢筋 (HPB300)	0.00950	108.85	1.03		kg		3.77		3.77	0.18	0.03	0.53	0.53	0.36	6.42
【1】	2001001 HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.72		3.72						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.004	kg	5.31	0.02		0.02						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【3】	电焊条				0.004	kg	6.19	0.03			0.03						
184	带肋钢筋 (HRB400)	0.008195	108.85	0.89		kg		3.68			3.68	0.06	0.03	0.44	0.49	0.33	5.92
【1】	HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66			3.66						
【2】	20—22号铁丝				0.004	kg	5.31	0.02			0.02						
【3】	电焊条				0.001	kg	6.19	0.01			0.01						
185	403-4-h 钢板					kg											8
186	404-1 干处挖土方	0.110200	108.85	12		m3						6.56	0.96	5.28	2.37	1.54	28.7
187	404-3 干处挖石方	0.237300	108.85	25.83		m3			9.29		9.29	13.13	1.85	10.47	5.76	3.43	69.78
【1】	空心钢钎				0.014	kg	7.96	0.11			0.11						
【2】	Φ50mm以内合金钻头				0.021	个	44.25	0.93			0.93						
【3】	硝酸炸药				0.157	kg	11.5	1.81			1.81						
【4】	非电毫秒雷管				0.201	个	30.97	6.22			6.22						
【5】	导爆索				0.091	m	2.21	0.2			0.2						
【6】	其他材料费				0.022	元	1	0.02			0.02						
188	410-2-a-1 C25片石混凝土基础	0.550000	108.85	59.87		m3		243.25			243.25	23.36	7.61	38.78	35.73	24.17	432.78
【1】	钢模板				0.002	t	3982.3	6.78			6.78						
【2】	螺栓				0.04	kg	8.85	0.35			0.35						
【3】	铁件				0.35	kg	4.42	1.55			1.55						
【4】	水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【5】	中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72			48.72						




工程量清单单价分析表

合同段：莆田县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【6】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1			18.1						
【7】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.83			73.83						
【8】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04			90.04						
【9】	7801001 其他材料费				1.57	元	1	1.57			1.57						
189	410-2-a- ₂ C25片石混凝土台身	1.150000	108.85	125.18		m3		276.03			276.03	48.58	12.78	69.3	50.96	34.35	617.18
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.1			1.1						
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08			0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.37			4.37						
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.52			19.52						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42			4.42						
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3			1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07			0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.9			3.9						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72			48.72						
【11】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1			18.1						
【12】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.82			73.82						
【13】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04			90.04						
【14】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27			8.27						
190	410-2-a- ₃ C25片石混凝土侧墙	1.150000	108.85	125.18		m3		276.03			276.03	48.58	12.78	69.3	50.96	34.35	617.18




工程量清单单价分析表

合同段：通城县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费					机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价		
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价									主材费	
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.09		1.09							
【2】	2001021 8~12号铁丝					0.016	kg	4.96	0.08								
【3】	2003008 钢管					0.001	t	4867.26	4.39		4.39						
【4】	2003025 钢模板					0.005	t	3982.3	19.51		19.51						
【5】	2009013 螺栓					0.499	kg	8.85	4.42		4.42						
【6】	2009028 铁件					0.295	kg	4.42	1.3		1.3						
【7】	2009030 铁钉					0.014	kg	4.87	0.07		0.07						
【8】	3005004 水					1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【9】	4003002 锯材					0.002	m3	1946.9	3.9		3.9						
【10】	5503005 中(粗)砂					0.418	m3	116.5	48.72		48.72						
【11】	5505005 片石					0.219	m3	82.52	18.1		18.1						
【12】	5505013 碎石(4cm)					0.724	m3	101.94	73.83		73.83						
【13】	5509001 32.5级水泥					0.291	t	309.73	90.04		90.04						
【14】	7801001 其他材料费					8.27	元	1	8.27		8.27						
191	410-2-a-4 C30混凝土侧墙	1.15000	108.85	125.18					331.64		331.64	48.58	13.65	72.62	56.75	38.9	687.32
【1】	2001019 钢丝绳								5486.73	1.11							
【2】	2001021 8~12号铁丝					0.016	kg	4.96	0.08		0.08						
【3】	2003008 钢管					0.001	t	4867.26	4.32		4.32						
【4】	2003025 钢模板					0.005	t	3982.3	19.5		19.5						
【5】	2009013 螺栓					0.499	kg	8.85	4.42		4.42						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3			1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07			0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.9			3.9						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.49	m3	116.5	57.04			57.04						
【11】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.14			82.14						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.396	t	371.68	147.11			147.11						
【13】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27			8.27						
192	410-2-a-5 C35台帽、背墙及挡块混凝土	1.24000	108.85	134.97		m3		319.21			319.21	88.35	16.06	80.28	61.28	42.04	742.2
【1】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.59			19.59						
【2】	2009013 螺栓				0.591	kg	8.85	5.23			5.23						
【3】	2009028 铁件				0.348	kg	4.42	1.54			1.54						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66			54.66						
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3			86.3						
【7】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.01			141.01						
【8】	7801001 其他材料费				8.62	元	1	8.62			8.62						
193	410-2-b-1 C35砼立柱	1.11000	108.85	120.82		m3		348.85			348.85	60.35	14.49	73.92	59.42	41.79	719.65
【1】	2001019 钢丝绳				0.001	t	5486.73	6.7			6.7						
【2】	2003005 钢板					t	4513.27	0.46			0.46						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械 使用费	其他	管理 费	税 费	利 润	综合 单 价
		工日	单 价	金 额	主 材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主材费						
【3】	2003025 钢模板				0.007	t	3982.3	28.18		28.18						
【4】	2003028 安全爬梯				0.004	t	6194.69	23.03		23.03						
【5】	2009013 螺栓				0.092	kg	8.85	0.81		0.81						
【6】	2009028 铁件				0.572	kg	4.42	2.53		2.53						
【7】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【8】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【9】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3						
【10】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.01		141.01						
【11】	7801001 其他材料费				2.97	元	1	2.97		2.97						
194	410-2-b-2 C35盖梁混凝土	1.230000	108.85	133.89		m3		418.94		418.94	87.03	17.58	85.9	71.43	50.33	865.1
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32	0.29		0.29						
【2】	2003004 型钢				0.009	t	4424.78	39.46		39.46						
【3】	2003008 钢管					t	4867.26	1.16		1.16						
【4】	2003025 钢模板				0.016	t	3982.3	63.41		63.41						
【5】	2009013 螺栓				0.012	kg	8.85	0.11		0.11						
【6】	2009028 铁件				3.093	kg	4.42	13.67		13.67						
【7】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【8】	4003002 锯材				0.003	m3	1946.9	5.89		5.89						
【9】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【10】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3						




工程量清单单价分析表

合同段：通城县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【11】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.01		141.01						
【12】	7801001 其他材料费				10.98	元	1	10.98		10.98						
195	410-2-b-3 C30混凝土基础	0.550000	108.85	59.87		m3		298.86		298.86	23.36	8.49	42.1	41.53	28.72	502.92
【1】	2003025 钢模板				0.002	t	3982.3	6.8		6.8						
【2】	2009013 螺栓				0.04	kg	8.85	0.35		0.35						
【3】	2009028 铁件				0.35	kg	4.42	1.55		1.55						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.49	m3	116.5	57.04		57.04						
【6】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.14		82.14						
【7】	5509002 42.5级水泥				0.396	t	371.68	147.11		147.11						
【8】	7801001 其他材料费				1.57	元	1	1.57		1.57						
196	410-2-b-4 C35砼桥墩挡块	1.230000	108.85	133.89		m3		418.94		418.94	87.03	17.58	85.9	71.43	50.33	865.1
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32									
【2】	2003004 型钢				0.009	t	4424.78	41.16		41.16						
【3】	2003008 钢管					t	4867.26									
【4】	2003025 钢模板				0.016	t	3982.3	64.83		64.83						
【5】	2009013 螺栓				0.012	kg	8.85	0.1		0.1						
【6】	2009028 铁件				3.093	kg	4.42	13.67		13.67						
【7】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【8】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	4.53		4.53						




工程量清单单价分析表

合同段：莆田县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【9】	5503005 中（粗）砂				0.47	m3	116.5	54.73		54.73							
【10】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.29		86.29							
【11】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	140.89		140.89							
【12】	7801001 其他材料费				10.979	元	1	10.98		10.98							
197	410-2-b-5 C40砼支座	2.28000	108.85	248.18		m3		349.31	349.31	196.19	28.09	139.35	92.21	63.41	1116.73		
【1】	2003025 钢模板				0.011	t	3982.3	43.05		43.05							
【2】	2009013 螺栓				0.27	kg	8.85	2.39		2.39							
【3】	2009028 铁件				0.903	kg	4.42	3.99		3.99							
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33							
【5】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.27		52.27							
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.846	m3	101.94	86.24		86.24							
【7】	5509002 42.5级水泥				0.424	t	371.68	157.71		157.71							
【8】	7801001 其他材料费				0.881	元	1	0.88		0.88							
198	410-3-a-1 C50混凝土铰缝	2.58000	108.85	280.83		m3		397.8	397.8	43.79	22.12	136.62	84.3	55.53	1020.99		
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.35	kg	4.96	1.74		1.74							
【2】	2003004 型钢				0.004	t	4424.78	17.38		17.38							
【3】	2003026 组合钢模板				0.004	t	4424.78	16.89		16.89							
【4】	2009028 铁件				1.63	kg	4.42	7.2		7.2							
【5】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91							
【6】	4003002 锯材				0.008	m3	1946.9	15.61		15.61							




工程量清单单价分析表

合同段：莆田县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费		材料费					机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费							金额
					主材耗量	单位	单价								
【7】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.31	52.31						
【8】	5505012 碎石（2cm）				0.765	m3	101.94	77.98	77.98						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.535	t	371.68	198.67	198.67						
【10】	7801001 其他材料费				7.35	元	1	7.35	7.35						
199	410-6-a C15砼台后搭板	1.41000	108.85	153.48		m3		241.47	241.47	10.65	11.58	74.8	47	30.22	569.19
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.79		0.79					
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.19		1.19					
【3】	2009028 铁件					kg	4.42	0.62		0.62					
【4】	3005004 水					1.2 m3	1.94	2.33		2.33					
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.15		0.15					
【6】	4003002 锯材					0.001 m3	1946.9	1.56		1.56					
【7】	5503005 中（粗）砂					0.51 m3	116.5	59.42		59.42					
【8】	5505013 碎石（4cm）					0.867 m3	101.94	88.38		88.38					
【9】	5509001 32.5级水泥					0.272 t	309.73	84.35		84.35					
【10】	7801001 其他材料费					2.45 元	1	2.45		2.45					
200	410-6-b C30砼台后搭板	1.41000	108.85	153.48		m3		285.92	285.92	10.65	12.27	77.41	51.62	33.79	625.14
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.92		0.92					
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.32		1.32					
【3】	2009028 铁件					0.14 kg	4.42	0.62		0.62					
【4】	3005004 水					1.2 m3	1.94	2.33		2.33					




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	主材单价	主材费	辅材费	金额						
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.15		0.15						
【6】	4003002 锯材				0.001	m3	1946.9	1.56		1.56						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34		87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.362	t	371.68	134.59		134.59						
【10】	7801001 其他材料费				2.45	元	1	2.45		2.45						
201	410-6-c C30砼防撞护栏	1.600000	108.85	174.16		m3		345.78		345.78	11.48	11.93	83.4	60.05	40.42	727.21
【1】	2001001 HPE300钢筋					t	3628.32	0.41		0.41						
【2】	2003025 钢模扳				0.01	t	3982.3	40.25		40.25						
【3】	2009028 铁件				1.33	kg	4.42	5.88		5.88						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木				0.004	m3	1651.38	7.11		7.11						
【6】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	11.85		11.85						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34		87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.362	t	371.68	134.58		134.58						
【10】	7801001 其他材料费				1.42	元	1	1.42		1.42						
202	410-6-d C50钢纤维混凝土	2.470000	108.85	268.86		m3		361.75		361.75	34.9	20.6	130.13	78.09	51.48	945.81
【1】	2001020 钢纤维				0.005	t	4867.26	25.43		25.43						
【2】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【3】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	4.36			4.36						
【4】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.34			52.34						
【5】	5505012 碎石（2cm）				0.765	m3	101.94	77.98			77.98						
【6】	5509002 42.5级水泥				0.534	t	371.68	198.6			198.6						
【7】	7801001 其他材料费				0.19	元	1	0.19			0.19						
203	411-2-a 先张法预应力钢绞线	0.00730	108.85	0.79		kg		6.01			6.01	0.14	0.04	0.46	0.71	0.46	8.6
【1】	2001008 钢丝绳				0.001	t	5752.21	5.98			5.98						
【2】	2003004 型钢					t	4424.78	0.01			0.01						
【3】	2003005 钢板					t	4513.27										
【4】	7801001 其他材料费				0.006	元	1	0.01			0.01						
204	411-8-b-1 C50预应力空心板	2.26900	108.85	246.98		m3		390.75			390.75	95.49	22.88	128.66	84.71	56.45	1025.93
【1】	2003004 型钢				0.001	t	4424.78	4.85			4.85						
【2】	2003005 钢板				0.002	t	4513.27	6.77			6.77						
【3】	2003026 组合钢模板				0.002	t	4424.78	8.4			8.4						
【4】	2009028 铁件				1.05	kg	4.42	4.64			4.64						
【5】	2009030 铁钉				0.04	kg	4.87	0.19			0.19						
【6】	3005004 水				1.6	m3	1.94	3.1			3.1						
【7】	4003001 原木				0.003	m3	1651.38	4.96			4.96						
【8】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	12.26			12.26						
【9】	5503005 中（粗）砂				0.491	m3	116.5	57.15			57.15						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【10】	5505012 碎石（2cm）				0.767	m3	101.94	78.14			78.14						
【11】	5509001 32.5级水泥				0.012	t	309.73	3.69			3.69						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.536	t	371.68	199.04			199.04						
【13】	7801001 其他材料费				7.539	元	1	7.54			7.54						
205	封端C40砼	2.58000	108.85	280.83		m3		372.43			372.43	43.79	21.72	135.11	81.66	53.47	989.01
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.35	kg	4.96	1.74			1.74						
【2】	2003004 型钢				0.004	t	4424.78	16.89			16.89						
【3】	2003026 组合钢模板				0.004	t	4424.78	16.89			16.89						
【4】	2009028 铁件				1.63	kg	4.42	7.2			7.2						
【5】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91			2.91						
【6】	4003002 锯材				0.008	m3	1946.9	15.58			15.58						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.459	m3	116.5	53.48			53.48						
【8】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.15			82.15						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.452	t	371.68	167.93			167.93						
【10】	7801001 其他材料费				7.35	元	1	7.35			7.35						
206	M7.5浆砌片石护坡（全桥防护）	0.87000	108.85	94.7		m3		178.25			178.25	6.35	7.35	46.77	31.78	19.73	384.93
【1】	3005004 水				1.8	m3	1.94	3.49			3.49						
【2】	5503005 中（粗）砂				0.413	m3	116.5	48.11			48.11						
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9			94.9						
【4】	5509001 32.5级水泥				0.102	t	309.73	31.62			31.62						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12			0.12						
207	M7.5浆砌片石基础(全桥防冲)	0.66000	108.85	71.84		m3		169.13			169.13	6.35	37.27	27.7	17.15	335.51	
【1】	3005004 水				0.4	m3	1.94	0.78			0.78						
【2】	5503005 中(粗)砂				0.382	m3	116.5	44.5			44.5						
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9			94.9						
【4】	5509001 32.5级水泥				0.093	t	309.73	28.84			28.84						
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12			0.12						
208	M7.5浆砌片石盲沟	0.66000	108.85	71.84		m3		169.13			169.13	6.35	37.27	27.7	17.15	335.51	
【1】	3005004 水				0.4	m3	1.94	0.78			0.78						
【2】	5503005 中(粗)砂				0.382	m3	116.5	44.51			44.51						
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9			94.9						
【4】	5509001 32.5级水泥				0.093	t	309.73	28.82			28.82						
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12			0.12						
209	415-2-a 12cm厚C50砼桥面铺装	1.33000	108.85	144.77		m3		344.54			344.54	27.38	68	57.1	38.12	691.5	
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.86			0.86						
【2】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91			2.91						
【3】	5503005 中(粗)砂				0.439	m3	116.5	51.1			51.1						
【4】	5505013 碎石(4cm)				0.806	m3	101.94	82.14			82.14						
【5】	5509002 42.5级水泥				0.497	t	371.68	184.61			184.61						
【6】	7801001 其他材料费				22.89	元	1	22.89			22.89						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子 目 名 称	人 工 费		材 料 费					机 械 使用费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价	
		工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费							金 额
					主材耗量	单 位	单 价								
210	管径Φ160mmPVC管泄水管	0.20000	108.85	21.77		m		58.39	58.39		1.93	11.68	8.98	6.06	108.82
【1】	PVC塑料管(Φ160mm)					1.06	m	35.4	37.52						
【2】	其他材料费					20.87	元	1	20.87						
211	GYZ250*52支座	0.25512	108.85	27.77		个		91.08	91.08		0.93	14.05	13.07	11.39	158.28
【1】	板式橡胶支座					2.551	dm3	35.4	90.31						
【2】	其他材料费					0.765	元	1	0.77						
212	D-60伸缩缝	0.90000	108.85	97.97		m		985.86	985.86	70.78	15.23	124.19	134.46	199.97	1628.46
【1】	钢丝绳					0.002	t	5486.73	10.97						
【2】	电焊条					0.66	kg	6.19	4.09						
【3】	其他材料费					20.8	元	1	20.8						
【4】	GQF-60伸缩缝					1	m	950	950						
213	拆除圬工	0.02000	108.85	2.18		m3				21.5	1.14	3	2.69	2.04	32.56
214	黏层(改性乳化沥青粘层)	0.00050	108.85	0.05		m2		1.45	1.45	0.03	0.02	0.07	0.16	0.13	1.91
【1】	改性乳化沥青						t	3185.84	1.42						
【2】	其他材料费					0.02	元	1	0.02						
【3】	设备摊销费					0.007	元	1	0.01						
215	铣刨厚4cm老路沥青路面	0.11000	108.85	11.97		m3				35.45	2.6	6.37	5.43	3.96	65.79
216	拆除钢筋砼板	0.26000	108.85	28.3		m3				33.81	3.34	16.7	7.85	5.08	95.07
217	拆除钢筋砼栏板及柱	0.26000	108.85	28.3		m3				33.81	3.34	16.7	7.85	5.08	95.07
218	C20混凝土基础	0.55000	108.85	59.87		m3		255.57	255.57	23.36	7.83	39.6	37.04	25.29	448.55




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【1】	2003025 钢模板				0.002	t	3982.3	6.83		6.83							
【2】	2009013 螺栓				0.04	kg	8.85	0.35		0.35							
【3】	2009028 铁件				0.35	kg	4.42	1.55		1.55							
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33							
【5】	5503005 中（粗）砂				0.5	m3	116.5	58.23		58.23							
【6】	5505012 碎石（2cm）				0.836	m3	101.94	85.26		85.26							
【7】	5509001 32.5级水泥				0.321	t	309.73	99.51		99.51							
【8】	7801001 其他材料费				1.57	元	1	1.57		1.57							
219	415-1-a 4cm AC-10C细粒式沥青混凝土	0.00670	108.85	0.73		m2		29.53		29.53	5.65	0.56	1.54	3.67	2.72	44.39	
【1】	3001001 石油沥青				0.005	t	4601.77	22.66		22.66							
【2】	5503013 矿粉				0.003	t	213.59	0.73		0.73							
【3】	5503015 路面用石屑				0.016	m3	87.38	1.41		1.41							
【4】	5505017 路面用碎石（1.5cm）				0.044	m3	101.94	4.5		4.5							
【5】	7801001 其他材料费				0.011	元	1	0.01		0.01							
【6】	7901001 设备摊销费				0.237	元	1	0.24		0.24							
220	415-2-a C30砼桥面现浇板	1.32000	108.85	143.68		m3		280.37		280.37	32.93	11.3	66.69	51.16	33.45	619.58	
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.46		0.46							
【2】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91							
【3】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66							
【4】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34		87.34							




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价										
【5】	5509002 42.5级水泥					0.362	t	371.68	134.58		134.58						
【6】	7801001 其他材料费					0.43	元	1	0.43		0.43						
221	415-2-b C30砼桥面过渡板及引线	0.87100	108.85	94.81			m3		282.5		282.5	16.36	7.88	45.09	42.75	28.34	517.74
【1】	2001001 HPB300钢筋						t	3628.32	0.06		0.06						
【2】	2003004 型钢						t	4424.78	1.21		1.21						
【3】	3001001 石油沥青						t	4601.77	2.29		2.29						
【4】	3005001 煤						t	825.69	0.08		0.08						
【5】	3005004 水					0.145	m3	1.94	0.28		0.28						
【6】	4003002 锯材						m3	1946.9	0.69		0.69						
【7】	5503005 中（粗）砂					0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）					0.857	m3	101.94	87.34		87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥					0.362	t	371.68	134.59		134.59						
【10】	7801001 其他材料费					1.325	元	1	1.33		1.33						
222	415-3-a M15水泥砂浆（抹面）	0.02900	108.85	3.16			m2		6.78		6.78	0.25	1.59	1.13	0.74	13.65	
【1】	3005004 水					0.15	m3	1.94	0.29		0.29						
【2】	5503005 中（粗）砂					0.028	m3	116.5	3.24		3.24						
【3】	5509001 32.5级水泥					0.011	t	309.73	3.25		3.25						
223	415-3-b M15水泥砂浆（勾缝）	0.07100	108.85	7.73			m2		2.07		2.07	0.42	3.14	1.27	0.78	15.41	
【1】	3005004 水					0.14	m3	1.94	0.27		0.27						
【2】	5503005 中（粗）砂					0.008	m3	116.5	0.91		0.91						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【3】	5509001 32.5级水泥				0.003	t	309.73	0.89		0.89							
224	415-3-c 高压水射流基面处理					m2											2
225	415-3-d 宾格石笼（含挖土方及草土固					m3											350
226	415-4-a-3 管径Φ80mmPVC管泄水管	0.18000	108.85	19.59		个		27.5		27.5		1.3	8.85	5.44	3.18	65.86	
【1】	5001014 PVC塑料管（Φ100mm）					m	17.7	18.76		18.76							
【2】	7801001 其他材料费					元	1	8.74		8.74							
227	415-4-a 聚合物砂浆（桥面排水）					m3											800
228	417-4 填充式材料伸缩缝					m											10
229	419-1-1 便道涵（孔径1.5m直管）	10.3704	108.85	1128.82		m		1788.42		1788.42	256.03	69.96	526.05	360.87	240.35	4370.5	
【1】	2001001 HPR300钢筋				0.037	t	3628.32	133.73		133.73							
【2】	2001002 HRB400钢筋				0.24	t	3566.37	855.93		855.93							
【3】	2001022 20—22号铁丝				1.248	kg	5.31	6.63		6.63							
【4】	2003025 钢模板				0.016	t	3982.3	63.15		63.15							
【5】	3005004 水				3.631	m3	1.94	7.04		7.04							
【6】	4003002 锯材				0.007	m3	1946.9	12.79		12.79							
【7】	5503005 中（粗）砂				1.093	m3	116.5	127.34		127.34							
【8】	5503007 砂砾				1.749	m3	38.83	67.9		67.9							
【9】	5505012 碎石（2cm）				1.704	m3	101.94	173.73		173.73							
【10】	5509001 32.5级水泥				0.034	t	309.73	10.4		10.4							
【11】	5509002 42.5级水泥				0.874	t	371.68	324.8		324.8							




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【12】	7801001 其他材料费				4.919	元	1	4.92			4.92						
230	602-3-a 路侧波形梁钢护栏 (Gr-A-2B2)	0.10568	108.85	11.5		m		233.21			233.21	6.55	1.4	12.23	25.48	18.25	308.62
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	0.78			0.78						
【2】	2003005 钢板				0.001	t	4513.27	2.46			2.46						
【3】	2003015 钢管立柱				0.022	t	5309.73	116.97			116.97						
【4】	2003017 波形钢板				0.018	t	5752.21	103.71			103.71						
【5】	2009011 电焊条				0.105	kg	6.19	0.65			0.65						
【6】	2009013 螺栓				0.955	kg	8.85	8.45			8.45						
【7】	7801001 其他材料费				0.192	元	1	0.19			0.19						
231	605-1-1 热熔型涂料路面标线	0.03100	108.85	3.37		m2		28.76			28.76	5.52	0.69	3.14	3.97	2.64	48.09
【1】	5009008 热熔涂料				4.69	kg	4.87	22.84			22.84						
【2】	6007003 反光玻璃珠				0.957	kg	4.16	3.98			3.98						
【3】	7801001 其他材料费				1.942	元	1	1.94			1.94						
232	605-1-2 振动标线	0.06900	108.85	7.51		m2		53.87			53.87	19.09	2.03	8.29	8.86	7.63	107.28
【1】	5009007 底油				0.23	kg	9.73	2.24			2.24						
【2】	6007003 反光玻璃珠				0.265	kg	4.16	1.1			1.1						
【3】	6007010 震动标线涂料				7.849	kg	6.19	48.59			48.59						
【4】	7801001 其他材料费				1.942	元	1	1.94			1.94						
233	204-1-j 碎石垫层 (河堤)	0.35000	108.85	38.1		m3		126.81			126.81		3.57	21.18	18.12	11.63	219.4
【1】	5505013 碎石 (4cm)				1.244	m3	101.94	126.81			126.81						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费		材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	主材单价	主材费	辅材费	金额					
【5】	5503005 中（粗）砂				0.45	m3	116.5	52.43		52.43					
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.844	m3	101.94	86.08		86.08					
【7】	5509002 42.5级水泥				0.422	t	371.68	156.93		156.93					
【8】	7801001 其他材料费				0.878	元	1	0.88		0.88					
273	410-3-a-1 C50混凝土接缝	2.580000	108.85	280.83		m3		397.8		397.8	43.79	22.12	136.62	84.3	55.53
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.35	kg	4.96	1.74		1.74					
【2】	2003004 型钢				0.004	t	4424.78	17.31		17.31					
【3】	2003026 组合钢模板				0.004	t	4424.78	16.56		16.56					
【4】	2009028 铁件				1.63	kg	4.42	7.2		7.2					
【5】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91					
【6】	4003002 锯材				0.008	m3	1946.9	15.56		15.56					
【7】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.31		52.31					
【8】	5505012 碎石（2cm）				0.765	m3	101.94	77.98		77.98					
【9】	5509002 42.5级水泥				0.535	t	371.68	198.67		198.67					
【10】	7801001 其他材料费				7.35	元	1	7.35		7.35					
274	410-6-a C15砼台后搭板	1.410000	108.85	153.48		m3		241.47		241.47	10.65	11.58	74.8	47	30.22
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.92		0.92					
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.38		1.38					
【3】	2009028 铁件				0.14	kg	4.42	0.62		0.62					
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33					




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.17			0.17						
【6】	4003002 锯材					0.001	m3	1946.9	1.62		1.62						
【7】	5503005 中（粗）砂					0.51	m3	116.5	59.42		59.42						
【8】	5505013 碎石（4cm）					0.867	m3	101.94	88.38		88.38						
【9】	5509001 32.5级水泥					0.272	t	309.73	84.34		84.34						
【10】	7801001 其他材料费					2.45	元	1	2.45		2.45						
275	C30砼台后搭板	1.410000	108.85	153.48			m3		285.92		285.92	10.65	12.27	77.41	51.62	33.79	625.14
【1】	2003004 型钢						t	4424.78	0.92		0.92						
【2】	2003026 组合钢模板						t	4424.78	1.32		1.32						
【3】	2009028 铁件					0.14	kg	4.42	0.62		0.62						
【4】	3005004 水					1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木						m3	1651.38	0.15		0.15						
【6】	4003002 锯材					0.001	m3	1946.9	1.56		1.56						
【7】	5503005 中（粗）砂					0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）					0.857	m3	101.94	87.34		87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥					0.362	t	371.68	134.59		134.59						
【10】	7801001 其他材料费					2.45	元	1	2.45		2.45						
276	C30砼防撞护栏	1.600000	108.85	174.16			m3		345.78		345.78	11.48	11.93	83.4	60.05	40.42	727.21
【1】	2001001 HPB300钢筋						t	3628.32	0.34		0.34						
【2】	2003025 钢模板					0.01	t	3982.3	40.27		40.27						




工程量清单单价分析表

合同段：莆田县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	主材单价	主材费	辅材费	金额						
【3】	2009028 铁件				1.33	kg	4.42	5.88		5.88						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木				0.004	m3	1651.38	7.1		7.1						
【6】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	11.87		11.87						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34		87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.362	t	371.68	134.58		134.58						
【10】	7801001 其他材料费				1.42	元	1	1.42		1.42						
277	410-6-d C50钢纤维混凝土	2.47000	108.85	268.86		m3		361.75		361.75	34.9	20.6	130.13	78.09	51.48	945.81
【1】	2001020 钢纤维				0.005	t	4867.26	25.43		25.43						
【2】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91						
【3】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	4.36		4.36						
【4】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.34		52.34						
【5】	5505012 碎石（2cm）				0.765	m3	101.94	77.98		77.98						
【6】	5509002 42.5级水泥				0.534	t	371.68	198.6		198.6						
【7】	7801001 其他材料费				0.19	元	1	0.19		0.19						
278	410-6-f C20砼路步	0.51000	108.85	55.51		m3		242.25		242.25		6.1	34.23	32.37	21.57	392.04
【1】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【2】	5503005 中（粗）砂				0.5	m3	116.5	58.22		58.22						
【3】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.35		87.35						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单 价	金 额	主材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主材费						
【4】	5509001 32.5级水泥				0.304	t	309.73	94.15		94.15						
【5】	7801001 其他材料费				0.2	元	1	0.2		0.2						
279	411-2-a 先张法预应力钢绞线	0.00730	108.85	0.79		kg		6.01		6.01	0.14	0.04	0.46	0.71	0.46	8.6
【1】	2001008 钢绞线				0.001	t	5752.21	5.98		5.98						
【2】	2003004 型钢					t	4424.78	0.01		0.01						
【3】	2003005 钢板					t	4513.27									
【4】	7801001 其他材料费				0.006	元	1	0.01		0.01						
280	411-8-b-1 C50预应力空心板	2.26900	108.85	246.98		m3		390.76		390.76	95.49	22.88	128.66	84.71	56.45	1025.93
【1】	2003004 型钢				0.001	t	4424.78	4.89		4.89						
【2】	2003005 钢板				0.001	t	4513.27	6.76		6.76						
【3】	2003026 组合钢模板				0.002	t	4424.78	8.36		8.36						
【4】	2009028 铁件				1.05	kg	4.42	4.64		4.64						
【5】	2009030 铁钉				0.04	kg	4.87	0.19		0.19						
【6】	3005004 水				1.6	m3	1.94	3.1		3.1						
【7】	4003001 原木				0.003	m3	1651.38	4.95		4.95						
【8】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	12.28		12.28						
【9】	5503005 中（粗）砂				0.491	m3	116.5	57.15		57.15						
【10】	5505012 碎石（2cm）				0.766	m3	101.94	78.14		78.14						
【11】	5509001 32.5级水泥				0.012	t	309.73	3.68		3.68						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.536	t	371.68	199.04		199.04						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费		材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价									主材费
【13】	7801001 其他材料费				7.539	元	1	7.54		7.54						
281	411-8-b-2 封端C40砼	2.58000	108.85	280.83		m3		372.43		372.43	43.79	135.11	81.66	53.47		989.01
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.35	kg	4.96	1.74		1.74						
【2】	2003004 型钢				0.004	t	4424.78	16.46		16.46						
【3】	2003026 组合钢模板				0.004	t	4424.78	16.46		16.46						
【4】	2009028 铁件				1.63	kg	4.42	7.21		7.21						
【5】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91						
【6】	4003002 锯材				0.008	m3	1946.9	15.39		15.39						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.459	m3	116.5	53.48		53.48						
【8】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.12		82.12						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.452	t	371.68	168.03		168.03						
【10】	7801001 其他材料费				7.35	元	1	7.35		7.35						
282	413-1-a M7.5浆砌片石（全桥防护）	0.69272	108.85	75.4		m3		170.55		170.55	6.35	38.75	28.34	17.55		343.21
【1】	3005004 水				0.618	m3	1.94	1.2		1.2						
【2】	5503005 中（粗）砂				0.387	m3	116.5	45.07		45.07						
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9		94.9						
【4】	5509001 32.5级水泥				0.095	t	309.73	29.27		29.27						
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12		0.12						
283	413-1-c M7.5浆砌片石盲沟	0.66000	108.85	71.84		m3		169.13		169.13	6.35	37.27	27.7	17.15		335.51
【1】	3005004 水				0.4	m3	1.94	0.78		0.78						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费		材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	主材单价	主材费	辅材费	金额					
【2】	5503005 中（粗）砂				0.382	m3	116.5	44.5		44.5					
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9		94.9					
【4】	5509001 32.5级水泥				0.093	t	309.73	28.82		28.82					
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12		0.12					
284	415-2-a C50防水砼桥面现浇板	1.330000	108.85	144.77		m3		344.54		344.54	27.38	68	57.1	38.12	691.5
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.92		0.92					
【2】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91					
【3】	5503005 中（粗）砂				0.439	m3	116.5	51.09		51.09					
【4】	5505013 碎石（4cm）				0.806	m3	101.94	82.14		82.14					
【5】	5509002 42.5级水泥				0.497	t	371.68	184.61		184.61					
【6】	7801001 其他材料费				22.89	元	1	22.89		22.89					
285	415-4-a-3 管径Φ160mmPVC管泄水管	0.200000	108.85	21.77		m		58.39		58.39	1.93	11.68	8.98	6.06	108.82
【1】	5001015 PVC塑料管（Φ160mm）				1.06	m	35.4	37.52		37.52					
【2】	7801001 其他材料费				20.87	元	1	20.87		20.87					
286	416-1-a GBZ200*42支座	0.131880	108.85	14.36		个		47.08		47.08	0.48	7.26	6.76	5.89	81.82
【1】	6001003 板式橡胶支座				1.319	dm3	35.4	46.69		46.69					
【2】	7801001 其他材料费				0.396	元	1	0.4		0.4					
287	417-2-a D-40伸缩缝	0.900000	108.85	97.97		m		585.86		585.86	70.78	124.19	98.46	199.97	1192.48
【1】	2001019 钢丝绳				0.002	t	5486.73	10.97		10.97					
【2】	2009011 电焊条				0.66	kg	6.19	4.09		4.09					




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【3】	7801001 其他材料费				20.8	元	1	20.8			20.8					
【4】	600300402 D-40伸缩缝				1	m	550	550			550					
288	423-1 拆除圬工	0.02000	108.85	2.18		m3					21.5	1.14	3	2.69	2.04	32.56
289	306-3-a 18cm厚4.5%水稳碎石基层（搭板）	0.026667	108.85	2.9		m3		185.39			185.39	2.25	6.81	20.37	12.89	246.76
【1】	3005004 水				0.144	m3	1.94	0.28			0.28					
【2】	5505016 碎石				1.491	m3	101.94	151.99			151.99					
【3】	5509001 32.5级水泥				0.102	t	309.73	31.45			31.45					
【4】	7801001 其他材料费				1.672	元	1	1.67			1.67					
290	306-5-a 回填山皮石（挡墙护岸、台背回填及台背排水）	0.01400	108.85	1.52		m3		24.48			24.48	0.73	3.09	3.68	5.04	44.62
【1】	550300702 山皮石				1.224	m3	20	24.48			24.48					
291	403-2-a 光圆钢筋（HPB300）	0.006504	108.85	0.71		kg		3.75			3.75	0.16	0.4	0.48	0.33	5.87
【1】	2001001 HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.72			3.72					
【2】	2001022 20—22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.02			0.02					
【3】	2009011 电焊条				0.003	kg	6.19	0.02			0.02					
292	403-2-b 带肋钢筋（HRB400）	0.006001	108.85	0.65		kg		3.69			3.69	0.16	0.38	0.47	0.32	5.71
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32	0.48			0.48					
【2】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.18			3.18					
【3】	2001022 20—22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.01			0.01					
【4】	2009011 电焊条				0.003	kg	6.19	0.02			0.02					
293	403-3-a 光圆钢筋（HPB300）	0.00570	108.85	0.62		kg		3.75			3.75	0.06	0.35	0.46	0.32	5.58




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械 使用费	其他	管理 费	税 费	利 润	综合 单 价
		工日	单 价	金 额	主 材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主材费						
【1】	2001001 HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.72		3.72						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.004	kg	5.31	0.02		0.02						
【3】	2009011 电焊条				0.001	kg	6.19	0.01		0.01						
294	403-3-b 带肋钢筋 (HRB400)	0.006008	108.85	0.65		kg		3.69		3.69	0.09	0.03	0.36	0.46	0.31	5.6
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66		3.66						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.02		0.02						
【3】	2009011 电焊条				0.002	kg	6.19	0.01		0.01						
295	403-4-a 光圆钢筋 (HPB300)	0.008433	108.85	0.92		kg		3.75		3.75	0.04	0.03	0.45	0.5	0.34	6.03
【1】	2001001 HPB300钢筋				0.001	t	3628.32	3.72		3.72						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.004	kg	5.31	0.02		0.02						
【3】	2009011 电焊条				0.001	kg	6.19	0.01		0.01						
296	403-4-b 带肋钢筋 (HRB400)	0.007765	108.85	0.85		kg		3.68		3.68	0.05	0.03	0.42	0.48	0.33	5.83
【1】	2001002 HRB400钢筋				0.001	t	3566.37	3.66		3.66						
【2】	2001022 20~22号铁丝				0.003	kg	5.31	0.02		0.02						
【3】	2009011 电焊条				0.001	kg	6.19	0.01		0.01						
297	403-4-h 钢板					kg										8
298	404-1 干处挖土方	0.110200	108.85	12		m3					6.56	0.96	5.28	2.37	1.54	28.7
299	404-3 干处挖石方	0.237300	108.85	25.83		m3		9.29		9.29	13.13	1.85	10.47	5.76	3.43	69.78
【1】	2009003 空心钢钎				0.014	kg	7.96	0.11		0.11						
【2】	2009004 Φ50mm以内合金钻头				0.021	个	44.25	0.93		0.93						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单 价	金 额	主材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主材费						
【3】	5005002 硝酸炸药				0.157	kg	11.5	1.81		1.81						
【4】	5005008 非电毫秒雷管				0.201	个	30.97	6.22		6.22						
【5】	5005009 导爆索				0.091	m	2.21	0.2		0.2						
【6】	7801001 其他材料费				0.022	元	1	0.02		0.02						
300	404-5 回填方	0.43000	108.85	46.81		m3					2.36	18.34	6.41	3.76	77.68	
301	410-2-a-C30混凝土基础	0.55000	108.85	59.87		m3		298.86		298.86	23.36	8.49	42.1	41.53	28.72	502.92
【1】	2003025 钢模板				0.002	t	3982.3	6.78		6.78						
【2】	2009013 螺栓				0.04	kg	8.85	0.35		0.35						
【3】	2009028 铁件				0.35	kg	4.42	1.55		1.55						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.49	m3	116.5	57.04		57.04						
【6】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.14		82.14						
【7】	5509002 42.5级水泥				0.396	t	371.68	147.11		147.11						
【8】	7801001 其他材料费				1.57	元	1	1.57		1.57						
302	410-2-a-C30台身混凝土	1.15000	108.85	125.18		m3		331.64		331.64	48.58	13.65	72.62	56.75	38.9	687.32
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.09		1.09						
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08		0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.38		4.38						
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.52		19.52						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42		4.42						




工程量清单单价分析表

合同段：莆田县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3			1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07			0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.89			3.89						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.49	m3	116.5	57.04			57.04						
【11】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.14			82.14						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.396	t	371.68	147.11			147.11						
【13】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27			8.27						
303	410-2-a-3 C35背墙混凝土	1.15000	108.85	125.18		m3		336.88			336.88	48.58	13.74	72.94	57.3	39.33	693.95
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.19			1.19						
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08			0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.23			4.23						
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.48			19.48						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42			4.42						
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3			1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07			0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.81			3.81						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.479	m3	116.5	55.84			55.84						
【11】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.14			82.14						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单 价	金 额	主材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主材费						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.413	t	371.68	153.56		153.56						
【13】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27		8.27						
304	410-2-a-4 C35混凝土侧墙上	1.150000	108.85	125.18		m3		336.88		336.88	48.58	13.74	72.94	57.3	39.33	693.95
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.06		1.06						
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08		0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.37		4.37						
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.4		19.4						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42		4.42						
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3		1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07		0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.87		3.87						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.479	m3	116.5	55.85		55.85						
【11】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.14		82.14						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.413	t	371.68	153.53		153.53						
【13】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27		8.27						
305	410-2-a-5 C30混凝土侧墙下	1.150000	108.85	125.18		m3		336.88		336.88	48.58	13.74	72.94	57.3	39.33	693.95
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.1		1.1						
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08		0.08						
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.39		4.39						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.55			19.55						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42			4.42						
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3			1.3						
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07			0.07						
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.9			3.9						
【10】	5503005 中（粗）砂				0.479	m3	116.5	55.85			55.85						
【11】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.14			82.14						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.413	t	371.68	153.54			153.54						
【13】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27			8.27						
306	410-2-a-6 C35台帽混凝土	1.24000	108.85	134.97		m3		319.21			319.21	88.35	16.06	80.28	61.28	42.04	742.2
【1】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.53			19.53						
【2】	2009013 螺栓				0.591	kg	8.85	5.23			5.23						
【3】	2009028 铁件				0.348	kg	4.42	1.54			1.54						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.67			54.67						
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.31			86.31						
【7】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.02			141.02						
【8】	7801001 其他材料费				8.62	元	1	8.62			8.62						
307	410-2-a-7 C35砼挡块	1.23000	108.85	133.89		m3		418.94			418.94	87.03	17.57	85.9	71.43	50.33	865.1




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市公路局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价										
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32										
【2】	2003004 型钢					0.008	t	4424.78	35.4								
【3】	2003008 钢管						t	4867.26									
【4】	2003025 钢模板					0.016	t	3982.3	63.72								
【5】	2009013 螺栓					0.012	kg	8.85	0.11								
【6】	2009028 铁件					3.094	kg	4.42	13.68								
【7】	3005004 水					1.2	m3	1.94	2.33								
【8】	4003002 锯材					0.004	m3	1946.9	7.79								
【9】	5503005 中（粗）砂					0.47	m3	116.5	54.76								
【10】	5505013 碎石（4cm）					0.846	m3	101.94	86.24								
【11】	5509002 42.5级水泥					0.38	t	371.68	141.24								
【12】	7801001 其他材料费					10.98	元	1	10.98								
308	410-2-b- 1C35砼立柱	1.11000	108.85	120.82			m3		348.85								
【1】	2001019 钢丝绳					0.001	t	5486.73	6.58								
【2】	2003005 钢板						t	4513.27	0.45								
【3】	2003025 钢模板					0.007	t	3982.3	28.27								
【4】	2003028 安全爬梯					0.004	t	6194.69	22.92								
【5】	2009013 螺栓					0.092	kg	8.85	0.81								
【6】	2009028 铁件					0.572	kg	4.42	2.53								
【7】	3005004 水					1.2	m3	1.94	2.33								




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费					机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价									主材费
【8】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【9】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3						
【10】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.02		141.02						
【11】	7801001 其他材料费				2.97	元	1	2.97		2.97						
309	410-2-b- ₂ C35盖梁混凝土	1.230000	108.85	133.89		m3		418.94		418.94	87.03	17.58	85.9	71.43	50.33	865.1
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32	0.43		0.43						
【2】	2003004 型钢				0.009	t	4424.78	39.51		39.51						
【3】	2003008 钢管					t	4867.26	0.87		0.87						
【4】	2003025 钢模板				0.016	t	3982.3	63.29		63.29						
【5】	2009013 螺栓				0.012	kg	8.85	0.11		0.11						
【6】	2009028 铁件				3.093	kg	4.42	13.67		13.67						
【7】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【8】	4003002 锯材				0.003	m3	1946.9	5.79		5.79						
【9】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【10】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3						
【11】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.02		141.02						
【12】	7801001 其他材料费				10.98	元	1	10.98		10.98						
310	410-2-b- ₃ C35砼挡块	1.230000	108.85	133.89		m3		418.94		418.94	87.03	17.58	85.9	71.43	50.33	865.1
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32									
【2】	2003004 型钢				0.01	t	4424.78	44.25		44.25						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	单价	主材费	辅材费	金额						
【3】	2003008 钢管					t	4867.26									
【4】	2003025 钢模板				0.015	t	3982.3	59.73		59.73						
【5】	2009013 螺栓				0.013	kg	8.85	0.11		0.11						
【6】	2009028 铁件				3.093	kg	4.42	13.67		13.67						
【7】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【8】	4003002 锯材				0.003	m3	1946.9	4.87		4.87						
【9】	5503005 中（粗）砂				0.47	m3	116.5	54.76		54.76						
【10】	5505013 碎石（4cm）				0.848	m3	101.94	86.39		86.39						
【11】	5509002 42.5级水泥				0.38	t	371.68	141.24		141.24						
【12】	7801001 其他材料费				10.98	元	1	10.98		10.98						
311	410-2-b-4 C30混凝土基础	0.550000	108.85	59.87		m3		298.86		298.86	23.36	8.49	42.1	41.53	28.72	502.92
【1】	2003025 钢模板				0.002	t	3982.3	6.75		6.75						
【2】	2009013 螺栓				0.04	kg	8.85	0.35		0.35						
【3】	2009028 铁件				0.35	kg	4.42	1.55		1.55						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	5503005 中（粗）砂				0.49	m3	116.5	57.04		57.04						
【6】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.14		82.14						
【7】	5509002 42.5级水泥				0.396	t	371.68	147.11		147.11						
【8】	7801001 其他材料费				1.57	元	1	1.57		1.57						
312	410-3-a-1 C50混凝土较缝	2.580000	108.85	280.83		m3		397.8		397.8	43.79	22.12	136.62	84.3	55.53	1020.99




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费					机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价									主材费
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.35	kg	4.96	1.74		1.74						
【2】	2003004 型钢				0.004	t	4424.78	17.25		17.25						
【3】	2003026 组合钢模板				0.004	t	4424.78	16.87		16.87						
【4】	2009028 铁件				1.63	kg	4.42	7.2		7.2						
【5】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91						
【6】	4003002 锯材				0.008	m3	1946.9	15.51		15.51						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.31		52.31						
【8】	5505012 碎石（2cm）				0.765	m3	101.94	77.98		77.98						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.534	t	371.68	198.66		198.66						
【10】	7801001 其他材料费				7.35	元	1	7.35		7.35						
313	C15砼台后搭板	1.41000	108.85	153.48		m3		241.47		241.47	10.65	11.58	74.8	47	30.22	569.19
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.8		0.8						
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.21		1.21						
【3】	2009028 铁件				0.14	kg	4.42	0.62		0.62						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.15		0.15						
【6】	4003002 锯材				0.001	m3	1946.9	1.59		1.59						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.51	m3	116.5	59.42		59.42						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.867	m3	101.94	88.38		88.38						
【9】	5509001 32.5级水泥				0.272	t	309.73	84.33		84.33						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费		材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
		工日	单价	金额	主材耗量	单位	单价	主材费	辅材费	金额					
【10】	其他材料费				2.45	元	1	2.45		2.45					
314	C35砼台后搭板	1.41000	108.85	153.48		m3		291.31		291.31	10.65	77.73	52.18	34.23	631.93
【1】	型钢					t	4424.78	0.91		0.91					
【2】	组合钢模板					t	4424.78	1.36		1.36					
【3】	铁件				0.14	kg	4.42	0.62		0.62					
【4】	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33					
【5】	原木					m3	1651.38	0.17		0.17					
【6】	锯材				0.001	m3	1946.9	1.6		1.6					
【7】	中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66					
【8】	碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3					
【9】	42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.01		141.01					
【10】	其他材料费				2.45	元	1	2.45		2.45					
315	C35砼防撞护栏	1.60000	108.85	174.16		m3		351.17		351.17	11.48	83.64	60.6	40.85	733.9
【1】	HPB300钢筋					t	3628.32	0.36		0.36					
【2】	钢模板				0.01	t	3982.3	40.22		40.22					
【3】	铁件				1.33	kg	4.42	5.88		5.88					
【4】	水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33					
【5】	原木				0.004	m3	1651.38	7.12		7.12					
【6】	锯材				0.006	m3	1946.9	11.85		11.85					
【7】	中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66					




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3		86.3							
【9】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.02		141.02							
【10】	7801001 其他材料费				1.42	元	1	1.42		1.42							
316	410-6-d C40砼支座垫块	2.280000	108.85	248.18		m3		349.31		349.31	196.19	28.09	139.35	92.21	63.41	1116.74	
【1】	2003025 钢模板				0.01	t	3982.3	39.82		39.82							
【2】	2009013 螺栓				0.27	kg	8.85	2.39		2.39							
【3】	2009028 铁件				0.903	kg	4.42	3.99		3.99							
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33							
【5】	5503005 中（粗）砂				0.45	m3	116.5	52.43		52.43							
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.848	m3	101.94	86.39		86.39							
【7】	5509002 42.5级水泥				0.423	t	371.68	157.03		157.03							
【8】	7801001 其他材料费				0.88	元	1	0.88		0.88							
317	410-6-e C50钢纤维混凝土	2.470000	108.85	268.86		m3		361.75		361.75	34.9	20.6	130.13	78.09	51.48	945.81	
【1】	2001020 钢纤维				0.005	t	4867.26	24.34		24.34							
【2】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91							
【3】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.65		3.65							
【4】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.28		52.28							
【5】	5505012 碎石（2cm）				0.765	m3	101.94	77.98		77.98							
【6】	5509002 42.5级水泥				0.534	t	371.68	198.62		198.62							
【7】	7801001 其他材料费				0.19	元	1	0.19		0.19							




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械 使用费	其他	管理 费	税 费	利 润	综合 单 价
		工日	单 价	金 额	主 材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主材费						
318	411-2-a 先张法预应力钢绞线	0.007300	108.85	0.79			kg		6.01	6.01	0.14	0.04	0.46	0.71	0.46	8.6
【1】	2001008 钢绞线				0.001	t	5752.21	5.98		5.98						
【2】	2003004 型钢					t	4424.78	0.01		0.01						
【3】	2003005 钢板					t	4513.27									
【4】	7801001 其他材料费				0.006	元	1	0.01		0.01						
319	411-8-b-1 C50预应力空心板	2.269000	108.85	246.98		m3		390.75	390.75	390.75	95.49	22.88	128.66	84.71	56.45	1025.93
【1】	2003004 型钢				0.001	t	4424.78	4.84		4.84						
【2】	2003005 钢板				0.001	t	4513.27	6.76		6.76						
【3】	2003026 组合钢模板				0.002	t	4424.78	8.41		8.41						
【4】	2009028 铁件				1.05	kg	4.42	4.64		4.64						
【5】	2009030 铁钉				0.04	kg	4.87	0.19		0.19						
【6】	3005004 水				1.6	m3	1.94	3.1		3.1						
【7】	4003001 原木				0.003	m3	1651.38	4.95		4.95						
【8】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	12.26		12.26						
【9】	5503005 中（粗）砂				0.491	m3	116.5	57.15		57.15						
【10】	5505012 碎石（2cm）				0.766	m3	101.94	78.14		78.14						
【11】	5509001 32.5级水泥				0.012	t	309.73	3.69		3.69						
【12】	5509002 42.5级水泥				0.535	t	371.68	199.03		199.03						
【13】	7801001 其他材料费				7.539	元	1	7.54		7.54						
320	411-8-b-2 封端C40砼	2.580000	108.85	280.83		m3		372.43	372.43	372.43	43.79	21.72	135.11	81.66	53.47	989.01




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市公路局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.35	kg	4.96	1.74			1.74					
【2】	2003004 型钢				0.004	t	4424.78	17.49			17.49					
【3】	2003026 组合钢模板				0.004	t	4424.78	16.46			16.46					
【4】	2009028 铁件				1.63	kg	4.42	7.2			7.2					
【5】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91			2.91					
【6】	4003002 锯材				0.008	m3	1946.9	15.39			15.39					
【7】	5503005 中（粗）砂				0.459	m3	116.5	53.48			53.48					
【8】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.14			82.14					
【9】	5509002 42.5级水泥				0.452	t	371.68	167.95			167.95					
【10】	7801001 其他材料费				7.35	元	1	7.35			7.35					
321	411-8-b- 3板侧壁凿毛					m2										20
322	413-1-a M10浆砌片石基础	0.87000	108.85	94.7		m3		182.33			182.33	6.35	7.42	47.02	32.21	20.07
【1】	3005004 水				1.8	m3	1.94	3.49			3.49					
【2】	5503005 中（粗）砂				0.406	m3	116.5	47.3			47.3					
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9			94.9					
【4】	5509001 32.5级水泥				0.118	t	309.73	36.52			36.52					
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12			0.12					
323	413-1-b M7.5浆砌片石盲沟40*40CM	0.66000	108.85	71.84		m		169.13			169.13	6.35	6.06	37.27	27.7	17.15
【1】	3005004 水				0.4	m3	1.94	0.78			0.78					
【2】	5503005 中（粗）砂				0.382	m3	116.5	44.5			44.5					




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人 工 费			材 料 费						机械 使用费	其他	管理 费	税 费	利 润	综合 单 价
		工日	单 价	金 额	主 材			辅材费	金 额							
					主材耗量	单 位	单 价			主 材 费						
【3】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9		94.9						
【4】	5509001 32.5级水泥				0.093	t	309.73	28.84		28.84						
【5】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12		0.12						
324	413-1-c-1 防水土工布	0.01500	108.85	1.63		m2		7.99		7.99	0.13	0.84	1	0.52	12.11	
【1】	2001021 8~12号铁丝				0.001	kg	4.96	0.01		0.01						
【2】	2009034 U形锚钉				0.069	kg	5.31	0.37		0.37						
【3】	5007001 土工布				1.063	m2	7.08	7.52		7.52						
【4】	7801001 其他材料费				0.096	元	1	0.1		0.1						
325	413-1-d 湖青防水层	0.06000	108.85	6.53		m2		18.1		18.1	0.6	3.59	2.77	1.94	33.54	
【1】	3001001 石油沥青				0.004	t	4601.77	17.95		17.95						
【2】	7801001 其他材料费				0.15	元	1	0.15		0.15						
326	415-2-a C50砼桥面现浇板	1.33000	108.85	144.77		m3		344.54		344.54	11.6	68	57.1	38.12	691.5	
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.88		0.88						
【2】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91		2.91						
【3】	5503005 中（粗）砂				0.439	m3	116.5	51.1		51.1						
【4】	5505013 碎石（4cm）				0.806	m3	101.94	82.14		82.14						
【5】	5509002 42.5级水泥				0.497	t	371.68	184.62		184.62						
【6】	7801001 其他材料费				22.89	元	1	22.89		22.89						
327	415-4-a-3 管径φ80mmPVC管泄水管	0.10800	108.85	11.76		个		16.5		16.5	0.78	5.31	3.26	1.91	39.52	
【1】	5001014 PVC塑料管（φ100mm）				0.636	m	17.7	11.26		11.26						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费		材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价									主材费
【2】	7801001 其他材料费							1	5.24		5.24					
328	416-1-a-1 GY200*42支座	0.13188	108.85	14.36					47.08		47.08	0.48	7.26	6.76	5.89	81.82
【1】	6001003 板式橡胶支座						1.319	dm3	35.4	46.69						
【2】	7801001 其他材料费						0.396	元	1	0.4						
329	417-2-a GQF-40伸缩缝	0.90000	108.85	97.97					585.86		585.86	15.23	124.19	98.46	199.97	1192.46
【1】	2001019 钢丝绳						0.002	t	5486.73	10.84						
【2】	2009011 电焊条						0.66	kg	6.19	4.09						
【3】	7801001 其他材料费						20.8	元	1	20.8						
【4】	60030040 D-40伸缩缝						1	m	550	550						
330	417-2-b 橡胶垫块250*250*40							个								120
331	423-1 拆除圬工	0.02000	108.85	2.18				m3			21.5	1.14	3	2.69	2.04	32.56
332	203-1-d 挖淤泥	0.00650	108.85	0.71				m3			9.21	0.55	1.03	1.11	0.85	13.47
333	204-1-h 回填砂砾(桥头路基)	0.01400	108.85	1.52				m3		47.53	6.07	0.73	3.09	5.76	5.04	69.74
【1】	5503007 砂砾						1.224	m3	38.83	47.53						
334	204-1-j 砂砾基层(桥台防护及河底铺砌)	0.29000	108.85	31.57				m3		49.51		2.5	15.82	9.6	7.27	116.27
【1】	5503007 砂砾						1.275	m3	38.83	49.51						
335	403-2-a 光圆钢筋(HPB300)	0.00690	108.85	0.75				kg		3.75	0.08	0.03	0.4	0.48	0.33	5.81
【1】	2001001 HPB300钢筋						0.001	t	3628.32	3.72						
【2】	2001022 20~22号铁丝						0.003	kg	5.31	0.02						
【3】	2009011 电焊条						0.002	kg	6.19	0.01						




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
336	带肋钢筋 (HRB400)	0.00690	108.85	0.75			kg		3.68	3.68	0.08	0.03	0.4	0.47	0.32	5.73
【1】	HRB400钢筋					0.001	t	3566.37	3.66	3.66						
【2】	20~22号铁丝					0.003	kg	5.31	0.02	0.02						
【3】	电焊条					0.002	kg	6.19	0.01	0.01						
337	带肋钢筋 (HRB400)	0.00410	108.85	0.45			kg		3.67	3.67	0.04	0.02	0.28	0.43	0.29	5.18
【1】	HRB400钢筋					0.001	t	3566.37	3.66	3.66						
【2】	20~22号铁丝					0.002	kg	5.31	0.01	0.01						
【3】	电焊条					0.001	kg	6.19								
338	光圆钢筋 (HPB300)	0.00880	108.85	0.96			kg		3.75	3.75	0.01	0.03	0.46	0.5	0.34	6.04
【1】	HPB300钢筋					0.001	t	3628.32	3.71	3.71						
【2】	20~22号铁丝					0.005	kg	5.31	0.03	0.03						
339	带肋钢筋 (HRB400)	0.00709	108.85	0.77			kg		3.67	3.67	0.05	0.03	0.4	0.47	0.32	5.71
【1】	HRB400钢筋					0.001	t	3566.37	3.66	3.66						
【2】	20~22号铁丝					0.002	kg	5.31	0.01	0.01						
【3】	电焊条					0.001	kg	6.19	0.01	0.01						
340	钢板						kg									8
341	干处挖土方	0.11020	108.85	12			m3				6.56	0.96	5.28	2.37	1.54	28.7
342	干处挖石方	0.23730	108.85	25.83			m3		9.29	9.29	13.13	1.85	10.47	5.76	3.43	69.78
【1】	空心钢钎					0.014	kg	7.96	0.11	0.11						
【2】	Φ50mm以内含金钻头					0.021	个	44.25	0.93	0.93						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市公路局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序 号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单 价	金 额	主材			辅材费	金 额								
					主材耗量	单 位	单 价			主材费							
【3】	5005002 硝酸炸药				0.157	kg	11.5	1.81		1.81							
【4】	5005008 非电毫秒雷管				0.201	个	30.97	6.23		6.23							
【5】	5005009 导爆索				0.091	m	2.21	0.2		0.2							
【6】	7801001 其他材料费				0.022	元	1	0.02		0.02							
343	404-5 回填方	0.43000	108.85	46.81		m3						2.36	18.34	6.41	3.76		77.68
344	410-2-a-C25片石混凝土基础	0.55000	108.85	59.87		m3		243.25		243.25	23.36	7.61	38.78	35.73	24.17		432.78
【1】	2003025 钢模板				0.002	t	3982.3	6.78		6.78							
【2】	2009013 螺栓				0.04	kg	8.85	0.35		0.35							
【3】	2009028 铁件				0.35	kg	4.42	1.55		1.55							
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33							
【5】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72		48.72							
【6】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1		18.1							
【7】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.82		73.82							
【8】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04		90.04							
【9】	7801001 其他材料费				1.57	元	1	1.57		1.57							
345	410-2-a-C25片石混凝土台身	1.15000	108.85	125.18		m3		276.03		276.03	48.58	12.78	69.3	50.96	34.35		617.18
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.09		1.09							
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08		0.08							
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.38		4.38							
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.5		19.5							




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42			4.42					
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3			1.3					
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07			0.07					
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33					
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.89			3.89					
【10】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72			48.72					
【11】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1			18.1					
【12】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.83			73.83					
【13】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04			90.04					
【14】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27			8.27					
346	410-2-a-3 C25片石混凝土侧墙	1.150000	108.85	125.18		m3		276.03		276.03	48.58	12.78	69.3	50.96	34.35	617.18
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.12			1.12					
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08			0.08					
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.41			4.41					
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.51			19.51					
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42			4.42					
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3			1.3					
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07			0.07					
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33					
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.9			3.9					




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【10】	5503005 中（粗）砂				0.418	m3	116.5	48.72		48.72							
【11】	5505005 片石				0.219	m3	82.52	18.1		18.1							
【12】	5505013 碎石（4cm）				0.724	m3	101.94	73.82		73.82							
【13】	5509001 32.5级水泥				0.291	t	309.73	90.04		90.04							
【14】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27		8.27							
347	410-2-a-4 C35混凝土侧墙	1.150000	108.85	125.18		m3		336.88		336.88	48.58	13.74	72.94	57.3	39.33		693.95
【1】	2001019 钢丝绳					t	5486.73	1.04		1.04							
【2】	2001021 8~12号铁丝				0.016	kg	4.96	0.08		0.08							
【3】	2003008 钢管				0.001	t	4867.26	4.59		4.59							
【4】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.54		19.54							
【5】	2009013 螺栓				0.499	kg	8.85	4.42		4.42							
【6】	2009028 铁件				0.295	kg	4.42	1.3		1.3							
【7】	2009030 铁钉				0.014	kg	4.87	0.07		0.07							
【8】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33							
【9】	4003002 锯材				0.002	m3	1946.9	3.86		3.86							
【10】	5503005 中（粗）砂				0.479	m3	116.5	55.85		55.85							
【11】	5505012 碎石（2cm）				0.806	m3	101.94	82.14		82.14							
【12】	5509002 42.5级水泥				0.413	t	371.68	153.55		153.55							
【13】	7801001 其他材料费				8.27	元	1	8.27		8.27							
348	410-2-a-5 C35台帽混凝土	1.240000	108.85	134.97		m3		319.21		319.21	88.35	16.06	80.28	61.28	42.04		742.2




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【1】	2003025 钢模板				0.005	t	3982.3	19.63			19.63					
【2】	2009013 螺栓				0.591	kg	8.85	5.23			5.23					
【3】	2009028 铁件				0.348	kg	4.42	1.54			1.54					
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33					
【5】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66			54.66					
【6】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3			86.3					
【7】	5509002 42.5级水泥				0.379	t	371.68	141.03			141.03					
【8】	7801001 其他材料费				8.62	元	1	8.62			8.62					
349	C20砼台后搭板	1.41000	108.85	153.48		m3		249.06			249.06	10.65	11.7	75.27	47.79	30.85
【1】	2003004 型钢					t	4424.78	0.87			0.87					
【2】	2003026 组合钢模板					t	4424.78	1.4			1.4					
【3】	2009028 铁件				0.14	kg	4.42	0.62			0.62					
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33			2.33					
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.2			0.2					
【6】	4003002 锯材				0.001	m3	1946.9	1.54			1.54					
【7】	5503005 中（粗）砂				0.5	m3	116.5	58.23			58.23					
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34			87.34					
【9】	5509001 32.5级水泥				0.304	t	309.73	94.15			94.15					
【10】	7801001 其他材料费				2.45	元	1	2.45			2.45					
350	C30砼台后搭板	1.41000	108.85	153.48		m3		285.92			285.92	10.65	12.27	77.41	51.62	33.79




工程量清单单价分析表

合同段：岳阳县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
					主材耗量	单位	单价			主材费						
【1】	2003004 型钢				t	4424.78	0.95			0.95						
【2】	2003026 组合钢模板				t	4424.78	1.32			1.32						
【3】	2009028 铁件				0.14	kg	4.42	0.62		0.62						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木					m3	1651.38	0.14		0.14						
【6】	4003002 锯材				0.001	m3	1946.9	1.58		1.58						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34		87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.362	t	371.68	134.58		134.58						
【10】	其他材料费				2.45	元	1	2.45		2.45						
351	C30砼防撞护栏	1.600000	108.85	174.16		m3		345.78		345.78	11.48	11.93	83.4	60.05	40.42	727.21
【1】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32	0.34		0.34						
【2】	2003025 钢模板				0.01	t	3982.3	40.12		40.12						
【3】	2009028 铁件				1.33	kg	4.42	5.88		5.88						
【4】	3005004 水				1.2	m3	1.94	2.33		2.33						
【5】	4003001 原木				0.004	m3	1651.38	7.09		7.09						
【6】	4003002 锯材				0.006	m3	1946.9	11.8		11.8						
【7】	5503005 中（粗）砂				0.469	m3	116.5	54.66		54.66						
【8】	5505013 碎石（4cm）				0.857	m3	101.94	87.34		87.34						
【9】	5509002 42.5级水泥				0.362	t	371.68	134.6		134.6						




工程量清单单价分析表

合同段：南阳市交通运输局2025年农村公路桥梁改建(选)项目

货币单位：人民币（元）

序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
					主材耗量	单位	单价			主材费							
【10】	7801001 其他材料费				1.42	元	1	1.42			1.42						
352	413-1-a M10浆砌片石基础	0.82496	108.85	89.8		m3		180.36			180.36	6.35	7.14	44.98	31.33	19.51	379.47
【11】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91			2.91						
【12】	5503005 中（粗）砂				0.399	m3	116.5	46.51			46.51						
【13】	5505005 片石				1.15	m3	82.52	94.9			94.9						
【14】	5509001 32.5级水泥				0.116	t	309.73	35.91			35.91						
【15】	7801001 其他材料费				0.12	元	1	0.12			0.12						
353	415-2-a C40砼桥面现浇板	1.97931	108.85	215.45		m3		427.96			427.96	68.55	20.67	116.47	81.38	55.12	985.6
【16】	2001001 HPB300钢筋					t	3628.32	0.4			0.4						
【17】	2003004 型钢				0.002	t	4424.78	7.07			7.07						
【18】	2003008 钢管				0.015	t	4867.26	70.85			70.85						
【19】	2003025 钢模板				0.009	t	3982.3	35.05			35.05						
【20】	2009028 铁件				0.194	kg	4.42	0.86			0.86						
【21】	3005004 水				1.5	m3	1.94	2.91			2.91						
【22】	4003002 锯材				0.004	m3	1946.9	6.94			6.94						
【23】	5009012 油毛毡				0.7	m2	1.77	1.24			1.24						
【24】	5503005 中（粗）砂				0.449	m3	116.5	52.28			52.28						
【25】	5505013 碎石（4cm）				0.847	m3	101.94	86.3			86.3						
【26】	5509002 42.5级水泥				0.423	t	371.68	157.33			157.33						
【27】	7801001 其他材料费				6.79	元	1	6.79			6.79						



工程量清单单价分析表

合同段：南城县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目																货币单位：人民币（元）		
序号	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价		
		工日	单价	金额	主材			辅材费	金额									
					主材耗量	单位	单价			主材费								
354	415-4-a-3 管径Φ160mmPVC管泄水管	0.200000	108.85	21.77		m		58.39	58.39		1.93	11.68	8.98	6.06	108.82			
【1】	5001015 PVC塑料管(Φ160mm)				1.06	m	35.4	37.52	37.52									
【2】	7801001 其他材料费				20.87	元	1	20.87	20.87									
355	417-2-a 氯丁橡胶伸缩缝					m									260			
356	417-2-b 填充式材料伸缩缝					m									200			
357	423-1 拆除圬工	0.020000	108.85	2.18		m3				21.51	1.14	3	2.69	2.04	32.56			
358	605-1-a 导向标	0.049000	108.85	5.33		m2		19.98	19.98		0.44	2.79	2.73	1.77	33.04			
【1】	5009014 反光油漆				0.5	kg	39.82	19.91	19.91									
【2】	7801001 其他材料费				0.07	元	1	0.07	0.07									

三、合同用款估算表

从开工月算起的时间 (月)	投标人的估算			
	分 期		累 计	
	金额 (元)	(%)	金额 (元)	(%)
第一次开工预付款				
1 ~ 3	2454889.44	25.00	2454889.44	25.00
4 ~ 6	2454889.44	25.00	4909778.88	50.00
7 ~ 9	2454889.44	25.00	7364668.32	75.00
10 ~ 12	2160302.71	22.00	9524971.02	97.00
.....				
.....				
.....				
缺陷责任期	294586.73	3.00	9819557.75	100.00
小 计	9819557.75	100.00		
投标价：9819557.75 元				
说 明	/			

注：1. 投标人可按工程进度估算并填写本表。

2. 用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。

