

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：陕西金华杭制冷工程有限公司
项目编号：西峡政采公开-2025-57



序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
一、制冷系统									
1	集成式智能变频机组	GNJ-QFT12CG/NaRD	制冷量：35(50HZ)KW，输入功率：10.1(50HZ)KW，配电功率：15.4KW，蒸发温度范围：-15~10℃，额定功率：12HP，制冷剂名称：R410A	珠海格力电器股份有限公司	台	7	24500	171500	合同签订之日起 20 日历天
2	热氟冷风机	GLF-DZ-D453R44F/A	电机功率：3*430W，接水盘化霜功率：3KW，风机射程：18m	珠海格力电器股份有限公司	台	7	8850	61950	合同签订之日起 20 日历天
3	四通阀	EVR15	制冷与制热的切换除霜	丹佛斯（天津）有限公司	只	7	990	6930	合同签订之日起 20 日历天
4	电磁阀	EVR15	在压缩机停机时切断回路	丹佛斯（天津）有限公司	只	7	460	3220	合同签订之日起 20 日历天

5	智能控制器	ZL21023DJ	86mm*86mm 显示屏,485 双频通信	珠海格力电器股份有限公司	台	7	2350	16450	合同签订之日起 20 日历天
6	热力膨胀阀	TGE20-15	节流降压、调节制冷剂流量和压力、防止液击。	丹佛斯（天津）有限公司	只	7	655	4585	合同签订之日起 20 日历天
7	电线电缆	众邦	分线柜以下，RVV-300/500V 3*4	众邦电缆集团有限公司	m	116	10.2	1183.2	合同签订之日起 20 日历天
8	电线电缆	众邦	RVV-300/500V 3*2.5	众邦电缆集团有限公司	m	110	9.8	1078	合同签订之日起 20 日历天
9	电线电缆	众邦	RVV-300/500V 2*1	众邦电缆集团有限公司	m	420	5.5	2310	合同签订之日起 20 日历天
10	电线电缆	众邦	RVVP-300/500V 2*0.75	众邦电缆集团有限公司	m	320	4.1	1312	合同签订之日起 20 日历天
11	制冷剂	巨化	R-401A	巨化集团有限公司	瓶	7	650	4550	合同签订之日起 20 日历天
12	冷冻油	BSE32	多元醇酯	丹佛斯（天津）有限公司	L	42	95	3990	合同签订之日起 20 日历天
13	桥架	顺升	150*50*1.0	西安市莲湖区顺升电气经销部	m	47	48	2256	合同签订之日起 20 日历天
14	冲霜水管	顺升	Φ 50UPVC	西安市莲湖区顺升电气经销部	m	69	28	1932	合同签订之日起 20 日历天

15	铜管	七星	Φ 28	河南省新乡市七星铜业有限公司	m	56	108	6048	合同签订之日起 20 日历天
16	铜管	七星	Φ 19	河南省新乡市七星铜业有限公司	m	56	68	3808	合同签订之日起 20 日历天
17	铜弯头	七星	Φ 28, 90 弯头	河南省新乡市七星铜业有限公司	个	21	18	378	合同签订之日起 20 日历天
18	铜弯头	七星	Φ 19, 90 弯头	河南省新乡市七星铜业有限公司	个	21	12	252	合同签订之日起 20 日历天
19	铜弯头	七星	Φ 28, 90 弯头	河南省新乡市七星铜业有限公司	个	7	18	126	合同签订之日起 20 日历天
20	支架	顺升	角铁 40*3	西安市莲湖区顺升电气经销部	个	14	40	560	合同签订之日起 20 日历天
21	库内照明	顺升	EAGLED-ZK-601, 功率 46W	西安市莲湖区顺升电气经销部	只	28	230	6440	合同签订之日起 20 日历天
22	智能气调专用加湿器	SLJS-12	电源: 220V, 功率: 0.75KW, 加湿量: 14kg/H	陕西金华杭制冷工程有限公司	台	7	4850	33950	合同签订之日起 20 日历天
23	智能果蔬灭菌	SLGS18	电源: 220V, 功率: 0.5kw, 臭氧量 20g/小时。	陕西金华杭制冷工程有	台	7	5860	41020	合同签订之日起 20 日历天

	机			限公司					
24	软化水系统	QRJ-RSQ/2T-6	离子交换树脂去除水中的钙、镁离子, 降低水的硬度, 处理水量 1t/h	陕西金华杭制冷工程有限公司	套	1	24500	24500	合同签订之日起 20 日历天
25	管道保温	华美	厚度 ≥ 1.5 , 橡塑保温	华美节能科技集团	项	1	3600	3600	合同签订之日起 20 日历天
26	安装调试费				套	7	5000	35000	合同签订之日起 20 日历天
二、库体保温部分 (库内净尺寸: 10.9*6.1*6m)									
1	外墙板及顶板		150mm 厚双面彩钢聚氨酯夹芯板, 彩钢厚度 0.426, 防火等级: B1, 聚氨酯容重 40kg $\pm$ 2/m ³ , 抗压强度 KPa: 147, 弯曲强度 KPa: 131, 导热系数 (W/m.K) 0.03 吸水率 2%	陕西汇通制冷设备有限公司	m ²	1058	150	158700	合同签订之日起 20 日历天
2	隔墙板		100mm 厚双面彩钢聚氨酯夹芯板, 彩钢厚度 0.426, 防火等级: B1, 聚氨酯容重 40kg $\pm$ 2/m ³ , 抗压强度 KPa: 147, 弯曲强度 KPa: 131, 导热系数 (W/m.K) 0.03 吸水率 2%	陕西汇通制冷设备有限公司	m ²	418	120	50160	合同签订之日起 20 日历天
3	辅材		折件、铆钉等	陕西汇通制冷设备有限	m ²	1476	18	26568	合同签订之日起 20 日历天

				公司					
4	气密		三胶两布, 含无纺布	陕西汇通制冷设备有限公司	m2	1476	32	47232	合同签订之日起 20 日历天
5	地面保温		XP 板, 50mm*2, 容重 24kg ± 2/m3	陕西中兆汇英市能科技有限公司	m2	492	42	20664	合同签订之日起 20 日历天
6	隔气层		12s, PE 膜两层	安阳盛和塑业有限责任公司	m2	983	9	8847	合同签订之日起 20 日历天
7	防潮层		1mm 油毡两层	陕西华夏防水有限责任公司	m2	983	18	17694	合同签订之日起 20 日历天
8	安装费				m2	1475	32	47200	合同签订之日起 20 日历天
三、冷库门									
1	保鲜库门		1. 材质: 双面彩钢厚 100mm, 容重 40kg ± 2/m3, 抗压强度 KPa: 147, 弯曲强度 KPa: 131, 导热系数 (W/m.K) 0.03 吸水率 2%, 烤漆门框 2. 尺寸: 1.9*2.9, 含观察窗、门框	西安金龙门业有限公司	樘	7	6300	44100	合同签订之日起 20 日历天

2	风幕机	1. 功率: 0.75kw, 电流: 3.2A, 转速: 1350r/min, 风量: 2500~4000m3/h, 全压: 485-350Pa2. L=1.9, 离心式	西安金龙门业有限公司	台	7	2800	19600	合同签订之日起 20 日历天
投标报价金额合计（大写）：捌拾柒万玖仟陆佰玖拾叁元贰角整								

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025年09月17日

