

四、已标价工程量清单



投标总价

下沱镇酒店村大坝维修加固工程

合同编号：

投标总价人民币（大写）： 壹佰肆拾玖万柒仟柒佰贰拾叁元壹角玖分 元

（¥）： 1497723.19 元



李锐

工程名称：下洼镇酒店村大坝维修加固工程

[illegible]

张雪梅

张雪梅

李範

第 1 页 共 1 页

组号: 3 分组名称: 施工临时工程

[illegible]

张雪梅

李範

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 下泮镇酒店村大坝维修加固工程

组号: 1 分组名称: 建筑工程



序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
1	水利建筑工程		1.000	1325146.22	1325146.22
1.1	大坝维修加固工程		1.000	768879.53	768879.53
1.1.1	大坝坝顶加固工程		1.000	63375.82	63375.82
1.1.1.1	沟、槽土方开挖	m3	57.460	10.57	607.35
1.1.1.2	沟、槽土方回填	m3	14.800	8.98	132.90
1.1.1.3	泥结碎石路面 (压实厚度20cm)	m2	231.250	37.67	8711.19
1.1.1.4	C25混凝土基础	m3	19.530	526.07	10274.15
1.1.1.5	C25混凝土防护墙	m3	25.110	548.90	13782.88
1.1.1.6	预制C25混凝土路缘石	m3	12.880	1100.00	14168.00
1.1.1.7	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	12.110	38.77	469.50
1.1.1.8	平面木模板	m2	340.408	44.74	15229.85
1.1.2	大坝迎水坡工程		1.000	376444.00	376444.00
1.1.2.1	土方开挖	m3	2023.110	10.57	21384.27
1.1.2.2	清运坝坡表土外运 (挖除30cm)	m3	730.550	10.57	7721.91
1.1.2.3	坝体土方回填 (利用开挖料)	m3	1714.500	8.98	15396.21
1.1.2.4	粘土防渗层回填厚30cm (客土运距3km)	m3	730.550	25.75	18811.66
1.1.2.5	土方开挖外运 (运距3km)	m3	2700.690	16.77	45290.57
1.1.2.6	防渗土工膜	m2	2435.160	13.62	33166.88
1.1.2.7	C25混凝土护坡	m3	280.980	543.42	152690.15
1.1.2.8	Mu60M10浆砌块石齿墙	m3	70.880	333.31	23625.01
1.1.2.9	浆砌块石填缝	m3	27.760	490.00	13602.40
1.1.2.10	反滤土工布	m2	1278.460	6.83	8731.88
1.1.2.11	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	608.790	38.77	23602.79
1.1.2.12	平面钢板	m2	277.610	44.74	12420.27
1.1.3	右岸防护工程		1.000	121986.02	121986.02



张雪梅

李锐

分组工程量清单报价表


合同编号:

工程名称: 下沅镇酒店村大坝维修加固工程

组号: 1 分组名称: 建筑工程



序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	
1.1.3.1	土方开挖	m3	111.930	10.57	1183.10	
1.1.3.2	土方回填	m3	50.370	8.98	452.32	
1.1.3.3	Mu60M10浆砌石挡墙	m3	335.790	346.32	116290.79	
1.1.3.4	Φ75mmPVC排水孔	m	64.260	16.62	1068.00	
1.1.3.5	碎石反滤料	m3	9.240	163.76	1513.14	
1.1.3.6	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	34.440	38.77	1335.24	
1.1.3.7	反滤土工布	m2	21.000	6.83	143.43	
1.1.4	大坝背水坡工程		1.000	64459.64	64459.64	
1.1.4.1	土方开挖	m3	2748.270	10.57	29049.21	
1.1.4.2	清运坝坡表土外运 (挖除30cm)	m3	656.590	10.57	6940.16	
1.1.4.3	坝体土方回填 (利用开挖料)	m3	2424.030	8.98	21767.79	
1.1.4.4	C30预制钢筋砼带孔盖板 (成品)	块	1.000	250.00	250.00	
1.1.4.5	C25混凝土雨水槽	m3	0.140	561.16	78.56	
1.1.4.6	平面木模板	m2	1.580	44.74	70.69	
1.1.4.7	播草籽护坡	m2	2188.620	2.88	6303.23	
1.1.5	贴坡排水体及坝后排水沟工程		1.000	142614.05	142614.05	
1.1.5.1	沟、槽土方开挖	m3	34.550	10.57	365.19	
1.1.5.2	MU60M10浆砌石排水沟	m3	87.810	362.97	31872.40	
1.1.5.3	M10水泥砂浆抹面	m2	336.000	17.06	5732.16	
1.1.5.4	碎石粗砂混合料垫层	m3	269.370	163.76	44112.03	
1.1.5.5	干砌块石排水体	m3	311.390	193.13	60138.75	
1.1.5.6	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	10.150	38.77	393.52	
1.2	新建输水涵工程		1.000	416103.52	416103.52	
1.2.1	输水涵进口段		1.000	21095.01	21095.01	
1.2.1.1	土方开挖	m3	142.090	10.57	1501.89	
1.2.1.2	土方开挖	m3	142.090	37.12	7911.39	



张雪梅

李锐

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 下泮镇酒店村大坝维修加固工程

组号: 1 分组名称: 建筑工程



序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
1.2.1.3	土方回填	m3	53.280	8.98	478.45
1.2.1.4	C25混凝土八字墙	m3	11.900	548.90	6531.91
1.2.1.5	C25混凝土底板	m3	4.400	538.91	2371.20
1.2.1.6	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	11.070	38.77	429.18
1.2.1.7	平面木模板	m2	31.140	44.74	1393.20
1.2.1.8	651橡皮止水	m	9.600	49.77	477.79
1.2.2	闸室段		1.000	132772.38	132772.38
1.2.2.1	C15混凝土垫层	m3	1.800	548.94	988.09
1.2.2.2	C30钢筋砼底板	m3	14.410	550.13	7927.37
1.2.2.3	平面木模板	m2	333.980	44.74	14942.27
1.2.2.4	钢筋加工及安装	t	6.650	5245.36	34881.64
1.2.2.5	C30混凝土顶板	m3	1.260	572.39	721.21
1.2.2.6	C30混凝土闸墩	m3	48.900	519.53	25405.02
1.2.2.7	C30混凝土胸墙	m3	4.170	560.13	2335.74
1.2.2.8	Φ75mmPVC通气孔	m	7.880	16.62	130.97
1.2.2.9	C30混凝土检修平台	m3	1.560	572.39	892.93
1.2.2.10	C30混凝土立柱	m3	1.080	572.39	618.18
1.2.2.11	C30混凝土梁	m3	5.450	572.39	3119.53
1.2.2.12	C30混凝土启闭室底板	m3	3.910	550.13	2151.01
1.2.2.13	新建启闭机房	m2	19.510	1980.00	38629.80
1.2.2.14	C30混凝土盖板	m3	0.050	572.39	28.62
1.2.3	工作桥		1.000	34762.33	34762.33
1.2.3.1	C30混凝土桥板	m3	9.340	534.88	4995.78
1.2.3.2	平面木模板	m2	51.500	44.74	2304.11
1.2.3.3	钢筋加工及安装	t	1.230	5245.36	6451.79
1.2.3.4	不锈钢栏杆	m	58.000	285.20	16541.60
1.2.3.5	C25混凝土桥墩	m3	2.450	561.16	1374.84
1.2.3.6	C30混凝土台帽	m3	0.510	572.39	291.92



李锐

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 下沅镇酒店村大坝维修加固工程

组号: 1 分组名称: 建筑工程



序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
1.2.3.7	三毡四油	m2	3.400	139.70	474.98
1.2.3.8	C15混凝土垫层	m3	0.530	548.94	290.94
1.2.3.9	C30混凝土排架及基础	m3	3.790	537.30	2036.37
1.2.4	洞身段		1.000	227473.80	227473.80
1.2.4.1	连接段		1.000	5726.29	5726.29
1.2.4.1.1	C15混凝土垫层	m3	0.280	548.94	153.70
1.2.4.1.2	C30混凝土过渡段	m3	3.420	572.39	1957.57
1.2.4.1.3	平面木模板	m2	7.100	44.74	317.65
1.2.4.1.4	山面钢模板	m2	6.100	116.43	710.22
1.2.4.1.5	钢筋加工及安装	t	0.350	5245.36	1835.88
1.2.4.1.6	651橡皮止水	m	12.010	49.77	597.74
1.2.4.1.7	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	3.960	38.77	153.53
1.2.4.2	洞身		1.000	105098.63	105098.63
1.2.4.2.1	C15混凝土垫层	m3	6.830	548.94	3749.26
1.2.4.2.2	C30混凝土洞身	m3	81.240	572.39	46500.96
1.2.4.2.3	平面木模板	m2	187.970	44.74	8409.78
1.2.4.2.4	山面钢模板	m2	141.980	116.43	16530.73
1.2.4.2.5	钢筋加工及安装	t	5.200	5245.36	27275.87
1.2.4.2.6	651橡皮止水	m	27.210	49.77	1354.24



张雪梅

李锐

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 下沱镇酒店村大坝维修加固工程

组号: 1 分组名称: 建筑工程



序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	
1.2.4.2.7	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	20.050	38.77	777.34	
1.2.4.2.8	截水环	m ³	0.910	549.94	500.45	
1.2.4.3	出口挡土墙		1.000	13237.58	13237.58	
1.2.4.3.1	C25混凝土挡墙	m ³	18.600	548.90	10209.54	
1.2.4.3.2	平面木模板	m ²	33.500	44.74	1498.79	
1.2.4.3.3	粗砾石垫层	m ³	2.370	134.00	317.58	
1.2.4.3.4	细砾石垫层	m ³	2.230	134.00	298.82	
1.2.4.3.5	砂垫层	m ³	2.110	179.23	378.18	
1.2.4.3.6	Φ75mmPVC排水孔	m	32.170	16.62	534.67	
1.2.4.4	出口消力池段		1.000	67566.23	67566.23	
1.2.4.4.1	C15混凝土垫层	m ³	3.340	548.94	1833.46	
1.2.4.4.2	C30混凝土底板	m ³	29.270	550.13	16102.31	
1.2.4.4.3	平面木模板	m ²	33.500	44.74	1498.79	
1.2.4.4.4	钢筋加工及安装	t	0.600	5245.36	3147.22	
1.2.4.4.5	C25混凝土挡土墙	m ³	77.750	548.90	42676.98	
1.2.4.4.6	Φ75mmPVC排水孔	m	13.860	16.62	230.35	
1.2.4.4.7	反滤土工布	m ²	43.820	6.83	299.29	
1.2.4.4.8	粗砂垫层	m ³	3.340	179.23	638.06	



张雪梅

李锐

第6页 共6页

第6页 共6页

第6页 共6页

[illegible]

张雪梅

李 銳

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 下庄镇酒店村大坝维修加固工程

组号: 2 分组名称: 安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)			合价 (元)		
				设备费	安装费	小计	设备费	安装费	合计
2	水利安装工程		1.000	39600.00	3960.00	43560.00	39600.00	3960.00	43560.00
2.1	机电设备安装工程		1.000	27800.00	2780.00	30580.00	27800.00	2780.00	30580.00
2.1.1	输水洞工程		1.000	27800.00	2780.00	30580.00	27800.00	2780.00	30580.00
2.1.1.1	启闭室配电箱	个	1.000	600.00	60.00	660.00	600.00	60.00	660.00
2.1.1.2	电缆安装及敷设YJV-4*16mm2	m	500.000	54.40	5.44	59.84	27200.00	2720.00	29920.00
2.2	金属结构设备安装工程		1.000	11800.00	1180.00	12980.00	11800.00	1180.00	12980.00
2.2.1	输水洞工程		1.000	11800.00	1180.00	12980.00	11800.00	1180.00	12980.00
2.2.1.1	0.7*0.7平面铸铁闸门	扇	2.000	2150.00	215.00	2365.00	4300.00	430.00	4730.00
2.2.1.2	LQ-5T手电两用螺杆启闭	台	2.000	3750.00	375.00	4125.00	7500.00	750.00	8250.00



张雪梅

李锐

第 页 共 页

第 页 共 页

序号	项目名称	单位	金额
1	施工临时工程		18096.72
1.1	导流工程		12361.09
1.1.1	土石围堰填筑	m ³	2355.10
1.1.2	土石围堰拆除	m ³	1171.18
1.1.3	编织袋围堰填筑	m ³	5346.71
1.1.4	编织袋围堰拆除	m ³	305.53
1.1.5	PVC-8土工膜（一布一膜）	m ²	3182.57
1.2	施工交通工程		23169.11
1.2.1	施工临时道路	km	23169.11
1.3	施工房屋建筑工程		47102.04
1.3.1	施工仓库	m ²	26733.59
1.3.2	办公、生活及文化福利建筑	项	20368.45
1.4	其他施工临时工程		10820.75
1.4.1	其他施工临时工程	项	10820.75
1.5	安全生产费		35563.98
1.5.1	安全生产费	项	35563.98
	合计		129016.97



张雪梅

李 銳

工程名称：下洼镇酒店村大坝维修加固工程

[illegible]

张雪梅

李 銳

工程名称：下洼镇酒店村大坝维修加固工程

[illegible]

张雪梅

李銳

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 下庄镇酒店村大坝维修加固工程

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
一	建筑工程										
1.1.1.1	沟、槽土方开挖	m3	0.28	0.21	4.99	0.03	0.28	0.41	3.50	0.87	10.57
1.1.1.2	沟、槽土方回填	m3	3.61	0.60	3.08	0.04	0.37	0.54		0.74	8.98
1.1.1.3	泥结碎石路面(压实厚度20cm)	m2	2.59	16.08	0.61	0.12	1.65	1.47	12.03		37.67
1.1.1.4	C25混凝土基础	m3	21.77	214.71	20.07	1.54	24.52	19.78	180.25	43.44	526.07
1.1.1.5	C25混凝土防护墙	m3	35.60	217.01	21.71	1.65	26.22	21.15	180.25	45.32	548.90
1.1.1.7	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	1.13	29.05		0.18	2.88	2.33		3.20	38.77
1.1.1.8	平面木模板	m2	13.35	13.18	5.74	0.19	2.44	2.44	3.70	3.69	44.74
1.1.2.1	土方开挖	m3	0.28	0.21	4.99	0.03	0.28	0.41	3.50	0.87	10.57
1.1.2.2	清运坝面表土外运(挖除30cm)	m3	0.28	0.21	4.99	0.03	0.28	0.41	3.50	0.87	10.57

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 下庄镇酒店村大坝维修加固工程

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
1.1.2.3	坝体土方回填(利用开挖料)	m3	3.61	0.60	3.08	0.04	0.37	0.54		0.74	8.98
1.1.2.4	粘土防渗层回填厚30cm(客土运距3km)	m3	3.89	0.93	11.06	0.10	0.80	1.17	5.67	2.13	25.75
1.1.2.5	土方开挖外运(运距3km)	m3	0.28	0.21	4.99	0.03	0.28	0.41	3.50	0.87	10.57
1.1.2.6	防渗土工膜	m2	0.91	13.70	0.09	0.06	0.91	0.82		1.12	13.62
1.1.2.7	防渗土工布	m2	43.00	214.7	12.24	1.62	25.81	20.82	180.25	44.87	543.42
1.1.2.8	Mu60M10浆砌石挡墙	m3	6.11	72.8	2.73	1.27	22.36	16.47	54.00	27.52	333.31
1.1.2.10	反滤土工布	m2	0.78	4.59	0.03	0.03	0.46	0.41		0.56	6.83
1.1.2.12	平面钢模板	m2	13.35	13.18	5.74	0.19	2.44	2.44	3.70	3.69	44.74
1.1.3.2	土方回填	m3	3.61	0.60	3.08	0.04	0.37	0.54		0.74	8.98
1.1.3.3	Mu60M10浆砌石挡墙	m3	44.87	174.09	2.76	1.33	23.42	17.25	54.00	28.60	346.32

李锐

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 下洼镇酒店村大坝维修加固工程

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
1.1.3.4	Φ75mmpvc排水孔	m	3.56	9.34	0.15	0.08	1.12	1.00		1.37	16.62
1.1.3.5	碎石反滤料	m3	21.62	61.81		0.50	8.81	6.49	51.00	13.52	163.76
1.1.4.5	C25混凝土雨水槽	m3	62.75	214.71	6.40	1.70	27.13	21.89	180.25	46.33	561.16
1.1.4.7	播草籽护坡	m2	1.17	1.09		0.01	0.19	0.17			
1.1.5.2	MU60M10浆砌石排水沟	m3	50.76	180.91	2.89	1.41	24.78	18.25	54.00	29.97	362.97
1.1.5.3	M10水泥砂浆抹面	m2	5.19	7.83	0.14	0.08	1.39	1.02		1.41	17.06
1.1.5.4	碎石粗砂混合料垫层	m3	21.62	61.81		0.50	8.81	6.49	51.00	13.52	163.76
1.1.5.5	干砌块石排水体	m3	29.26	70.30	0.64	0.60	10.58	7.80	58.00	15.95	193.13
1.2.1.2	石方开挖	m3	11.59	11.94	5.10	0.17	3.02	2.23		3.06	37.12
1.2.1.4	C25混凝土八字墙	m3	35.60	217.01	21.71	1.65	26.22	21.15	180.25	45.32	548.90

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 下洼镇酒店村大坝维修加固工程

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
1.2.1.5	C25混凝土底板	m3	39.09	211.55	15.89	1.60	25.47	20.55	180.25	44.50	538.91
1.2.1.8	651橡皮止水	m	11.17	27.57		0.23	3.70	2.99		4.11	49.77
1.2.2.1	C15混凝土垫层	m3	62.75	211.55	16.37	1.75	27.89	22.50	159.65	45.33	548.94
1.2.2.2	C30混凝土垫层	m3	39.09	211.55	15.89	1.60	25.47	20.55	190.55	45.42	550.13
1.2.2.4	钢筋加工及安装	t	209.01	2692.20	324.98	22.36	187.46	275.57	600.00	433.10	5245.36
1.2.2.5	C30混凝土顶板	m3	27.75	147.60	6.40	1.70	27.13	21.89	190.55	47.26	572.39
1.2.2.6	C30混凝土闸墩	m3	23.32	222.80	6.40	1.46	23.20	18.72	190.55	42.90	519.53
1.2.2.7	C30混凝土胸墙	m3	35.60	217.01	21.71	1.65	26.22	21.15	190.55	46.25	560.13
1.2.2.8	Φ75mmpvc通气孔	m	3.56	9.34	0.15	0.08	1.12	1.00		1.37	16.62
1.2.2.9	C30混凝土检修平台	m3	62.75	214.71	6.40	1.70	27.13	21.89	190.55	47.26	572.39

李锐

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 下庄镇酒店村大坝维修加固工程

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
1.2.2.10	C30混凝土立柱	m3	62.75	214.71	6.40	1.70	27.13	21.89	190.55	47.26	572.39
1.2.2.11	C30混凝土梁	m3	62.75	214.71	6.40	1.70	27.13	21.89	190.55	47.26	572.39
1.2.2.12	C30混凝土启闭室底板	m3	39.09	211.55	15.89	1.60	25.47	20.55	190.55	45.42	550.13
1.2.2.14	C30混凝土盖板	m3	62.75	214.71	6.40	1.70	27.13	21.89	190.55	47.26	572.39
1.2.3.1	C30混凝土桥板	m3	33.72	218.36	2.58	1.53	24.34	19.64	190.55	44.16	534.88
1.2.3.5	C25混凝土桥台	m3	62.75	214.71	6.40	1.70	27.13	21.89	180.25	46.33	561.16
1.2.3.6	C30混凝土台帽	m3	62.75	214.71	6.40	1.70	27.13	21.89	190.55	47.26	572.39
1.2.3.7	三毡四油	m2	16.21	92.50	0.03	0.65	10.39	8.38		11.54	139.70
1.2.3.9	C30混凝土排架及基础	m3	21.77	214.71	20.07	1.54	24.52	19.78	190.55	44.36	537.30
1.2.4.1.2	C30混凝土过渡段	m3	62.75	214.71	6.40	1.70	27.13	21.89	190.55	47.26	572.39

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 下庄镇酒店村大坝维修加固工程

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
1.2.4.1.4	曲面钢模板	m2	22.74	53.03	12.12	0.53	6.63	6.65	5.10	9.61	116.43
1.2.4.2.2	C30混凝土洞身	m3	62.75	214.71	6.40	1.70	27.13	21.89	190.55	47.26	572.39
1.2.4.2.8	截水环	m3	62.75	214.71	6.40	1.70	27.13	21.89	169.95	45.41	549.94
1.2.4.3.1	C25混凝土挡墙	m3	35.60	217.01	21.71	1.65	26.22	21.15	180.25	45.32	548.90
1.2.4.3.3	粗砂垫层	m3	20.21	69.69		0.50	8.81	6.49	23.70	11.06	134.00
1.2.4.3.4	细砂垫层	m3	20.21	69.69		0.50	8.81	6.49	23.70	11.06	134.00
1.2.4.3.5	垫层	m3	20.21	69.69		0.54	9.50	7.00	57.50	14.80	179.23
1.2.4.4.2	C30混凝土底板	m3	39.09	211.55	15.89	1.60	25.47	20.55	190.55	45.42	550.13
1.2.4.4.5	C25混凝土挡土墙	m3	35.60	217.01	21.71	1.65	26.22	21.15	180.25	45.32	548.90
1.2.4.4.8	粗砂垫层	m3	20.21	69.69		0.54	9.50	7.00	57.50	14.80	179.23

李锐

序号	材料名称	单位	数量	单价	合价
1.00	13.52			13.76	
2.00	13.52			163.76	
56.56	16.54			200.31	
5.67					

工程名称: 下洼镇酒店村大坝维修加固工程

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料价差	税金	合计
1.2.4.4.9	碎石(5~10mm)垫层	m3	21.62	61.81		0.50	8.81	6.49	11.00	13.52	137.76
1.2.4.4.10	碎石(10~20mm)垫层	m3	21.62	61.81		0.50	8.81	6.49	11.00	13.52	163.76
1.2.4.5.3	铅丝笼抛石	m3	26.22	82.75		0.65	9.32	8.33	56.50	16.54	200.31
1.3.1	土方开挖外运(运距3KM)	m3	0.28	0.33	7.98	0.05	0.43	0.64	5.67	1.42	6.00
1.3.2	淤泥开挖外运(运距3KM)	m3	0.42	0.38	9.05	0.06	0.50	0.73	7.69	1.69	20.51
1.1.1	土石围堰填筑	m3		1850.00		11.10	158.19	141.35		194.46	2355.10
1.1.2	土石围堰拆除	m3		920.00		5.52	78.67	70.29		96.70	1171.18
1.1.3	编织袋围堰填筑	m3		4200.00		25.20	359.14	320.90		441.47	5346.71
1.1.4	编织袋围堰拆除	m3		240.00		1.44	20.52	18.34		25.23	305.53
1.1.5	PVC-8土工膜(一布一膜)	m2		2500.00		15.00	213.78	191.01		262.78	3182.57
1.2.1	施工临时道路	km		18200.00		109.20	1556.28	1390.58		1913.05	23169.11
1.3.1	施工仓库	m2		21000.00		126.00	1795.71	1604.52		2207.36	26733.59
1.3.2	办公、生活及文化福利建筑	项		16000.00		96.00	1368.16	1222.49		1681.80	20368.45
1.4.1	其他施工临时工程	项		8500.00		51.00	726.84	649.45		893.46	10820.75

中华人民共和国一级建造师

张雪梅

B11225100016774

中科经纬工程技术
有限公司

有效期至: 2028年10月23日

张雪梅

李 允

工程名称: 下洼镇酒店村大坝维修加固工程

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)				税金	备注
		其他直接费	间接费	利润			
一	建筑工程						
1	土方工程	0.6	5	7			
2	石方工程	0.6	10.5	7	9		
3	砂石备料工程(自采)	0.5	5	7	9		
4	模板工程	0.6	7.5	7	9		
5	混凝土浇筑工程	0.6	9.5	7	9		
6	钢筋制安工程	0.6	5	7	9		
7	钻孔灌浆工程	0.6	9.5	7	9		
8	锚固工程	0.6	9.5	7	9		
9	疏浚工程	0.6	7.25	7	9		
10	掘进机施工隧洞工程(1)	2	4	7	9		
11	掘进机施工隧洞工程(2)	4	6.25	7	9		
12	其他工程	0.6	8.5	7	9		
13	只计取税金项目				9		
14	不收费、不取税项目						

中华人民共和国一级建造师

张雪梅

B11225100016774

中科经纬工程技术

有限公司

有效期至: 2026年10月23日

张雪梅

工程名称: 下庄镇酒店村大坝维修加固工程

[illegible]

李範

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：
工程名称：下洼镇酒店村大坝维修加固工程



序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							小计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电						
1	单斗挖掘机 液压 0.6m ³		28.97	18.54	1.60	49.11	17.87	28.41						46.28	95.39
2	单斗挖掘机 液压 1m ³		31.53	23.36	2.18	57.07	17.87	44.55						62.42	119.49
3	推土机 59kw		9.56	11.94	0.49	21.99	15.89	25.12						41.01	63.00
4	压路机 内燃 12-15t		8.96	15.85		24.81	15.89	19.44						55.33	60.14
5	蛙式夯实机 2.8kw		0.15	0.93		1.08	13.24		1.84					15.08	16.16
6	风钻 手持式		0.48	1.73		2.21								47.96	50.17
7	电钻 1.5kw		0.34	0.52		0.86			0.96					0.96	1.82
8	混凝土搅拌机 0.4m ³		2.91	4.90	1.07	8.88	8.61		6.33					14.94	23.82
9	混凝土输送泵 30m ³ /h		26.97	18.93	2.10	48.00	15.89		19.65					35.54	83.54
10	振动器 1.1kw		0.28	1.12		1.40			0.59					0.59	1.99
11	变频机组 8.5kVA		3.08	7.30		10.38			4.71					4.71	15.09
12	风(砂)水枪 6m ³ /min		0.21	0.39		0.60								68.03	68.63
13	载重汽车 5t		6.88	9.96		16.84	8.61							30.75	47.59
14	自卸汽车 5t		9.50	4.93		14.43	8.61	27.21						35.82	50.25

单位：元/台时（班）

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：
工程名称：下洼镇酒店村大坝维修加固工程

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电				小计	
15	自卸汽车 8t		19.99	12.43		32.42	8.61	30.50					39.11	71.53
16	胶轮车		0.23	0.59		0.82								0.82
17	塔式起重机 10t		11.48	1.50	3.10	55.21	17.87		27.01				44.88	100.09
18	汽车起重机 5t		11.48	11.89		22.82	17.87						35.71	58.53
19	汽车起重机 8t		18.97	13.42		31.95	17.87	23.02					40.89	72.84
20	电焊机 交流 25kVA		0.22	0.28	0.06	0.66			10.67				10.67	11.33
21	对焊机 电测 150		1.57	2.75	0.71	4.61	8.61		58.95				81.67	86.28
22	钢筋弯曲机 250-40		0.47	0.53	0.2	2.04	8.61		4.42				13.03	15.07
23	钢筋切断机 20kW		1.04	1.57	0.28	2.89	8.61		12.66				21.27	24.16
24	钢筋调直机 3-4kW		1.42	2.47	0.06	3.95	8.61		5.30				13.91	18.24
25	型钢剪断机 13kW		7.65	1.49	1.19	13.37	8.61		7.43				16.04	29.51
26	型材弯曲机		1.04	2.70	0.47	4.21	8.61		5.74				14.35	18.56
27	热焊机 双汉ZPR-210型 或改进自动爬行热焊机		1.98	1.06		3.04	8.61		0.52				9.13	12.17
28	土工布缝边机		0.05	0.03		0.08	8.61		0.07				8.68	8.76



张雪梅

总价项目分解表

合同编号:

工程名称: 下洼镇酒店村大坝维修加固工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	说明
----	------	------	------	--------	--------	----



张雪梅

李锐

工程单价计算表

沟、槽土方开挖工程

单价编号: 1.1.1.1/1.1.5.1

定额单位: 100m³

施工方法: 挖装、运输、卸除、空回

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			551.33
(一)	基本直接费		元			548.04
1	人工费		元			28.29
	初级工		工时	6.1	4.64	28.29
2	材料费		元			21.08
	零星材料费		%	4	526.96	21.08
3	机械使用费		元			498.67
	单斗挖掘机 液压 1m ³		台时	0.91	119.49	108.74
	推土机 59kw		台时	0.46	63.00	28.67
	自卸汽车 8t		台时	5.05	71.53	361.26
(二)	其他直接费		%	0.6	548.04	3.29
二	间接费		%	5	551.33	27.57
三	利润		%	7	578.90	40.52
四	材料补差		元			349.99
	柴油		kg	68.9	5.08	349.99
五	税金		%	9	969.41	87.25
	合计		元			1056.66
	单价					10.57



张雪梅

李锐

工程单价计算表

沟、槽土方回填工程

单价编号: 1.1.1.2

定额单位: 100m3

施工方法: 人工平土、刨毛、洒水、夯实等

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			732.89
(一)	基本直接费		元			728.52
1	人工费		元			360.52
	工长		工时	1.5	9.27	13.91
	初级工		工时	74.7	4.64	346.61
2	材料费		元			60.15
	零星材料费		%	9	668.37	60.15
3	机械使用费		元			307.85
	蛙式夯实机 2.8kw		台时	19.05	16.16	307.85
(二)	其他直接费		%	0.6	728.52	4.37
二	间接费		%	5	732.89	36.64
三	利润		%	7	769.53	53.87
四	税金		%	9	823.40	74.11
	合计		元			897.51
	单价					8.98



张雪梅

李锐

工程单价计算表

泥结碎石路面（压实厚度20cm）工程

单价编号：1.1.1.3

定额单位：1000m²

施工方法：泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			19403.54
(一)	基本直接费		元			19287.81
1	人工费		元			2594.78
	工长		工时	14	9.27	129.78
	中级工		工时	174	6.62	1151.88
	初级工		工时	283	4.64	1313.12
2	材料费		元			16079.60
	碎石		m ³	234	60.00	14040.00
	石屑		m ³	23	85.20	1959.60
	粘土		m ³	59		
	其他材料费		%	0.5	15999.60	80.00
3	机械使用费		元			613.43
	压路机 内燃 12-15t		台时	10	60.14	601.40
	其他机械费		%	2	601.40	12.03
(二)	其他直接费		%	0.6	19287.81	115.73
二	间接费		%	8.5	19403.54	1649.30
三	利润		%	7	21052.84	1473.70
四	材料补差		元			12030.20
	碎石		m ³	234	50.00	11700.00
	柴油		kg	65	5.08	330.20
五	税金		%	9	34556.74	3110.11
	合计		元			37666.85
	单价					37.67



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C25混凝土基础工程

单价编号: 1.1.1.4

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 基础

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			25808.36
(一)	基本直接费		元			25654.43
1	人工费		元			2176.83
	工长		工时	10.9	9.27	101.04
	高级工		工时	18.1	8.57	155.12
	中级工		工时	188.5	6.62	1247.87
	初级工		工时	145	4.64	672.80
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			2006.60
	振动器 1.1kw		台时	20	1.99	39.80
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	26	68.63	1784.38
	其他机械费		%	10	1824.18	182.42
(二)	其他直接费		%	0.6	25654.43	153.93
二	间接费		%	9.5	25808.36	2451.79
三	利润		%	7	28260.15	1978.21
四	材料补差		元			18025.00
	商品砼 C25		m3	103	175.00	18025.00
五	税金		%	9	48263.36	4343.70
	合计		元			52607.06
	单价					526.07



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C25混凝土防护墙工程

单价编号: 1.1.1.5

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 墙厚 20cm

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			27595.99
(一)	基本直接费		元			27431.40
1	人工费		元			3560.33
	工长		工时	17.3	9.27	160.37
	高级工		工时	40.5	8.57	347.09
	中级工		工时	323.5	6.62	2141.57
	初级工		工时	196.4	4.64	911.30
2	材料费		元			21700.50
	水		m3	180	3.75	675.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21275.00	425.50
3	机械使用费		元			2170.57
	混凝土输送泵 30m3/h		台时	11.66	83.54	974.08
	振动器 1.1kw		台时	49.5	1.99	98.51
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	12.36	68.63	848.27
	其他机械费		%	13	1920.86	249.71
(二)	其他直接费		%	0.6	27431.40	164.59
二	间接费		%	9.5	27595.99	2621.62
三	利润		%	7	30217.61	2115.23
四	材料补差		元			18025.00
	商品砼 C25		m3	103	175.00	18025.00
五	税金		%	9	50357.84	4532.21
	合计		元			54890.05
						548.90



张雪梅

李锐

工程单价计算表

聚乙烯闭孔泡沫板工程

单价编号:

定额单位: 100m²

1117/11211/126/1156/1216
施工方法: 低发泡沫塑料板切割、安装、固定

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			3035.84
(一)	基本直接费		元			3017.73
1	人工费		元			112.60
	中级工		工时	10	6.62	66.20
	初级工		工时	10	4.64	46.40
2	材料费		元			2905.13
	低发泡沫塑料板		m ²	102	28.34	2890.68
	其他材料费		%	0.5	2890.68	14.45
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	3017.73	18.11
二	间接费		%	9.5	3035.84	288.40
三	利润		%	7	3324.24	232.70
四	税金		%	9	3556.94	320.12
	合计		元			3877.06
	单价					38.77



张雪梅

李锐

工程单价计算表

平面木模板工程

单价编号:

定额单位: 100m²

1-1-8/1-1-4-6/1-2-1-7/1-2-2-2/1-2-2-2

施工方法: 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割除

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			3246.76
(一)	基本直接费		元			3227.39
1	人工费		元			1335.18
	工长		工时	15.3	9.27	141.83
	高级工		工时	51.7	8.57	443.07
	中级工		工时	85.3	6.62	564.68
	初级工		工时	40	4.64	185.60
2	材料费		元			1318.19
	卡扣件		kg	25.33	4.85	122.85
	铁件		kg	1.5	4.85	7.28
	电焊条		kg	2.48	4.85	12.03
	型钢		kg	42.97	3.85	165.43
	组合钢模板		kg	79.57	3.85	306.34
	铁件及预埋铁件		kg	121.68	4.85	590.15
	预制混凝土柱		m ³	0.28	315.20	88.26
	其他材料费		%	2	604.33	12.09
	其他材料费		%	2	688.01	13.76
3	机械使用费		元			574.02
	载重汽车 5t		台时	0.36	47.59	17.13
	电焊机 交流 25kVA		台时	2.7	11.33	30.59
	钢筋切断机 20kW		台时	0.06	24.16	1.45
	汽车起重机 5t		台时	8.5	58.53	497.51
	其他机械费		%	5	26.51	1.33
	其他机械费		%	5	520.17	26.01
(二)	其他直接费		%	0.6	3227.39	19.37
二	间接费		%	7.5	3246.76	243.51
三	利润		%	7	3490.27	244.32
四	材料价差		元			369.73
	柴油		kg	51.89	7.13	369.73
五	税金		%	9	4104.32	369.39

李锐

工程单价计算表

平面木模板工程

单价编号:

定额单位: 100m2

1118/1146/1217/1222/1222

施工方法: 预埋铁件制作, 模板运输;模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	合计		元			4473.71
	单价					44.74



张雪梅

李锐

工程单价计算表

土方开挖工程

单价编号: 1.1.2.1/1.1.3.1/1.1.4.1/1.2.1.1

定额单位: 100m3

施工方法: 挖装、运输、卸除、空回

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			551.33
(一)	基本直接费		元			548.04
1	人工费		元			28.29
	初级工		工时	6.1	4.64	28.29
2	材料费		元			21.08
	零星材料费		%	4	526.96	21.08
3	机械使用费		元			498.67
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	0.91	119.49	108.74
	推土机 59kw		台时	0.46	63.00	28.67
	自卸汽车 8t		台时	5.05	71.53	361.26
(二)	其他直接费		%	0.6	548.04	3.29
二	间接费		%	5	551.33	27.57
三	利润		%	7	578.90	40.52
四	材料补差		元			349.99
	柴油		kg	68.9	5.08	349.99
五	税金		%	9	969.41	87.25
	合计		元			1056.66
	单价					10.57



张雪梅

李锐

工程单价计算表

清运坝坡表土外运（挖除30cm）工程

单价编号：1.1.2.2/1.1.4.2

定额单位：100m³

施工方法：挖装、运输、卸除、空回

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			551.33
(一)	基本直接费		元			548.04
1	人工费		元			28.29
	初级工		工时	6.1	4.64	28.29
2	材料费		元			21.08
	零星材料费		%	4	526.96	21.08
3	机械使用费		元			498.67
	单斗挖掘机 液压 1m ³		台时	0.91	119.49	108.74
	推土机 59kw		台时	0.46	63.00	28.67
	自卸汽车 8t		台时	5.05	71.53	361.26
(二)	其他直接费		%	0.6	548.04	3.29
二	间接费		%	5	551.33	27.57
三	利润		%	7	578.90	40.52
四	材料补差		元			349.99
	柴油		kg	68.9	5.08	349.99
五	税金		%	9	969.41	87.25
	合计		元			1056.66
	单价					10.57



张雪梅

李锐

工程单价计算表

坝体土方回填（利用开挖料）工程

单价编号：1.1.2.3/1.1.4.3

定额单位：100m³

施工方法：人工平土、刨毛、洒水、夯实等

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			732.89
(一)	基本直接费		元			728.52
1	人工费		元			360.52
	工长		工时	1.5	9.27	13.91
	初级工		工时	74.7	4.64	346.61
2	材料费		元			60.15
	零星材料费		%	9	668.37	60.15
3	机械使用费		元			307.85
	蛙式夯实机 2.8kw		台时	19.05	16.16	307.85
(二)	其他直接费		%	0.6	728.52	4.37
二	间接费		%	5	732.89	36.64
三	利润		%	7	769.53	53.87
四	税金		%	9	823.40	74.11
	合计		元			897.51
	单价					8.98



张雪梅

李锐

工程单价计算表

粘土防渗层回填厚30cm（客土运距3km）工程

单价编号：1.1.2.4

定额单位：100m³

施工方法：挖装、运输、卸除、空回人工平土、刨毛、洒水、夯实等

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1597.50
(一)	基本直接费		元			1587.97
1	人工费		元			388.81
	初级工		工时	80.8	4.64	374.90
	工长		工时	1.5	9.27	13.91
2	材料费		元			93.21
	零星材料费		%	4	826.39	33.06
	零星材料费		%	9	668.37	60.15
3	机械使用费		元			1105.95
	单斗挖掘机 液压 1m ³		台时	0.91	119.49	108.74
	推土机 59kw		台时	0.46	63.00	28.67
	自卸汽车 8t		台时	9.24	71.53	660.69
	蛙式夯实机 2.8kw		台时	19.05	16.16	307.85
(二)	其他直接费		%	0.6	1587.97	9.53
二	间接费		%	5	1597.50	79.87
三	利润		%	7	1677.37	117.42
四	材料补差		元			566.89
	柴油		kg	111.59	5.08	566.89
五	税金		%	9	2361.68	212.56
	合计		元			2574.24
	单价					25.75



张雪梅

李锐

工程单价计算表

土方开挖外运（运距3km）工程

单价编号：1.1.2.5

定额单位：100m³

施工方法：挖装、运输、卸除、空回

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			864.61
(一)	基本直接费		元			859.45
1	人工费		元			28.29
	初级工		工时	6.1	4.64	28.29
2	材料费		元			33.06
	零星材料费		%	4	826.39	33.06
3	机械使用费		元			798.10
	单斗挖掘机 液压 1m ³		台时	0.91	119.49	108.74
	推土机 59kw		台时	0.46	63.00	28.67
	自卸汽车 8t		台时	9.24	71.53	660.69
(二)	其他直接费		%	0.6	859.45	5.16
二	间接费		%	5	864.61	43.23
三	利润		%	7	907.84	63.55
四	材料补差		元			566.89
	柴油		kg	111.59	5.08	566.89
五	税金		%	9	1538.28	138.45
	合计		元			1676.73
	单价					16.77



张雪梅

李锐

工程单价计算表

防渗土工膜工程

单价编号: 1.1.2.6

定额单位: 100m²

施工方法: 场内运输, 铺设, 模焊、布缝

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1076.05
(一)	基本直接费		元			1069.63
1	人工费		元			90.77
	工长		工时	0.5	9.27	4.64
	中级工		工时	4.6	6.62	30.45
	初级工		工时	12	4.64	55.68
2	材料费		元			970.11
	防渗土工膜		m ²	106	8.80	932.80
	其他材料费		%	4	932.80	37.31
3	机械使用费		元			8.75
	热焊机 双汉ZPR-210型或改进自动爬行热焊机		台时	0.51	12.17	6.21
	土工布缝边机		台时	0.29	8.76	2.54
(二)	其他直接费		%	0.6	1069.63	6.42
二	间接费		%	8.5	1076.05	91.46
三	利润		%	7	1167.51	81.73
四	税金		%	9	1249.24	112.43
	合计		元			1361.67
	单价					13.62



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C25混凝土护坡工程

单价编号: 1.1.2.7

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 护坡框格

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			27167.13
(一)	基本直接费		元			27005.10
1	人工费		元			4310.33
	工长		工时	20.7	9.27	191.89
	高级工		工时	62.2	8.57	533.05
	中级工		工时	386.7	6.62	2559.95
	初级工		工时	221	4.64	1025.44
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			1223.77
	振动器 1.1kw		台时	44.5	1.99	88.56
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	14.92	68.63	1023.96
	其他机械费		%	10	1112.52	111.25
(二)	其他直接费		%	0.6	27005.10	162.03
二	间接费		%	9.5	27167.13	2580.88
三	利润		%	7	29748.01	2082.36
四	材料补差		元			18025.00
	商品砼 C25		m3	103	175.00	18025.00
五	税金		%	9	49855.37	4486.98
	合计		元			54342.35
	单价					543.42



张雪梅

李锐

工程单价计算表

Mu60M10浆砌块石齿墙工程

单价编号: 1.1.2.8

定额单位: 100m3

施工方法: 选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			21295.63
(一)	基本直接费		元			21168.62
1	人工费		元			3612.53
	工长		工时	13.3	9.27	123.29
	中级工		工时	236.2	6.62	1563.64
	初级工		工时	415	4.64	1925.60
2	材料费		元			17282.78
	预拌砌筑砂浆 M10		m3	34	315.20	10716.80
	块石		m3	108	60.00	6480.00
	其他材料费		%	0.5	17196.80	85.98
3	机械使用费		元			273.31
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	6.12	23.82	145.78
	胶轮车		台时	155.52	0.82	127.53
(二)	其他直接费		%	0.6	21168.62	127.01
二	间接费		%	10.5	21295.63	2236.04
三	利润		%	7	23531.67	1647.22
四	材料补差		元			5400.00
	块石		m3	108	50.00	5400.00
五	税金		%	9	30578.89	2752.10
	合计		元			33330.99
	单价					333.31



张雪梅

李锐

工程单价计算表

反滤土工布工程

单价编号: 1.1.2.10/1.1.3.7/1.2.4.4.7

定额单位: 100m²

施工方法: 场内运输, 铺设, 接缝(针缝)

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			539.80
(一)	基本直接费		元			536.58
1	人工费		元			78.19
	工长		工时	1	9.27	9.27
	中级工		工时	2	6.62	13.24
	初级工		工时	12	4.64	55.68
2	材料费		元			458.39
	反滤土工布		m ²	107	4.20	449.40
	其他材料费		%	2	449.40	8.99
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	536.58	3.22
二	间接费		%	8.5	539.80	45.88
三	利润		%	7	585.68	41.00
四	税金		%	9	626.68	56.40
	合计		元			683.08
	单价					6.83



张雪梅

李锐

工程单价计算表

平面钢模板工程

单价编号: 1. 1. 2. 12

定额单位: 100m²

施工方法: 预埋铁件制作, 模板运输;模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割除

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			3246.76
(一)	基本直接费		元			3227.39
1	人工费		元			1335.18
	工长		工时	15.3	9.27	141.83
	高级工		工时	51.7	8.57	443.07
	中级工		工时	85.3	6.62	564.68
	初级工		工时	40	4.64	185.60
2	材料费		元			1318.19
	卡扣件		kg	25.33	4.85	122.85
	铁件		kg	1.5	4.85	7.28
	电焊条		kg	2.48	4.85	12.03
	型钢		kg	42.97	3.85	165.43
	组合钢模板		kg	79.57	3.85	306.34
	铁件及预埋铁件		kg	121.68	4.85	590.15
	预制混凝土柱		m ³	0.28	315.20	88.26
	其他材料费		%	2	604.33	12.09
	其他材料费		%	2	688.01	13.76
3	机械使用费		元			574.02
	载重汽车 5t		台时	0.36	47.59	17.13
	电焊机 交流 25kVA		台时	2.7	11.33	30.59
	钢筋切断机 20kW		台时	0.06	24.16	1.45
	汽车起重机 5t		台时	8.5	58.53	497.51
	其他机械费		%	5	26.51	1.33
	其他机械费		%	5	520.17	26.01
(二)	其他直接费		%	0.6	3227.39	19.37
二	间接费		%	7.5	3246.76	243.51
三	利润		%	7	3490.27	244.32
四	材料价差		元			369.73
	柴油		kg	51.89	7.13	369.73
五	税金		%	9	4104.32	369.39

李锐

工程单价计算表


平面钢模板工程

单价编号: 1.1.2.12

定额单位: 100m²

施工方法: 预埋铁件制作, 模板运输;模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割除

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	合计		元			4473.71
	单价					44.74



张雪梅

李锐

工程单价计算表

土方回填工程

单价编号: 1.1.3.2/1.2.1.3

定额单位: 100m³

施工方法: 人工平土、刨毛、洒水、夯实等

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			732.89
(一)	基本直接费		元			728.52
1	人工费		元			360.52
	工长		工时	1.5	9.27	13.91
	初级工		工时	74.7	4.64	346.61
2	材料费		元			60.15
	零星材料费		%	9	668.37	60.15
3	机械使用费		元			307.85
	蛙式夯实机 2.8kw		台时	19.05	16.16	307.85
(二)	其他直接费		%	0.6	728.52	4.37
二	间接费		%	5	732.89	36.64
三	利润		%	7	769.53	53.87
四	税金		%	9	823.40	74.11
	合计		元			897.51
	单价					8.98



张雪梅

李锐

工程单价计算表

Mu60M10浆砌石挡墙工程

单价编号: 1.1.3.3

定额单位: 100m3

施工方法: 选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			22305.49
(一)	基本直接费		元			22172.46
1	人工费		元			4487.20
	工长		工时	16.2	9.27	150.17
	中级工		工时	329.5	6.62	2181.29
	初级工		工时	464.6	4.64	2155.74
2	材料费		元			17409.49
	预拌砌筑砂浆 M10		m3	34.4	315.20	10842.88
	块石		m3	108	60.00	6480.00
	其他材料费		%	0.5	17322.88	86.61
3	机械使用费		元			275.77
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	6.19	23.82	147.45
	胶轮车		台时	156.49	0.82	128.32
(二)	其他直接费		%	0.6	22172.46	133.03
二	间接费		%	10.5	22305.49	2342.08
三	利润		%	7	24647.57	1725.33
四	材料补差		元			5400.00
	块石		m3	108	50.00	5400.00
五	税金		%	9	31772.90	2859.56
	合计		元			34632.46
	单价					346.32



张雪梅

李锐

工程单价计算表

Φ75mmpvc排水孔工程

单价编号: 1.1.3.4/1.2.4.3.6/1.2.4.4.6

定额单位: 100m

施工方法: 排水管: PVC管切割、安装

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1313.21
(一)	基本直接费		元			1305.38
1	人工费		元			355.55
	工长		工时	1.6	9.27	14.83
	中级工		工时	29.6	6.62	195.95
	初级工		工时	31.2	4.64	144.77
2	材料费		元			934.39
	Φ75mmpvc排水孔		m	102	9.00	918.00
	锯条		根	8.4	0.85	7.14
	其他材料费		%	1	925.14	9.25
3	机械使用费		元			15.44
	电钻 1.5kw		台时	8.4	1.82	15.29
	其他机械费		%	1	15.29	0.15
(二)	其他直接费		%	0.6	1305.38	7.83
二	间接费		%	8.5	1313.21	111.62
三	利润		%	7	1424.83	99.74
四	税金		%	9	1524.57	137.21
	合计		元			1661.78
	单价					16.62



张雪梅

李锐

工程单价计算表

碎石反滤料工程

单价编号: 1.1.3.5

定额单位: 100m³

施工方法: 铺筑砂石料、压实、修坡

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			8392.94
(一)	基本直接费		元			8342.88
1	人工费		元			2161.68
	工长		工时	9.2	9.27	85.28
	初级工		工时	447.5	4.64	2076.40
2	材料费		元			6181.20
	粗砂		m ³	20.4	60.00	1224.00
	碎石		m ³	81.6	60.00	4896.00
	其他材料费		%	1	6120.00	61.20
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	8342.88	50.06
二	间接费		%	10.5	8392.94	881.26
三	利润		%	7	9274.20	649.19
四	材料补差		元			5100.00
	粗砂		m ³	20.4	50.00	1020.00
	碎石		m ³	81.6	50.00	4080.00
五	税金		%	9	15023.39	1352.11
	合计		元			16375.50
	单价					163.76



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C25混凝土雨水槽工程

单价编号: 1.1.4.5

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28556.26
(一)	基本直接费		元			28385.94
1	人工费		元			6275.34
	工长		工时	29.9	9.27	277.17
	高级工		工时	99.6	8.57	853.57
	中级工		工时	567.7	6.62	3758.17
	初级工		工时	298.8	4.64	1386.43
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			639.60
	振动物 1.1kw		台时	35.6	1.99	70.84
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	68.63	510.61
	其他机械费		%	10	581.45	58.15
(二)	其他直接费		%	0.6	28385.94	170.32
二	间接费		%	9.5	28556.26	2712.84
三	利润		%	7	31269.10	2188.84
四	材料补差		元			18025.00
	商品砼 C25		m3	103	175.00	18025.00
五	税金		%	9	51482.94	4633.46
	合计		元			56116.40
	单价					561.16



张雪梅

李锐

工程单价计算表

播草籽护坡工程

单价编号: 1.1.4.7

定额单位: 100m²

施工方法: 播草籽: 翻松土壤、播草籽、拍实、浇水、清理

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			227.34
(一)	基本直接费		元			225.98
1	人工费		元			117.38
	工长		工时	1	9.27	9.27
	初级工		工时	23.3	4.64	108.11
2	材料费		元			108.60
	草籽		kg	1.5	65.20	97.80
	水		m ³	1.5	3.75	5.63
	其他材料费		%	5	103.43	5.17
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	225.98	1.36
二	间接费		%	8.5	227.34	19.32
三	利润		%	7	246.66	17.27
四	税金		%	9	263.93	23.75
	合计		元			287.68
	单价					2.88



张雪梅

李锐

工程单价计算表

MU60M10浆砌石排水沟工程

单价编号: 1.1.5.2

定额单位: 100m3

施工方法: 选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			23596.82
(一)	基本直接费		元			23456.08
1	人工费		元			5076.41
	工长		工时	18.3	9.27	169.64
	中级工		工时	375.4	6.62	2485.15
	初级工		工时	521.9	4.64	2421.62
2	材料费		元			18090.56
	预拌砌筑砂浆 M10		m3	36.55	315.20	11520.56
	块石		m3	108	60.00	6480.00
	其他材料费		%	0.5	18000.56	90.00
3	机械使用费		元			289.11
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	6.57	23.82	156.50
	胶轮车		台时	161.72	0.82	132.61
(二)	其他直接费		%	0.6	23456.08	140.74
二	间接费		%	10.5	23596.82	2477.67
三	利润		%	7	26074.49	1825.21
四	材料补差		元			5400.00
	块石		m3	108	50.00	5400.00
五	税金		%	9	33299.70	2996.97
	合计		元			36296.67
	单价					362.97



张雪梅

李锐

工程单价计算表

M10水泥砂浆抹面工程

单价编号: 1.1.5.3

定额单位: 100m²

施工方法: 冲洗、抹灰、压光

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1323.79
(一)	基本直接费		元			1315.89
1	人工费		元			518.58
	工长		工时	1.8	9.27	16.69
	中级工		工时	41.4	6.62	274.07
	初级工		工时	49.1	4.64	227.82
2	材料费		元			782.96
	预拌砌筑砂浆 M10		m ³	2.3	315.20	724.96
	其他材料费		%	8	724.96	58.00
3	机械使用费		元			14.35
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	0.41	23.82	9.77
	胶轮车		台时	5.59	0.82	4.58
(二)	其他直接费		%	0.6	1315.89	7.90
二	间接费		%	10.5	1323.79	139.00
三	利润		%	7	1462.79	102.40
四	税金		%	9	1565.19	140.87
	合计		元			1706.06
	单价					17.06



张雪梅

李锐

工程单价计算表

碎石粗砂混合料垫层工程

单价编号: 1.1.5.4

定额单位: 100m³

施工方法: 铺筑砂石料、压实、修坡

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			8392.94
(一)	基本直接费		元			8342.88
1	人工费		元			2161.68
	工长		工时	9.2	9.27	85.28
	初级工		工时	447.5	4.64	2076.40
2	材料费		元			6181.20
	粗砂		m ³	20.4	60.00	1224.00
	碎石		m ³	81.6	60.00	4896.00
	其他材料费		%	1	6120.00	61.20
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	8342.88	50.06
二	间接费		%	10.5	8392.94	881.26
三	利润		%	7	9274.20	649.19
四	材料补差		元			5100.00
	粗砂		m ³	20.4	50.00	1020.00
	碎石		m ³	81.6	50.00	4080.00
五	税金		%	9	15023.39	1352.11
	合计		元			16375.50
	单价					163.76



张雪梅

李锐

工程单价计算表

干砌块石排水体工程

单价编号: 1.1.5.5

定额单位: 100m3

施工方法: 选石、修石、砌筑、填缝、找平

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			10079.85
(一)	基本直接费		元			10019.73
1	人工费		元			2925.92
	工长		工时	11	9.27	101.97
	中级工		工时	165	6.62	1092.30
	初级工		工时	373.2	4.64	1731.65
2	材料费		元			7029.60
	块石		m3	116	60.00	6960.00
	其他材料费		%	1	6960.00	69.60
3	机械使用费		元			64.21
	胶轮车		台时	78.3	0.82	64.21
(二)	其他直接费		%	0.6	10019.73	60.12
二	间接费		%	10.5	10079.85	1058.38
三	利润		%	7	11138.23	779.68
四	材料补差		元			5800.00
	块石		m3	116	50.00	5800.00
五	税金		%	9	17717.91	1594.61
	合计		元			19312.52
	单价					193.13



张雪梅

李锐

工程单价计算表

石方开挖工程

单价编号: 1.2.1.2

定额单位: 100m³

施工方法: 钻孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			2880.25
(一)	基本直接费		元			2863.07
1	人工费		元			1158.97
	工长		工时	4.5	9.27	41.72
	中级工		工时	53.4	6.62	353.51
	初级工		工时	164.6	4.64	763.74
2	材料费		元			1194.17
	合金钻头		个	2.71	12.03	32.60
	炸药		kg	45.61	5.15	234.89
	导火线		m	461.15	1.26	581.05
	火雷管		个	327.1	0.85	278.04
	其他材料费		%	6	1126.58	67.59
3	机械使用费		元			509.93
	风钻 手持式		台时	9.24	50.17	463.57
	其他机械费		%	10	463.57	46.36
(二)	其他直接费		%	0.6	2863.07	17.18
二	间接费		%	10.5	2880.25	302.43
三	利润		%	7	3182.68	222.79
四	税金		%	9	3405.47	306.49
	合计		元			3711.96
	单价					37.12



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C25混凝土八字墙工程

单价编号: 1.2.1.4

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 墙厚 20cm

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			27595.99
(一)	基本直接费		元			27431.40
1	人工费		元			3560.33
	工长		工时	17.3	9.27	160.37
	高级工		工时	40.5	8.57	347.09
	中级工		工时	323.5	6.62	2141.57
	初级工		工时	196.4	4.64	911.30
2	材料费		元			21700.50
	水		m3	180	3.75	675.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21275.00	425.50
3	机械使用费		元			2170.57
	混凝土输送泵 30m3/h		台时	11.66	83.54	974.08
	振动器 1.1kw		台时	49.5	1.99	98.51
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	12.36	68.63	848.27
	其他机械费		%	13	1920.86	249.71
(二)	其他直接费		%	0.6	27431.40	164.59
二	间接费		%	9.5	27595.99	2621.62
三	利润		%	7	30217.61	2115.23
四	材料补差		元			18025.00
	商品砼 C25		m3	103	175.00	18025.00
五	税金		%	9	50357.84	4532.21
	合计		元			54890.05
						548.90



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C25混凝土底板工程

单价编号: 1.2.1.5

定额单位: 100m3

施工方法: 底板 厚度 50cm

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			26813.53
(一)	基本直接费		元			26653.61
1	人工费		元			3909.18
	工长		工时	19.6	9.27	181.69
	高级工		工时	26.1	8.57	223.68
	中级工		工时	346.2	6.62	2291.84
	初级工		工时	261.2	4.64	1211.97
2	材料费		元			21155.25
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	0.5	21050.00	105.25
3	机械使用费		元			1589.18
	振动物 1.1kw		台时	40.05	1.99	79.70
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	21.32	68.63	1463.19
	其他机械费		%	3	1542.89	46.29
(二)	其他直接费		%	0.6	26653.61	159.92
二	间接费		%	9.5	26813.53	2547.29
三	利润		%	7	29360.82	2055.26
四	材料补差		元			18025.00
	商品砼 C25		m3	103	175.00	18025.00
五	税金		%	9	49441.08	4449.70
	合计		元			53890.78
	单价					538.91



张雪梅

李锐

工程单价计算表

651橡皮止水工程

单价编号: 1.2.1.8/1.2.4.1.6/1.2.4.2.6

定额单位: 100m

施工方法: 止水 橡胶止水

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			3897.07
(一)	基本直接费		元			3873.83
1	人工费		元			1117.03
	工长		工时	8.1	9.27	75.09
	高级工		工时	57.2	8.57	490.20
	中级工		工时	49	6.62	324.38
	初级工		工时	49	4.64	227.36
2	材料费		元			2756.80
	橡胶止水带		m	103	26.50	2729.50
	其他材料费		%	1	2729.50	27.30
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	3873.83	23.24
二	间接费		%	9.5	3897.07	370.22
三	利润		%	7	4267.29	298.71
四	税金		%	9	4566.00	410.94
	合计		元			4976.94
	单价					49.77



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C15混凝土垫层工程

单价编号:

定额单位: 100m3

1 2 3 1 / 1 2 3 8 / 1 2 4 1 1 / 1 2 4 2 1 / 1 2 4 4 1
施工方法: 底板 垫层

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			29357.37
(一)	基本直接费		元			29182.28
1	人工费		元			6389.78
	工长		工时	32.2	9.27	298.49
	高级工		工时	42.7	8.57	365.94
	中级工		工时	565.5	6.62	3743.61
	初级工		工时	427.1	4.64	1981.74
2	材料费		元			21155.25
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C15		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	0.5	21050.00	105.25
3	机械使用费		元			1637.25
	振捣器 1.1kw		台时	40.05	1.99	79.70
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	22	68.63	1509.86
	其他机械费		%	3	1589.56	47.69
(二)	其他直接费		%	0.6	29182.28	175.09
二	间接费		%	9.5	29357.37	2788.95
三	利润		%	7	32146.32	2250.24
四	材料补差		元			15965.00
	商品砼 C15		m3	103	155.00	15965.00
五	税金		%	9	50361.56	4532.54
	合计		元			54894.10
	单价					548.94



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30钢筋砼底板工程

单价编号: 1.2.2.2

定额单位: 100m3

施工方法: 底板 厚度 50cm

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			26813.53
(一)	基本直接费		元			26653.61
1	人工费		元			3909.18
	工长		工时	19.6	9.27	181.69
	高级工		工时	26.1	8.57	223.68
	中级工		工时	346.2	6.62	2291.84
	初级工		工时	261.2	4.64	1211.97
2	材料费		元			21155.25
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	0.5	21050.00	105.25
3	机械使用费		元			1589.18
	振捣器 1.1kw		台时	40.05	1.99	79.70
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	21.32	68.63	1463.19
	其他机械费		%	3	1542.89	46.29
(二)	其他直接费		%	0.6	26653.61	159.92
二	间接费		%	9.5	26813.53	2547.29
三	利润		%	7	29360.82	2055.26
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	50471.08	4542.40
	合计		元			55013.48
	单价					550.13



张雪梅

李锐

工程单价计算表

钢筋加工及安装工程

单价编号:

定额单位:

1 2 3 4 / 1 2 3 2 / 1 2 4 1 5 / 1 2 4 2 5 / 1 2 4 4 4
施工方法: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			3749.23
(一)	基本直接费		元			3726.87
1	人工费		元			709.61
	工长		工时	10.3	9.27	95.48
	高级工		工时	28.8	8.57	246.82
	中级工		工时	36	6.62	238.32
	初级工		工时	27.8	4.64	128.99
2	材料费		元			2692.28
	铁丝		kg	4	4.85	19.40
	电焊条		kg	7.22	4.85	35.02
	钢筋		t	1.02	2560.00	2611.20
	其他材料费		%	1	2665.62	26.66
3	机械使用费		元			324.98
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	1.5	68.63	102.95
	载重汽车 5t		台时	0.45	47.59	21.42
	塔式起重机 10t		台时	0.1	100.09	10.01
	电焊机 交流 25kVA		台时	10	11.33	113.30
	对焊机 电弧型150		台时	0.4	86.28	34.51
	钢筋弯曲机 Φ6-40		台时	1.05	15.07	15.82
	钢筋切断机 20kW		台时	0.4	24.16	9.66
	钢筋调直机 4-14kW		台时	0.6	18.24	10.94
	其他机械费		%	2	318.61	6.37
(二)	其他直接费		%	0.6	3726.87	22.36
二	利润		%	5	3749.23	187.46
三	材料费		%	7	3936.69	275.57
四	燃料费		元			600.00
	汽油		kg	3.24	7.13	23.09
	钢筋		t	1.02	565.60	576.91
五	税金			9	4812.26	433.10
	合计		元			5245.36

李锐

工程单价计算表

钢筋加工及安装工程

单价编号:

定额单位:

1 2 3 4 / 1 2 3 3 / 1 2 4 1 5 / 1 2 4 2 5 / 1 2 4 4 4
施工方法: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价					5245.36



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土顶板工程

单价编号: 1.2.2.5

定额单位: 100m³

施工方法: 其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28556.26
(一)	基本直接费		元			28385.94
1	人工费		元			6275.34
	工长		工时	29.9	9.27	277.17
	高级工		工时	99.6	8.57	853.57
	中级工		工时	567.7	6.62	3758.17
	初级工		工时	298.8	4.64	1386.43
2	材料费		元			21471.00
	水		m ³	120	3.75	450.00
	商品砼 C30		m ³	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			639.60
	振动物 1.1kw		台时	35.6	1.99	70.84
	风(砂)水枪 6m ³ /min		台时	7.44	68.63	510.61
	其他机械费		%	10	581.45	58.15
(二)	其他直接费		%	0.6	28385.94	170.32
二	间接费		%	9.5	28556.26	2712.84
三	利润		%	7	31269.10	2188.84
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m ³	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	52512.94	4726.16
	合计		元			57239.10
	单价					572.39



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土闸墩工程

单价编号: 1.2.2.6

定额单位: 100m3

施工方法: 墩

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			24416.95
(一)	基本直接费		元			24271.32
1	人工费		元			2332.47
	工长		工时	11.7	9.27	108.46
	高级工		工时	15.5	8.57	132.84
	中级工		工时	209.7	6.62	1388.21
	初级工		工时	151.5	4.64	702.96
2	材料费		元			21279.75
	水		m3	70	3.75	262.50
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	20862.50	417.25
3	机械使用费		元			659.10
	振动器 1.1kw		台时	20	1.99	39.80
	变频机组 8.5kVA		台时	10	15.09	150.90
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	5.36	68.63	367.86
	其他机械费		%	18	558.56	100.54
(二)	其他直接费		%	0.6	24271.32	145.63
二	间接费		%	9.5	24416.95	2319.61
三	利润		%	7	26736.56	1871.56
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	47663.12	4289.68
	合计		元			51952.80
						519.53



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土胸墙工程

单价编号: 1.2.2.7

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 墙厚 20cm

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			27595.99
(一)	基本直接费		元			27431.40
1	人工费		元			3560.33
	工长		工时	17.3	9.27	160.37
	高级工		工时	40.5	8.57	347.09
	中级工		工时	323.5	6.62	2141.57
	初级工		工时	196.4	4.64	911.30
2	材料费		元			21700.50
	水		m3	180	3.75	675.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21275.00	425.50
3	机械使用费		元			2170.57
	混凝土输送泵 30m3/h		台时	11.66	83.54	974.08
	振动器 1.1kw		台时	49.5	1.99	98.51
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	12.36	68.63	848.27
	其他机械费		%	13	1920.86	249.71
(二)	其他直接费		%	0.6	27431.40	164.59
二	间接费		%	9.5	27595.99	2621.62
三	利润		%	7	30217.61	2115.23
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	51387.84	4624.91
	合计		元			56012.75
						560.13



张雪梅

李锐

工程单价计算表

Φ75mmpvc通气孔工程

单价编号: 1.2.2.8

定额单位: 100m

施工方法: 排水管: PVC管切割、安装

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1313.21
(一)	基本直接费		元			1305.38
1	人工费		元			355.55
	工长		工时	1.6	9.27	14.83
	中级工		工时	29.6	6.62	195.95
	初级工		工时	31.2	4.64	144.77
2	材料费		元			934.39
	Φ75mmpvc通气孔		m	102	9.00	918.00
	锯条		根	8.4	0.85	7.14
	其他材料费		%	1	925.14	9.25
3	机械使用费		元			15.44
	电钻 1.5kw		台时	8.4	1.82	15.29
	其他机械费		%	1	15.29	0.15
(二)	其他直接费		%	0.6	1305.38	7.83
二	间接费		%	8.5	1313.21	111.62
三	利润		%	7	1424.83	99.74
四	税金		%	9	1524.57	137.21
	合计		元			1661.78
	单价					16.62



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土检修平台工程

单价编号: 1.2.2.9

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28556.26
(一)	基本直接费		元			28385.94
1	人工费		元			6275.34
	工长		工时	29.9	9.27	277.17
	高级工		工时	99.6	8.57	853.57
	中级工		工时	567.7	6.62	3758.17
	初级工		工时	298.8	4.64	1386.43
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			639.60
	振动物 1.1kw		台时	35.6	1.99	70.84
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	68.63	510.61
	其他机械费		%	10	581.45	58.15
(二)	其他直接费		%	0.6	28385.94	170.32
二	间接费		%	9.5	28556.26	2712.84
三	利润		%	7	31269.10	2188.84
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	52512.94	4726.16
	合计		元			57239.10
	单价					572.39



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土立柱工程

单价编号: 1.2.2.10

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28556.26
(一)	基本直接费		元			28385.94
1	人工费		元			6275.34
	工长		工时	29.9	9.27	277.17
	高级工		工时	99.6	8.57	853.57
	中级工		工时	567.7	6.62	3758.17
	初级工		工时	298.8	4.64	1386.43
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			639.60
	振动物 1.1kw		台时	35.6	1.99	70.84
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	68.63	510.61
	其他机械费		%	10	581.45	58.15
(二)	其他直接费		%	0.6	28385.94	170.32
二	间接费		%	9.5	28556.26	2712.84
三	利润		%	7	31269.10	2188.84
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	52512.94	4726.16
	合计		元			57239.10
	单价					572.39



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土梁工程

单价编号: 1.2.2.11

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28556.26
(一)	基本直接费		元			28385.94
1	人工费		元			6275.34
	工长		工时	29.9	9.27	277.17
	高级工		工时	99.6	8.57	853.57
	中级工		工时	567.7	6.62	3758.17
	初级工		工时	298.8	4.64	1386.43
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			639.60
	振动物 1.1kw		台时	35.6	1.99	70.84
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	68.63	510.61
	其他机械费		%	10	581.45	58.15
(二)	其他直接费		%	0.6	28385.94	170.32
二	间接费		%	9.5	28556.26	2712.84
三	利润		%	7	31269.10	2188.84
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	52512.94	4726.16
	合计		元			57239.10
	单价					572.39



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土启闭室底板工程

单价编号: 1.2.2.12

定额单位: 100m3

施工方法: 底板 厚度 50cm

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			26813.53
(一)	基本直接费		元			26653.61
1	人工费		元			3909.18
	工长		工时	19.6	9.27	181.69
	高级工		工时	26.1	8.57	223.68
	中级工		工时	346.2	6.62	2291.84
	初级工		工时	261.2	4.64	1211.97
2	材料费		元			21155.25
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	0.5	21050.00	105.25
3	机械使用费		元			1589.18
	振捣器 1.1kw		台时	40.05	1.99	79.70
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	21.32	68.63	1463.19
	其他机械费		%	3	1542.89	46.29
(二)	其他直接费		%	0.6	26653.61	159.92
二	间接费		%	9.5	26813.53	2547.29
三	利润		%	7	29360.82	2055.26
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	50471.08	4542.40
	合计		元			55013.48
	单价					550.13



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土盖板工程

单价编号: 1.2.2.14

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28556.26
(一)	基本直接费		元			28385.94
1	人工费		元			6275.34
	工长		工时	29.9	9.27	277.17
	高级工		工时	99.6	8.57	853.57
	中级工		工时	567.7	6.62	3758.17
	初级工		工时	298.8	4.64	1386.43
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			639.60
	振动物 1.1kw		台时	35.6	1.99	70.84
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	68.63	510.61
	其他机械费		%	10	581.45	58.15
(二)	其他直接费		%	0.6	28385.94	170.32
二	间接费		%	9.5	28556.26	2712.84
三	利润		%	7	31269.10	2188.84
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	52512.94	4726.16
	合计		元			57239.10
	单价					572.39



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土桥板工程

单价编号: 1.2.3.1

定额单位: 100m3

施工方法: 混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、整平及养护

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			25618.88
(一)	基本直接费		元			25466.08
1	人工费		元			3371.92
	工长		工时	16.2	9.27	150.17
	高级工		工时	48.5	8.57	415.65
	中级工		工时	306.9	6.62	2031.68
	初级工		工时	166.9	4.64	774.42
2	材料费		元			21836.00
	水		m3	160	3.75	600.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	3	21200.00	636.00
3	机械使用费		元			258.16
	振动器 1.1kw		台时	39.13	1.99	77.87
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	2	68.63	137.26
	其他机械费		%	20	215.13	43.03
(二)	其他直接费		%	0.6	25466.08	152.80
二	间接费		%	9.5	25618.88	2433.79
三	利润		%	7	28052.67	1963.69
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	49071.36	4416.42
	合计		元			53487.78
	单价					534.88



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C25混凝土桥台工程

单价编号: 1.2.3.5

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28556.26
(一)	基本直接费		元			28385.94
1	人工费		元			6275.34
	工长		工时	29.9	9.27	277.17
	高级工		工时	99.6	8.57	853.57
	中级工		工时	567.7	6.62	3758.17
	初级工		工时	298.8	4.64	1386.43
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			639.60
	振动物 1.1kw		台时	35.6	1.99	70.84
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	68.63	510.61
	其他机械费		%	10	581.45	58.15
(二)	其他直接费		%	0.6	28385.94	170.32
二	间接费		%	9.5	28556.26	2712.84
三	利润		%	7	31269.10	2188.84
四	材料补差		元			18025.00
	商品砼 C25		m3	103	175.00	18025.00
五	税金		%	9	51482.94	4633.46
	合计		元			56116.40
	单价					561.16



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土台帽工程

单价编号: 1.2.3.6

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28556.26
(一)	基本直接费		元			28385.94
1	人工费		元			6275.34
	工长		工时	29.9	9.27	277.17
	高级工		工时	99.6	8.57	853.57
	中级工		工时	567.7	6.62	3758.17
	初级工		工时	298.8	4.64	1386.43
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			639.60
	振动物 1.1kw		台时	35.6	1.99	70.84
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	68.63	510.61
	其他机械费		%	10	581.45	58.15
(二)	其他直接费		%	0.6	28385.94	170.32
二	间接费		%	9.5	28556.26	2712.84
三	利润		%	7	31269.10	2188.84
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	52512.94	4726.16
	合计		元			57239.10
	单价					572.39



张雪梅

李锐

工程单价计算表

三毡四油工程

单价编号: 1.2.3.7

定额单位: 100m²

施工方法: 沥青油毛毡: 清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			10939.24
(一)	基本直接费		元			10874.00
1	人工费		元			1621.28
	工长		工时	11.8	9.27	109.39
	高级工		工时	83	8.57	711.31
	中级工		工时	71.1	6.62	470.68
	初级工		工时	71.1	4.64	329.90
2	材料费		元			9249.87
	油毛毡		m ²	340	2.26	768.40
	沥青		t	2.44	3125.20	7625.49
	木柴		t	0.84	910.00	764.40
	其他材料费		%	1	9158.29	91.58
3	机械使用费		元			2.85
	胶轮车		台时	3.48	0.82	2.85
(二)	其他直接费		%	0.6	10874.00	65.24
二	间接费		%	9.5	10939.24	1039.23
三	利润		%	7	11978.47	838.49
四	税金		%	9	12816.96	1153.53
	合计		元			13970.49
	单价					139.70



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土排架及基础工程

单价编号: 1.2.3.9

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 基础

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			25808.36
(一)	基本直接费		元			25654.43
1	人工费		元			2176.83
	工长		工时	10.9	9.27	101.04
	高级工		工时	18.1	8.57	155.12
	中级工		工时	188.5	6.62	1247.87
	初级工		工时	145	4.64	672.80
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			2006.60
	振动器 1.1kw		台时	20	1.99	39.80
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	26	68.63	1784.38
	其他机械费		%	10	1824.18	182.42
(二)	其他直接费		%	0.6	25654.43	153.93
二	间接费		%	9.5	25808.36	2451.79
三	利润		%	7	28260.15	1978.21
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	49293.36	4436.40
	合计		元			53729.76
	单价					537.30



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土过渡段工程

单价编号: 1.2.4.1.2

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28556.26
(一)	基本直接费		元			28385.94
1	人工费		元			6275.34
	工长		工时	29.9	9.27	277.17
	高级工		工时	99.6	8.57	853.57
	中级工		工时	567.7	6.62	3758.17
	初级工		工时	298.8	4.64	1386.43
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			639.60
	振捣器 1.1kw		台时	35.6	1.99	70.84
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	68.63	510.61
	其他机械费		%	10	581.45	58.15
(二)	其他直接费		%	0.6	28385.94	170.32
二	间接费		%	9.5	28556.26	2712.84
三	利润		%	7	31269.10	2188.84
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	52512.94	4726.16
	合计		元			57239.10
	单价					572.39



张雪梅

李锐

工程单价计算表

曲面钢模板工程

单价编号: 1.2.4.1.4/1.2.4.2.4

定额单位: 100m²

施工方法: 钢架制作、面板拼装, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓, 拉筋割断

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			8842.42
(一)	基本直接费		元			8789.68
1	人工费		元			2274.35
	工长		工时	18.1	9.27	167.79
	高级工		工时	71.9	8.57	616.18
	中级工		工时	191.7	6.62	1269.06
	初级工		工时	47.7	4.64	221.32
2	材料费		元			5302.89
	卡扣件		kg	41.9	4.85	203.22
	铁件		kg	35.17	4.85	170.57
	电焊条		kg	16.43	4.85	79.69
	锯材		m ³	0.34	2254.36	766.48
	型钢		kg	488.06	3.85	1879.03
	组合钢模板		kg	104.07	3.85	400.67
	铁件及预埋铁件		kg	350.36	4.85	1699.25
	其他材料费		%	2	3472.06	69.44
	其他材料费		%	2	1726.85	34.54
3	机械使用费		元			1212.44
	载重汽车 5t		台时	0.42	47.59	19.99
	电焊机 交流 25kVA		台时	9.93	11.33	112.51
	钢筋弯曲机 Φ6-40		台时	0.48	15.07	7.23
	钢筋切断机 20kW		台时	0.18	24.16	4.35
	钢筋调直机 10kW		台时	0.95	29.51	28.03
	型材弯曲机		台时	1.49	18.56	27.65
	汽车起重 8t		台时	12.5	72.84	910.50
	其他机械费		%	5	177.10	8.86
	其他机械费		%	10	933.16	93.32
(二)	其他直接费		%	0.6	8789.68	52.74
二	间接费		%	7.5	8842.42	663.18



李锐

工程单价计算表

曲面钢模板工程

单价编号: 1.2.4.1.4/1.2.4.2.4

定额单位: 100m²

施工方法: 钢架制作、面板拼装, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓, 拉筋割断

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
三	利润		%	7	9505.60	665.39
四	材料补差		元			510.50
	汽油		kg	3.02	7.13	21.55
	柴油		kg	96.25	5.08	488.95
五	税金		%	9	10681.49	961.34
	合计		元			11642.83
	单价					116.43



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土洞身工程

单价编号: 1.2.4.2.2

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28556.26
(一)	基本直接费		元			28385.94
1	人工费		元			6275.34
	工长		工时	29.9	9.27	277.17
	高级工		工时	99.6	8.57	853.57
	中级工		工时	567.7	6.62	3758.17
	初级工		工时	298.8	4.64	1386.43
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			639.60
	振动物 1.1kw		台时	35.6	1.99	70.84
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	68.63	510.61
	其他机械费		%	10	581.45	58.15
(二)	其他直接费		%	0.6	28385.94	170.32
二	间接费		%	9.5	28556.26	2712.84
三	利润		%	7	31269.10	2188.84
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	52512.94	4726.16
	合计		元			57239.10
	单价					572.39



张雪梅

李锐

工程单价计算表

截水环工程

单价编号: 1.2.4.2.8

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28556.26
(一)	基本直接费		元			28385.94
1	人工费		元			6275.34
	工长		工时	29.9	9.27	277.17
	高级工		工时	99.6	8.57	853.57
	中级工		工时	567.7	6.62	3758.17
	初级工		工时	298.8	4.64	1386.43
2	材料费		元			21471.00
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21050.00	421.00
3	机械使用费		元			639.60
	振动物 1.1kw		台时	35.6	1.99	70.84
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	68.63	510.61
	其他机械费		%	10	581.45	58.15
(二)	其他直接费		%	0.6	28385.94	170.32
二	间接费		%	9.5	28556.26	2712.84
三	利润		%	7	31269.10	2188.84
四	材料补差		元			16995.00
	商品砼 C20		m3	103	165.00	16995.00
五	税金		%	9	50452.94	4540.76
	合计		元			54993.70
	单价					549.94



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C25混凝土挡墙工程

单价编号: 1.2.4.3.1/1.2.4.5.1

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 墙厚 20cm

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			27595.99
(一)	基本直接费		元			27431.40
1	人工费		元			3560.33
	工长		工时	17.3	9.27	160.37
	高级工		工时	40.5	8.57	347.09
	中级工		工时	323.5	6.62	2141.57
	初级工		工时	196.4	4.64	911.30
2	材料费		元			21700.50
	水		m3	180	3.75	675.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21275.00	425.50
3	机械使用费		元			2170.57
	混凝土输送泵 30m3/h		台时	11.66	83.54	974.08
	振动器 1.1kw		台时	49.5	1.99	98.51
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	12.36	68.63	848.27
	其他机械费		%	13	1920.86	249.71
(二)	其他直接费		%	0.6	27431.40	164.59
二	间接费		%	9.5	27595.99	2621.62
三	利润		%	7	30217.61	2115.23
四	材料补差		元			18025.00
	商品砼 C25		m3	103	175.00	18025.00
五	税金		%	9	50357.84	4532.21
	合计		元			54890.05
						548.90



张雪梅

李锐

工程单价计算表

粗砾石垫层工程

单价编号: 1. 2. 4. 3. 3

定额单位: 100m³

施工方法: 铺筑砂石料、压实、修坡

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			8392.94
(一)	基本直接费		元			8342.88
1	人工费		元			2161.68
	工长		工时	9.2	9.27	85.28
	初级工		工时	447.5	4.64	2076.40
2	材料费		元			6181.20
	粗砾石		m ³	102	60.00	6120.00
	其他材料费		%	1	6120.00	61.20
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	8342.88	50.06
二	间接费		%	10.5	8392.94	881.26
三	利润		%	7	9274.20	649.19
四	材料补差		元			2370.48
	粗砾石		m ³	102	23.24	2370.48
五	税金		%	9	12293.87	1106.45
	合计		元			13400.32
	单价					134.00



张雪梅

李锐

工程单价计算表

细砾石垫层工程

单价编号: 1.2.4.3.4

定额单位: 100m3

施工方法: 铺筑砂石料、压实、修坡

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			8392.94
(一)	基本直接费		元			8342.88
1	人工费		元			2161.68
	工长		工时	9.2	9.27	85.28
	初级工		工时	447.5	4.64	2076.40
2	材料费		元			6181.20
	细砾石		m3	102	60.00	6120.00
	其他材料费		%	1	6120.00	61.20
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	8342.88	50.06
二	间接费		%	10.5	8392.94	881.26
三	利润		%	7	9274.20	649.19
四	材料补差		元			2370.48
	细砾石		m3	102	23.24	2370.48
五	税金		%	9	12293.87	1106.45
	合计		元			13400.32
	单价					134.00



张雪梅

李锐

工程单价计算表

砂垫层工程

单价编号: 1. 2. 4. 3. 5

定额单位: 100m³

施工方法: 铺筑砂石料、压实、修坡

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			9043.57
(一)	基本直接费		元			8989.63
1	人工费		元			2020.63
	工长		工时	8.6	9.27	79.72
	初级工		工时	418.3	4.64	1940.91
2	材料费		元			6969.00
	粗砂		m ³	115	60.00	6900.00
	其他材料费		%	1	6900.00	69.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	8989.63	53.94
二	间接费		%	10.5	9043.57	949.57
三	利润		%	7	9993.14	699.52
四	材料补差		元			5750.00
	粗砂		m ³	115	50.00	5750.00
五	税金		%	9	16442.66	1479.84
	合计		元			17922.50
	单价					179.23



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C30混凝土底板工程

单价编号: 1.2.4.4.2

定额单位: 100m3

施工方法: 底板 厚度 50cm

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			26813.53
(一)	基本直接费		元			26653.61
1	人工费		元			3909.18
	工长		工时	19.6	9.27	181.69
	高级工		工时	26.1	8.57	223.68
	中级工		工时	346.2	6.62	2291.84
	初级工		工时	261.2	4.64	1211.97
2	材料费		元			21155.25
	水		m3	120	3.75	450.00
	商品砼 C30		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	0.5	21050.00	105.25
3	机械使用费		元			1589.18
	振捣器 1.1kw		台时	40.05	1.99	79.70
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	21.32	68.63	1463.19
	其他机械费		%	3	1542.89	46.29
(二)	其他直接费		%	0.6	26653.61	159.92
二	间接费		%	9.5	26813.53	2547.29
三	利润		%	7	29360.82	2055.26
四	材料补差		元			19055.00
	商品砼 C30		m3	103	185.00	19055.00
五	税金		%	9	50471.08	4542.40
	合计		元			55013.48
	单价					550.13



张雪梅

李锐

工程单价计算表

C25混凝土挡土墙工程

单价编号: 1. 2. 4. 4. 5

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 墙厚 20cm

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			27595.99
(一)	基本直接费		元			27431.40
1	人工费		元			3560.33
	工长		工时	17.3	9.27	160.37
	高级工		工时	40.5	8.57	347.09
	中级工		工时	323.5	6.62	2141.57
	初级工		工时	196.4	4.64	911.30
2	材料费		元			21700.50
	水		m3	180	3.75	675.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21275.00	425.50
3	机械使用费		元			2170.57
	混凝土输送泵 30m3/h		台时	11.66	83.54	974.08
	振动器 1.1kw		台时	49.5	1.99	98.51
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	12.36	68.63	848.27
	其他机械费		%	13	1920.86	249.71
(二)	其他直接费		%	0.6	27431.40	164.59
二	间接费		%	9.5	27595.99	2621.62
三	利润		%	7	30217.61	2115.23
四	材料补差		元			18025.00
	商品砼 C25		m3	103	175.00	18025.00
五	税金		%	9	50357.84	4532.21
	合计		元			54890.05
						548.90



张雪梅

李锐

工程单价计算表

粗砂垫层工程

单价编号: 1.2.4.4.8

定额单位: 100m³

施工方法: 铺筑砂石料、压实、修坡

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			9043.57
(一)	基本直接费		元			8989.63
1	人工费		元			2020.63
	工长		工时	8.6	9.27	79.72
	初级工		工时	418.3	4.64	1940.91
2	材料费		元			6969.00
	粗砂		m ³	115	60.00	6900.00
	其他材料费		%	1	6900.00	69.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	8989.63	53.94
二	间接费		%	10.5	9043.57	949.57
三	利润		%	7	9993.14	699.52
四	材料补差		元			5750.00
	粗砂		m ³	115	50.00	5750.00
五	税金		%	9	16442.66	1479.84
	合计		元			17922.50
	单价					179.23



张雪梅

李锐

工程单价计算表

碎石（5~10mm）垫层工程

单价编号：1.2.4.4.9

定额单位：100m³

施工方法：铺筑砂石料、压实、修坡

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			8392.94
(一)	基本直接费		元			8342.88
1	人工费		元			2161.68
	工长		工时	9.2	9.27	85.28
	初级工		工时	447.5	4.64	2076.40
2	材料费		元			6181.20
	碎石	5-10mm	m ³	102	60.00	6120.00
	其他材料费		%	1	6120.00	61.20
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	8342.88	50.06
二	间接费		%	10.5	8392.94	881.26
三	利润		%	7	9274.20	649.19
四	材料补差		元			5100.00
	碎石5-10mm		m ³	102	50.00	5100.00
五	税金		%	9	15023.39	1352.11
	合计		元			16375.50
	单价					163.76



张雪梅

李锐

工程单价计算表

碎石（10~20mm）垫层工程

单价编号：1.2.4.4.10

定额单位：100m³

施工方法：铺筑砂石料、压实、修坡

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			8392.94
(一)	基本直接费		元			8342.88
1	人工费		元			2161.68
	工长		工时	9.2	9.27	85.28
	初级工		工时	447.5	4.64	2076.40
2	材料费		元			6181.20
	碎石	10-20mm	m ³	102	60.00	6120.00
	其他材料费		%	1	6120.00	61.20
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	8342.88	50.06
二	间接费		%	10.5	8392.94	881.26
三	利润		%	7	9274.20	649.19
四	材料补差		元			5100.00
	碎石10-20mm		m ³	102	50.00	5100.00
五	税金		%	9	15023.39	1352.11
	合计		元			16375.50
	单价					163.76



张雪梅

李锐

工程单价计算表

铅丝笼抛石工程

单价编号: 1.2.4.5.3

定额单位: 100m3

施工方法: 编笼(竹笼包括劈削竹篾)、安放、运石、装填、封口等

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			10962.24
(一)	基本直接费		元			10896.86
1	人工费		元			2621.61
	工长		工时	23	9.27	213.21
	中级工		工时	204	6.62	1350.48
	初级工		工时	228	4.64	1057.92
2	材料费		元			8275.25
	块石		m3	113	60.00	6780.00
	铅丝 8#		kg	397	3.56	1413.32
	其他材料费		%	1	8193.32	81.93
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	10896.86	65.38
二	间接费		%	8.5	10962.24	931.79
三	利润		%	7	11894.03	832.58
四	材料补差		元			5650.00
	块石		m3	113	50.00	5650.00
五	税金		%	9	18376.61	1653.89
	合计		元			20030.50
	单价					200.31



张雪梅

李锐

工程单价计算表

土方开挖外运（运距3KM）工程

单价编号：1.3.1

定额单位：100m³

施工方法：挖装、运输、卸除、空回

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			864.61
(一)	基本直接费		元			859.45
1	人工费		元			28.29
	初级工		工时	6.1	4.64	28.29
2	材料费		元			33.06
	零星材料费		%	4	826.39	33.06
3	机械使用费		元			798.10
	单斗挖掘机 液压 1m ³		台时	0.91	119.49	108.74
	推土机 59kw		台时	0.46	63.00	28.67
	自卸汽车 8t		台时	9.24	71.53	660.69
(二)	其他直接费		%	0.6	859.45	5.16
二	间接费		%	5	864.61	43.23
三	利润		%	7	907.84	63.55
四	材料补差		元			566.89
	柴油		kg	111.59	5.08	566.89
五	税金		%	9	1538.28	138.45
	合计		元			1676.73
	单价					16.77



张雪梅

李锐

工程单价计算表

淤泥开挖外运（运距3KM）工程

单价编号：1.3.2

定额单位：100m3

施工方法：挖装、运输、卸除、空回

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			990.39
(一)	基本直接费		元			984.48
1	人工费		元			41.80
	初级工		工时	9.01	4.64	41.80
2	材料费		元			37.86
	零星材料费		%	4	946.62	37.86
3	机械使用费		元			904.82
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	1.35	95.39	128.47
	推土机 59kw		台时	0.67	63.00	42.42
	自卸汽车 5t		台时	14.61	50.25	733.93
(二)	其他直接费		%	0.6	984.48	5.91
二	间接费		%	5	990.39	49.52
三	利润		%	7	1039.91	72.79
四	材料补差		元			768.91
	柴油		kg	151.36	5.08	768.91
五	税金		%	9	1881.61	169.34
	合计		元			2050.95
	单价					20.51



张雪梅

李锐

工程单价计算表

土石围堰填筑工程

单价编号：1.1.1

定额单位：m³

施工方法：土石围堰填筑

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1861.10
(一)	基本直接费		元			1850.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			1850.00
	土石围堰填筑		项	1	1850.00	1850.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	1850.00	11.10
二	间接费		%	8.5	1861.10	158.19
三	利润		%	7	2019.29	141.35
四	税金		%	9	2160.64	194.46
	合计		元			2355.10
	单价					2355.10



张雪梅

李锐

工程单价计算表

土石围堰拆除工程

单价编号: 1.1.2

定额单位: m3

施工方法: 土石围堰拆除

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			925.52
(一)	基本直接费		元			920.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			920.00
	土石围堰拆除		项	1	920.00	920.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	920.00	5.52
二	间接费		%	8.5	925.52	78.67
三	利润		%	7	1004.19	70.29
四	税金		%	9	1074.48	96.70
	合计		元			1171.18
	单价					1171.18



张雪梅

李锐

工程单价计算表

编织袋围堰填筑工程

单价编号：1.1.3

定额单位：m3

施工方法：编织袋围堰填筑						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			4225.20
(一)	基本直接费		元			4200.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			4200.00
	编织袋围堰填筑		项	1	4200.00	4200.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	4200.00	25.20
二	间接费		%	8.5	4225.20	359.14
三	利润		%	7	4584.34	320.90
四	税金		%	9	4905.24	441.47
	合计		元			5346.71
	单价					5346.71



张雪梅

李锐

工程单价计算表

编织袋围堰拆除工程

单价编号：1.1.1.4

定额单位：m3

施工方法：编织袋围堰拆除						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			241.44
(一)	基本直接费		元			240.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			240.00
	编织袋围堰拆除		项	1	240.00	240.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	240.00	1.44
二	间接费		%	8.5	241.44	20.52
三	利润		%	7	261.96	18.34
四	税金		%	9	280.30	25.23
	合计		元			305.53
	单价					305.53



张雪梅

李锐

工程单价计算表

PVC-8土工膜（一布一膜）工程

单价编号：1.1.5

定额单位：m²

施工方法：PVC-8土工膜（一布一膜）						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			2515.00
(一)	基本直接费		元			2500.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			2500.00
	PVC-8土工膜（一布一膜）		m ²	1	2500.00	2500.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	2500.00	15.00
二	间接费		%	8.5	2515.00	213.78
三	利润		%	7	2728.78	191.01
四	税金		%	9	2919.79	262.78
	合计		元			3182.57
	单价					3182.57



张雪梅

李锐

工程单价计算表

施工临时道路工程

单价编号：1.2.1

定额单位：1km

施工方法：施工临时道路

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			18309.20
(一)	基本直接费		元			18200.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			18200.00
	施工临时道路		km	1	18200.00	18200.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	18200.00	109.20
二	间接费		%	8.5	18309.20	1556.28
三	利润		%	7	19865.48	1390.58
四	税金		%	9	21256.06	1913.05
	合计		元			23169.11
	单价					23169.11



张雪梅

李锐

工程单价计算表

施工仓库工程

单价编号：1.3.1

定额单位：m2

施工方法：施工仓库						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			21126.00
(一)	基本直接费		元			21000.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			21000.00
	施工仓库		m2	1	21000.00	21000.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	21000.00	126.00
二	间接费		%	8.5	21126.00	1795.71
三	利润		%	7	22921.71	1604.52
四	税金		%	9	24526.23	2207.36
	合计		元			26733.59
	单价					26733.59



张雪梅

李锐

工程单价计算表

办公、生活及文化福利建筑工程

单价编号：1.3.2

定额单位：项

施工方法：办公、生活及文化福利建筑						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			16096.00
(一)	基本直接费		元			16000.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			16000.00
	办公、生活及文化福利建筑		项	1	16000.00	16000.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	16000.00	96.00
二	间接费		%	8.5	16096.00	1368.16
三	利润		%	7	17464.16	1222.49
四	税金		%	9	18686.65	1681.80
	合计		元			20368.45
	单价					20368.45



张雪梅

李锐

工程单价计算表

其他施工临时工程工程

单价编号：1.4.1

定额单位：项

施工方法：其他施工临时工程						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			8551.00
(一)	基本直接费		元			8500.00
1	人工费		元			
2	材料费		元			8500.00
	其他施工临时工程		项	1	8500.00	8500.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	0.6	8500.00	51.00
二	间接费		%	8.5	8551.00	726.84
三	利润		%	7	9277.84	649.45
四	税金		%	9	9927.29	893.46
	合计		元			10820.75
	单价					10820.75



张雪梅

李锐

材料预算价格汇总表

序号	名称	规格型号	单位	数量	预算价 (元)	合价(元)	备注
1	防渗土工膜		m2	2581.27	8.80	22715.16	
2	预拌砌筑砂浆 M10		m3	179.434	315.20	56557.24	
3	反滤土工布		m2	1437.31	4.20	6036.70	
4	Φ75mmpvc排水孔		m	112.496	9.00	1012.46	
5	Φ75mmpvc通气孔		m	8.038	9.00	72.34	
6	粗砾石		m3	2.417	83.24	201.22	
7	细砾石		m3	2.275	83.24	189.34	
8	碎石	5-10mm	m3	3.58	110.00	393.82	
9	碎石	10-20mm	m3	3.519	110.00	387.09	
10	土石围堰填筑		m3	1	1850.00	1850.00	
11	土石围堰拆除		m3	1	920.00	920.00	
12	编织袋围堰填筑		m3	1	4200.00	4200.00	
13	编织袋围堰拆除		m3	1	240.00	240.00	
14	PVC-8土工膜(一布一膜)		m2	1	2500.00	2500.00	
15	施工临时道路		km	1	18200.00	18200.00	
16	施工仓库		m2	1	21000.00	21000.00	
17	办公、生活及文化福利建筑		项	1	16000.00	16000.00	
18	其他施工临时工程		项	1	8500.00	8500.00	
19	低发泡沫塑料板		m2	714.581	28.34	20251.24	
20	草籽		kg	32.829	65.20	2140.47	
21	汽油		kg	777.958	10.20	7935.17	
22	粗砂		m3	63.357	110.00	6969.26	
23	卡扣件		kg	417.415	4.85	2024.46	
24	铁件		kg	73.124	4.85	354.65	
25	铁件及预埋件		kg	2225.932	4.85	10795.77	
26	铁丝		kg	56.12	4.85	272.18	
27	碎石		m3	969.232	110.00	106615.51	
28	合金钻头		个	5.776	12.03	69.48	
29	碎石		m3	281.458	110.00	30960.41	
30	橡胶止水带		m	185	26.50	1332.54	



李锐

中华人民共和国一级建造师张雪梅
B11225100016774
中科经纬工程技术
有限公司
有效期至：2026年10月23日

张雪梅

李 銳