

唐河城区灾后重建维修工程(五里河
二号站修复)工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价


招 标 人： _____

工 程 名 称： 唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

投 标 总 价 (小写)： 2,690,418.85

(大写)： 贰佰陆拾玖万零肆佰壹拾捌元捌角伍分

投 标 人： _____



(盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

王永辉

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2314232.96	65900.00
1.1	4*7m跨河桥梁	531875.96	1900.00
1.2	河道修复	1782357	64000.00
2	措施项目	82020.7	
2.1	其中：安全文明施工费	80020.7	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	2000	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	72020.51	—
4.1	定额规费	72020.51	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2468274.17	
6	增值税	222144.68	—
7	含税工程造价合计	2690418.85	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,690,418.85	65900

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站 标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复) 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		4*7m跨河桥梁					531875.96	
1	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	78	4.89	381.42	
2	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 (含模板) 2. 嵌料(毛石)比例:片石砼	m3	184.68	552.11	101963.67	
3	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 (含模板) 2. 片石砼	m3	23.68	895.49	21205.2	
4	040303005003	混凝土墩(台)身	1. 部位:墩(台)身 2. 混凝土强度等级:片石砼C25 (含模板)	m3	204.26	687.85	140500.24	
5	040303004005	混凝土墩(台)帽	1. 部位:台背墙 2. 混凝土强度等级:C30 (含模板) 3. 含泵送	m3	3.06	1145.98	3506.7	
6	040303004006	混凝土墩(台)帽	1. 部位:台帽 2. 混凝土强度等级:C30 (含模板) 3. 含泵送	m3	6.82	791.86	5400.49	
7	040303004007	混凝土墩(台)帽	1. 部位:墩帽 2. 混凝土强度等级:C30 (含模板) 3. 含泵送	m3	10.98	820.56	9009.75	
8	040303012002	混凝土连续板	1. 部位:桥板 2. 结构形式:实体式 3. 混凝土强度等级:C40 (含模板) 4. 含泵送	m3	75.6	763.81	57744.04	
9	040303020003	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级:C30 (含模板) 2. 含泵送	m3	27	569.11	15365.97	
10	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:200厚C20砼	m3	12.6	445.7	5615.82	
11	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂砾石 2. 厚度:60cm	m2	66	101.71	6712.86	
12	040303024005	混凝土其他构件	1. 名称、部位:防撞护栏 2. 混凝土强度等级:C30 (含模板)	m3	40.8	913.43	37267.94	
本页小计							404674.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站 标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复) 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	040309004008	橡胶支座	1. 材质:橡胶 2. 规格、型号:70cm*600cm*厚2cm 3. 形式:板式	个	2	260.03	520.06	520
14	040309004009	橡胶支座	1. 材质:橡胶 2. 规格、型号:120cm*600cm*厚2cm 3. 形式:板式	个	3	400.02	1200.06	1200
15	040309004010	橡胶支座	1. 材质:橡胶 2. 规格、型号:35cm*600cm*1cm厚 3. 形式:板式	个	2	90.03	180.06	180
16	04B004	切缝	1. 每5米在护栏立面、背面、顶面切一道0.2cm宽1cm深假缝	m	26.15	1.33	34.78	
17	040309009003	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ150	m	6.7	44.71	299.56	
18	040309007003	桥梁伸缩装置	1. 材料品种:沥青麻丝	m	12	178.02	2136.24	
19	04B005	填缝	桥台搭板处沥青马蹄脂填料	m	12	86.02	1032.24	
20	040901001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:10	t	0.368	6162.32	2267.73	
21	040901001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:12	t	5.029	5962.82	29987.02	
22	040901001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:14	t	1.84	5536.55	10187.25	
23	040901001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:16	t	8.683	5266.84	45731.97	
24	040901001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:20	t	0.885	4893.2	4330.48	
25	040901001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:22	t	3.599	4724.01	17001.71	
本页小计							114909.16	1900

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复) 标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复) 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	040901001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:25	t	0.105	4383.43	460.26	
27	040901009003	预埋铁件	1. 材料种类:钢板、锚筋 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆	t	0.195	14558.55	2838.92	
28	040203007003	水泥混凝土	25cm厚C30水泥混凝土基层 15cm厚级配碎石垫层 素土夯实	m2	45	163.3	7348.5	
29	040103001002	回填方	1. 密实度要求:分层回填压实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场内土方转运	m3	85.5	19.24	1645.02	
		分部小计					531875.96	
		河道修复					1782357	
		污水管道					65239.98	
1	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm砂砾石垫层+20cmC20砼垫层 2. 管座材质:180° C20砼基础、C30砼包封 3. 规格:II级钢筋砼承插口排水管 DN1000 4. 接口方式:橡胶圈接口 5. 铺设深度:详见图纸 6. 管道检验及试验要求:闭水试验 7. 详见图集06MS201-1-11	m	32	1551.46	49646.72	
本页小计							61939.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站 标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二
修复) 号站修复) 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040504002001	混凝土井	1. ϕ 1250混凝土污水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度: 砾垫层 3. 混凝土强度等级: C25 4. 盖板材质、规格: 钢筋砼 5. 井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁 井盖 ϕ 700重型 6. 详见图集20S515-26	座	2	7020.62	14041.24	
3	04B001	管道包封	C30砼管道包封, 长度1m	m3	2	776.01	1552.02	
		更换设备					73358.94	
1	030108005001	离心式鼓风机	1. 名称: 罗茨风机	台	2	36679.47	73358.94	64000
		河道护砌					1643758.08	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 运距暂按5km计取	m3	5055	16.87	85277.85	
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格: 砂砾石 2. 厚度: 10cm	m2	1739.16	21.71	37757.16	
3	040305003001	浆砌块料	1. 部位: 基础 2. 材料品种、规格: 片石 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	212.56	372.26	79127.59	
4	040305003002	浆砌块料	1. 部位: 护坡 2. 材料品种、规格: 片石 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	521.75	477.72	249250.41	
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 六棱砖	m2	1739.16	93.47	162559.29	
6	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级: C25 (含模板)	m3	23.19	1193.6	27679.58	
7	040305003003	浆砌块料	1. 部位: 护底 (格宾石笼) 2. 材料品种、规格: 片石 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10 4. 钢丝网石笼	m3	2540	394.53	1002106.2	
本页小计							1732710.28	64000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 1 页 共 43 页

项目编码		040101001003		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2495.88	245.47	0.48		2.5	0.24
1-1-1	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	2655.11			669.15	1.33			0.33
人工单价		小计						1.81		2.5	0.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 2 页 共 43 页

项目编码		040303002002		项目名称		混凝土基础		计量单位	m3	工程量	184.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 毛石混凝土 换为【预拌混凝土 C25】 换为【片石】	10m3	0.1	1165.95	3390.93		454.95	116.6	339.09		45.49
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.0856	304.59	171.32		118.97	26.07	14.66		10.18
人工单价		小计						142.67	353.75		55.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								552.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1659	2.8	0.46		
	预拌混凝土 C25					m3	0.8587	370	317.72		
	板方材					m3	0.0026	2250.46	5.85		
	片石					m3	0.243	82	19.93		
	其他材料费							-	9.87	-	
	材料费小计							-	353.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 3 页 共 43 页

项目编码		040303015002		项目名称		混凝土挡墙墙身		计量单位	m3	工程量	23.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 毛石混凝土 换为【预拌混凝土 C25】 换为【片石】	10m3	0.1	1165.95	3390.93		454.95	116.6	339.09		45.49
3-3-54	现浇混凝土 挡墙墙身 模板	10m2	0.4429	414.85	184.26	111.42	179.76	183.74	81.61	49.35	79.62
人工单价		小计						300.34	420.7	49.35	125.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								895.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1659	2.8	0.46		
	预拌混凝土 C25					m3	0.8587	370	317.72		
	板方材					m3	0.0115	2250.46	25.88		
	片石					m3	0.243	82	19.93		
	其他材料费							-	56.67	-	
	材料费小计							-	420.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 4 页 共 43 页

项目编码		040303005003		项目名称		混凝土墩(台)身		计量单位	m3	工程量	204.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 毛石混凝土 换为【预拌混凝土 C25】 换为【片石】	10m3	0.1	1165.95	3390.93		454.95	116.6	339.09		45.49
3-3-16	现浇混凝土 实体式桥台 模板	10m2	0.1581	598.36	182.71	143.37	256.24	94.6	28.89	22.67	40.51
人工单价		小计						211.2	367.98	22.67	86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								687.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1659	2.8	0.46		
	预拌混凝土 C25					m3	0.8587	370	317.72		
	板方材					m3	0.0051	2250.46	11.48		
	片石					m3	0.243	82	19.93		
	其他材料费							-	18.49	-	
	材料费小计							-	368.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 5 页 共 43 页

项目编码		040303004005		项目名称		混凝土墩(台)帽		计量单位		m3		工程量		3.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-11	现浇混凝土 台帽 混凝土	10m3	0.1	730.1	3965.8		284.99	73.01	396.58			28.5			
3-3-12	现浇混凝土 台帽 模板	10m2	0.4072	598.36	536.37	139.67	254.93	243.65	218.41	56.87		103.8			
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1.01		0.27	22.68	1.96		0.27	22.91		1.98			
人工单价		小计						316.66	615.26	79.78		134.28			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1145.98							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.5139	2.8	1.44						
	板方材					m3	0.0953	2250.46	214.47						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	390	393.9						
	其他材料费							-	5.48	-					
	材料费小计							-	615.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 6 页 共 43 页

项目编码		040303004006		项目名称		混凝土墩(台)帽		计量单位		m3		工程量		6.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-11	现浇混凝土 台帽 混凝土	10m3	0.1	730.1	3965.8		284.99	73.01	396.58		28.5				
3-3-12	现浇混凝土 台帽 模板	10m2	0.1758	598.36	536.37	139.67	254.93	105.19	94.29	24.55	44.81				
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.27	22.68	1.96		0.27	22.68	1.96				
人工单价		小计						178.2	491.14	47.23	75.27				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								791.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.5129	2.8	1.44						
	板方材					m3	0.0411	2250.46	92.49						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	390	393.9						
	其他材料费							-	3.22	-					
	材料费小计							-	491.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 7 页 共 43 页

项目编码		040303004007		项目名称		混凝土墩(台)帽		计量单位	m3	工程量	10.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-9	现浇混凝土 墩帽 混凝土	10m3	0.1	749.32	3966.03		292.19	74.93	396.6		29.22
3-3-10	现浇混凝土 墩帽 模板	10m2	0.1993	616.48	452.73	147.03	263.43	122.86	90.23	29.3	52.5
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.27	22.68	1.96		0.27	22.68	1.96
人工单价		小计						197.79	487.1	51.98	83.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								820.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.4615	2.8	1.29		
	板方材					m3	0.0389	2250.46	87.54		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	390	393.9		
	其他材料费							-	4.44	-	
	材料费小计							-	487.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 8 页 共 43 页

项目编码		040303012002		项目名称		混凝土连续板		计量单位	m3	工程量	75.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-49 H80210561 80210565	现浇混凝土 矩形实体连续板混凝土 换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.1	969.95	4185.97		378.48	97	418.6		37.85
3-3-50	现浇混凝土 矩形实体连续板模板	10m2	0.2627	331.69	129.39	99.79	145.12	87.13	33.99	26.21	38.12
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.27	22.68	1.96		0.27	22.68	1.96
人工单价		小计						184.13	452.86	48.89	77.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								763.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.536	2.8	1.5		
	板方材					m3	0.0071	2250.46	15.98		
	预拌混凝土 C40					m3	1.01	410	414.1		
	其他材料费							-	21.29	-	
	材料费小计							-	452.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 9 页 共 43 页

项目编码		040303020003		项目名称		混凝土桥头搭板		计量单位	m3	工程量	27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-68	现浇混凝土 搭板 混凝土	10m3	0.1	674.82	3996.25		263.43	67.48	399.63		26.35
3-3-69	现浇混凝土 搭板 模板	10m2	0.0733	449.57	63.73	0.47	175.19	32.95	4.67	0.03	12.84
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1.01		0.27	22.68	1.96		0.27	22.91	1.98
人工单价		小计						100.43	404.57	22.94	41.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								569.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.537	2.8	1.5		
	板方材					m3	0.0011	2250.46	2.48		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	390	393.9		
	其他材料费							-	6.69	-	
	材料费小计							-	404.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 10 页 共 43 页

项目编码		040303001003		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	12.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	586.33	3641.88		228.78	58.63	364.19		22.88
人工单价		小计						58.63	364.19		22.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								445.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	360	363.6		
	水					m3	0.21	2.8	0.59		
	材料费小计							-	364.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 11 页 共 43 页

项目编码		040202009003		项目名称		砂砾石		计量单位	m2	工程量	66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-24	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm	100m2	0.01	480.53	2477.38	515.22	297.19	4.81	24.77	5.15	2.97
2-2-25 *40	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度每减1cm 子目*40	100m2	0.01	959.85	4954.75		486.65	9.6	49.55		4.86
人工单价		小计						14.41	74.32	5.15	7.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂砾 5~80					m3	0.7344	100	73.44		
	其他材料费							-	0.88	-	
	材料费小计							-	74.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 12 页 共 43 页

项目编码		040303024005		项目名称		混凝土其他构件		计量单位	m3	工程量	40.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-59	现浇混凝土 防撞护栏 混凝土	10m3	0.1	1385.71	3961.14		540.58	138.57	396.11		54.06
3-3-60	现浇混凝土 防撞护栏 模板	10m2	0.2903	661.71	57.66	121.26	277.81	192.09	16.74	35.2	80.65
人工单价		小计						330.66	412.85	35.2	134.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								913.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.2825	2.8	0.79		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	390	393.9		
	其他材料费							-	18.16	-	
	材料费小计							-	412.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 13 页 共 43 页

项目编码		040309004008		项目名称		橡胶支座		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-8-4	板式橡胶支座	100cm3	0.01	1.74			0.65	0.02			
人工单价		小计						0.02			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						260			
清单项目综合单价								260.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	板式橡胶支座70cm*600cm*厚2cm				cm3	1			260	260	
	材料费小计						-		-	260	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 14 页 共 43 页

项目编码		040309004009		项目名称		橡胶支座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-8-4	板式橡胶支座	100cm3	0.01	1.74			0.65	0.02			
人工单价		小计						0.02			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						400			
清单项目综合单价								400.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	板式橡胶支座120cm*600cm*2cm厚				cm3	1			400	400	
	材料费小计						-		-	400	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 15 页 共 43 页

项目编码		040309004010		项目名称		橡胶支座		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-8-4	板式橡胶支座	100cm3	0.01	1.74			0.65	0.02			
人工单价		小计						0.02			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						90			
清单项目综合单价								90.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	板式橡胶支座35cm*600cm*1cm厚				cm3	1			90	90	
	材料费小计						-		-	90	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 16 页 共 43 页

项目编码		04B004		项目名称		切缝		计量单位	m	工程量	26.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * -4	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):1	100m	0.01	48.52	55.77	3.7	23.56	0.49	0.56	0.04	0.24
人工单价		小计						0.49	0.56	0.04	0.24
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.005	2.8	0.01		
	其他材料费							-	0.54	-	
	材料费小计							-	0.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 17 页 共 43 页

项目编码		040309009003		项目名称		桥面排(泄)水管		计量单位	m	工程量	6.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	102.64	306		38.56	10.26	30.6		3.85
人工单价		小计						10.26	30.6		3.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	30.6	-	
	材料费小计							-	30.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 18 页 共 43 页

项目编码		040309007003		项目名称		桥梁伸缩装置		计量单位	m	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-8-20	桥梁伸缩装置 沥青麻丝	10m2	0.047	782.85	2710.6		294.14	36.79	127.4		13.83
人工单价		小计						36.79	127.4		13.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	油麻丝					kg	14.1	4.79	67.54		
	其他材料费							-	59.86	-	
	材料费小计							-	127.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 19 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 20 页 共 43 页

项目编码		040901001019		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.368
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	1	1813.17	3426.17	15.02	907.92	1813.17	3426.17	15.02	907.92
人工单价		小计						1813.17	3426.17	15.02	907.92
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6162.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3426.17	-	
	材料费小计							-	3426.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 21 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 22 页 共 43 页

项目编码		040901001021		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	1	1428.11	3351.97	41.57	714.9	1428.11	3351.97	41.57	714.9
人工单价		小计						1428.11	3351.97	41.57	714.9
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5536.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢筋 HRB400 Φ 14					kg	1025	3.217	3297.43		
	其他材料费							-	54.54	-	
	材料费小计							-	3351.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 23 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 25 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 26 页 共 43 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 27 页 共 43 页

项目编码		040901009003		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.195
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	1	6336.68	4089.51	369.47	3173.56	6336.68	4089.51	369.47	3173.56
借14-171 R*1.74, C*1.9	金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74, 材料*1.9	100m2	0.5717	559.54	387.39		83.92	319.88	221.47		47.98
人工单价		小计						6656.56	4310.98	369.47	3221.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14558.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4310.98	-	
	材料费小计							-	4310.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 28 页 共 43 页

项目编码		040203007003		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	174.82	2348.16	405.81	145.95	1.75	23.48	4.06	1.46
2-3-52 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度24cm 实际厚度(cm):25 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	2014.35	10134.26		952.39	20.14	101.34		9.52
人工单价		小计						23.02	124.82	4.19	11.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								163.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0561	2.8	0.16		
	预拌混凝土 C30					m3	0.255	390	99.45		
	其他材料费							-	25.22	-	
	材料费小计							-	124.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 29 页 共 43 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	85.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 30 页 共 43 页

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-8	垫层 砂砾石	10m3	0.016	950.09	1305.29	25.36	269.31	15.2	20.88	0.41	4.31
5-1-6 H8021 0553 802105 55	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.032	509.01	3580.01		144.34	16.29	114.56		4.62
5-1-19 H802 10555 80210 557	混凝土平基 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0395	1401.23	3684.41		397.57	55.35	145.53		15.7
5-1-25 R*1. 2, J*1.2	混凝土枕基 现浇 混凝土管道需满包混凝土加固时 人工*1.2, 机械*1.2	10m3	0.0245	3493.49	3619.03		825.66	85.59	88.67		20.23
5-1-93	承插式混凝土管 人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.01	3927.48		1246.03	1037.23	39.27		12.46	10.37
5-1-821	管道闭水试验 管径1000mm以内	100m	0.01	1004.27	473.78	1.88	238.39	10.04	4.74	0.02	2.38
5-1-776	橡胶圈接口 承插口、企口管径1000mm以内	10个口	0.05	1909.65	22.94		452.84	95.48	1.15		22.64
人工单价		小计						317.22	375.53	12.89	80.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						765.56			
清单项目综合单价								1551.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 31 页 共 43 页

	预拌混凝土 C20	m3	0.399	360	143.64		
	水	m3	1.1698	2.8	3.28		
	砾石 40	m3	0.1634	80	13.07		
	预拌混凝土 C15	m3	0.5707	350	199.75		
	II级钢筋砼承插口排水管 DN1000 管径1000mm以内	m	1.01	645.57	652.03		
	橡胶圈	个	0.515	220.45	113.53		
	其他材料费			-	15.86	-	
	材料费小计			-	1141.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 32 页 共 43 页

项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-66	圆形污水检查井 混凝土 井内径1250mm 适用管径600~800mm 井深3.1m	座	1	936.03	2222.77	23.64	250.33	936.03	2222.77	23.64	250.33
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0177	1908.32	1976.35	136.06	488.3	33.78	34.98	2.41	8.64
5-4-17	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 圆形井壁 木模	100m2	0.1439	6835.68	2928.98	147.89	1736.7	983.65	421.48	21.28	249.91
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.0241	4894.6	2621.27	108.09	1249.22	117.96	63.17	2.6	30.11
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.172	1670.42	3413.48	42.24	836.68	287.31	587.12	7.27	143.91
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.039	1428.11	3351.97	41.57	714.9	55.7	130.73	1.62	27.89
5-4-57	市政管网工程 钢管井字架井深4m以内	座	1	267.87	6.65	1.69	70.12	267.87	6.65	1.69	70.12
补子目1	安全网	座	1		30				30		
人工单价		小计						2682.3	3496.9	60.51	780.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7020.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 33 页 共 43 页

	水	m3	2.1811	2.8	6.11		
	预拌混凝土 C25	m3	2.911	370	1077.07		
	预拌混凝土 C30	m3	0.095	390	37.05		
	钢筋 HRB400 φ 12	kg	176.3	3.27	576.5		
	钢筋 HRB400 φ 14	kg	39.975	3.217	128.6		
	其他材料费			-	1671.56	-	
	材料费小计			-	3496.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复))

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 34 页 共 43 页

项目编码		04B001		项目名称		管道包封		计量单位		m3		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-25 H802 10555 80210 561	混凝土枕基 现浇 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2911.25	4023.03		825.66	291.13	402.3				82.57		
人工单价		小计						291.13	402.3			82.57			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								776.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.705	2.8	1.97						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	390	393.9						
	其他材料费							-	6.43	-					
	材料费小计							-	402.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复))

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 35 页 共 43 页

项目编码		030108005001		项目名称		离心式鼓风机		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-7-38	风机安装 离心式鼓风机(带变速器) 设备重量1t以内	台	1	3135.54	468.6	158.58	916.75	3135.54	468.6	158.58	916.75
人工单价		小计						3135.54	468.6	158.58	916.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32000			
清单项目综合单价								36679.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	罗茨风机					台	1			32000	32000
	其他材料费							-	468.6	-	
	材料费小计							-	468.6	-	32000

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复))

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 36 页 共 43 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	5055
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3296.02	291.3	0.48		3.3	0.29
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距5km	1000m3	0.001			12285.63	515.36			12.29	0.52
人工单价		小计						0.48		15.59	0.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复))

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 37 页 共 43 页

项目编码		040202009001		项目名称		砂砾石		计量单位		m2		工程量		1739.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-24 + 2-2-25 * -10	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	240.57	1238.69	515.22	175.53	2.41	12.39	5.15	1.76				
人工单价		小计						2.41	12.39	5.15	1.76				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	砂砾 5~80					m3	0.1224	100	12.24						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	12.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复))

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 38 页 共 43 页

项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	212.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-6 换	浆砌片石 基础、护底 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10】	10m3	0.1	1083.2	2162.05	33.52	443.85	108.32	216.21	3.35	44.39
人工单价		小计						108.32	216.21	3.35	44.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								372.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.33	2.8	0.92		
	片石					m3	1.15	82	94.3		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.35	345.66	120.98		
	材料费小计							-	216.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 39 页 共 43 页

项目编码		040305003002		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	521.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-7 H80050611 80010731	浆砌片石 护坡、台阶 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10】	10m3	0.1	1733.48	2301.42	36.33	705.95	173.35	230.14	3.63	70.6
人工单价		小计						173.35	230.14	3.63	70.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							477.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.7273	2.8	4.84		
	片石					m3	1.15	82	94.3		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.379	345.66	131.01		
	材料费小计							-	230.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 40 页 共 43 页

项目编码		040204002001		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	1739.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-33	人行道块料铺设 人工铺植草砖	100m2	0.01	2254.32	5996.88		1096.05	22.54	59.97		10.96
人工单价		小计						22.54	59.97		10.96
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	六棱砖					m2	1.02	58	59.16		
	其他材料费							-	0.81	-	
	材料费小计							-	59.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 41 页 共 43 页

项目编码		040303016001		项目名称		混凝土挡墙压顶		计量单位		m3		工程量		23.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-55 H80210561 80210559	现浇混凝土 挡墙压顶 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	245.18	3795.04		95.44	24.52	379.5			9.54			
3-3-56	现浇混凝土 挡墙压顶 模板	10m2	0.6666	599.42	331.2	5.55	234.01	399.57	220.78	3.7		155.99			
人工单价		小计						424.09	600.28	3.7		165.53			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1193.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.7455	2.8	2.09						
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	板方材					m3	0.0933	2250.46	209.97						
	其他材料费							-	14.47	-					
	材料费小计							-	600.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 42 页 共 43 页

项目编码		040305003003		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3		工程量		2540	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-6 H8005 0611 800107 31	浆砌片石 基础、护底 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10】	10m3	0.1	1083.2	2162.05	33.52	443.85	108.32	216.21	3.35	44.39				
借11-HA5	地面铺设钢丝网	100m2	0.0243	325.03	502.64		88.78	7.9	12.21		2.16				
人工单价		小计						116.22	228.42	3.35	46.55				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								394.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.33	2.8	0.92						
	片石					m3	1.15	82	94.3						
	镀锌钢丝网 φ 3mm*50mm*50mm					m2	2.5029	4.61	11.54						
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.35	345.66	120.98						
	其他材料费							-	0.68	-					
	材料费小计							-	228.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 43 页 共 43 页

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台・次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	大型机械设备进出场及安拆	台・次	1		2000				2000		
人工单价		小计							2000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	2000	-	
	材料费小计							-	2000	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复) 标段: 唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		80020.7			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					80020.7			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复) 标段: 唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复) 标段: 唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

标段：唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复) 标段: 唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 唐河城区灾后重建维修工程(五里河二号站修复)

第 1 页 共 1 页

[illegible]