# 六、已标价工程量清单

2025年立华固县项目区产业道路建设项目工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目

标段名称：

# 投标总价

投标总价（小写）：1,027,447.90

（大写）：壹佰零贰万柒仟肆佰肆拾柒元玖角

投　标　人　：　（盖章）

法定代表人
或其授权人　：　（签字或盖章）

编　制　人　：　（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

# 投标报价填报说明

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目

一、工程概况:
1、建设地点:桐柏县境内。
2、工程名称:2025年立华固县项目区产业道路建设项目。
3、工程内容:主要包含新建混凝土路面等工程。
二、编制依据:
1、《建设工程工程量清单计价标准》(GB50500-2024)。
2、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额(HA02-31-2016)及省、市相关配套的计价办法、调整文件及综合解释等。
3、增值税税率依据建办标函(2019)193号文件，税率为9%。
4、材料价格参照《南阳工程造价信息》2025年第4期发布价、柏县市场价、无信息价及桐柏县地材价格的按市场价询价计入。
5、人工费、机械人工费、管理费指数参照‘豫建消技(2025)12号’执行调整。
6、设计施工图纸及相关回复资料。
7、与该工程有关的规范、标准、相关图集、技术资料。
三、其它说明内容:
1、本次最高投标限价其他措施费:夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增箩加费暂不计取。

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
1101410000 5823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年12月9日

注：填报投标报价时需说明所涉及的工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工
有限公司
有效期至：2026年10月9日

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 919350 |
| 1.1 | 马庄鸡场道路 | 200214 |
| 1.2 | 牛庄鸡场道路 | 57204 |
| 1.3 | 大石坡鸡场道路 | 220644 |
| 1.4 | 钦庄路至马岭道路 | 294192 |
| 1.5 | 沈楼新庄组至鸡场道路 | 147096 |
| 2 | 措施项目 | 23262.75 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 环境保护税 | |
| 4 | 不含税工程造价合计 | 942612.75 |
| 5 | 增值税 | 84835.15 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 合　　计 | 1,027,447.90 |

注：1. 表中工程造价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2. 本表适用于投标总价时为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
1101410005833
河南筑通建工有限公司
耿庆国

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 马庄鸡场道路 | | | | | 200214.00 |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.部位：3.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 2450 | 81.72 | 200214.00 |
| | | 牛庄鸡场道路 | | | | | 57204.00 |
| 2 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.部位：3.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 700 | 81.72 | 57204.00 |
| | | 大石坡鸡场道路 | | | | | 220644.00 |
| 3 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.部位：4.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 2700 | 81.72 | 220644.00 |
| | | 钦庄路至马岭道路 | | | | | 294192.00 |
| 4 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.部位：4.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 3600 | 81.72 | 294192.00 |
| | | 沈楼新庄组至鸡场道路 | | | | | 147096.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 772254 |

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年10月9日
耿庆国

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 5 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.部位：4.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 1800 | 81.72 | 147096.00 |
| | | | 本页小计 | | | | 147096 |
| | | | 合 计 | | | | 919350.00 |

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年10月9日

耿庆国

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 5 页

| 项目编码 | 040203007001 | 项目名称 | 水泥混凝土 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.部位：3.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 18.72 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.03747 | - | - | 87.1 | 3.26 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0666 | - | - | 134 | 8.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 55.23 |
| 2.1 | 钢模板 | kg | 0.04775 | - | - | 4.3 | 0.21 |
| 2.2 | 脱模剂 | kg | 0.01029 | - | - | 1.79 | 0.02 |
| 2.3 | 水 | m3 | 0.0261 | - | - | 5.13 | 0.13 |
| 2.4 | 电 | kW·h | 0.0648 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.5 | 铁件 | kg | 0.065 | - | - | 4.5 | 0.29 |
| 2.6 | 其他材料费 | 元 | 0.726472 | - | - | 1 | 0.73 |
| 2.7 | 预拌混凝土 | m3 | 0.1836 | - | - | 260 | 47.74 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 73.95 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.45 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.32 |
| 综合单价 | | | | | | | 81.72 |

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年10月9日
耿庆国

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 2 页　共 5 页

| 项目编码 | 040203007002 | 项目名称 | 水泥混凝土 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.部位：3.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 18.72 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.03747 | - | - | 87.1 | 3.26 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0666 | - | - | 134 | 8.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 55.23 |
| 2.1 | 钢模板 | kg | 0.04775 | - | - | 4.3 | 0.21 |
| 2.2 | 脱模剂 | kg | 0.01029 | - | - | 1.79 | 0.02 |
| 2.3 | 水 | m3 | 0.0261 | - | - | 5.13 | 0.13 |
| 2.4 | 电 | kW·h | 0.0648 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.5 | 铁件 | kg | 0.065 | - | - | 4.5 | 0.29 |
| 2.6 | 其他材料费 | 元 | 0.726472 | - | - | 1 | 0.73 |
| 2.7 | 预拌混凝土 | m3 | 0.1836 | - | - | 260 | 47.74 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 73.95 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.45 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.32 |
| 综合单价 | | | | | | | 81.72 |

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年10月9日
耿庆国

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 3 页　共 5 页

| 项目编码 | 040203007003 | 项目名称 | 水泥混凝土 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.部位：4.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 18.72 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.03747 | - | - | 87.1 | 3.26 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0666 | - | - | 134 | 8.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 55.23 |
| 2.1 | 钢模板 | kg | 0.04775 | - | - | 4.3 | 0.21 |
| 2.2 | 脱模剂 | kg | 0.01029 | - | - | 1.79 | 0.02 |
| 2.3 | 水 | m3 | 0.0261 | - | - | 5.13 | 0.13 |
| 2.4 | 电 | kW·h | 0.0648 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.5 | 铁件 | kg | 0.065 | - | - | 4.5 | 0.29 |
| 2.6 | 其他材料费 | 元 | 0.726472 | - | - | 1 | 0.73 |
| 2.7 | 预拌混凝土 | m3 | 0.1836 | - | - | 260 | 47.74 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 73.95 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.45 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.32 |
| 综合单价 | | | | | | | 81.72 |

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年10月9日
耿庆国

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 4 页　共 5 页

| 项目编码 | 040203007004 | 项目名称 | 水泥混凝土 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.部位：4.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 18.72 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.03747 | - | - | 87.1 | 3.26 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0666 | - | - | 134 | 8.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 55.23 |
| 2.1 | 钢模板 | kg | 0.04775 | - | - | 4.3 | 0.21 |
| 2.2 | 脱模剂 | kg | 0.01029 | - | - | 1.79 | 0.02 |
| 2.3 | 水 | m3 | 0.0261 | - | - | 5.13 | 0.13 |
| 2.4 | 电 | kW·h | 0.0648 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.5 | 铁件 | kg | 0.065 | - | - | 4.5 | 0.29 |
| 2.6 | 其他材料费 | 元 | 0.726472 | - | - | 1 | 0.73 |
| 2.7 | 预拌混凝土 | m3 | 0.1836 | - | - | 260 | 47.74 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 73.95 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.45 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.32 |
| 综合单价 | | | | | | | 81.72 |

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年10月9日
耿庆国

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 5 页　共 5 页

| 项目编码 | 040203007005 | 项目名称 | 水泥混凝土 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.部位：4.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 18.72 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.03747 | - | - | 87.1 | 3.26 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0666 | - | - | 134 | 8.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 55.23 |
| 2.1 | 钢模板 | kg | 0.04775 | - | - | 4.3 | 0.21 |
| 2.2 | 脱模剂 | kg | 0.01029 | - | - | 1.79 | 0.02 |
| 2.3 | 水 | m3 | 0.0261 | - | - | 5.13 | 0.13 |
| 2.4 | 电 | kW·h | 0.0648 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.5 | 铁件 | kg | 0.065 | - | - | 4.5 | 0.29 |
| 2.6 | 其他材料费 | 元 | 0.726472 | - | - | 1 | 0.73 |
| 2.7 | 预拌混凝土 | m3 | 0.1836 | - | - | 260 | 47.74 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 73.95 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.45 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.32 |
| 综合单价 | | | | | | | 81.72 |

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年10月9日
耿庆国

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 马庄鸡场道路 | | | | | | | | |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.部位：3.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 18.72 | 55.23 | 0 | 4.45 | 3.32 | 81.72 |
| | | 牛庄鸡场道路 | | | | | | | | |
| 2 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.部位：3.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 18.72 | 55.23 | 0 | 4.45 | 3.32 | 81.72 |
| | | 大石坡鸡场道路 | | | | | | | | |
| 3 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.部位：4.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 18.72 | 55.23 | 0 | 4.45 | 3.32 | 81.72 |
| | | 鸡场至马岭道路 | | | | | | | | |
| 4 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.部位：4.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 18.72 | 55.23 | 0 | 4.45 | 3.32 | 81.72 |

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年12月9日

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 沈楼新庄组至鸡场道路 | | | | | | | | |
| 5 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.部位：4.5m宽道路<br>2.做法：<br>1）混凝土强度等级：C25<br>2)厚度：18cm<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 18.72 | 55.23 | 0 | 4.45 | 3.32 | 81.72 |

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年12月9日

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | | 13957.65 | 详见明细表E.3.2 |
| 2 | 04B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | | 9305.1 | 详见明细表E.3.2 |
| 3 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | 详见明细表E.3.2 |
| 4 | 041201023001 | 二次搬运 | | | 详见明细表E.3.2 |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工 | | | 详见明细表E.3.2 |
| | | 本页小计 | | 23262.75 | -- |
| | | 合　　计 | | 23262.75 | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | 13957.65 | | 13957.65 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 04B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 9305.1 | | 9305.1 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 7682.63 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 041201023001 | 二次搬运 | 7682.63 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工 | 7682.63 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 23262.75 | | | | | | - |

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑业建工有限公司
有效期至：2026年12月31日

# 措施项目费用分拆表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初期设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | 13957.65 | | | | | | |
| 2 | 04B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 9305.1 | | | | | | |
| 3 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | | | | | |
| 4 | 041201023001 | 二次搬运 | | | | | | | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工 | | | | | | | |
| | | 本页小计 | 23262.75 | -- | | -- | | -- | |
| | | 合　计 | 23262.75 | -- | | -- | | -- | |

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年10月09日

耿庆国

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 大型机械名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃ | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械安拆费 | 机械装卸运输费 | 固定装置安拆费 | | |
| | | A | B | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | D=A•B•C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 6 | 环境保护税 | | | | 按实计取 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | |
| 本页小计 | | - | - | | | | - |
| 合计 | | - | - | | | | - |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|

# 计日工表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | $A_1$ | $A_2$ | $B=A_2-A_1$ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|

# 总承包服务费计价表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | $A_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G.1.1 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 本页小计 | | | | | | | |
| | 合　计 | — | — | | — | | | |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写。

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$”、“费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础$A_2$”，并计算填写“结算金额$C_2$”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额$C_2$”。

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 直接发包的专业工程 | |
| 1.1 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年12月9日
耿庆国

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 | 942612.75 | 9 | 84835.15 |
| 合　计 | | | | | 84835.15 |

中华人民共和国注册造价工程师
耿庆国
11014100005823
河南筑泽建工有限公司
有效期至：2026年10月9日

# 发包人提供材料一览表

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 有效损耗率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 $C_0$（元） | 投标报价（元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 $C_i$（元） | 价差 $\Delta C$（元） | 价差调整金额 $\Delta P$（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：2025年立华固县项目区产业道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 F。 | 现行价格指数 Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 定值权重A | 1 | - | - | - | - |
| | 合计 | 1 | - | - | - | |

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。