


六、已标价工程量清单

投标报价封-1.2

投 标 总 价

招 标 人:	_____
工程名称:	桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22 迁改工程项目
投标总价（小写）:	1647157
（大写）:	壹佰陆拾肆万柒仟壹佰伍拾柒元整
投 标 人:	_____ （单位盖章）
法 定 代 表 人 或 其 授 权 人:	 _____ （签字或盖章）
编 制 人:	 _____ （签字、盖执业专用章）
时 间:	_____ 年 月 日

分部分项工程费用汇总表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

序号	项目或费用名称	金额					备注
		合计	其中：人工费	其中：暂估价材料费	其中：安全文明施工费	其中：临时设施费	
一	安装工程费	1641146	175192		35145	26444	明细详见投标报价表-4
	安装工程费	1346318	159101		32326	24322	
1	南阳桐柏35KV桐城线#19-#22迁改工程改造建设项目	371	108		15	11	
1.1	接地工程	371	108		15	11	
2	架线工程	1345947	158993		32312	24311	
2.1	35kV及以上导地线架	1119898	114587		21376	16084	
2.2	杆上设备工程	25449	1616		282	212	
2.3	调试、试运	47611	2758		2893	2177	
2.4	辅助工程	152989	40032		7760	5839	
	桐柏10KV书香路台变迁改工程改造建设项目	294828	16091		2819	2122	
1	基础工程	12157	862		115	87	
1.1	基础土石方	11760	747		100	75	
1.2	接地工程	397	116		16	12	
2	杆塔工程	10402	1038		154	116	
2.1	杆塔组立	9141	701		115	87	
2.2	杆塔附属	1261	337		39	29	
3	架线工程	272270	14191		2549	1919	
3.1	35kV及以上导地线架	79102	10401		1788	1346	
3.2	20kV及以下导线架设	519	45		6	4	
3.3	杆上设备工程	188418	3164		514	386	
3.4	调试、试运	4230	581		242	182	
二	拆除工程费	6011	2668		192		明细详见投标报价表-4
	拆除工程费	6011	2668		192		
1	南阳桐柏35KV桐城线#19-#22迁改工程改造建设项目	6011	2668		192		
1.1	杆塔工程	1257	681		41		
1.1.1	杆塔组立	1257	681		41		
1.2	架线工程	1837	912		59		
1.2.1	35kV及以上导地线架	1837	912		59		
1.3	桐柏10KV书香路台变迁改工程改造建设项目	752	328		24		
1.3.1	混凝土工程	704	300		22		
1.3.2	接地工程	49	28		1		
1.4	杆塔工程	852	295		26		
1.4.1	杆塔组立	319	99		11		
1.4.2	杆塔附属	533	195		16		
1.5	架线工程	1313	454		43		
1.5.1	20kV及以下导线架设	592	300		19		
1.5.2	杆上设备工程	721	154		24		



分部分项工程费用汇总表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目 金额单位：元

	合 计	1647157	177860		35337	26444	汇总到投标报价表-
--	-----	---------	--------	--	-------	-------	-----------



分部分项工程（单价措施项目）清单计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目 金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	全费用综合单价					合价				
						单价	其中：				合计	其中：			
							人工费	材机费	主要材料费			人工费	材机费	主要材料费	
									材料费	其中：暂估价				材料费	其中：暂估价
一		安装工程费									1641146	175192	200135	899607	
		安装工程费									1346318	159101	183235	682000	
		南阳桐柏35KV桐城线#19-#22迁改工程改造建设									371	108	38	99	
	JK2111	接地工程									371	108	38	99	
1	JK1111JK2801	接地	1. 名称：接地极/接地线 2. 规格型号：L63*3*250 0/L40*4*2	基	2	185.57	54.12	18.8	49.31		371	108	38	99	
		架线工程									1345947	158993	183197	681901	
	JK4111	35kV及以上导地线架									1119898	114587	120908	648261	
2	JK4111JL1401	砌筑工作井	1. 井类型：12块板电缆井； 2. 基础：c15混凝土基础； 3. 井壁：MU10机砖； 4. 抹灰：内墙1:2水泥砂浆抹面； 5. 盖板：C25钢筋混凝土	座	5	17393.89	3491.18	6598.17	418.51		86969	17456	32991	2093	

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供



分部分项工程（单价措施项目）清单计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

3	JK4111JL1801	管道顶进	1. 电缆保护管顶管 2. 管材材质规格 :MPP200*1	m	1054	426.72	83.04	75.25	133.7		449771	87527	79314	140922	
4	JK4111JL1702	电缆保护管	1. 名称:沿电塔引下保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:∅100*3000 4. 敷设方	根	2	292.71	46.5	2.28	184.53		585	93	5	369	
5	JK4111JL2901	埋管内敷设	1. 电压等级:35kV 2. 型号、规格:ZR-YJV23-35-3×300 3. 敷设方	m	601.69	946.22	12.63	11.41	828.19		569331	7601	6867	498314	
6	JK4111JL3301	电缆终端头	1. 电压等级:35kV 2. 绝缘类型:户外,冷缩 3. 规格:3×300 4. 其他:含设备线夹	三相	2	3751.47	680.04	593.31	1569.54		7503	1360	1187	3139	
7	JK4111JK3801	35kV及以上导线	1. 电压等级:35kV 2. 型号、规格:钢芯铝绞线 JL/G1A-185/30	km	0.03	80352.94	5768	1674.67	61109.67		2411	173	50	1833	

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供

分部分项工程（单价措施项目）清单计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

8	JK4111JB2401	标识标牌	1. 电压等级：35KV 2. 名称：电	块	15	221.78	25.17	33.05	106.05		3327	378	496	1591	
	JK6111	杆上设备工程									25449	1616	1088	18877	
9	JK4111JK5501	杆上配电装置	1. 名称：高压隔离开关 2. 规格型号：GW4-	只	2	9589.39	323.93	188.35	7953.75		19179	648	377	15908	
10	JK4111JK5502	杆上配电装置	1. 名称：电缆故障指示器	只	6	360.32	6.53	0.73	318.15		2162	39	4	1909	
11	JK4111JK5503	杆上配电装置	1. 名称：电缆故障指示器控制箱	只	2	2054.17	464.37	353.35	530.25		4108	929	707	1061	
	JK7111	调试、试运									47611	2758	24122		
12	JK7111JL4201	35KV电缆耐压试验	1. 电压等级：35kV 2. 试验项目：电缆主绝缘交流耐压试验 单回线	回路	1	45568.11	2396.99	23360.44			45568	2397	23360		
13	JK7111JL4401	35KV电缆参数试验	1. 电压等级：35kV 2. 试验项目：电缆参数试验	回路	1	2042.49	360.56	761.13			2042	361	761		
	JK8111	辅助工程									152989	40032	37079	14764	
14	JK4111JL1802	管道顶进	1. 光缆保护管顶管 2. 管材材质规	m	532	236.16	65.91	59.29	12.85		125637	35061	31544	6836	
15	JK8111JG4901	管道光缆	1. 名称：管道光缆 2. 型号规格：48芯光	km	0.592	19419.95	2613.63	268.91	12851.99		11497	1547	159	7608	

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供

分部分项工程（单价措施项目）清单计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

			3. 敷设方式:穿管敷设												
16	JK8111JG5501	光缆接续	1. 名称:48 光缆熔接	头	2	4737.05	801.99	1833.76	159.55		9474	1604	3668	319	
17	JK8111JG5601	光缆测试	1. 名称:光 缆全程测 量	中继 段	1	4321.08	1580.04	734.25			4321	1580	734		
18	JK8111JG5602	光缆单盘测试	1. 名称:光 缆单盘测 试	盘	1	2060.54	239.4	973.94			2061	239	974		
		桐柏10KV书香路台变 迁改工程改造建设项 基础工程									294828	16091	16901	217607	
											12157	862	324	9221	
	JK1111	基础土石方									11760	747	285	9114	
19	JK1111JK0101	线路复测分坑	1. 名称: 线路复测 分坑	基	2	3677.49	24.35	26.39	3303.51		7355	49	53	6607	
			2. 杆塔类												
20	JK1111JK0201	杆塔基坑挖方及回填	1. 基础基 坑开挖	m3	11.76	36.87	17.8	1.56			434	209	18		
			2. 地质类 别:普通土												
			3. 开挖深												
21	JK1311JK0801	底盘	1. 名称: 底盘	基	2	312.37	37.74	4.98	212.1		625	75	10	424	
			2. (8)-2												
			3. 塔杆形 式:水泥 塔杆												
			4. 每块重												
22	JK1311JK1001	卡盘	1. 名称: 卡盘	块	4	159.75	22.24	1.11	105.65		639	89	4	423	
			2. KP(8)-2												
			3. 塔杆形 式:水泥 塔杆												

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供

分部分项工程（单价措施项目）清单计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

			以上												
23	JK1111JK4601	导线悬垂串、跳线串	1. 金具串名称、型号：瓷瓶 2. 绝缘子	单相	15	54.41	5.28	2.2	37.12		816	79	33	557	
24	JK1111JK5101	避雷器	1. 名称：避雷器 2. 规格、型号：HY5WS2-	组	2	945.92	122.49	83.1	551.46		1892	245	166	1103	
	JK2111	接地工程									397	116	39	107	
25	JK1111JK2802	接地	1. 名称：接地极/接地线 2. 规格型号：L63*3*2500/L40*4*2	基	2	198.28	57.76	19.6	53.6		397	116	39	107	
		杆塔工程									10402	1038	388	7119	
	JK3111	杆塔组立									9141	701	340	6607	
26	JK1111JK2901	混凝土杆组立	1. 名称：水泥电杆 2. 规格	基	2	4570.41	350.61	170.24	3303.51		9141	701	340	6607	
	JK3211	杆塔附属									1261	337	48	512	
27	JK1111JK3601	杆塔类：水泥杆、横担材料	1. 名称：杆塔类 2. 规格：L6*63*1350/L6*63*1800/L8*75*1800/L5	组	13	96.99	25.89	3.67	39.38		1261	337	48	512	
		架线工程									272270	14191	16189	201267	
	JK4111	35kV及以上导地线架									79102	10401	12618	36127	
28	JK4111JL1402	砌筑工作井	1. 井类型：6块板电缆井；	座	2	10986.89	2193.24	4165.33	299.03		21974	4386	8331	598	

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供

分部分项工程（单价措施项目）清单计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

			2. 基础： c15混凝土 基础； 3. 井壁： MU10机 砖； 4. 抹灰： 内墙1:2水 泥砂浆抹 面； 5. 盖板： C25钢筋混 凝土盖板												
29	JK4111JL1803	管道顶进	1. 电缆保 护管顶管 2. 管材材 质规 格:MPP150	m	50	315.14	65.91	60.12	83.95		15757	3295	3006	4198	
30	JK4111JL1703	电缆保护管	1. 电缆保 护管 2. 管材材 质规 格:MPP150 3. 敷设方 式：沿墙	m	92.6	97.96	2.52	0.85	83.95		9071	233	79	7774	
31	JK4111JL1704	电缆保护管	1. 名称:沿 电塔引下 保护管 2. 材质:镀 锌钢管 3. 规格:∅ 100*3000 4. 敷设方	根	2	292.71	46.5	2.28	184.53		585	93	5	369	
32	JK4111JC7901	电缆支架	1. 名称:电 缆支架 2. 材质、 规 格	t	0.033	12377.48	2494.24	1519.7	5136.97		408	82	50	170	

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供

分部分项工程（单价措施项目）清单计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

			式：沿墙明敷												
33	JK4111JL2902	埋管内敷设	1. 电压等级：10kV 2. 型号、规格：ZR-YJLV22-8.7/12-3*150 3. 敷设方式：沿墙明敷	m	190.88	153.7	8.82	4.85	118.37		29338	1683	925	22594	
34	JK4111JL3302	电缆终端头	1. 电压等级：10kV 2. 绝缘类型：户外，冷缩 3. 规格：3*150 4. 其他：含设备线夹	三相	2	984.19	313.62	111.52	212.1		1968	627	223	424	
	JK4211	20kV及以下导线架设									519	45	13	382	
35	JK1111JK4501	10kV及以下导线	1. 电压等级：10KV 2. 型号、规格：JKLYJ-	km	0.045	11528.59	1007.78	280.44	8479.11		519	45	13	382	
	JK6111	杆上设备工程									188418	3164	1684	164759	
36	JK1111JK5401	杆上变压器	1. 电压等级：10KV 2. 型号规格：S13-M-630KVA杆上变压器	台	1	147244.2	1708.4	763.2	130907.6		147244	1708	763	130908	
37	JK1111JK5501	杆上配电装置	1. 电压等级：10KV 2. 设备名称：高压隔离开关	台	2	2306.94	323.93	188.35	1272.6		4614	648	377	2545	

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供

分部分项工程（单价措施项目）清单计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

			格:HG9-10/200A												
38	JK1111JK5502	杆上配电装置	1. 电压等级:10KV 2. 设备名称:真空开关 3. 型号规格:ZWJ-12/50.5-	台	1	32708.29	323.93	188.35	29163.75		32708	324	188	29164	
39	JK1111JK5503	杆上配电装置	1. 电压等级:10KV 2. 设备名称:真空开关	台	1	2770.87	464.37	353.35	1187.76		2771	464	353	1188	
40	JK4111JK5504	杆上配电装置	1. 名称:电缆故障指示器	只	3	360.32	6.53	0.73	318.15		1081	20	2	954	
	JK7111	调试、试验									4230	581	1874		
41	JK7111JK4102	杆上设备系统调试	1. 电压等级:10kV 2. 试验项目:电缆主绝缘交流耐压试验 3. 单回线路长	回路	1	3588.89	386.12	1721.24			3589	386	1721		
42	JK7111JK6101	杆上设备系统调试	1. 电压等级:10kV 2. 变压器调试	系统	1	265.21	64.8	80.06			265	65	80		
43	JK7111JK6102	杆上设备系统调试	1. 电压等级:10kV 2. 负荷开关调试	系统	1	376.09	129.6	72.89			376	130	73		
二		单价措施项目													
1		基坑明排水													
1					1										
	2	井点降水													

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供

工程量清单全费用综合单价分析表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	计量单位	全费用综合单价组成											全费用综合单价	
				人工费	材机费	主要材料费		措施费			规费	企业管理费	利润	编制基准期价差		税金
						材料费	其中：暂估价	措施费	其中：安全文明施工	其中：临时设施费						
一		安装工程费														
		安装工程费														
		南阳桐柏35kV桐城线#19-#22迁改工程改造建设项目														
	JK2111	接地工程														
1	JK1111JK2801	接地	基	54.12	18.8	49.31		18.24	7.41	5.58		16.84	6.48	6.46	15.32	185.57
		架线工程														
	JK4111	35kV及以上导线架设														
2	JK4111JL1401	砌筑工作井	座	3491.18	6598.17	418.51		1356.78	551.59	415.03		1252.9	481.85	2358.31	1436.19	17393.89
3	JK4111JL1801	管道顶进	m	83.04	75.25	133.7		39.13	15.91	11.97		36.13	13.9	10.34	35.23	426.72
4	JK4111JL1702	电缆保护管	根	46.5	2.28	184.53		12.93	5.26	3.96		11.95	4.59	5.76	24.17	292.71
5	JK4111JL2901	埋管内敷设	m	12.63	11.41	828.19		6.27	2.55	1.92		5.8	2.23	1.56	78.13	946.22
6	JK4111JL3301	电缆终端头	三相	680.04	593.31	1569.54		225.83	91.81	69.08		208.54	80.2	84.26	309.75	3751.47
7	JK4111JK3801	35kV及以上导线	km	5768	1674.67	61109.67		1953.25	794.08	597.49		1803.69	693.67	715.34	6634.65	80352.94
8	JK4111JB2401	标识标牌	块	25.17	33.05	106.05		15.83	6.44	4.84		14.63	5.62	3.12	18.31	221.78
	JK6111	杆上设备工程														
9	JK4111JK5501	杆上配电装置	只	323.93	188.35	7953.75		129.36	52.59	39.57		119.46	45.94	36.82	791.78	9589.39
10	JK4111JK5502	杆上配电装置	只	6.53	0.73	318.15		1.91	0.78	0.58		1.76	0.68	0.81	29.75	360.32
11	JK4111JK	杆上配电装置	只	464.37	353.35	530.25		211.64	86.04	64.74		195.44	75.16	54.35	169.61	2054.17

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料不含甲供材。

工程量清单全费用综合单价分析表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-
#22迁改工程项目

金额单位：元

	503															
	JK7111	调试、试运														
12	JK7111JL4301	电缆耐压试验	回路	2396.99	23360.44			6812.36	2769.51	2083.87		6290.79	2419.35	525.68	3762.5	45568.11
13	JK7111JL4401	电缆参数试验	回路	360.56	761.13			303.41	123.35	92.81		280.17	107.75	60.82	168.65	2042.49
	JK8111	辅助工程														
14	JK4111JL1802	管道顶进	m	65.91	59.29	12.85		30.9	12.56	9.45		28.54	10.97	8.2	19.5	236.16
15	JK8111JG4901	管道光缆	km	2613.63	268.91	12851.99		771.58	313.68	236.02		712.51	274.02	323.83	1603.48	19419.95
16	JK8111JG5501	光缆接续	头	801.99	1833.76	159.55		636.92	258.93	194.83		588.14	226.19	99.37	391.13	4737.05
17	JK8111JG5601	光缆测试	中继段	1580.04	734.25			638.22	259.46	195.23		589.35	226.66	195.77	356.79	4321.08
18	JK8111JG5602	光缆单盘测试	盘	239.4	973.94			284.12	115.51	86.91		262.37	100.91	29.66	170.14	2060.54
		桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程														
		基础														
	JK1111	基础土石方														
19	JK1111JK0101	线路复测	公里	24.35	26.39	3303.51		7.22	2.94	2.21		6.67	2.57	3.13	303.65	3677.49
20	JK1111JK0201	杆塔基坑挖方及回填	m3	17.8	1.56			5.39	2.19	1.65		4.97	1.91	2.2	3.04	36.87
21	JK1311JK0801	底盘	基	37.74	4.98	212.1		11.89	4.83	3.64		10.97	4.22	4.68	25.79	312.37
22	JK1311JK1001	卡盘	块	22.24	1.11	105.65		6.49	2.64	1.99		6	2.31	2.76	13.19	159.75
23	JK1111JK4601	导线悬垂串、跳线串	单相	5.28	2.2	37.12		2.05	0.83	0.63		1.89	0.73	0.65	4.49	54.41
24	JK1111JK5101	避雷器	组	122.49	83.1	551.46		43.46	17.67	13.3		40.14	15.44	11.73	78.1	945.92
	JK2111	接地工程														
25	JK1111JK2802	接地	基	57.76	19.6	53.6		19.34	7.86	5.92		17.86	6.87	6.88	16.37	198.28

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料不含甲供材。

工程量清单全费用综合单价分析表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-
#22迁改工程项目

金额单位：元

		杆塔工程														
	JK3111	杆塔组立														
26	JK1111JK2901	混凝土杆组立	基	350.61	170.24	3303.51		141.75	57.63	43.36		130.9	50.34	45.69	377.37	4570.41
	JK3211	杆塔附属														
27	JK1111JK3601	10kV横担	组	25.89	3.67	39.38		7.38	3	2.26		6.82	2.62	3.22	8.01	96.99
		架线工程														
	JK4111	35kV及以上导线架设														
28	JK4111JL1402	砌筑工作井	座	2193.24	4165.33	299.03		926.27	376.57	283.34		855.35	328.95	1311.55	907.17	10986.89
29	JK4111JL1803	管道顶进	m	65.91	60.12	83.95		31.13	12.66	9.52		28.75	11.06	8.2	26.02	315.14
30	JK4111JL1703	电缆保护管	m	2.52	0.85	83.95		0.89	0.36	0.27		0.81	0.31	0.54	8.09	97.96
31	JK4111JL1704	电缆保护管	根	46.5	2.28	184.53		12.93	5.26	3.96		11.95	4.59	5.76	24.17	292.71
32	JK4111JC7901	电缆支架	t	2494.24	1519.7	5136.97		827.35	336.35	253.08		764.01	293.83	319.39	1021.99	12377.48
33	JK4111JL2902	10kV及以下导线架设		8.82	4.85	118.37		3.46	1.4	1.06		3.19	1.23	1.09	12.69	153.7
34	JK4111JK3302	10kV及以下三相电缆架设		313.62	111.52	212.1		98.29	39.96	30.07		90.77	34.91	41.72	81.26	984.19
	JK4211	架线工程														
35	JK1111JK4501	10kV及以下导线架设		1007.78	280.44	8479.11		300.39	122.12	91.89		277.4	106.68	124.89	951.9	11528.59
	JK6111	杆上设备工程														
36	JK1111JK5401	杆上变压器	台	1708.4	763.2	130907.55		657.89	267.46	201.25		607.52	233.64	208.23	12157.8	147244.2
37	JK1111JK5501	杆上配电装置	台	323.93	188.35	1272.6		129.36	52.59	39.57		119.46	45.94	36.82	190.48	2306.94
38	JK1111JK5502	杆上配电装置	台	323.93	188.35	29163.75		129.36	52.59	39.57		119.46	45.94	36.82	2700.68	32708.29
39	JK1111JK5503	杆上配电装置	台	464.37	353.35	1187.76		211.64	86.04	64.74		195.44	75.16	54.36	228.79	2770.87
40	JK4111JK	杆上配电装置	只	6.53	0.73	318.15		1.91	0.78	0.58		1.76	0.68	0.81	29.75	360.32

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料不含甲供材。

投标报价表-4.1

工程量清单全费用综合单价分析表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-

#22迁改工程项目

金额单位：元

[illegible]

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料不含甲供材。

工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目 金额单位：元

序号	项目编码 (编制依据)	项目名称	计量单位	工程量 (数量)	单价				合价			
					人工费	材机费	主要材料费		人工费	材机费	主要材料费	
							材料费	其中：暂估价			材料费	其中：暂估价
一		安装工程费										
		安装工程费							159101	183235	682000	
		南阳桐柏35KV桐城线#19-#22迁改工程改造建设项目							108	38	99	
	JK2111	接地工程							108	38	99	
1	JK1111JK2801	接地	基	2					108	38	99	
	JYD8-3	角钢接地极 普通土	根	2	17.65	10.74	33.86		35	21	68	
	JYD8-11	户外接地母线敷设 接地母线 扁钢 40×4以内	100m	0.05	1458.59	321.91	618		73	16	31	
1	全费用综合单价人、材、机				54.12	18.8	49.31		108	38	99	
		架线工程							158993	183197	681901	
	JK4111	35kV及以上导线架设							114587	120908	648261	
2	JK4111JL1401	砌筑工作井	座	5					17456	32991	2093	
	JYL1-1	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填普通土 坑深(m) 2.0以内	m3	192.83	14.98	1.14			2889	220		
	JYX2-232	回填土 夯填	m3	83.81	7.86	1.52			659	127		
	补充子目1	土方弃置	m3	109.03		26.5				2889		
	JYL1-53	基坑支撑搭拆	m2	41.44	29.85	87.93			1237	3644		
	JYT4-1换	现浇混凝土 垫层面积10m2以内 换为【商品混凝土C15-20】	m3	14.62	93.5	54.88			1367	802		
	JYT3-10	砖井、池	m3	37.81	119.69	260.52			4525	9849		
	JYT11-9	水泥砂浆 砖墙、砌块墙	m2	157.52	11.6	7.11			1827	1120		
	JYT4-87换	预制混凝土构件现场制作 地沟盖板 换为【商品混凝土C25-10】	m3	4.14	80.03	88.43			331	366		
	JYT4-122换	成品混凝土构件安装 地沟盖板 换为【商品混凝土C25-10】	m3	4.14	29.95	1236.43			124	5114		
	JYT4-30换	现浇混凝土 圈梁 换为【商品混凝土C20-20】	m3	2.34	153.49	196.45			360	460		

注： 1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中的“暂估价”栏。
3 材机费=消耗性材料费+机械费。
4 主要材料费不含甲供材

工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目 金额单位：元

	JYT4-91	钢筋制作、安装 φ10以外	t	0.28	422.44	4377.64			116	1204		
	JYT4-90	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.09	700.83	4406.4			62	388		
	JYT4-99	预埋铁件制作	t	1.32	1080.85	4494.94			1427	5933		
	JYT4-102	预埋铁件安装	t	1.32	567.97	299.53			750	395		
	JYL4-57	电缆支架制作	t	0.21	1545.69	830.43	3544.8		323	174	741	
	JYL4-58	电缆支架安装	t	0.21	948.42	689.24			198	144		
	JYL4-15	接地敷设在砖墙上	根	15	14.78	3.91	33.85		222	59	508	
	JYL4-17	接地敷设在扁钢上	m	49.39	19.08	1.73	6.18		942	85	305	
	JYL1-56	垫层 碎石	m3	4.66	21.09	3.66	115.5		98	17	539	
2	全费用综合单价人、材、机				3491.18	6598.17	418.51		17456	32991	2093	
3	JK4111JL1801	管道顶进	m	1054.02					87527	79314	140922	
	JYL1-79	顶管 φ250以内	m	1054.02	82.33	73.38	133.7		86777	77344	140922	
	JYT1-71	挖淤泥、流砂、冻土 自卸汽车运冻土运距1km以内	m3	36.41	0.35	17.78			13	647		
	JYX1-107	汽车运输 其他建筑安装材料 装	t	69.36	10.18	18.29			706	1269		
	JYX1-108	汽车运输 其他建筑安装材料 运	t • km	69.36	0.44	0.78			31	54		
3	全费用综合单价人、材、机				83.04	75.25	133.7		87527	79314	140922	
4	JK4111JL1702	电缆保护管	根	2					93	5	369	
	JYL4-20	沿电杆、塔 保护管	根	2	46.5	2.28	184.53		93	5	369	
4	全费用综合单价人、材、机				46.5	2.28	184.53		93	5	369	
5	JK4111JL2901	埋管内敷设	m	601.69					7601	6867	498314	
	JYL2-63 *0.5	35kV电缆敷设 排管内(mm2) 400以内 单价*0.5	100m/三相	6.02	1232.55	942.93	82818.9		7416	5674	498313	
	JYX1-96	汽车运输 线材 每件重 12000kg以上 运输	t • km	9.26	1.28	5.85			12	54		
	JYX1-95	汽车运输 线材 每件重 12000kg以上 装卸	t	9.26	18.64	123.02			173	1139		
5	全费用综合单价人、材、机				12.63	11.41	828.19		7601	6867	498314	
6	JK4111JL3301	电缆终端头	三相	2					1360	1187	3139	
	JYL3-59 *0.5	35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联聚乙烯绝缘(mm2)	套/三相	2	679.14	590.92	1569.54		1358	1182	3139	

注： 1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中的“暂估价”栏。
3 材机费=消耗性材料费+机械费。
4 下面材料费不含甲供材

工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

		400 35kV三芯统包电缆中间头和终端头 单价*0.5										
	JYX1-105	汽车运输 零星钢材 装卸	t	0.13	13.11	35.08			2	5		
	JYX1-106	汽车运输 零星钢材 装卸	t • km	0.13	0.54	1.05						
6	全费用综合单价人、材、机				680.04	593.31	1569.54		1360	1187	3139	
7	JK4111JK3801	35kV及以下线路工程	km	0.03					173	50	1833	
	JYX5-53换	一般架设 导线(耐2公185以内 同塔回路数至回路数) 架设人工*2.5 材料费 机械费	km/三相	0.03	5737.65	1543.29	61109.74		172	46	1833	
	JYX1-81	汽车运输 线材 每件重 400kg以内 装卸	t	0.1	8.83	38.69			1	4		
	JYX1-82	汽车运输 线材 每件重 400kg以内 运输	t • km	0.1	0.4	1.11						
7	全费用综合单价人、材、机				5768	1674.67	61109.67		173	50	1833	
8	JK4111JB2401	标识标牌	块	15					378	496	1591	
	JYX8-33	杆塔附属设施安装 标示牌 35kV及以上	块	15	20.65	32.52	106.05		310	488	1591	
	JYL1-1	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深(m) 2.0以内	m3	2.97	14.98	1.14			44	3		
	JYX2-232	回填土 夯填	m3	2.97	7.86	1.52			23	5		
8	全费用综合单价人、材、机				25.17	33.05	106.05		378	496	1591	
	JK6111	杆上设备工程							1616	1088	18877	
9	JK4111JK5501	杆上配电装置	只	2					648	377	15908	
	JYX7-10	隔离开关	组	2	323.93	188.35	7953.75		648	377	15908	
9	全费用综合单价人、材、机				323.93	188.35	7953.75		648	377	15908	
10	JK4111JK5502	杆上配电装置	只	6					39	4	1909	
	JYX7-20	线路故障指示器	支	6	6.53	0.73	318.15		39	4	1909	
10	全费用综合单价人、材、机				6.53	0.73	318.15		39	4	1909	
11	JK4111JK5503	杆上配电装置	只	2					929	707	1061	
	JYX7-12	配电箱	台	2	464.37	353.35	530.25		929	707	1061	
11	全费用综合单价人、材、机				464.37	353.35	530.25		929	707	1061	

注： 1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中的“暂估价”栏。

3 材机费=消耗性材料费+机械费。

4 下面材料费不含甲供材

工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

	JK7111	调试、试运							2758	24122		
12	JK7111JL4301	电缆耐压试验	回路	1					2397	23360		
	JYL5-9	电缆主绝缘试验 交流耐压试验 35kV 长度10km以内	回路	1	2396.99	23360.44			2397	23360		
12		全费用综合单价人、材、机			2396.99	23360.44			2397	23360		
13	JK7111JL4401	电缆耐压试验	回路	1					361	761		
	JYL5-20	电缆主绝缘试验 交流耐压试验 35kV 长度10km以内	回路	1	360.56	761.13			361	761		
13		全费用综合单价人、材、机			360.56	761.13			361	761		
	JK8111	辅助工程							40032	37079	14764	
14	JK4111JL1802	管道顶进	m	532					35061	31544	6836	
	JYL1-78	顶管 $\phi 150$ 以内	m	532	65.89	59.23	12.85		35053	31510	6836	
	JYT1-71	挖淤泥、流砂、冻土 自卸汽车 运冻土运距1km以内	m ³	1.14	0.35	17.78				20		
	JYX1-107	汽车运输 其他建筑安装材料 装	t	0.72	10.18	18.29			7	13		
	JYX1-108	汽车运输 其他建筑安装材料 运	t·km	0.72	0.44	0.78				1		
14		全费用综合单价人、材、机			65.91	59.29	12.85		35061	31544	6836	
15	JK8111JG4901	管道光缆	km	0.592					1547	159	7608	
	JYZ17-15	人工敷设穿子管光缆 72芯以下	km	0.59	2613.64	268.92	12852		1547	159	7608	
15		全费用综合单价人、材、机			2613.63	268.91	12851.99		1547	159	7608	
16	JK8111JG5501	光缆接续	头	2					1604	3668	319	
	JYZ17-42	中继光缆接续 48芯以下	头	2	801.99	1833.76	159.55		1604	3668	319	
16		全费用综合单价人、材、机			801.99	1833.76	159.55		1604	3668	319	
17	JK8111JG5601	光缆测试	中继段	1					1580	734		
	JYZ17-56	中继光缆测试 48芯以下	中继段	1	1580.04	734.25			1580	734		
17		全费用综合单价人、材、机			1580.04	734.25			1580	734		
18	JK8111JG5602	光缆单盘测试	盘	1					239	974		
	JYZ17-36	光缆单盘测试 48芯以下	盘	1	239.4	973.94			239	974		
18		全费用综合单价人、材、机			239.4	973.94			239	974		
		桐柏10KV书香路台变迁改工程改 造建设项目							16091	16901	217607	

注： 1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中的“暂估价”栏。
3 材机费=消耗性材料费+机械费。
4 下面材料费不含运费

工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

		基础工程							862	324	9221	
	JK1111	基础土石方							747	285	9114	
19	JK1111JK0101	线路复测分坑	基	2					49	53	6607	
	JYX2-2	直线双杆及拉线塔	基	2	24.35	26.39	3303.51		49	53	6607	
19	全费用综合单价人、材、机				24.35	26.39	3303.51		49	53	6607	
20	JK1111JK0201	杆塔基坑挖方及回填	m3	11.76					209	18		
	JYX2-9	电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方 (或爆破)及回填,普通土,坑深	m3	11.76	17.8	1.56			209	18		
20	全费用综合单价人、材、机				17.8	1.56			209	18		
21	JK1311JK0801	卡盘	基	2					75	10	424	
	JYX3-4	预制基础 卡盘安装 每基二块 每块重量(kg) 400以上	基	2	37.74	4.98	212.1		75	10	424	
21	全费用综合单价人、材、机				37.74	4.98	212.1		75	10	424	
22	JK1311JK1001	卡盘	块	4					89	4	423	
	JYX3-23	预制基础 卡盘安装 每基二块 每块重量(kg) 400以上	块	4	22.24	1.11	105.65		89	4	423	
22	全费用综合单价人、材、机				22.24	1.11	105.65		89	4	423	
23	JK1111JK4601	导线悬垂串、跳线串	单相	15					79	33	557	
	JYX6-22	直线杆塔绝缘子串悬挂安装 10kV以下 普通	只	15	5.28	2.2	37.12		79	33	557	
23	全费用综合单价人、材、机				5.28	2.2	37.12		79	33	557	
24	JK1111JK5101	避雷器	组	2					245	166	1103	
	JYX8-38	氧化锌避雷器 10kV	组/三	2	122.49	83.1	551.46		245	166	1103	
24	全费用综合单价人、材、机				122.49	83.1	551.46		245	166	1103	
	JK2111	接地工程							116	39	107	
25	JK1111JK2802	接地	基	2					116	39	107	
	JYD8-3	角钢接地极 普通土	根	2	17.65	10.74	36.6		35	21	73	
	JYD8-11	户外接地母线敷设 接地母线 扁 钢 40×4以内	100m	0.06	1458.59	321.91	618		80	18	34	
25	全费用综合单价人、材、机				57.76	19.6	53.6		116	39	107	

注： 1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中的“暂估价”栏。
3 材机费=消耗性材料费+机械费。
4 主要材料费不含运费

工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

		杆塔工程							1038	388	7119	
	JK3111	杆塔组立							701	340	6607	
26	JK1111JK2901	混凝土杆组立	基	2					701	340	6607	
	JYX4-1换	混凝土杆组立 单杆 整根式 无套筒 线路一次施工工程量5根以内 人工*1.3 机械*1.3	基	2	350.61	170.24	3303.51		701	340	6607	
26		全费用综合单价(含人、材、机、管理费、利润、税金)			350.61	170.24	3303.51		701	340	6607	
	JK3211	杆塔组立							337	48	512	
27	JK1111JK3601	35KV横担	组	13					337	48	512	
	JYX4-175	35KV横担	组	13	25.89	3.67	39.38		337	48	512	
27		全费用综合单价(含人、材、机、管理费、利润、税金)			25.89	3.67	39.38		337	48	512	
		架线工程							14191	16189	201267	
	JK4111	35kV及以下导线架设							10401	12618	36127	
28	JK4111JL1402	砌筑工作井	座	2					4386	8331	598	
	JYL1-1	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深(m) 2.0以内	m3	41.69	14.98	1.14			625	48		
	JYX2-232	回填土 夯填	m3	18.12	7.86	1.52			142	28		
	补充子目1	土方弃置	m3	23.57		26.5				625		
	JYL1-53	基坑支撑搭拆	m2	22.4	29.85	87.93			669	1969		
	JYT4-1换	现浇混凝土 垫层面积10m2以内 换为【商品混凝土C15-20】	m3	3.16	93.5	54.88			295	173		
	JYT3-10	砖井、池	m3	8.17	119.69	260.52			978	2129		
	JYT11-9	水泥砂浆 砖墙、砌块墙	m2	34.06	11.6	7.11			395	242		
	JYT4-87换	预制混凝土构件现场制作 地沟盖板 换为【商品混凝土C25-10】	m3	0.89	80.03	88.43			71	79		
	JYT4-122换	成品混凝土构件安装 地沟盖板 换为【商品混凝土C25-10】	m3	0.89	29.95	1236.43			27	1102		
	JYT4-30换	现浇混凝土 圈梁 换为【商品混凝土C20-20】	m3	0.51	153.49	196.45			78	99		
	JYT4-91	钢筋制作、安装 φ10以外	t	0.06	422.44	4377.64			23	241		
	JYT4-90	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.02	700.83	4406.4			15	97		
	JYT4-99	预埋铁件制作	t	0.29	1080.85	4494.94			309	1286		

注： 1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中的“暂估价”栏。
3 材机费=消耗性材料费+机械费。
4 主面材料费不含附件费

工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目 金额单位：元

	JYT4-102	预埋铁件安装	t	0.29	567.97	299.53			162	86		
	JYL4-57	电缆支架制作	t	0.04	1545.69	830.43	3544.8		68	37	156	
	JYL4-58	电缆支架安装	t	0.04	948.42	689.24			42	30		
	JYL4-15	接地极制作安装 铜圆钢	根	6	14.78	3.91	33.85		89	23	203	
	JYL4-17	接地敷 扁钢	m	19.76	19.08	1.73	6.18		377	34	122	
	JYL1-56	挖土方 碎土	m3	1.01	21.09	3.66	115.5		21	4	117	
28		全费用综合单价人、材、机			2193.24	4165.33	299.03		4386	8331	598	
29	JK4111JL1803	管道敷设 塑料管 Φ150	m	50					3295	3006	4198	
	JYL1-78	顶管 Φ150	m	50	65.89	59.23	83.95		3295	2962	4198	
	JYT1-71	挖淤泥、流砂、冻土 汽车运冻土运距1km以内	m3	2.5	0.35	17.78			1	44		
29		全费用综合单价人、材、机			65.91	60.12	83.95		3295	3006	4198	
30	JK4111JL1703	电缆保护管	m	92.6					233	79	7774	
	JYL4-32	电缆保护管敷设 塑料管 Φ150	m	92.6	2.52	0.85	83.95		233	79	7774	
30		全费用综合单价人、材、机			2.52	0.85	83.95		233	79	7774	
31	JK4111JL1704	电缆保护管	根	2					93	5	369	
	JYL4-20	沿电杆、塔 保护管	根	2	46.5	2.28	184.53		93	5	369	
31		全费用综合单价人、材、机			46.5	2.28	184.53		93	5	369	
32	JK4111JC7901	电缆支架	t	0.033					82	50	170	
	JYL4-57	电缆支架制作	t	0.03	1545.69	830.43	5137		51	27	170	
	JYL4-58	电缆支架安装	t	0.03	948.42	689.24			31	23		
32		全费用综合单价人、材、机			2494.24	1519.7	5136.97		82	50	170	
33	JK4111JL2902	埋管内敷设	m	190.88					1683	925	22594	
	JYL2-38换	10kV电缆敷设 排管内(mm2) 240以内 实际采用铝芯 人工*0.9, 机械*0.9	100m/三相	1.91	881.93	484.21	11837.1		1683	924	22595	
33		全费用综合单价人、材、机			8.82	4.85	118.37		1683	925	22594	
34	JK4111JL3302	电缆终端头	三相	2					627	223	424	
	JYL3-43换	10kV电缆终端制作安装 户外截面(mm2) 240以内 实际采用铝芯 人工*0.9, 机械*0.9	套/三相	2	313.62	111.52	212.1		627	223	424	

注： 1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中的“暂估价”栏。
3 材机费=消耗性材料费+机械费。
4 主面材料费不含运费

工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

34	全费用综合单价人、材、机				313.62	111.52	212.1		627	223	424	
	JK4211	20kV及以下导线架设							45	13	382	
35	JK1111JK4501	10kV及以下导线	km	0.045					45	13	382	
	JYX5-31	绝缘铝导线 截面(mm ²) 150以内	km	0.05	1007.69	280.38	8479.09		45	13	382	
35	全费用综合单价人、材、机				1007.78	280.44	8479.11		45	13	382	
	JK6111	10kV及以下导线							3164	1684	164759	
36	JK1111JK5401	杆上变压器 容量(kVA) 100以内	台	1					1708	763	130908	
	JYX7-6	绝缘铝导线 截面(mm ²) 150以内	台	1	1708.4	763.2	130907.55		1708	763	130908	
36	全费用综合单价人、材、机				1708.4	763.2	130907.55		1708	763	130908	
37	JK1111JK5501	杆上配电装置	台	2					648	377	2545	
	JYX7-10	隔离开关	组	2	323.93	188.35	1272.6		648	377	2545	
37	全费用综合单价人、材、机				323.93	188.35	1272.6		648	377	2545	
38	JK1111JK5502	杆上配电装置	台	1					324	188	29164	
	JYX7-10	隔离开关	组	1	323.93	188.35	29163.75		324	188	29164	
38	全费用综合单价人、材、机				323.93	188.35	29163.75		324	188	29164	
39	JK1111JK5503	杆上配电装置	台	1					464	353	1188	
	JYX7-12	配电箱	台	1	464.37	353.35	1187.76		464	353	1188	
39	全费用综合单价人、材、机				464.37	353.35	1187.76		464	353	1188	
40	JK4111JK5504	杆上配电装置	只	3					20	2	954	
	JYX7-20	线路故障指示器	支	3	6.53	0.73	318.15		20	2	954	
40	全费用综合单价人、材、机				6.53	0.73	318.15		20	2	954	
	JK7111	调试、试运							581	1874		
41	JK7111JL4302	电缆耐压试验	回路	1					386	1721		
	JYL5-7	电缆主绝缘试验 交流耐压试验 10kV 长度1km以内	回路	1	386.12	1721.24			386	1721		
41	全费用综合单价人、材、机				386.12	1721.24			386	1721		
42	JK7111JK6101	杆上设备系统调试	系统	1					65	80		
	JYS3-22	杆上变压器系统 10kV	系统	1	64.8	80.06			65	80		
42	全费用综合单价人、材、机				64.8	80.06			65	80		

注： 1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中的“暂估价”栏。
3 材机费=消耗性材料费+机械费。
4 主面材料费不含运费

拆除项目清单计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目 金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	全费用综合单价			合价		
						单价	其中		合计	其中	
							人工费	材机费		人工费	材机费
一		拆除工程费							6011	2668	1351
		拆除工程费							6011	2668	1351
		南阳桐柏35KV桐城线#19-#22 迁改工程改造建设项目							6011	2668	1351
		杆塔工程							1257	681	142
	JK3111	杆塔组立							1257	681	142
1	JK3111JK2901	1. 名称:35KV中间15m水泥杆拆除 2. 破坏性拆除 3. 其余未尽事宜详见图纸及	基	1	159.69	49.55	58.62	160	50	59	
2	JK3111JK3201	1. 名称:35KV转角铁塔拆除 2. 破坏性拆除 3. 其余未尽事宜详见图纸及	t	3	365.78	210.41	27.82	1097	631	83	
		架线工程							1837	912	304
	JK4111	35kV及以上导线架设							1837	912	304
3	JK4111JK3801	1. 名称:架空线路拆除 2. 型号:JL/G1A-185/30 3. 拆除后外运 4. 其余未尽事宜详见图纸及	km	1.35	1360.44	675.2	225.36	1837	912	304	
		桐柏10KV书香路台变迁改造工程改造建设项目							752	328	178
	JK1311	混凝土工程							704	300	173
4	JK1311CK0101	杆塔基础拆除	1. 基础拆除部位:电杆基础拆	m3	7.2	97.72	41.64	23.99	704	300	173

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。

拆除项目清单计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

			除 2. 其余未尽事 宜详见图纸及 相关规范								
	JK2111	接地工程							49	28	5
5	JK2111CC5601	接地极拆除	1. 名称:接地极 拆除 2. 破坏性拆除 3. 拆除后外运 4. 其余未尽事 宜详见图纸及 相关规范	根	2	24.33	13.91	2.5	49	28	5
									852	295	293
	JK3111	杆塔							319	99	117
6	JK3211CK0301	混凝土杆(木杆)拆除	1. 名称:16m水 泥杆拆除 2. 破坏性拆除 3. 拆除后外运 4. 其余未尽事 宜详见图纸及 相关规范	基	2	159.69	49.55	58.62	319	99	117
	JK3211	杆塔附属							533	195	175
7	JK3211CK2101	避雷器及杆塔避雷针拆除	1. 名称:避雷器 拆除 2. 破坏性拆除 3. 其余未尽事 宜详见图纸及 相关规范	组	1	64.79	23.64	20.18	65	24	20
8	JK3211CK0701	混凝土横担拆除	1. 名称:横担拆 除 2. 破坏性拆除 3. 其余未尽事 宜详见图纸及 相关规范	组	13	26.07	7.82	10.78	339	102	140
9	JK3211CC5401	电缆保护管拆除	1. 名称:∅ 100*3000mm钢 管拆除 2. 破坏性拆除 3. 其余未尽事 宜详见图纸及 相关规范	m	9	9.69	5.08	1.38	87	46	12
10	JK3111CK1701	导线悬垂串拆除	1. 名称:瓷瓶拆 除	支	15	2.78	1.63	0.18	42	24	3

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。

拆除项目清单计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

			2. 破坏性拆除 3. 其余未尽事宜 详见图纸及 相关规范								
		架线工程							1313	454	434
	JK4211	20kV及以下导线架设							592	300	90
11	JK3211CK0901	20kV及以下导线拆除	1. 名称: 架空线路拆除 2. 型号: JKLYJ-10-150mm ² 3. 拆除后外运 4. 其余未尽事宜 详见图纸及 相关规范	km	0.473	1250.83	634.55	189.96	592	300	90
	JK6111	杆上设备工程							721	154	345
12	JK3211CK2401	杆上配电装置拆除	1. 名称: 高压隔离开关拆除 2. 破坏性拆除 3. 其余未尽事宜 详见图纸及	台	1	71.78	20.4	28.89	72	20	29
13	JK3211CK2402	杆上配电装置拆除	1. 名称: 真空开关拆除 2. 破坏性拆除 3. 其余未尽事宜 详见图纸及	台	1	71.78	20.4	28.89	72	20	29
14	JK3211CK2301	变压器拆除	1. 名称: 400KVA变压器拆除 2. 破坏性拆除 3. 其余未尽事宜 详见图纸及	台	1	577.5	112.74	286.82	578	113	287
											

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。

拆除项目清单全费用综合单价分析表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	计量单位	全费用综合单价组成										全费用综合单价
				人工费	材机费	措施费			规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	税金	
						措施费	其中：安全文明施工费	其中：临时设施费						
一		拆除工程费												
		拆除工程费												
		南阳桐柏35KV桐城线#19-#22迁改工程改造建设项目												
		杆塔工程												
	JK3111	杆塔组立												
1	JK3111JK2901	混凝土杆组立	基	49.55	58.62	8.31	5.31			18.29	5.59	6.14	13.19	159.69
	JK3111JK3201	自立塔组立	t	210.41	27.82	18.4	11.75			40.49	12.39	26.07	30.2	365.78
		架线工程												
	JK4111	35kV及以上导地线架设												
3	JK4111JK3801	35kV及以上导线	km	675.2	225.36	68.1	43.5			149.93	45.86	83.66	112.33	1360.44
		桐柏10KV书香路台变迁改工程改造建设项目												
	JK1311	混凝土工程												
4	JK1311CK0101	杆塔基础拆除	m3	41.64	23.99	4.87	3.11			10.71	3.28	5.16	8.07	97.72
	JK2111	接地工程												
5	JK2111CC5601	接地极拆除	根	13.91	2.5	1.08	0.69			2.38	0.73	1.72	2.01	24.33
		杆塔工程												
	JK3111	杆塔组立												
6	JK3211CK0301	混凝土杆(木杆)拆除	基	49.55	58.62	8.31	5.31			18.29	5.59	6.14	13.19	159.69
	JK3211	杆塔附属												
7	JK3211CK21	避雷器及杆塔避雷	组	23.64	20.18	3.27	2.09			7.21	2.21	2.93	5.35	64.79

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。

拆除项目清单全费用综合单价人、材、机计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

序号	项目名称	计量单位	工程量 (数量)	单价		合价	
				人工费	材机费	人工费	材机费
一	拆除工程费						
	拆除工程费					2668	1351
	南阳桐柏35KV桐城线#19-#22迁改工程改造建					2668	1351
	杆塔工程					681	142
	JK3111 杆塔组立					681	142
1	JK3111JK2901 混凝土杆组立	基	1			50	59
	CYX2-1 *0.56 混凝土杆拆除 整根式 单杆 破坏性拆除 单	基	1	49.55	58.62	50	59
	价*0.56						
	全费用综合单价人、材、机			49.55	58.62	50	59
2	JK3111JK3201 自立塔组立	t	3			631	83
	CYX2-24 *0.56 角钢塔拆除 塔全高 30m以内 破坏性拆除 单	t	3	210.41	27.82	631	83
	价*0.56						
	全费用综合单价人、材、机			210.41	27.82	631	83
	架线工程					912	304
	JK4111 35kV及以上导地线架设					912	304
3	JK4111JK3801 35kV及以上导线	km	1.35			912	304
	CYX3-11 *0.56 避雷线、导线一般拆除 导线截面(mm2) 185以	km/三相	1.35	675.2	225.36	912	304
	内 破坏性拆除 单价*0.56						
	全费用综合单价人、材、机			675.2	225.36	912	304
	桐柏10KV书香路台变迁改工程改造建设项目					328	178
	JK1311 混凝土工程					300	173
4	JK1311CK0101 杆塔基础拆除	m3	7.2			300	173
	CYX1-1 杆塔基础拆除 基础混凝土拆除	m3	7.2	41.64	23.99	300	173
	全费用综合单价人、材、机			41.64	23.99	300	173
	JK2111 接地工程					28	5
5	JK2111CC5601 接地极拆除	根	2			28	5
	CYD10-110 接地极及铜绞线拆除 接地极	根	2	13.91	2.5	28	5

注： 1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。
2 材机费=消耗性材料费+机械费。

拆除项目清单全费用综合单价人、材、机计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

序号	项目名称	计量单位	工程量 (数量)	单价		合价	
				人工费	材机费	人工费	材机费
一	拆除工程费						
	拆除工程综合单价人、材、机			13.91	2.5	28	5
	杆塔工程					295	293
	JK3111 杆塔组立					99	117
6	JK3211CK0301 混凝土杆(木杆)拆除	基	2			99	117
	CYX2-1 *0.56 混凝土杆拆除 整根式 单杆 破坏性拆除 单价*0.56	基	2	49.55	58.62	99	117
	全费用综合单价人、材、机			49.55	58.62	99	117
	JK3211 杆塔附属					195	175
7	JK3211CK2101 避雷器及杆塔避雷针拆除	组	1			24	20
	CYX4-122 *0.56 避雷器拆除 10kV 破坏性拆除 单价*0.56	相/三组	1	23.64	20.18	24	20
	全费用综合单价人、材、机			23.64	20.18	24	20
8	JK3211CK0701 混凝土横担拆除	组	13			102	140
	CYX2-38 *0.56 10kV及以下横担 铁、木横担 破坏性拆除 单价*0.56	组	13	7.82	10.78	102	140
	全费用综合单价人、材、机			7.82	10.78	102	140
9	JK3211CC5401 电缆保护管拆除	m	9			46	12
	CYD10-71 钢管拆除 管径(mm以下) ϕ 100	100m	0.09	508.16	137.79	46	12
	全费用综合单价人、材、机			5.08	1.38	46	12
10	JK3111CK1701 导线悬垂串拆除	支	15			24	3
	CYX4-1 *0.56 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 10kV以下 单绝缘子 破坏性拆除 单价*0.56	串	15	1.63	0.18	24	3
	全费用综合单价人、材、机			1.63	0.18	24	3
	架线工程					454	434
	JK4211 20kV及以下导线架设					300	90
11	JK3211CK0901 20kV及以下导线拆除	km	0.473			300	90
	CYX3-10换 避雷线、导线一般拆除 导线截面(mm ²) 150以内 破坏性拆除 单价*0.56 拆除绝缘铝导线	km/三相	0.47	634.55	189.95	300	90

注： 1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。
2 材机费=消耗性材料费+机械费。

投标人采购材料计价表

工程名称：桐柏县产业集聚区管理委员会35KV桐城线#19-#22迁改工程项目

金额单位：元

序号	材料名称	型号规格	计量单位	数量	单价	合价	备注
一	安装工程						
1	角钢接地极	L63*3*2500	根	2	33.86	68	
2	扁钢	40×4	m	5	6.18	31	
3	角钢接地极	L63*3*2500	根	21	33.85	711	
4	扁钢	40×4	m	69.146	6.18	427	
5	碎石		m3	5.676	115.5	656	
6	型钢		t	0.209	3544.8	741	
7	电缆保护管	MPP200*13	m	1085.6406	129.81	140927	
8	镀锌钢管	∅100*3000	根	2	184.53	369	
9	ZR-YJV23-35-3×300		m/三相	613.7238	811.95	498313	
10	电缆头	3×300	套/三相	2	1569.54	3139	
11	钢芯铝绞线	JL/G1A-185/30	km/三相	0.0909	20168.23	1833	
12	电缆标示桩		块	15	106.05	1591	
13	高压隔离开关	GW4-40.5D-W/630	组	2	7953.75	15908	
14	电缆故障指示仪		支	6	318.15	1909	
15	电缆故障指示控制箱		台	2	530.25	1061	
16	光缆保护管	PE50	m	547.96	12.48	6839	
17	管道光缆	48芯光纤	km	0.6038	12600	7608	
18	48芯光缆接头		头	2	159.55	319	
19	16m水泥杆		基	2	3303.51	6607	
20	底盘	500kg以内	基	2	212.1	424	
21	卡盘KP(8)	400kg以上	块	4	105.65	423	
22	瓷瓶	P-15	只	15	37.12	557	
23	避雷器	HY5WS2-17/46.4	组/三相	2	551.46	1103	
24	角钢接地极	L63*3*2500	根	2	36.6	73	
25	扁钢	40×4	m	5.5	6.18	34	
26	16m水泥杆		基	2	3303.51	6607	
27	横担L6*63*1350		组	1.9994	39.33	79	

注： 1 该表的材料要求按招标人提供的“投标人采购材料（设备）表”中的材料计列。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中，并将暂估材料在“备注”中表明。

